

# ROZPOČET

**Stavba: GELNICA - Búracie práce pre obj. bývalej budovy úradu práce**  
**Objekt: Administratívna budova**

Objednávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica  
Zhotoviteľ: ZEKRO, s.r.o. Hnilecká 20, 056 01, Gelnica  
Miesto: Gelnica

Spracoval:  
Dátum: 27. 9. 2023

Ě.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 49 434,964**

**1 Zemné práce 4 251,849**

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	243,600	3,919	954,668
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr. 3	m3	243,600	0,603	146,891
3	162207112	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 100m	m3	487,200	1,768	861,370
4	167106111	Nakladanie výkopku horn. 1-7	m3	243,600	1,367	333,001
5	171201205	Uloženie sypaniny na medziskládky	m3	243,600	0,450	109,620
6	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet, alebo okolo objektu	m3	565,309	3,266	1 846,299

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 36 405,776**

7	961022311	Búranie základov a nadzákladového muriva zmiešaných alebo otvorov nad 4 m2	m3	139,408	20,202	2 816,320
8	979083117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku	t	259,904	7,989	2 076,373
9	979083191	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	t	10 136,256	0,603	6 112,162
10	979131409	Poplatok za ulož. a zneš.staveb. sute na vymedzených skládkach "O" ostatný odpad	t	259,904	15,396	4 001,482
11	981011412	15%,	m3	1 607,918	11,255	18 097,117
12	995217139	Drvenie zmesi betónu s nakladaním - potrebné na zásyp spodnej časti	m3	730,279	4,522	3 302,322

**99 Presun hmôt HSV 8 777,339**

13	995617990	Poplatky do Enviromentálneho fondu za stavebný odpad podľa prílohy ě. 3 z.ě. 329/2018	t	259,904	5,577	1 449,485
14	998981123	Presun hmôt pre demolácie postupným rozoberaním objektov výšky do 21 m	t	261,840	27,986	7 327,854

**Celkom 49 434,964**