

ZADANIE

Stavba:

Objekt: Ponúka- Spojená škola Pod papierňou 267 Počítačová učebňa

Objednávateľ: Spojená škola Pod papierňou 2671 Bardejov

Zhotoviteľ: ELRAMST s.r.o. 082 13 Demjata 105

Spracoval:

Miesto: Bardejov

Dátum: 15. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	011	PC	Maliarské práce	m2	110,000		
---	-----	----	-----------------	----	---------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	013	971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 300 mm, - 0,01700t	ks	16,000		
3	013	973031324	Vysekávanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	22,000		
4	013	973031325	Vysekávanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	2,000		
5	013	974032831	Vyrezávanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	m	35,000		
6	013	974049331	Vyrezávanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	m	15,000		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

7	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	22,000		
8	345	345410010400	Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KU 68 LA/1, Dxh 73x45 mm, KOPOS	ks	22,000		
9	921	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	2,000		
10	345	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	2,000		
11	921	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000		
12	345	345340003000	Spínač č.6 nástenný SWING ABB	ks	1,000		
13	921	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	20,000		
14	345	345510005400	Zásuvka dvojpólová, vstavaná, 10/16 A, kryt z lisovaného izolantu, priebežná SW.	ks	20,000		
15	921	210120410	Prúdový chránič do 16A 2p	ks	10,000		
16	358	358230006800	Prúdový chránič s istením	ks	10,000		
17	921	210201206	Zapojenie svietidla IP20/40, 2 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového LED	ks	8,000		
18	348	348110001100	Svietidlo LED LPM 30120+ ram	ks	8,000		
19	921	210201913	Montáž svietidla interierového na strop do 5 kg	ks	8,000		

ZADANIE

Stavba:

Objekt: Ponúka- Spojená škola Pod papierňou 267 Počítačová učebňa

Objednávateľ: Spojená škola Pod papierňou 2671 Bardejov

Zhotoviteľ: ELRAMST s.r.o. 082 13 Demjata 105

Spracoval:

Miesto: Bardejov

Dátum: 15. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	921	210411181-1	Montáž prepäťovej ochrany	ks	9,000		
21	385	385990010000	Modul prepäťovej ochrany ESPD 3-2P	ks	9,000		
22	921	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	45,000		
23	341	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	45,000		
24	921	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	110,000		
25	341	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	110,000		
26	R	MV	Murárske výpomoci	%			
27	R	PM	Podružný materiál	%			
28	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

29	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000		
30	HZS	HZS000112	Vyspravky po sekani+ materiál	hod	18,000		
31	HZS	HZS000112-1	Demontážne práce a zoradenie novej inštalácie s existujúcou	hod	25,000		
32	HZS	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	10,000		

Celkom