

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 30.6.2023

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Cífer
Sídlo organizácie:	Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce
IČO:	00312347
DIČ:	2021133697
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK66 0200 0000 0000 0292 3212

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Alena Olšová
b) technických:	Mgr. Michaela Strakošová

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov organizácie:	Obecné služby Cífer, s.r.o.
Sídlo:	Námestie A.Hlinku 169/31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD., konateľ
Zapísaná v:	Okresný súd Trnava, Obchodný register, Vložka č. 54185/T
IČO:	55390048
DIČ:	2121997570
IČ DPH:	SK2121997570
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK68 0200 0000 0047 9382 1658
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Maroš Sagan, PhD.
b) technických:	

Číslo telefónu:	0915 930 737
Email:	

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.6.2023 Zmluvu o dielo. Predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu: **Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy** s kódom **NFP304020CKV5**, stavba: **CÍFER - PÁC, rekonštrukcia mlynu na múzeum**.
- 2.2 V zmysle Článku XIV. „ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA“ bod 14.5. sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa menia príslušné položky rozpočtu špecifikované v „Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer“ a to v zmysle „Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1“. (Pôvodná zmluva o dielo bola uzatvorená podľa §1 ods. 4 ZVO (in-house zákazka), preto sa §18 ZVO ani samotný ZVO pri uzatváraní dodatku neuplatní.) Zároveň sa mení znenie Zmluvy o dielo, odsek 5.1. - cena za celý predmet Zmluvy sa zvyšuje o 16 314,45 eur bez DPH.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Predmetom dodatku sú technologicko-materiálové a množstevné zmeny. Dôvody jednotlivých zmien sú podrobne popísané v Prílohe č. 4 - Zmenový list č. 1 (technologické dôvody, oprava chýb v počítaní, havarijná situácia – zrútenie časti muriva, odporúčania statika, resp. požiadavky objednávateľa a projektanta). Pre stavbu bol spracovaný nový projekt statiky. Dodatkom sa menia príslušné položky rozpočtu špecifikované v „Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer“ a to v zmysle „Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1“.

Týmto Dodatkom sa nedeliteľnou súčasťou Zmluvy stávajú prílohy:
Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1

- 3.2 Dodatkom sa mení znenie Zmluvy o dielo, odsek 5.1. nasledovne:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle 53 zákona č. 18/1996Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cenu za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH	950 533,30 eur
DPH 20%	190 106,66 eur
Spolu	1 140 639,96 eur

Slovom jedenmiliónstoštyridsaťtisícšestotridsaťdeväť EUR a deväťdesiatšesť centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta“

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy
Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Cíferi, dňa 29.11.2023



Objednávateľ

Zoznam príloh k Dodatku:

Príloha č. 4 – ZMENOVÝ LIST č. 1

V Cíferi, dňa 29.11.2023

Zhotoviteľ

OBEČNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.

Námestie A. Hlinku 169/31

919 43 CÍFER

IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570

①

ZMENOVÝ LIST STAVBY

č.1

Objednávateľ:	IČO: 00312347	DIČ: 2021133697
Názov, sídlo:	Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer	
V zastúpení:	Mgr. Maroš Sagan, PhD. - starosta obce	
Zhotoviteľ:	IČO: 55390048	IČ DPH: SK2021997570
Názov, sídlo:	Obecné služby Cífer, s.r.o., Nám. A. Hlinku 169/31, Cífer	
V zastúpení:	Mgr. Maroš Sagan, Phd. - konateľ	
Projekt:	Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum	
Zmluva o dielo:	Zmluva o dielo zo dňa 30.6.2023	
Dátum:	4.9.2023	Príkaz k zmene č: 1
		Na základe oznámenia č. 1
Predmet zmeny:	Materiálové zmeny, množstevné zmeny, navyiac práce, menej práce a technologické zmeny na výstavbe diela „Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum“	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	22.12.2023	
Zmena vyvolaná:	<input checked="" type="checkbox"/> Projektom	<input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou
Podrobný popis zmien:		

Počas rekonštrukcie objektu mlyna a domu mlynára vznikla potreba niekoľkých zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii a príslušnému rozpočtu stavby. Zmeny boli vyvolané nepredvídateľnou okolnosťou (pád štítovej steny v dôsledku nárazového vetra), technickým stavom objektu, rozhodnutím statika, rozhodnutím projektanta a množstevnými chybami v rozpočte stavby. Položky, ktoré sú predmetom zmien sú uvedené v prílohe Zmenový rozpočet (Plusy a mínusy)

1. Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára Časť: Búracie a stavebné práce

Položky, ktoré sa nezrealizujú: 1 až 8, 10, 11 až 14, 62 až 65, 68 až 76, 81, 82

Zdôvodnenie:

Vzhľadom na stav spodnej stavby (základových konštrukcií) objektu mlyna, zistený po ich lokálnom odkrytí, statik neodporúča akokoľvek do nich zasahovať ani zasahovať do zeminy okolo spodnej stavby mlyna. Z toho dôvodu sa nedá realizovať odkopanie spodnej stavby po celom obvode budovy, aplikovanie hydroizolácie, nopovej fólie, tepelnej XPS izolácie, drenáže (pol. 11-14), spätného zásypu a úpravy terénu kamenivom (pol. 10).

2. Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára
Časť: Búracie a stavebné práce

Položky, ktoré sa nezrealizujú: 147, 141, 143, 144 a s tým súvisiace zmeny v pol. 138, 139, 140.

Zdôvodnenie:

Pôvodne navrhované nové vchodové hliníkové dvere (pol. 141) z vnútorného dvora do suterénu (1.P.P.) objektu mlyna sa nebudú realizovať, nakoľko technický stav pôvodných dverí dovoľuje ich repas a opätovné osadenie.

Pôvodne navrhované 4 ks nových hliníkových okien (pol. 143) v suteréne objektu mlyna sa nebudú realizovať nakoľko sa zrepasujú a osadia pôvodné železné okná.

Dve okná s parapetom s rozmerom 2000x1520 mm (dom mlynára pol. 144) sa nezrealizujú. Po upresnení vnútorného dispozičného riešenia domu mlynára projektantom bolo nutné zredukovať počet okenných otvorov tak, že na oboch stranách objektu budú z miestnosti 1.03 namiesto troch, len dva okenné otvory a to s rozmermi 2000 x 2250mm. S položkami 141, 143 a 144 súvisí materiál a práce 138, 139 a 140, ktoré sú úmerne ku zmenám znížené.

V súvislosti s upresnením dispozície miestnosti 1.03 sa nebude realizovať ani zádverie (m.č. 1.04) a s ním súvisiaca sklenená stena (pol. 147).

3. Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára
Časť: Búracie a stavebné práce

Položka 48 sa nezrealizuje v plnom rozsahu

Zdôvodnenie:

Projektant odporučil odprezentovať časť pôvodných omietok mlyna, kt. sú v dobrom stave z vonku aj z vnútra objektu. Otlčenie omietok sa preto nezrealizuje v plnom rozsahu.

4. Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára
Časť: Búracie a stavebné práce

Položky: 19, 43, 49 až 57, 59

Zdôvodnenie:

V čase vypratávania budovy mlyna a prípravy okolia stavby sa vplyvom silného nárazového vetra zrútila zadná štítová stena mlyna, ktorá bola už pred tým poškodená rozsiahlou zvislou trhlinou. Veľká masa muriva spadla na hospodársku prístavbu budovy mlyna (tzv. sečkovňu), ktorú z veľkej časti zborila (viď priložená fotodokumentácia). Pôvodne sa podľa projektu statiky mala trhlina štítovej steny len „zošit“ oceľovými tiahkami. Po jej páde bolo potrebné odpratať suť, rozobrať zvyšok hospodárskej prístavby. Na miesto bol privolaný statik,, ktorý určil postup sanácie spadnutek steny a prístavby. Na základe upraveného projektu statiky sa nanovo vymurovala zosilnená štítová stena mlyna, previazaná tiahkami so zvyškom stavby, Tuez je potrebné nanovo vystavať objekt hospodárskej prístavby sečkovne vrátane novej

strechy. S touto skutočnosťou súvisia práce navyiac v uvedených položkách a je potrebný posun harmonogramu výstavby diela o 33 dní.

5. Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Položky: 89, 91, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 160, 161

Zdôvodnenie:

Po zabezpečení bezpečnosti jednotlivých podláh mlyna pomocou OSB dosiek (pol. 99) bolo možné podrobnejšie posúdiť stav krovu a vnútorných drevených konštrukcií jednotlivých podlažiach. Postupovať sa muselo po jednotlivých podlažiach zdola nahor, nakoľko stav dreva nedovoľoval bezpečne pracovať na viacerých úrovniach súčasne. Rozsah poškodenia vyžadoval výmenu väčšieho množstva dreva, ako sa pôvodne uvažovalo.

Na stuženie konštrukcie krovu navrhol statik plný doskový záklop (pol 124).

Tiež bola potrebná výmena väčšieho množstva drevených prvkov vnútornej konštrukcie stropov (pol. 103, 104, 105). Všetky nové drevené prvky boli natreté (pol. 160, 161).

S touto skutočnosťou súvisia práce navyiac v uvedených položkách a je potrebný posun harmonogramu výstavby diela o 21 dní.

6. Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Položky: 126, 158, 159

Zdôvodnenie:

Navýšenie týchto položiek súvisí s repasovaním dverí do suterénu mlyna z vnútorného dvora, ktoré mali byť pôvodne nové hliníkové (viď bod 2).

7. Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Položky: 162, 163

Zdôvodnenie:

V rozpočte stavby bola nesprávne vyráтанá výmera plochy stien s maľovkou. Po upresnení výmery vonkajšej maľovky sa navýšili položky 162 a 163.

8. Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Položky: 166, 167, 168

Zdôvodnenie:

V rozpočte stavby chýbali položky týkajúce sa vonkajšieho lešenia. Tieto boli doplnené.

9. Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára
Časť: Búracie a stavebné práce

Položky: 134

Zdôvodnenie:

Po zvážení logiky rozmiestnenia expozície v budove mlyna sa projektant rozhodol, že návštevník vstupujúci do mlyna z domu mlynára bude smerovať najskôr do suterénu mlyna (1.P.P.) kde bude začiatok expozície. Z domu mlynára, kde sa prehliadka začne, chýbalo do tejto úrovne schodisko. Existovalo len schodisko smerujúce na 1. N.P. mlyna. Preto sa toto schodisko prepájajúce dom mlynára a 1. NP mlyna zmenilo na dvojramenné, pričom jedno rameno povedie do suterénu a druhé na prvé poschodie. Preto sa mení položka 134.

10. Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára
Časť: Búracie a stavebné práce

Položky: 136, 137, Nové položky N136, N137

Zdôvodnenie:

Materiálová zámena položky z dôvodu zmeny zo strany projektanta - z pôvodného celoskleného zábradlia sa zábradlie mení na celodrevené. Dôvodom je osadenie zábradlia do celodrevenej vnútornej konštrukcie mlyna, ktorá reaguje na zmeny vlhkosti v priebehu roka zmenou svojho objemu a určitým stupňom rozťažnosti, čo by mohlo spôsobiť popraskanie ťažkej sklenej konštrukcie pôvodne navrhovaných zábradlí. Vzhľadom na cenu materiálu je to nevhodné riziko, preto sa projektant rozhodol zmeniť zábradlie na drevené, ktoré bude reagovať na prípadné zmeny vlhkosti v objekte rovnako ako konštrukcia, do ktorej je zabudované.

Množstevná zmena v položkách - úprava dĺžky zábradlí po pridaní dvojramenného schodiska (viď bod. 9.) a po oprave pôvodného množstva, ktoré nepočítalo s obojstranným zábradlím všetkých schodísk v objekte.

11. Objekt: SO 02 - Oplotenie

Položky: 16, Nová položka N16

Zdôvodnenie:

Z dôvodu umiestnenia vstupnej brány do novej pozície, nie je možné bránu realizovať ako posuvnú so šírkou 4 m, ale iba ako otváraciu dvojkrídlovú s rozmerom šírky 3,5 m.

12. Objekt: SO 03 – Spevnené plochy a sadové úpravy

Položky: 173, 44, 45

Zdôvodnenie:

Chyba v rozpočte: Nesprávnym prepočtom kamenných kociek 8 -10 cm, ktorých je potreba 193 m dĺžky (do 1m je treba 10 ks) bolo chybné uvedené množstvo 193 ks




miesto potrebných 1930 ks. Položka č. 173 bola rozšírená o chýbajúci rozdiel 1737 ks. V položke 44 a 45 (doska podkladová vrátane kladenia) bolo uvedené veľké množstvo m2, ktoré nie je možné v rámci projektu použiť, preto bola výmera znížená iba na potrebné množstvo.

13. Objekt: SO 03 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Položky: 103 až 109

Zdôvodnenie:

Vzhľadom na ročné obdobie, nie sú položky (črepníkové letničky) dostupné na trhu. Predmetné rastliny si objednávateľ vysadí do záhonov na vlastné náklady vo vhodnom období.

Dopady zmien na cenu diela:	Cena za dielo podľa ZoD: 1 121 062,62 EUR s DPH Navýšenie ceny diela v dôsledku zmien: + 19 577,34 EUR s DPH Výsledná cena diela: 1 140 639,96 EUR s DPH		
Dopady zmien na termíny realizácie diela:	Ukončenie diela podľa Zmluvy o dielo: 30.10.2023 (120 dní od prevzatia staveniska dňa 3.7.2023) Zmenami vyvolaný posun harmonogramu: 54 dní Ukončenie diela po posune harmonogramu: 22.12. 2023		
Prílohy:	Zmenový rozpočet (Plusy a mínusy) Fotodokumentácia zrútenej štítovej steny		
Podpisy	Odtlačok pečiatky	Meno, podpis	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Mgr. Maroš Sagan, PhD.	
Súhlas zástupcu zhotoviteľa:	OBEČNÉ SLUŽBY CÍFER , Námestie A. Hlin 919 43 CÍF IČO: 55 390 048, DIČ: 2121997570	Peter Bobek	
Súhlas Stavebný dozor:		Ing. Juraj Kobza	
Súhlas projektant:		Ing. arch. Radovan Panáček	
Súhlas Odborný garant projektu:		doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto: k.ú.Pác, p.č. 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Kód	Zákazka	Rozpočet ZoD			Navyčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č.1 k ZoD - Zmenový		
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
001-1	Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum	934 218,85	186 843,77	1 121 062,62	81 322,01	16 264,40	97 586,41	97 636,46	19 527,29	117 163,75	950 533,30	190 106,66	1 140 639,96
SO01	SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára	780 719,5	156 143,9	936 863,4	81 791,1	12 358,2	74 149,3	95 291,5	19 058,3	114 349,8	814 219,9	162 843,9	977 063,8
01	Búracie a stavebné práce	690 281,5	138 056,3	828 337,8	61 791,1	12 358,2	74 149,3	95 291,5	19 058,3	114 349,8	723 781,9	144 756,3	868 538,2
02	Zdravotechnika	9 384,0	1 876,8	11 260,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 384,0	1 876,8	11 260,8
03	Vykurovanie	15 432,0	3 086,4	18 518,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 432,0	3 086,4	18 518,4
04	Vzduchotechnika	14 292,0	2 858,4	17 150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 292,0	2 858,4	17 150,4
05	Elektroinštalácia (slaboproud)	17 616,0	3 523,2	21 139,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 616,0	3 523,2	21 139,2
05a	Elektrická požiarňa signalizácia	3 519,2	1 709,6	5 228,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 519,2	1 709,6	5 228,8
05b	Elektrická zabezpečovacia signalizácia	3 760,5	752,1	4 512,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 760,5	752,1	4 512,6
05c	Kamerový systém	5 336,2	1 067,2	6 403,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 336,2	1 067,2	6 403,4
06	Elektroinštalácia (silnoproud)	33 714,0	6 742,8	40 456,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 714,0	6 742,8	40 456,8
06a	Silnoproudové rozvody a uzemnenie	25 993,2	5 198,6	31 191,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 993,2	5 198,6	31 191,8
06b	Silnoproudové rozvody - fotovoltaické zariadenie	7 720,7	1 544,1	9 264,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 720,7	1 544,1	9 264,8
SO02	SO 02 - Oplotenie	33 600,0	6 720,0	40 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 600,0	6 720,0	40 320,0
SO03	SO 03 - Spevnené plochy a sadové úpravy	68 857,3	13 771,4	82 628,8	19 530,9	3 906,1	23 437,0	2 344,9	468,9	2 813,9	51 671,3	10 334,2	62 005,6
SO04	SO 04 - Prípojka vody	9 750,0	1 950,0	11 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 750,0	1 950,0	11 700,0
SO05	SO 05 - Prípojka NN	5 580,0	1 116,0	6 696,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 580,0	1 116,0	6 696,0
SO06	SO 06 - Prípojka kanalizácie	11 808,0	2 361,6	14 169,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 808,0	2 361,6	14 169,6
SO07	SO 07 - Dažďová kanalizácia	8 952,0	1 790,4	10 742,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 952,0	1 790,4	10 742,4
SO08	SO 08 - Prívod požiarnej vody	14 952,0	2 990,4	17 942,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 952,0	2 990,4	17 942,4
Celkom		934218,85	186843,77	1 121 062,62	81 322,01	16264,40	97 586,41	97636,46	19527,29	117 163,75	950533,30	190106,66	1 140 639,96

ROZMEL

Stavebný dozor:

Objednávateľ:

Dodávateľ:

1.12.2023
2 8 NOV. 2023

2 8 NOV. 2023

OBECNÉ SLUŽBY CÍFER, s.r.o.

IČO: 55 390 048, DIČ: 2121551019

①

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k ú Pác, p č 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevyčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe odhadu č 1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	311231144 S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 250x120x65 mm, na maltu MVC	m3	25,900	455,309	11 792,503	0,000	455,309	0,000	23,000	455,309	10 472,107	48,900	455,309	22 264,610
20	317941121 S	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UF, L do č 12 alebo výšky do 120 mm	t	2,500	1 627,301	4 068,253	0,000	1 627,301	0,000	0,000	1 627,301	0,000	2,500	1 627,301	4 068,253
21	133830000100 S	Týč ocelová stredná pnerezu IPE 100 mm ozn 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	2,700	2 465,306	6 656,326	0,000	2 465,306	0,000	0,000	2 465,306	0,000	2,700	2 465,306	6 656,326

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

71 760,126

0,000

0,000

71 760,124

22	610991111 S	Zakryvanie výpíní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	25,400	2,217	56,312	0,000	2,217	0,000	0,000	2,217	0,000	25,400	2,217	56,312
23	612403399 S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	63,000	14,841	934,983	0,000	14,841	0,000	0,000	14,841	0,000	63,000	14,841	934,983
24	612460123 S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hibkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	862,450	4,635	3 997,456	0,000	4,635	0,000	0,000	4,635	0,000	862,450	4,635	3 997,456
25	612460366 S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr 25 mm	m2	631,225	18,221	11 501,551	0,000	18,221	0,000	0,000	18,221	0,000	631,225	18,221	11 501,551
26	612466165 S	Vnútorný sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr 30 mm	m2	231,225	55,663	12 870,677	0,000	55,663	0,000	0,000	55,663	0,000	231,225	55,663	12 870,677
27	620991121 S	Zakryvanie výpíní vonkajších otvorov s ramami a zarubňami, zábradlí, oplechovania, atď zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	25,400	2,221	56,413	0,000	2,221	0,000	0,000	2,221	0,000	25,400	2,221	56,413
28	622460123 S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hibkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	548,300	5,437	2 981,107	0,000	5,437	0,000	0,000	5,437	0,000	548,300	5,437	2 981,107
29	622460124 S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	548,300	3,186	1 746,884	0,000	3,186	0,000	0,000	3,186	0,000	548,300	3,186	1 746,884
30	622460366 S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr 25 mm	m2	353,500	19,811	7 003,189	0,000	19,811	0,000	0,000	19,811	0,000	353,500	19,811	7 003,189
31	622466165 S	Vonkajší sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr 30 mm	m2	95,300	57,025	5 434,483	0,000	57,025	0,000	0,000	57,025	0,000	95,300	57,025	5 434,483
32	622473255 S	Hydrofóbny impregnačný náter konštrukcii	m2	51,000	18,110	923,610	0,000	18,110	0,000	0,000	18,110	0,000	51,000	18,110	923,610
33	622473257 S	Čistiaci prostriedok na fasády, saponát bez fosfátov	m2	548,300	14,066	7 712,388	0,000	14,066	0,000	0,000	14,066	0,000	548,300	14,066	7 712,388
34	625250707 S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	99,500	58,026	5 773,587	0,000	58,026	0,000	0,000	58,026	0,000	99,500	58,026	5 773,587
35	631312721 S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr 50 mm	m2	251,000	10,776	2 704,776	0,000	10,776	0,000	0,000	10,776	0,000	251,000	10,776	2 704,776
36	631316077 S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr 120 mm	m2	251,000	22,256	5 586,256	0,000	22,256	0,000	0,000	22,256	0,000	251,000	22,256	5 586,256
37	631316113 S	Povrchová úprava vsypovou zmesou, stredne ťažká prevádzka, hr. vsypu 2 mm	m2	251,000	8,876	2 227,876	0,000	8,876	0,000	0,000	8,876	0,000	251,000	8,876	2 227,876
38	632001011 S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	251,000	0,198	49,698	0,000	0,198	0,000	0,000	0,198	0,000	251,000	0,198	49,698

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k.ú Pác, p.č. 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevyčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č. 1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	283230007500 S	Odfelovacia fólia na potery	m2	288 650	0 689	198 880	0,000	0,689	0,000	0,000	0,689	0,000	288 650	0 689	198 880
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					84 491,371			535,803		8 801,708			92 757,276	
40	938902071 S	Čistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	1 661,750	4 396	7 305,053	0,000	4,396	0,000	0,000	4,396	0,000	1 661,750	4 396	7 305,053
41	941955002 S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	516,500	5 775	2 982,788	0,000	5,775	0,000	0,000	5,775	0,000	516,500	5 775	2 982,788
42	952901111 S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	516,500	28 567	14 754,856	0,000	28,567	0,000	0,000	28,567	0,000	516,500	28,567	14 754,856
43	962032231 S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	12,374	148,439	1 836,784	0,000	148,439	0,000	16,200	148,439	2 404,712	28,574	148,439	4 241,496
44	965043321 S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	7,000	197,133	1 379,931	0,000	197,133	0,000	0,000	197,133	0,000	7,000	197,133	1 379,931
45	965044201 S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	251,000	7,352	1 845,352	0,000	7,352	0,000	0,000	7,352	0,000	251,000	7,352	1 845,352
46	968062354 S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	4,160	16 583	68 985	0,000	16 583	0,000	0,000	16 583	0,000	4,160	16 583	68 985
47	968062455 S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	4,200	21 330	89 586	0,000	21 330	0,000	0,000	21 330	0,000	4,200	21 330	89 586
48	978013191 S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 410,750	3,798	5 358,029	141,075	3,798	535,803	0,000	3,798	0,000	1 269,675	3,798	4 822,226
49	979011131 S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	231,144	29,499	6 818,517	0,000	29,499	0,000	32,400	29,499	955,768	263,544	29,499	7 774,284
50	979011141 S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, pripäťok za každých ďalších 3,5 m	t	231,144	9,260	2 140,393	0,000	9,260	0,000	32,400	9,260	300,024	263,544	9,260	2 440,417
51	979081111 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	231,144	17,950	4 149,035	0,000	17,950	0,000	32,400	17,950	581,580	263,544	17,950	4 730,615
52	979081121 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 080,296	0,585	1 216,973	0,000	0,585	0,000	291,600	0,585	170,586	2 371,896	0,585	1 387,559
53	979082111 S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	231,144	13,314	3 077,451	0,000	13,314	0,000	32,100	13,314	427,379	263,244	13,314	3 504,831
54	979082121 S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 311,440	1,496	3 457,914	0,000	1,496	0,000	324,000	1,496	484,704	2 635,440	1,496	3 942,618
55	979087212 S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	231,144	6,369	1 472,156	0,000	6,369	0,000	32,400	6,369	206,356	263,544	6,369	1 678,512
56	979089612 S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	231,144	69,000	15 948,936	0,000	69,000	0,000	32,400	69,000	2 235,600	263,544	69,000	18 184,536

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k ú Pác, p č 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevyčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č 1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	979089714 S	Prenájom kontajneru	ks	46,000	172,500	7 935,000	0,000	172,500	0,000	6,000	172,500	1 035,000	52,000	172,500	8 970,000
58	981011313 S	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod s podielom konštrukcii do 20%, -0,35000t	m3	204,000	13,008	2 653,632	0,000	13,008	0,000	0,000	13,008	0,000	204,000	13,008	2 653,632
99	Presun hmôt HSV				32 285,141			0,000			1 487,873			33 773,013	
59	999281111 S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	703,043	45,922	32 285,141	0,000	45,922	0,000	32,400	45,922	1 487,873	735,443	45,922	33 773,013
PSV	Práce a dodávky PSV				368 494,818			36 825,361			65 772,821			397 442,277	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti				13 538,448			8 123,928			0,000			5 414,520	
60	711111002 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	302,500	0,373	112,833	0,000	0,373	0,000	0,000	0,373	0,000	302,500	0,373	112,833
61	246170000900 S	Lak asfaltový penetračný	l	0,121	2 243,739	271,492	0,000	2 243,739	0,000	0,000	2 243,739	0,000	0,121	2 243,739	271,492
62	711112002 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	142,950	0,420	60,039	128,655	0,420	54,035	0,000	0,420	0,000	14,295	0,420	6,004
63	246170000900 S	Lak asfaltový penetračný	l	0,064	2 243,739	143,599	0,059	2 243,739	131,259	0,000	2 243,739	0,000	0,006	2 243,739	12,341
64	711132107 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	147,000	4,178	614,166	147,000	4,178	614,166	0,000	4,178	0,000	0,000	4,178	0,000
65	283230002700 S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	169,050	2,171	367,008	169,050	2,171	367,008	0,000	2,171	0,000	0,000	2,171	0,000
66	711141559 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	302,500	5,367	1 623,518	0,000	5,367	0,000	0,000	5,367	0,000	302,500	5,367	1 623,518
67	628320000200 S	Pás asfaltový nataviteľný sivý hr 4,2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2 pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	347,875	8,960	3 116,960	0,000	8,960	0,000	0,000	8,960	0,000	347,875	8,960	3 116,960
68	711142559 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	142,950	5,832	833,684	128,655	5,832	750,316	0,000	5,832	0,000	14,295	5,832	83,368
69	628320000200 S	Pás asfaltový nataviteľný sivý hr 4,2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2 pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	171,540	8,960	1 536,998	154,386	8,960	1 383,299	0,000	8,960	0,000	17,154	8,960	153,700
70	711481171 S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	302,500	2,389	722,673	302,500	2,389	722,673	0,000	2,389	0,000	0,000	2,389	0,000
71	693110004500 S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	695,750	1,642	1 142,422	695,750	1,642	1 142,422	0,000	1,642	0,000	0,000	1,642	0,000

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k.ú Pác, p.č. 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevýčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č 1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
72	711491172 S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	302,500	2,895	875,738	302,500	2,895	875,738	0,000	2,895	0,000	0,000	2,895	0,000
73	711491271 S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	142,950	3,957	565,653	142,950	3,957	565,653	0,000	3,957	0,000	0,000	3,957	0,000
74	693110004500 S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	328,785	1,642	539,865	328,785	1,642	539,865	0,000	1,642	0,000	0,000	1,642	0,000
75	711491272 S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	142,950	4,678	668,720	142,950	4,678	668,720	0,000	4,678	0,000	0,000	4,678	0,000
76	998711201 S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	131,954	2,600	343,080	118,760	2,600	308,776	0,000	2,600	0,000	13,194	2,600	34,304
713	Izolácie tepelné				33 905,081			1 880,702		0,000				32 024,379	
77	713122121 S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	251,000	2,619	657,369	0,000	2,619	0,000	0,000	2,619	0,000	251,000	2,619	657,369
78	283750000900 S	Doska XPS hr 80 mm zateplenie soklov suterénov podláh	m2	256,020	19,235	4 924,545	0,000	19,235	0,000	0,000	19,235	0,000	256,020	19,235	4 924,545
79	713131143 S	Montáž parotesnej fólie	m2	448,000	2,217	993,216	0,000	2,217	0,000	0,000	2,217	0,000	448,000	2,217	993,216
80	283290004300 S	Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou a lepiacou páskou plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	515,200	2,316	1 193,203	0,000	2,316	0,000	0,000	2,316	0,000	515,200	2,316	1 193,203
81	713132215 S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	95,300	7,722	735,907	0,000	7,722	735,907	0,000	7,722	0,000	0,000	7,722	0,000
82	283750000700 S	Doska XPS hr 50 mm zateplenie soklov suterénov podláh	m2	97,206	11,777	1 144,795	97,206	11,777	1 144,795	0,000	11,777	0,000	0,000	11,777	0,000
83	713161530 S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr nad 10 cm	m2	170,000	12,335	2 096,950	0,000	12,335	0,000	0,000	12,335	0,000	170,000	12,335	2 096,950
84	631650001900 S	Pás zo sklenej vlny hr 200 mm pre šikmé strechy	m2	173,400	21,918	3 800,581	0,000	21,918	0,000	0,000	21,918	0,000	173,400	21,918	3 800,581
85	713161640 S	Zhotovenie nadkrokovovej izolácie obojstranne opatrená hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou hr 80-120 mm	m2	278,000	10,812	3 005,736	0,000	10,812	0,000	0,000	10,812	0,000	278,000	10,812	3 005,736
86	283750005500 S	Nadkroková PIR izolácia hr 100 mm obojstranne opatrená hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou	m2	283,560	48,069	13 630,446	0,000	48,069	0,000	0,000	48,069	0,000	283,560	48,069	13 630,446
87	311420000900 S	Vrut systémový s dvojitým závitom 7x 300 mm	ks	528,200	2,437	1 287,223	0,000	2,437	0,000	0,000	2,437	0,000	528,200	2,437	1 287,223
88	998713201 S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	334,700	1,300	435,110	0,000	1,300	0,000	0,000	1,300	0,000	334,700	1,300	435,110

ROZPOČET

Stavba: Cifer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
 Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára
 Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecny úrad Cifer
 Zhotoviteľ: Obecne služby Cifer
 Miesto: k ú Pác, p.č. 10081/2

Spracoval: Bobek
 Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevýterpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č 1 k ZoD - Zmenovy		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV				291 776,197			24 965,755			20 761,688			287 572,125		
1 Zemné práce				40 389,267			20 727,338			0,000			19 661,927		
1	132211101 S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr 3 súdržných - ručným náradím	m3	174,440	93,742	16 352,354	60,000	93,742	5 624,520	0,000	93,742	0,000	114,440	93,742	10 727,834
2	132211119 S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr 3	m3	52,332	18,740	980,702	0,000	18,740	0,000	0,000	18,740	0,000	52,332	18,740	980,702
3	139711101 S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	11,200	119,570	1 339,184	0,000	119,570	0,000	0,000	119,570	0,000	11,200	119,570	1 339,184
4	162201201 S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	11,200	11,835	132,552	0,000	11,835	0,000	0,000	11,835	0,000	11,200	11,835	132,552
5	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	185,640	5,962	1 106,786	60,000	5,962	357,720	0,000	5,962	0,000	125,640	5,962	749,066
6	162501105 S	vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých	m3	1 289,480	0,599	778,389	420,000	0,599	251,580	0,000	0,599	0,000	879,480	0,599	526,809
7	167101100 S	Nakladanie výkopku tr 1-4 ručne	m3	11,200	11,993	134,322	0,000	11,993	0,000	0,000	11,993	0,000	11,200	11,993	134,322
8	171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	334,152	22,425	7 493,359	108,000	22,425	2 421,900	0,000	22,425	0,000	226,152	22,425	5 071,459
9	175101202 S	Úpsyp objektov sypaninou z vrchných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	142,400	42,919	6 111,666	142,400	42,919	6 111,666	0,000	42,919	0,000	0,000	42,919	0,000
10	583310000600 S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	256,320	23,252	5 959,953	256,320	23,252	5 959,953	0,000	23,252	0,000	0,000	23,252	0,000
2 Zakladanie				33 092,134			3 702,614			0,000			29 389,520		
11	211561111 S	Výpiň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	20,000	61,516	1 230,320	20,000	61,516	1 230,320	0,000	61,516	0,000	0,000	61,516	0,000
12	211971121 S	Zhotov opiašť vyplne z geotext v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opiašť od 0 do 2, 5 m	m2	350,000	2,082	728,700	350,000	2,082	728,700	0,000	2,082	0,000	0,000	2,082	0,000
13	693110004500 S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	357,000	1,642	586,194	357,000	1,642	586,194	0,000	1,642	0,000	0,000	1,642	0,000
14	212752125 S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	100,000	11,574	1 157,400	100,000	11,574	1 157,400	0,000	11,574	0,000	0,000	11,574	0,000
15	274313612 S	Betón základových pásov, prostý tr C 20/25	m3	66,002	138,276	9 126,493	0,000	138,276	0,000	0,000	138,276	0,000	66,002	138,276	9 126,493
16	289471411 S	Vyplnenie trhlín v murive	m3	5,200	2 186,111	11 367,777	0,000	2 186,111	0,000	0,000	2 186,111	0,000	5,200	2 186,111	11 367,777
17	28947299r	Zošívanie trhlín	m	35,000	254,150	8 895,250	0,000	254,150	0,000	0,000	254,150	0,000	35,000	254,150	8 895,250
3 Zvislé a kompletne konštrukcie				29 758,158			0,000			10 472,107			40 230,265		
18	310238211 S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú	m3	13,500	536,376	7 241,076	0,000	536,376	0,000	0,000	536,376	0,000	13,500	536,376	7 241,076

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k ú Pác, p č 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevýčerpané - mínusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č 1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	311231144 S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 250x120x65 mm, na maltu MVC	m3	25 900	455,309	11 792,503	0,000	455,309	0,000	23,000	455,309	10 472,107	48,900	455,309	22 264,610
20	317941121 S	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L do č 12 alebo výšky do 120 mm	t	2 500	1 627,301	4 068,253	0,000	1 627,301	0,000	0,000	1 627,301	0,000	2,500	1 627,301	4 068,253
21	133830000100 S	Týč oceľová stredná prezeru IPE 100 mm ozn 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	2 700	2 465,306	6 656,326	0,000	2 465,306	0,000	0,000	2 465,306	0,000	2,700	2 465,306	6 656,326
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			71 760,126			0,000			0,000			71 760,124		
22	610991111 S	Zakryvanie výplni vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	25,400	2,217	56,312	0,000	2,217	0,000	0,000	2,217	0,000	25,400	2,217	56,312
23	612403399 S	Hrubá výpriň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	63,000	14,841	934,983	0,000	14,841	0,000	0,000	14,841	0,000	63,000	14,841	934,983
24	612460123 S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	862,450	4,635	3 997,456	0,000	4,635	0,000	0,000	4,635	0,000	862,450	4,635	3 997,456
25	612460366 S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr 25 mm	m2	631,225	18,221	11 501,551	0,000	18,221	0,000	0,000	18,221	0,000	631,225	18,221	11 501,551
26	612466165 S	Vnútorný sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr 30 mm	m2	231,225	55,663	12 870,677	0,000	55,663	0,000	0,000	55,663	0,000	231,225	55,663	12 870,677
27	620991121 S	Zakryvanie výplni vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	25,400	2,221	56,413	0,000	2,221	0,000	0,000	2,221	0,000	25,400	2,221	56,413
28	622460123 S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	548,300	5,437	2 981,107	0,000	5,437	0,000	0,000	5,437	0,000	548,300	5,437	2 981,107
29	622460124 S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	548,300	3,186	1 746,884	0,000	3,186	0,000	0,000	3,186	0,000	548,300	3,186	1 746,884
30	622460366 S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr 25 mm	m2	353,500	19,811	7 003,189	0,000	19,811	0,000	0,000	19,811	0,000	353,500	19,811	7 003,189
31	622466165 S	Vonkajší sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr 30 mm	m2	95,300	57,025	5 434,483	0,000	57,025	0,000	0,000	57,025	0,000	95,300	57,025	5 434,483
32	622473255 S	Hydrofóbny impregnačný náter konštrukcii	m2	51,000	18,110	923,610	0,000	18,110	0,000	0,000	18,110	0,000	51,000	18,110	923,610
33	622473257 S	Čistiaci prostriedok na fasády, saponál bez fosfátov	m2	548,300	14,066	7 712,388	0,000	14,066	0,000	0,000	14,066	0,000	548,300	14,066	7 712,388
34	625250707 S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	99,500	58,026	5 773,587	0,000	58,026	0,000	0,000	58,026	0,000	99,500	58,026	5 773,587
35	631312721 S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr C 25/30 hr 50 mm	m2	251,000	10,776	2 704,776	0,000	10,776	0,000	0,000	10,776	0,000	251,000	10,776	2 704,776
36	631316077 S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr C 25/30 hr 120 mm	m2	251,000	22,256	5 586,256	0,000	22,256	0,000	0,000	22,256	0,000	251,000	22,256	5 586,256
37	631316113 S	Povrchová úprava vsypovou zmesou, stredne ťažká prevádzka, hr vsypu 2 mm	m2	251,000	8,876	2 227,876	0,000	8,876	0,000	0,000	8,876	0,000	251,000	8,876	2 227,876
38	632001011 S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	251,000	0,198	49,698	0,000	0,198	0,000	0,000	0,198	0,000	251,000	0,198	49,698

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k ú Pác, p.č. 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevýčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č. 1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	283230007500 S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	288,650	0,689	198,880	0,000	0,689	0,000	0,000	0,689	0,000	288,650	0,689	198,880
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					84 491,371			535,803			8 801,708			92 757,276
40	938902071 S	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	1 661,750	4,396	7 305,053	0,000	4,396	0,000	0,000	4,396	0,000	1 661,750	4,396	7 305,053
41	941955002 S	Lešenie ľahké pracovné pomôcky s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	516,500	5,775	2 982,788	0,000	5,775	0,000	0,000	5,775	0,000	516,500	5,775	2 982,788
42	952901111 S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	516,500	28,567	14 754,856	0,000	28,567	0,000	0,000	28,567	0,000	516,500	28,567	14 754,856
43	962032231 S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	12,374	148,439	1 836,784	0,000	148,439	0,000	16,200	148,439	2 404,712	28,574	148,439	4 241,496
44	965043321 S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 1 m ² -2,20000t	m3	7,000	197,133	1 379,931	0,000	197,133	0,000	0,000	197,133	0,000	7,000	197,133	1 379,931
45	965044201 S	Brúsenie existujúcich betónových podlah, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	251,000	7,352	1 845,352	0,000	7,352	0,000	0,000	7,352	0,000	251,000	7,352	1 845,352
46	968062354 S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m ² , -0,07500t	m2	4,160	16,583	68,985	0,000	16,583	0,000	0,000	16,583	0,000	4,160	16,583	68,985
47	968062455 S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,08800t	m2	4,200	21,330	89,586	0,000	21,330	0,000	0,000	21,330	0,000	4,200	21,330	89,586
48	978013191 S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 410,750	3,798	5 358,029	141,075	3,798	535,803	0,000	3,798	0,000	1 269,675	3,798	4 822,226
49	979011131 S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	231,144	29,499	6 818,517	0,000	29,499	0,000	32,400	29,499	955,768	263,544	29,499	7 774,284
50	979011141 S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, pripäťok za každých ďalších 3,5 m	t	231,144	9,260	2 140,393	0,000	9,260	0,000	32,400	9,260	300,024	263,544	9,260	2 440,417
51	979081111 S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	231,144	17,950	4 149,035	0,000	17,950	0,000	32,400	17,950	581,580	263,544	17,950	4 730,615
52	979081121 S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 080,296	0,585	1 216,973	0,000	0,585	0,000	291,600	0,585	170,586	2 371,896	0,585	1 387,559
53	979082111 S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	231,144	13,314	3 077,451	0,000	13,314	0,000	32,100	13,314	427,379	263,244	13,314	3 504,831
54	979082121 S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 311,440	1,496	3 457,914	0,000	1,496	0,000	324,000	1,496	484,704	2 635,440	1,496	3 942,618
55	979087212 S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vozovú dopravu sutiny	t	231,144	6,369	1 472,156	0,000	6,369	0,000	32,400	6,369	206,356	263,544	6,369	1 678,512
56	979089612 S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	231,144	69,000	15 948,936	0,000	69,000	0,000	32,400	69,000	2 235,600	263,544	69,000	18 184,536

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k ú Pác, p.č. 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevýčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č. 1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	979089714 S	Prenájom kontajneru	ks	46,000	172,500	7 935,000	0,000	172,500	0,000	6,000	172,500	1 035,000	52,000	172,500	8 970,000
58	981011313 S	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 20%, -0,35000t	m3	204,000	13,008	2 653,632	0,000	13,008	0,000	0,000	13,008	0,000	204,000	13,008	2 653,632
99	Presun hmôt HSV				32 285,141			0,000			1 487,873			33 773,013	
59	999281111 S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	703,043	45,922	32 285,141	0,000	45,922	0,000	32,400	45,922	1 487,873	735,443	45,922	33 773,013
PSV	Práce a dodávky PSV				368 494,818			36 825,361			65 772,821			397 442,277	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti				13 538,448			8 123,928			0,000			5 414,520	
60	711111002 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	302,500	0,373	112,833	0,000	0,373	0,000	0,000	0,373	0,000	302,500	0,373	112,833
61	246170000900 S	Lak asfaltový penetračný	l	0,121	2 243,739	271,492	0,000	2 243,739	0,000	0,000	2 243,739	0,000	0,121	2 243,739	271,492
62	711112002 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	142,950	0,420	60,039	128,655	0,420	54,035	0,000	0,420	0,000	14,295	0,420	6,004
63	246170000900 S	Lak asfaltový penetračný	l	0,064	2 243,739	143,599	0,059	2 243,739	131,259	0,000	2 243,739	0,000	0,006	2 243,739	12,341
64	711132107 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	147,000	4,178	614,166	147,000	4,178	614,166	0,000	4,178	0,000	0,000	4,178	0,000
65	283230002700 S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm výška nopu 8 mm proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	169,050	2,171	367,008	169,050	2,171	367,008	0,000	2,171	0,000	0,000	2,171	0,000
66	711141559 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	302,500	5,367	1 623,518	0,000	5,367	0,000	0,000	5,367	0,000	302,500	5,367	1 623,518
67	628320000200 S	Pás asfaltový nataviteľný sivý hr. 4,2 mm plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	347,875	8,960	3 116,960	0,000	8,960	0,000	0,000	8,960	0,000	347,875	8,960	3 116,960
68	711142559 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	142,950	5,832	833,684	128,655	5,832	750,316	0,000	5,832	0,000	14,295	5,832	83,368
69	628320000200 S	Pás asfaltový nataviteľný sivý hr. 4,2 mm plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	171,540	8,960	1 536,998	154,386	8,960	1 383,299	0,000	8,960	0,000	17,154	8,960	153,700
70	711491171 S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	302,500	2,389	722,673	302,500	2,389	722,673	0,000	2,389	0,000	0,000	2,389	0,000
71	693110004500 S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	695,750	1,642	1 142,422	695,750	1,642	1 142,422	0,000	1,642	0,000	0,000	1,642	0,000

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k ú Pác, p.č. 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevyčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodátku č. 1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
72	711491172 S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	302,500	2,895	875,738	302,500	2,895	875,738	0,000	2,895	0,000	0,000	2,895	0,000
73	711491271 S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	142,950	3,957	565,653	142,950	3,957	565,653	0,000	3,957	0,000	0,000	3,957	0,000
74	693110004500 S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	328,785	1,642	539,865	328,785	1,642	539,865	0,000	1,642	0,000	0,000	1,642	0,000
75	711491272 S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	142,950	4,678	668,720	142,950	4,678	668,720	0,000	4,678	0,000	0,000	4,678	0,000
76	998711201 S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	131,954	2,600	343,080	118,760	2,600	308,776	0,000	2,600	0,000	13,194	2,600	34,304
713	Izolácie tepelné				33 905,081			1 880,702		0,000				32 024,379	
77	713122121 S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	251,000	2,619	657,369	0,000	2,619	0,000	0,000	2,619	0,000	251,000	2,619	657,369
78	283750000900 S	Doska XPS hr 80 mm zateplenie soklov suterénov podláh	m2	256,020	19,235	4 924,545	0,000	19,235	0,000	0,000	19,235	0,000	256,020	19,235	4 924,545
79	713131143 S	Montáž parotesnej fólie	m2	448,000	2,217	993,216	0,000	2,217	0,000	0,000	2,217	0,000	448,000	2,217	993,216
80	283290004300 S	Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou a lepiacou páskou plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	515,200	2,316	1 193,203	0,000	2,316	0,000	0,000	2,316	0,000	515,200	2,316	1 193,203
81	713132215 S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	95,300	7,722	735,907	0,000	7,722	735,907	0,000	7,722	0,000	0,000	7,722	0,000
82	283750000700 S	Doska XPS hr 50 mm zateplenie soklov suterénov podláh	m2	97,206	11,777	1 144,795	97,206	11,777	1 144,795	0,000	11,777	0,000	0,000	11,777	0,000
83	713161530 S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod kroky hr nad 10 cm	m2	170,000	12,335	2 096,950	0,000	12,335	0,000	0,000	12,335	0,000	170,000	12,335	2 096,950
84	631650001900 S	Pás zo sklenej vlny hr 200 mm pre šikmé strechy	m2	173,400	21,918	3 800,581	0,000	21,918	0,000	0,000	21,918	0,000	173,400	21,918	3 800,581
85	713161640 S	Zhotovenie nadkrokovovej izolácie obojstranne opatrená hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou hr 80-120 mm	m2	278,000	10,812	3 005,736	0,000	10,812	0,000	0,000	10,812	0,000	278,000	10,812	3 005,736
86	283750005500 S	Nadkroková PIR izolácia hr 100 mm obojstranne opatrená hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou	m2	283,560	48,069	13 630,446	0,000	48,069	0,000	0,000	48,069	0,000	283,560	48,069	13 630,446
87	311420000900 S	Vrut systémový s dvojitým závitom 7x 300 mm	ks	528,200	2,437	1 287,223	0,000	2,437	0,000	0,000	2,437	0,000	528,200	2,437	1 287,223
88	998713201 S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	334,700	1,300	435,110	0,000	1,300	0,000	0,000	1,300	0,000	334,700	1,300	435,110

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k.ú Pác, p.č. 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevyčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č.1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
762	Konštrukcie tesárske				108 341,519			0,000			36 702,585			145 044,104	
89	762331813 S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60° prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	465,000	7,153	3 326,145	0,000	7,153	0,000	184,000	7,153	1 316,152	649,000	7,153	4 642,297
90	762332110 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	20,000	17,073	341,460	0,000	17,073	0,000	0,000	17,073	0,000	20,000	17,073	341,460
91	762332120 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	288,000	22,530	6 488,640	0,000	22,530	0,000	184,000	22,530	4 146,520	472,000	22,530	10 634,160
92	762332130 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	121,000	30,773	3 723,533	0,000	30,773	0,000	0,000	30,773	0,000	121,000	30,773	3 723,533
93	762332140 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	36,000	33,333	1 199,988	0,000	33,333	0,000	0,000	33,333	0,000	36,000	33,333	1 199,988
94	605120008000 S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost I dl 4000-6500 mm, hr 160 mm š 160 180 220 mm	m3	9,063	1 084,830	9 831,814	0,000	1 084,830	0,000	0,000	1 084,830	0,000	9,063	1 084,830	9 831,814
95	762341201 S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 792,000	2,198	3 938,816	0,000	2,198	0,000	0,000	2,198	0,000	1 792,000	2,198	3 938,816
96	762341252 S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	672,000	3,340	2 244,480	0,000	3,340	0,000	0,000	3,340	0,000	672,000	3,340	2 244,480
97	605140002200 S	Laty zo smrekovca akost I prierez do 25 cm2 dl 1000-1750 mm	m3	5,880	1 054,830	6 202,400	0,000	1 054,830	0,000	7,500	1 054,830	7 911,225	13,380	1 054,830	14 113,625
98	762342812 S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	448,000	1,993	892,864	0,000	1,993	0,000	0,000	1,993	0,000	448,000	1,993	892,864
99	762395000 S	Spojovacie prostriedky pre viazane konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrutky	m3	14,943	90,308	1 349,472	0,000	90,308	0,000	1,200	90,308	108,370	16,143	90,308	1 457,842
100	762811811 S	Demontáž záklonopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr do 32 mm, -0,01400 t	m2	265,500	3,170	841,635	0,000	3,170	0,000	0,000	3,170	0,000	265,500	3,170	841,635
101	762812240 S	Montáž záklopov z hobľovaných dosiek vrchné na zraz	m2	265,500	37,823	10 042,007	0,000	37,823	0,000	252,000	37,823	9 531,396	517,500	37,823	19 573,403
102	605460002800 S	Dosky hobľované z červeného smreku	m3	13,939	2 201,178	30 682,220	0,000	2 201,178	0,000	0,000	0,000	0,000	13,939	2 201,178	30 682,220
103	762822130 S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	384,000	14,725	5 654,400	0,000	14,725	0,000	131,000	14,725	1 928,975	515,000	14,725	7 583,375
104	605120003100 S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akost I hr 200 mm š 200 mm	m3	10,944	1 334,830	14 608,380	0,000	1 334,830	0,000	8,221	1 334,830	10 973,637	19,165	1 334,830	25 582,017
105	762822830 S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,02500 t	m	384,000	6,010	2 307,840	0,000	6,010	0,000	131,000	6,010	787,310	515,000	6,010	3 095,150
106	998762202 S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 036,761	4,500	4 665,425	0,000	4,500	0,000	0,000	4,500	0,000	1 036,761	4,500	4 665,425
763	Konštrukcie - drevostavby				18 574,655			0,000			0,000			18 574,655	

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k ú Pác, p.č. 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevyčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č 1 k ZoD - Zmenovy		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
107	763160002 S	Podkrovia SDK na ocelevej konštrukcii CD+UD a krokových závesoch, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	448,000	41,214	18 463,872	0,000	41,214	0,000	0,000	41,214	0,000	448,000	41,214	18 463,872
108	998763401 S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	184,639	0,600	110,783	0,000	0,600	0,000	0,000	0,600	0,000	184,639	0,600	110,783
764	Konštrukcie klamplarske					27 223,604			0,000		0,000				27 223,604
109	764324514 S	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechach so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 500 mm	m	76,000	85,982	6 534,632	0,000	85,982	0,000	0,000	85,982	0,000	76,000	85,982	6 534,632
110	764434504 S	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 500 mm	m	20,000	146,318	2 926,360	0,000	146,318	0,000	0,000	146,318	0,000	20,000	146,318	2 926,360
111	764354127 S	Žlaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	76,000	81,562	6 198,712	0,000	81,562	0,000	0,000	81,562	0,000	76,000	81,562	6 198,712
112	764454124 S	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	m	58,000	96,606	5 603,148	0,000	96,606	0,000	0,000	96,606	0,000	58,000	96,606	5 603,148
113	764410360 S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	16,000	39,084	625,344	0,000	39,084	0,000	0,000	39,084	0,000	16,000	39,084	625,344
114	764434505 S	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 600 mm	m	28,000	172,890	4 840,920	0,000	172,890	0,000	0,000	172,890	0,000	28,000	172,890	4 840,920
115	998764201 S	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky do 6 m	%	267,291	1,850	494,488	0,000	1,850	0,000	0,000	1,850	0,000	267,291	1,850	494,488
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé					48 392,964			0,000		0,000				48 392,964
116	765310107 S	Keramicke krytina hladká, zložitých striech, sklon do 35°	m2	448,000	75,641	33 887,168	0,000	75,641	0,000	0,000	75,641	0,000	448,000	75,641	33 887,168
117	765310207 S	Hrebeň z hrebenáčov pre krytinu hladkú, s použitím vetracieho pásu, sklon do 35°	m	38,000	69,760	2 650,880	0,000	69,760	0,000	0,000	69,760	0,000	38,000	69,760	2 650,880
118	765310387 S	Štitová hrana z okrajových škridiel pre krytinu hladkú	m	48,000	46,176	2 216,448	0,000	46,176	0,000	0,000	46,176	0,000	48,000	46,176	2 216,448
119	765311815 S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	448,000	4,400	1 971,200	0,000	4,400	0,000	0,000	4,400	0,000	448,000	4,400	1 971,200
120	765901151 S	Strešná fólia paropriepustná na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 270 g/m2	m2	492,800	10,351	5 100,973	0,000	10,351	0,000	0,000	10,351	0,000	492,800	10,351	5 100,973
121	998765201 S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	458,267	5,600	2 566,295	0,000	5,600	0,000	0,000	5,600	0,000	458,267	5,600	2 566,295
766	Konštrukcie stolárske					49 279,897			0,000		4 728,568				54 008,465
122	766621921 S	Oprava (obnova) okien	m2	17,825	518,394	9 240,373	0,000	518,394	0,000	0,000	518,394	0,000	17,825	518,394	9 240,373

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k.ú. Pác, p.č. 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevýčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č 1 k ZoD - Zmenovy		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
123	766662112 S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	25,415	203,320	0,000	25,415	0,000	0,000	25,415	0,000	8,000	25,415	203,320
124	549150000600 S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	23,108	184,864	0,000	23,108	0,000	0,000	23,108	0,000	8,000	23,108	184,864
125	611610002900 S	Dvere vnútorné jednokridlove šírka 600-900 mm	ks	8,000	414,796	3 318,368	0,000	414,796	0,000	0,000	414,796	0,000	8,000	414,796	3 318,368
126	766662911 S	Oprava (obnova) dverných kridiel	m2	2,000	524,284	1 048,568	0,000	524,284	0,000	2,000	524,284	1 048,568	4,000	524,284	2 097,136
127	766671002	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	9,000	112,261	1 010,349	0,000	112,261	0,000	0,000	112,261	0,000	9,000	112,261	1 010,349
128	611310006362	Strešné okno drevené kynné VELUX GGL 306621 MK06 šxv 780x1180 mm, s diaľkovým ovládaním	ks	9,000	1 241,711	11 175,399	0,000	1 241,711	0,000	0,000	1 241,711	0,000	9,000	1 241,711	11 175,399
129	611380003300	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK06 šxv 780x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	9,000	114,525	1 030,725	0,000	114,525	0,000	0,000	114,525	0,000	9,000	114,525	1 030,725
130	611380006700	Zatepľovacia sada VELUX BDx 2000 MK06 šxv 780x1880 mm	ks	9,000	75,063	675,567	0,000	75,063	0,000	0,000	75,063	0,000	9,000	75,063	675,567
131	611380008600	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBx MK06, šxv 780x1180 mm	ks	9,000	32,665	293,985	0,000	32,665	0,000	0,000	32,665	0,000	9,000	32,665	293,985
132	766702111 S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	8,000	71,908	575,264	0,000	71,908	0,000	0,000	71,908	0,000	8,000	71,908	575,264
133	611810002700 S	Zárubňa vnútorná obložková šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska povrch CPL laminat, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	8,000	171,367	1 370,936	0,000	171,367	0,000	0,000	171,367	0,000	8,000	171,367	1 370,936
134	766899r1	Montáž + Dodávka drev. schodiska	kpl	5,000	3 680,000	18 400,000	0,000	3 680,000	0,000	1,000	3 680,000	3 680,000	6,000	3 680,000	22 080,000
135	998766201 S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	485,277	1,550	752,179	0,000	1,550	0,000	0,000	1,550	0,000	485,277	1,550	752,179
767	Konštrukcie doplnkové kovové					42 304,700		26 820,732			15 312,501			30 796,469	
136	767163045 S	Montáž zábradlia celoskleného bez madla, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do podlahy	m	25,000	62,767	1 569,175	25,000	62,767	1 569,175	0,000	62,767	0,000	0,000	62,767	0,000
N136	Nová položka	Montáž zábradlia dreveného s madlom, drevená výplň, kotvenie do podlahy	m							90,000	15,139	1 362,501	90,000	15,139	1 362,501
137	553520001800 S	Zábradlie celosklené výplň bezpečnostné sklo B 2 B číre výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy bez madla vhodné do interiéru aj exteriéru	m	25,000	287,500	7 187,500	25,000	287,500	7 187,500	0,000	287,500	0,000	0,000	287,500	0,000
N137	Nová položka	Zábradlie drevené výplň drevo výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, s madlom, vhodné do interiéru aj exteriéru	m							90,000	155,000	13 950,000	90,000	155,000	13 950,000

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k ú Pác, p č 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevýčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č 1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
138	767612100 S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	83,480	24,797	2 070,054	23,500	24,797	582,730	0,000	24,797	0,000	59,980	24,797	1 487,324
139	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér s 290 mm, dl 30 m, pre tesnenie prnpájacej škáry okenného rámu a munva polymér. ALLMEDIA	m	87,654	2,425	212,561	23,500	2,425	56,988	0,000	2,425	0,000	64,154	2,425	155,573
140	283290006300	Tesniaca fólia CX interier s 30 mm, dl 30 m, pre tesnenie prnpájacej škáry okenného rámu a munva, polymér.	m	87,654	1,057	92,650	23,500	1,057	24,840	0,000	1,057	0,000	64,154	1,057	67,811
141	553410004 01	Vchodové dvere hliníkové 1200x2100	ks	1,000	1 897,500	1 897,500	1,000	1 897,500	1 897,500	0,000	1 897,500	0,000	0,000	1 897,500	0,000
142	553410004 02	Vchodové dvere hliníkové 2000x2250	ks	1,000	3 266,000	3 266,000	0,000	3 266,000	0,000	0,000	3 266,000	0,000	1,000	3 266,000	3 266,000
143	553410004 03	Okno hliníkové 1300x800	ks	4,000	506,000	2 024,000	4,000	506,000	2 024,000	0,000	506,000	0,000	0,000	506,000	0,000
144	553410004 04	Okno hliníkové 2000x1520	ks	2,000	1 449,000	2 898,000	2,000	1 449,000	2 898,000	0,000	1 449,000	0,000	0,000	1 449,000	0,000
145	553410004 05	Okno hliníkové 1000x1000	ks	3,000	517,500	1 552,500	0,000	517,500	0,000	0,000	517,500	0,000	3,000	517,500	1 552,500
146	553410004 06	Okno hliníkové 2000x2250	ks	3,000	2 587,500	7 762,500	0,000	2 587,500	0,000	0,000	2 587,500	0,000	3,000	2 587,500	7 762,500
147	55341099r	D + M Zasklená stena vo vstupe 3600+1800x3000	ks	1,000	10 580,000	10 580,000	1,000	10 580,000	10 580,000	0,000	10 580,000	0,000	0,000	10 580,000	0,000
148	998767201 S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	411,124	2,900	1 192,260	0,000	2,900	0,000	0,000	2,900	0,000	411,124	2,900	1 192,260
771	Podlahy z dlaždíc					1 155,426			0,000		0,000			1 155,426	
149	771576119 S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ 300 x 300 mm	m2	18,300	25,578	466,077	0,000	25,578	0,000	0,000	25,578	0,000	18,300	25,578	466,077
150	597740001910 S	Dlaždice keramické	m2	18,666	34,500	643,977	0,000	34,500	0,000	0,000	34,500	0,000	18,666	34,500	643,977
151	998771202 S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,121	3,900	43,372	0,000	3,900	0,000	0,000	3,900	0,000	11,121	3,900	43,372
781	Dokončovacie práce a obklady					6 153,723			0,000		0,000			6 153,723	
152	781445272 S	Montáž obkladov vnútor stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ 200x250 mm	m2	85,200	41,347	3 522,764	0,000	41,347	0,000	0,000	41,347	0,000	85,200	41,347	3 522,764
153	597640002100 S	Obkladačky keramické	m2	86,904	28,750	2 498,490	0,000	28,750	0,000	0,000	28,750	0,000	86,904	28,750	2 498,490
154	998781202 S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,213	2,200	132,469	0,000	2,200	0,000	0,000	2,200	0,000	60,213	2,200	132,469
783	Nátery					14 431,127			0,000		6 727,304			20 158,430	

ROZPOČET

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Búracie a stavebné práce

Objednávateľ: Obecný úrad Cífer

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer

Miesto: k ú Pác, p.č. 10081/2

Spracoval: Bobek

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevýčerpané - minusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č. 1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
155	783201812 S	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	30,000	2,559	76,770	0,000	2,559	0,000	0,000	2,559	0,000	30,000	2,559	76,770
156	783271001 S	Nátery kov stav doplnk konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emalovaním - 105µm	m2	30,000	25,264	757,920	0,000	25,264	0,000	0,000	25,264	0,000	30,000	25,264	757,920
157	783271007 S	Nátery kov stav doplnk konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	30,000	9,519	285,570	0,000	9,519	0,000	0,000	9,519	0,000	30,000	9,519	285,570
158	783601813 S	Odstánenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrábaním s obrúsením, dverí a zárubní	m2	50,000	2,300	115,000	0,000	2,300	0,000	2,000	2,300	4,600	52,000	2,300	119,600
159	783625300 S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emalovaním a 2x plym tmelením	m2	50,000	20,547	1,027,350	0,000	20,547	0,000	2,000	20,547	41,094	52,000	20,547	1,068,444
160	783711301 S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	1,060,160	7,229	7,663,897	0,000	7,229	0,000	495,000	7,229	3,578,355	1,555,160	7,229	11,242,252
161	783782404 S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1,060,160	4,249	4,504,620	0,000	4,249	0,000	495,000	4,249	2,103,255	1,555,160	4,249	6,607,875
784 Maľby				5 193,674			0,000			3 301,863			8 495,537		
162	784410100 S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	862,450	2,137	1,843,056	0,000	2,137	0,000	548,300	2,137	1,171,717	1,410,750	2,137	3,014,773
163	784452371 S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, túbne nanášané, tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	862,450	3,885	3,350,618	0,000	3,885	0,000	548,300	3,885	2,130,146	1,410,750	3,885	5,480,764
HZS Hodinové účtovacie sadzby				10 210,500			0,000			0,000			10 210,500		
164	HZS000312	Demontáže, búracie a sekacie práce, vysprávk.	hod	450,000	22,690	10,210,500	0,000	22,690	0,000	0,000	22,690	0,000	450,000	22,690	10,210,500
VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				19 800,000			0,000			0,000			19 800,000		
165	001400031 S	Demontáž, repašovanie a spätná montáž pôvodných technologických zariadení	eur	1,000	19,800,000	19,800,000	0,000	19,800,000	0,000	0,000	19,800,000	0,000	1,000	19,800,000	19,800,000
Nové položky Ostatné konštrukcie a práce-búranie										8 757,000			8 757,000		
166	942941021 S	Montáž riešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pn zaťaženie do 3 kPa, výšky do 10 m	m2							700,000	6,05	4,235,000	700,000	6,05	4,235,000
167	942941191 S	Prípojťok z b. pvy a kážoy ďalší začaty mesiac pouzina riešena ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m	m2							2,800,000	0,70	1,960,000	2,800,000	0,70	1,960,000
168	942941821 S	Demontáž riešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pn zaťaženie do 3 kPa, výšky do 10 m	m2							700,000	3,66	2,562,000	700,000	3,66	2,562,000
Celkom				690 281,515			61 791,116			95 291,509			723 781,902		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemné práce 1 002,760

1	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	20,000	23,040	460,800
2	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m ³	10,000	0,720	7,200
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m ³	m ³	20,000	20,780	415,600
4	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	10,000	3,660	36,600
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	20,000	0,660	13,200
6	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	6,000	11,560	69,360

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 655,400

16	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m ²	300,000	0,100	30,000
17	961055111 S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	1,000	142,580	142,580
18	972056004 S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	500,000	0,570	285,000
19	972056013.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	cm	600,000	1,510	906,000
20	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,647	7,570	20,038
21	979081121 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,000	0,220	0,440
22	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,647	6,370	16,861
23	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,647	35,380	93,651
24	979089712	Prenájom kontajneru 5 m ³	ks	1,000	160,830	160,830

HSV Práce a dodávky HSV 159,060

8 Rúrové vedenie 159,060

7	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	4,000	2,180	8,720
8	844014	Vodič CE 4mm ² s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	m	4,000	0,470	1,880
9	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	4,000	0,400	1,600
10	286130033500 S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	4,000	1,680	6,720
11	286530020200.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	0,268	2,740	0,734
12	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	8,000	0,420	3,360
13	286120000500.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	1,600	11,060	17,696

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	871276002 S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	25,000	0,480	12,000
15	286110006400 S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	5,000	21,270	106,350

713

Izolácie tepelné

185,346

25	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	4,000	0,510	2,040
26	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	20,000	0,560	11,200
27	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	4,000	0,800	3,200
28	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	27,000	0,960	25,920
29	713482121 S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	17,000	1,760	29,920
30	713482121 S1	Montáž trubíc z PE, hr. 13 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	28,000	1,760	49,280
31	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	2,000	0,640	1,280
32	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	15,000	0,750	11,250
33	713482122 S1	Montáž trubíc z PE, hr. 13 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	27,000	1,880	50,760
34	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,026	19,060	0,496

767

Konštrukcie doplnkové kovové

74,857

126	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	5,000	1,400	7,000
127	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	5,000	2,550	12,750
128	286710007200	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	10,000	0,170	1,700
129	286710007300	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	10,000	0,190	1,900
130	286710007400.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	10,000	0,210	2,100
131	286710007500	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	10,000	0,260	2,600
132	286710008300	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	20,000	0,640	12,800
133	726190915.S	Montáž krycích dvierok	ks	3,000	2,410	7,230
134	1287	Revízne dvierka do sadrokartónu 150 x 300 mm 108	ks	3,000	8,800	26,400

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
135	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,015	25,140	0,377

PSV

Práce a dodávky PSV

6 073,105

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 262,857

35	721172022.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 75	m	4,000	10,810	43,240
36	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	13,000	13,330	173,290
37	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	20,000	10,800	216,000
38	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	2,000	11,150	22,300
39	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	3,000	11,460	34,380
40	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	2,000	14,190	28,380
41	721172200.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	20,000	5,800	116,000
42	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	2,000	6,110	12,220
43	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	3,000	6,330	18,990
44	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	2,000	7,170	14,340
45	721172230.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	4,000	6,260	25,040
46	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	13,000	7,030	91,390
47	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	3,290	3,290
48	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,730	1,730
49	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	4,140	8,280
50	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	2,110	4,220
51	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,000	1,640	4,920
52	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	2,420	9,680
53	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	3,900	3,900
54	HL90PrblueD-3000	Podlahový vpust horizontálny s "Primus blue" s pripevnenou kaširovanou textíliou, s nerezovou mriežkou a rámikom "KLICK-KLACK"	ks	1,000	64,010	64,010
55	HL21	Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	ks	1,000	9,540	9,540
56	HL136.3	Kondenzačný zápachový uzáver DN40 vertikálny s protizápachovou klapkou a čistiacim kusom	ks	1,000	20,250	20,250
57	HL310NPr	Podlahový vpust DN50/75/110 vertikálny, so zápachovým uzáverom PRIMUS-nezapácha v suchom stave, 123x123mm/115x115mm	ks	1,000	34,010	34,010
58	HL660/2	Minimax-Lapač strešných naplavenín DN110/125 s košíkom zachytávajúcimi naplaveniny, pasovnými krúžkami d 75-110mm a nezamrzajúcou protizápachovou klapkou	ks	8,000	16,560	132,480
59	HL810	Vetracia sada DN110	ks	2,000	14,490	28,980
60	HL900N	Privzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojistou izolačnou stenou	ks	1,000	29,450	29,450
61	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	6,330	6,330

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	8,000	7,580	60,640
63	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia do DN 110	ks	1,000	0,850	0,850
64	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	77,000	0,550	42,350
65	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,174	13,660	2,377

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 222,277

66	722171132.S	Potrubie plasthliníkové D 20 mm	m	6,000	6,940	41,640
67	722171133.S	Potrubie plasthliníkové D 26 mm	m	35,000	9,700	339,500
68	722171134.S	Potrubie plasthliníkové D 32 mm	m	4,000	12,710	50,840
69	722172939	Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 20 mm, resp. ekvivalent	ks	6,000	2,310	13,860
70	722172942	Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 25 mm, resp. ekvivalent	ks	35,000	2,630	92,050
71	722172945	Montáž plasthliníkovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 32 mm, resp. ekvivalent	ks	4,000	3,630	14,520
72	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	2,060	2,060
73	551110029000.S	Ventil uzatvarací priamy 3/4"	ks	1,000	2,110	2,110
74	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	3,700	7,400
75	551110029300.S	Ventil uzatvarací priamy 6/4"	ks	2,000	8,640	17,280
76	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	2,000	1,240	2,480
77	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz	ks	2,000	5,910	11,820
78	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	8,000	1,300	10,400
79	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	8,000	6,180	49,440
80	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	1,240	2,480
81	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	2,900	5,800
82	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	1,610	1,610
83	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	1,000	8,870	8,870
84	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	3,850	3,850
85	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, RV277-11/2A, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	33,870	33,870
86	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	7,700	7,700
87	449150003800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dvierka, prírodnica ekv. 6, resp. ekvivalent	ks	1,000	151,310	151,310
88	722270100.S	Montáž cyklónového odkaľovacieho filtra 1/2"	ks	1,000	3,130	3,130
89	436320005600.S	Filter 10" cyklónový odkaľovací - 1/2" F, PN 6, PP, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody	ks	1,000	145,340	145,340

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
90	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	72,000	2,180	156,960
91	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	72,000	0,570	41,040
92	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,394	12,480	4,917

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

3 587,971

93	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	3,000	5,350	16,050
94	552380000900	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	3,000	59,900	179,700
95	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	4,170	12,510
96	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu	ks	2,000	114,190	228,380
97	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	2,000	44,570	89,140
98	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2,000	6,820	13,640
99	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický JIKA GOLEM, resp. ekvivalent	ks	2,000	200,020	400,040
100	ATS001	Pisoárový tlakový splachovač	ks	2,000	22,700	45,400
101	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	21,690	65,070
102	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	3,000	240,650	721,950
103	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	16,110	48,330
104	552370002200.S	Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	3,000	87,230	261,690
105	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	3,000	4,570	13,710
106	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ š. 500mm	ks	2,000	147,330	294,660
107	552310001200	Kuchynský drez nerezový Ohio 800x420 mm na zapustenie do dosky aj spodná montáž, hĺbka 220 mm, sifón, DEXTRADE	ks	1,000	160,710	160,710
108	552320000300.S	Výlevka š. 600mm, keramická	ks	1,000	112,580	112,580
109	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	10,550	10,550
110	725333351.S	Montáž výlevky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	8,430	8,430
111	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	1,000	29,850	29,850
112	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	3,730	11,190
113	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	39,750	79,500
114	551450001000	Batéria vaňová nástenná páková Dino, rozteč 100 mm, bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA	ks	1,000	32,130	32,130
115	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDE	ks	1,000	56,300	56,300

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
116	eo	Zásobníkový ohrievač teplej vody, DRAŽICE OKHE ONE/E 80, OBJEM 65 LITROV	ks	1,000	348,470	348,470
117	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, bez zátky, vxšxl 50x200x280 mm, chróm, JIKA bezparierova	ks	1,000	33,530	33,530
118	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	3,680	11,040
119	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	11,540	34,620
120	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	4,040	8,080
121	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	2,000	8,330	16,660
122	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,813	14,220	11,561
123	128557600	Umývadlo 55x52cm, pre telesne postihnutých, otvorpre bat, bez prepád	ks	1,000	109,600	109,600
124	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	94,500	94,500
125	M30102000	Bezbarierové WC sedadlo pre telesne postihnutých	ks	1,000	28,400	28,400

M Práce a dodávky M 153,630

23-M Montáže potrubia 153,630

136	230010257.S	Montáž potrubia z oceľových závitových rúr G 1 1/4"	m	27,000	1,210	32,670
137	141410002100.S	Rúra oceľová bezšvová závitová 5/4" pozinkovaná, ozn. 11 353 0	m	27,000	4,480	120,960

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 79,840

138	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, funkčná skúška	hod	8,000	9,980	79,840
-----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	--------

Celkom 9 383,998

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s r. o

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	01	Fólia samoregulačná EUROPEHEAT	M2	191,000	45,300	8 652,300
2	02	Izolačná podložka na odraz infra	M2	250,000	6,800	1 700,000
3	03	Termostat digitalny s pod.sondou	KS	10,000	113,250	1 132,500
4	04	Bitumenova páska 20m	KS	6,000	66,060	396,360
5	05	Vodič 1,5 modrý,hnedý	M	480,000	0,940	451,200
6	6	Vodič 4 mm H07 zemniaci	m	60,000	1,130	67,800
7	7	Lisovacie oko, stláčací krúžok	ks	390,000	0,380	148,200
8	8	Ochranná folia	m2	220,000	0,940	206,800
9	9	Spec.lepiaca páska	ks	8,000	7,690	61,520
10	10	Zemniaca sieť	m	16,000	6,800	108,800
11	11	Wago spojky,svorky,trubky	ks	1,000	113,250	113,250
12	12	Doprava podľa najazdených km	km	240,000	0,570	136,800
13	13	Montážne náklady Uloženie a zapojenie výhrevnej fólie	m2	191,000	11,320	2 162,120
14	14	Revízná správa	ks	1,000	94,350	94,350

Celkom

15 432,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Zariadenie č.1- Rekuperačné vetranie priestorov 14 292,000

DMat Dodávka materiálu 11 836,000

1		Vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla , kompaktné vyhotovenie, horizontálna montáž na podlahu, interiérové prevedenie	ks	2,000	2 654,000	5 308,000
---	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Prívod:

-doskový filter prívodného čerstvého vzduchu F7

-doskový rekuperátor

-prívodný ventilátor: Qv =450m³ h-1, ext.tlak 150Pa

Pi=170W, I=1,7A, 230V/50Hz

-Odvod:

-doskový filter odvodného vzduchu M5

-doskový rekuperátor

-odvodný ventilátor: Qv =450m³ h-1, ext.tlak 150Pa

Pi=170W, I=1,7A, 230V/50Hz

Príslušenstvo:

-vstavaná regulácie MaR

Pi=0,34kW, I=3,4A, 230V/50Hz

včítane ovládačov, príslušných snímačov, akčných členov – komplet regulácia,

plynulá regulácia množstva vzduchu, ochrany, ovládanie, komplet prekáblovanie

2		Spojovacia manžeta VBM 160	ks	2,000	8,000	16,000
3		Protizápachový uzáver - sifón s podtlakovým uzáverom (opatrenie proti vyschnutiu)	ks	2,000	22,000	44,000
4		Aktívna protimrazová ochrana do kruhového potrubia 160/0,7 active frost protection	ks	2,000	389,000	778,000

Aktívna protimrazová ochrana do kruhového potrubia 160/0,7 active frost protection

-Pi=700W, I=3,1A, 230V/50Hz

(ochrana rekuperačnej jednotky proti zamrznutiu)

5		Tlmič hluku do kruhového potrubia ?200/900	ks	6,000	125,000	750,000
6		Tlmič hluku do kruhového potrubia ?200/600	ks	2,000	101,000	202,000
7		Tlmič hluku do kruhového potrubia ?160/900	ks	2,000	111,000	222,000
8		Tlmič hluku do kruhového potrubia ?160/600	ks	2,000	96,000	192,000
9		Potrubný kus ?200 so sitom, uhol zošikmenia 45°	ks	4,000	18,000	72,000
10		Spätná klapka dvojkridlová do kruhového potrubia ?160	ks	4,000	17,000	68,000
11		Rozdeľovací box univerzálny ?160/10x90mm s hrdlami na čele boxu, regulačné klapky v nástavcoch na pripojenie hadice ?90, tesniace krúžky	ks	2,000	149,000	298,000
12		Stropný box kovový pre tanierový ventil ?160mm s 90° pripojením hadíc 2x ?90mm regulačné klapky v nástavcoch na pripojenie hadice ?90, tesniace krúžky	ks	10,000	42,000	420,000
13		Tanierový ventil kovový prívodný ?160 s montážnym rámikom, RAL 9010	ks	10,000	18,000	180,000
14		Tanierový ventil kovový odvodný ?160 s montážnym rámikom, RAL 9010	ks	8,000	18,000	144,000
15		Tanierový ventil kovový odvodný ?100 s montážnym rámikom, RAL 9010	ks	3,000	12,000	36,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s r o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16		Plastové PE potrubie ?90/?77 v prevedení s antibakterálnou úpravou	bal	4,000	195,000	780,000
17		Ohybná hliníková hadica ?125 v hygienickom vyhotovení	bal	1,000	51,000	51,000
18		Ohybná hliníková hadica ?100	bal	1,000	27,000	27,000
19		Kondenzačná výpusť do kruhového potrubia ?160mm	ks	4,000	27,000	108,000
20	pol19b	Protizápachový uzáver - sifón s podtlakovým uzáverom (opatrenie proti vyschnutiu)	ks	2,000	22,000	44,000
21		Kruhové potrubie SPIRO, včítane montážneho, spojovacieho a závesného materiálu ?200	bm	21,000	22,000	462,000
22		Kruhové potrubie SPIRO, včítane montážneho, spojovacieho a závesného materiálu ?180	bm	1,000	20,000	20,000
23		Kruhové potrubie SPIRO, včítane montážneho, spojovacieho a závesného materiálu ?160	bm	24,000	17,000	408,000
24		Kruhové potrubie SPIRO, včítane montážneho, spojovacieho a závesného materiálu ?140	bm	9,000	15,000	135,000
25		Kruhové potrubie SPIRO, včítane montážneho, spojovacieho a závesného materiálu ?125	bm	15,000	13,000	195,000
26		Kruhové potrubie SPIRO, včítane montážneho, spojovacieho a závesného materiálu ?100	bm	3,000	12,000	36,000
27		Tepelná izolácia z ľahčeného nenasiakavého zosieť. penového polyetylénu s uzatvorenou neporéznou bunkovou štruktúrou hr. 30 mm s AL fóliou, aj v prevedení pre kruh. potrubie (potrubie izolovať v podkrovných priestoroch)	m2	40,000	21,000	840,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 456,000

28		Doprava, montáž, montážny, elektro materiál, materiál MaR, antivibračné protihlukové podložky pod vzt jednotky, vytvorenie stavebných drážok pre rozvody plastových hadíc, kondenzu, elektra, (40% z dodávky materiálu zariadenia)	kpl	1,000	2 456,000	2 456,000
----	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkom

14 292,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Podčasť: Elektrická požiarňa signalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

EPS-D	Elektrická požiarňa signalizácia - dodávka	2 782,925
--------------	-------------------------------------------------------	------------------

13		Ústredňa EPS Schrack seconet Integral IP B10-X1-C	ks	1,000	1 152,716	1 152,716
14		Centrálny MAP popisný štítok slovenský	ks	1,000	27,950	27,950
15		Akumulátor 12V 7Ah	ks	2,000	24,478	48,956
16		Multisenzorový hlásič MTD 533X	ks	18,000	41,054	738,972
17		Manuálny tlačidlový hlásič MCP 535X a Popisné nálepky pre MCP 535	ks	5,000	50,645	253,225
18		Popisný štítok hlásiča	ks	23,000	0,977	22,471
19		Pätica pre automatický hlásič Pätica USB 502-6	ks	18,000	4,345	78,210
20		Kombinovaná siréna so svetelným majákom, 78-98 db, IP43	ks	4,000	55,469	221,876
21		GSM komunikátor	ks	1,000	124,246	124,246
22		Pomocný materiál 0,5 % z materiálu	kmp	1,000	114,303	114,303

EPS-M	Elektrická požiarňa signalizácia - montáž	2 758,646
--------------	------------------------------------------------------	------------------

23		Ústredňa EPS Schrack seconet Integral IP B10-X1-C	ks	1,000	93,134	93,134
24		Centrálny MAP popisný štítok slovenský	ks	1,000	11,234	11,234
25		Akumulátor 12V 7Ah	ks	2,000	5,413	10,826
26		Multisenzorový hlásič MTD 533X	ks	18,000	3,080	55,440
27		Manuálny tlačidlový hlásič MCP 535X a Popisné nálepky pre MCP 535	ks	5,000	9,446	47,230
28		Popisný štítok hlásiča	ks	23,000	1,000	23,000
29		Pätica pre automatický hlásič Pätica USB 502-6	ks	18,000	9,305	167,490
30		Kombinovaná siréna so svetelným majákom, 78-98 db, IP43	ks	4,000	10,414	41,656
31		GSM komunikátor	ks	1,000	41,682	41,682
32		Pomocný materiál 0,5 % z materiálu	ks	1,000	4,766	4,766

OMP	Ostatné montážne práce	2 262,188
------------	-------------------------------	------------------

33		Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	2,000	14,053	28,106
34		Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabic	m	50,000	0,161	8,050
35		Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla	ks	50,000	2,001	100,050
36		Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky	ks	25,000	1,984	49,600
37		Zhotovenie profilových otvorov v murive pr. 12mm	ks	20,000	2,054	41,080
38		Zhotovenie profilových otvorov v murive do pr. 25mm	ks	15,000	3,962	59,430
39		drážkovanie steny pre uloženie kábla vrátane vyspravenia omietky	m	125,000	4,968	621,000
40		Protipožiarny tmel HILTI	kg	1,000	14,719	14,719
41		Protipožiarny náter HILTI	kg	1,000	14,462	14,462
42		Minerálna plsť 140 kg/m3	m2	1,000	14,377	14,377
43		Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie	ks	23,000	2,938	67,574

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Podčasť: Elektrická požiarňa signalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44		Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	kmp	1,000	19,894	19,894
45		Program konfiguračný, naprogramovanie systému	kmp	1,000	106,136	106,136
46		Naprogramovanie ústredne, montáž	kmp	1,000	112,885	112,885
47		Uvedenie ústredne a sytému do trvalej prevádzky	kmp	1,000	98,554	98,554
48		Projektová dielenská dokumentácia a skutočného prevedenia	kmp	1,000	168,336	168,336
49		Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	167,405	167,405
50		Transportná réžia a réžijné náklady	kmp	1,000	469,490	469,490
51		Iné materiály, montáž, atď., neuvedené vyššie, ale ktoré je nutné zahrnúť do celkového rozsahu prác podľa výkresov a praxe dodávateľa. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovú kalkuláciu.	kmp	1,000	53,346	53,346
52		Prevádzkové náklady	kmp	1,000	47,694	47,694

RVS-D

Rozvodné vedenie slaboprúd - dodávka

1 679,623

1		SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre ovládacie vedenie a sirény.	m		0,950	
2		SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre kruhové vedenie.	m	600,000	0,748	448,800
3		Držiak kábla (PS30-90) UDF7	ks	1 000,000	0,372	372,000
4		3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku	ks	1 000,000	0,568	568,000
5		Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF12	ks	200,000	0,386	77,200
6		Drobný inštalačný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kmp	1,000	213,623	213,623

RVS-M

Rozvodné vedenie slaboprúd - montáž

1 298,017

10		3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku KSA 14-25mm	m	1 000,000	0,201	201,000
11		Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF12	m	200,000	0,327	65,400
12		Drobný inštalačný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kmp	1,000	57,417	57,417
7		SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre ovládacie vedenie.	m		0,851	
8		SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel pre kruhové vedenie.	m	600,000	0,892	535,200
9		Držiak kábla (PS30-90) UDF7	ks	1 000,000	0,439	439,000

Celkom

8 519,211

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Podčasť: Elektrická zabezpečovacia signalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

materiál

KEKM

vrátane uloženia a upevnenia

1 628,248

1		EZS ústredna, 192 zón, 8 podsystémov, pamäť 1000+1500 udalostí, možnosť pripojenia max. 8 čítačiek.	ks	1,000	354,091	354,091
2		Akumulátor 12V 17 Ah	ks	1,000	51,968	51,968
3		LCD ovládacie tablo s dotykovým displejom	ks	2,000	156,900	313,800
4		Koncentrátor RIO	ks	1,000	125,075	125,075
5		Duálny (PIR+MW) detektor Optex, otočná šošovka, vejár 12m/85° alebo záclona 18m/5°	ks	12,000	51,681	620,172
6	pol48a	GSM komunikátor	ks	1,000	163,142	163,142

OMP

Ostatné montážne práce

988,222

11		Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	3,000	17,153	51,459
12		Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabic	m	200,000	0,088	17,600
14		Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla	ks	30,000	1,836	55,080
13		Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	m	450,000	0,203	91,350
15		Ukončenie káblov, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	30,000	2,042	61,260
16		Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy.	ks	15,000	1,883	28,245
17		Konfigurácia systému, naprogramovanie systému a oživenie.	kompl et	1,000	119,225	119,225
18		Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	12,000	3,869	46,428
19		Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm	ks	2,000	4,761	9,522
20		Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	0,300	19,151	5,745
21		Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,000	143,021	143,021
22		Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	kompl et	1,000	156,769	156,769
23		Transportná réžia (% z ceny dodávky)	kompl et	1,000	202,518	202,518

Poplachový systém na hlásenie

PSNHN

narušenia

1 144,106

7		Kábel SYKFY 3x2x0,5	m	400,000	1,086	434,400
8		Kábel SYKFY 5x2x0,5	m	50,000	1,008	50,400
9		Kábová PVC príchytka OBO	ks	500,000	0,928	464,000
10		Drobný inštaláčny materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	kompl et	1,000	195,306	195,306

Celkom

3 760,576

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Podčasť: Kamerový systém

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1		5 Mpx kompaktná IP kamera, exteriérová	ks	5,000	262,218	1 311,090
		5 Mpx kompaktná IP kamera, exteriérová, IR LED s dosvitom 80 m, 1/2 7" 5 Megapixel progressive CMOS, rozlíšenie 2594 x 1944 px @ 20 fps, 2688 x 1520 px @ 25/30 fps, citlivosť 0,0009 lx @ F 1.6 (Color, 30 IRE), objektív 3,6 mm, uhol záberu H: 92°, V: 45° D: 100°, AWB, BLC, HLC, WDR, 3DNR, kompresia H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (Sub Stream), podpora smart codec, IVS, Perimeter Protection, Tripwire, SMD 3.0, Face Detection, People Counting, Smart Search, Heatmap, ONVIF kompatibilné, slot na MicroSD kartu až 512 GB, RJ-45, napájanie 12 V DC / PoE(802.3af), ePoE, pracovná teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozmery 244,1 x 79 x 75,9 mm, hmotnosť 0,82 kg				
2		Prepojovací box, hliníkový, pre kamery kompatibilné s modelmi HAC-HFW [E], HAC-HDW [M], IPC-HFW [E], PFB120W, PFB121W, rozmery 134x134x55mm, hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg	ks	5,000	19,237	96,185
3		NVR zaznamové zariadenie videorekordér IP sieťový 8-kanálový	ks	1,000	457,122	457,122

NVR zaznamové zariadenie videorekordér IP sieťový 8-kanálový, OS Linux, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max do 160 Mbps alebo maximálne rozlíšenie 8 Mpx na kameru, podpora analytických funkcií z kamier, 8x PoE (na jeden port max 25,5 W, max výkon 117 W), audio I/O 1/1 RCA, alarm I/O 4/2, 2x SATA III max 10 TB HDD, podpora ONVIF, RTSP, 1x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 1x HDMI (4K) (8x 1080p @ 30 fps)+ 1x VGA, 2x USB, pracovná teplota od -10 °C do +55 °C, rozmery 1U, 375,0 x 327,4 x 53,8 mm, hmotnosť 2,51 kg (bez HDD)

4		Hard disk 10TB	ks	1,000	310,215	310,215
5		monitor LCD 27", myš a klávesnica	ks	1,000	258,955	258,955

vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia D1 vodorovného i zvislého

1 126,659

6		Kábel FTP 4x2xAWG24 Cat.5e vrátane rúrky	m	300,000	2,050	615,000
7		Prepojovací panel 24xRJ45/s, CAT5e 1U, čierny	ks	1,000	98,808	98,808
8		Dátový rozvádzač 12U, 600/400, 19" zavesna skriňa	ks	1,000	254,256	254,256
9		Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, tienový, pozlátené kontakty 50mm Au	ks	7,000	1,965	13,755
10		Drobný inštalačný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	komplet	1,000	144,840	144,840

D2 Ostatné montážne práce

1 775,980

11		Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	2,000	11,017	22,034
12		Kamerová skúška	ks	5,000	16,363	81,815
13	pol79a	Nastavenie kamery interierovej	ks		21,106	
14		Nastavenie kamery exteriérovej	ks	5,000	28,090	140,450
15		Prierazy, drážkovanie	kmp	1,000	215,668	215,668
16		Kompletáž monitorovacieho centra	kmp	1,000	202,304	202,304
17		Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1,000	21,899	21,899
18		Práca vo výškach	komplet	1,000	95,658	95,658

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Podčasť: Kamerový systém

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19		Drobné murárske a zváračské práce	kompl et	1,000	19,449	19,449
20		Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,000	218,679	218,679
21		Oživenie systému, nastavenie	kmp	1,000	161,404	161,404
22		Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	kompl et	1,000	198,741	198,741
23		Inžinierska príprava stavieb, vytýčenie sietí	kompl et	1,000	145,606	145,606
24		Transportná réžia	kompl et	1,000	204,772	204,772
25		PVP (% ceny montáže)	kompl et	1,000	47,501	47,501

Celkom

5 336,206

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum
 Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára
 Podčasť: Silnoprúdové rozvody a uzemnenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SR

Silnoprúdové rozvody

25 993,273

1		RURKA OHYBNA P.O.TYP 23.. 23 MM	m	2 600,000	1,930	5 018,000
2		KRABICA KP 67/2	ks	1,000	2,565	2,565
3		LEGRAND IP55 ZÁSUVKA 230V S KRABICOU	ks	4,000	13,596	54,384
4		NIKO HYDRO IP55 VYPÍNAČ V6	ks	1,000	11,928	11,928
5		NIKO HYDRO IP55 VYPÍNAČ V66	ks	1,000	15,814	15,814
6		LEGRAND MOSAIC 1-PÓLOVÝ SPÍNAČ BIELY, RADENIE 1	ks	6,000	5,376	32,256
7		LEGRAND MOSAIC SÉRIOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 5	ks	3,000	7,670	23,010
8		LEGRAND MOSAIC STRIEDAVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 6	ks	2,000	6,366	12,732
9		LEGRAND MOSAIC KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ BIELY, RADENIE 7	ks	4,000	8,745	34,980
10		LEGRAND MOSAIC STRIEDAVÝ PREPÍNAČ DVOJITÝ BIELY, RADENIE 6+6 (5B)	ks	5,000	10,481	52,405
11		LEGRAND MOSAIC ZÁSUVKA 2P+PE BIELA S CLONKAMI	ks	36,000	7,772	279,792
12		LEGRAND MOSAIC ZÁSUVKA 2P+PE BIELA S CLONKAMI A PREPATOVOU OCHRANOU	ks	36,000	38,604	1 389,744
13		LEGRAND MOSAIC ZÁSUVKA DVOJITÁ 2P+PE BIELA S CLONKAMI	ks	1,000	12,199	12,199
14		LEGRAND MOSAIC ZÁSUVKA DVOJITÁ 2P+PE BIELA S CLONKAMI A PREPATOVOU OCHRANOU	ks	3,000	48,348	145,044
15		LEGRAND MOSAIC DATOVÁ ZÁSUVKA 2XRJ45 KAT. 6A, 125 MHZ, UTP, BIELA	ks	10,000	34,320	343,200
16		LEGRAND MOSAIC RÁMIK PRE JEDEN PRÍSTROJ BIELA - POČTY SA UPRESNIA PRI REALIZÁCII - RAMIKY PRE SLABOPRÚD SPECIFIKUJE PROJEKT SLP, SLP + SNP VZDY ZLUČOVAŤ DO VIACRÁMIKOV	ks	106,000	1,558	165,148
17		Prepätová ochrana 3. stupňa do inštalačnej krabice 1f	ks	3,000	20,106	60,318
18	Pol941	SVIETIDLÁ SÚ DODÁVKOU STAVBY	ks	1,000		
19		NP - SVIETILO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM ZUMTOBEL PUREDESIGN 150 SP-1 -1H, NÁSTENNÉ/STROPNÉ	ks	12,000	14,417	173,004
20		N - SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIKOVÉ, ZUMTOBEL RESCLITE PRO MSW E1D- IP40 - 1H, POVRCHOVÁ MONTÁŽ	ks	7,000	14,417	100,919
21		VODIČ UZEMNOVACÍ D=8 MM ALMGSI- NA POVRCHU+PV21	m	140,000	3,310	463,400
22		VODIČ UZEMNOVACÍ D=10 MM FEZN - NA POVRCHU + PRÝCHYTKY Á60cm	m	80,000	10,946	875,680
23		PASKA UZEMNOVACIA 30X4 MM - VO VÝKOPE	m	290,000	3,970	1 151,300
24		UZEMNOV TYCOVY,PRIP,ZARAZ DO 2M	ks	30,000	41,067	1 232,010
25		SVORKA SKÚŠOBNÁ	ks	10,000	4,326	43,260
26		OZNAČOVACÍ ŠTÍTKO	ks	10,000	1,515	15,150
27		SVORKA SPOJOVACIA - SR03 - PÁS/GULATINA	ks	11,000	3,039	33,429

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Podčasť: Silnopráúdové rozvody a uzemnenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28		SVORKA KRIŽOVÁ - SK	ks	10,000	3,894	38,940
29		SVORKA OKAPOVÁ - SO	ks	13,000	4,174	54,262
30		HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA S ROZVÁDZAČOM PRE PA	ks	1,000	50,422	50,422
31		KABEL SIL.N2XH-O 3x1,5 B2ca (CHKE-R-J B2ca(s1,d1,a1))	m	207,000	1,846	382,122
32		KABEL SIL.N2XH-O 5x1,5 B2ca (CHKE-R-J B2ca(s1,d1,a1))	m	50,000	2,667	133,350
33		KABEL SIL CYKY-J 3x1,5 - (CYKY-J) (CYKYL0-J)	m	110,000	1,312	144,320
34		KABEL SIL.N2XH-J 3x1,5 B2ca (CHKE-R-J B2ca(s1,d1,a1))	m	310,500	1,803	559,832
35		KABEL SIL.NHXH-J 3x1,5 B2ca E60 (CHKE-V-J B2ca(s1,d1,a1))	m	235,750	2,074	488,946
36		KABEL SIL.N2XH-J 3x2,5 B2ca (CHKE-R-J B2ca(s1,d1,a1))	m	1 173,000	2,311	2 710,803
37		KABEL SIL.N2XH-J 5x1,5 B2ca (CHKE-R-J B2ca(s1,d1,a1))	m	473,000	2,328	1 101,144
38		KABEL SIL.N2XH-J 5x2,5 B2ca (CHKE-R-J B2ca(s1,d1,a1))	m	103,500	3,065	317,228
39		KABEL SIL. AYKY 4BX35	m	110,000	4,969	546,590
40		ROZVÁDZAČ RE - PODĽA VÝKRESU	ks	1,000	309,000	309,000
41		ROZVÁDZAČ RH - PODĽA VÝKRESU	ks	1,000	2 214,165	2 214,165
42		ROZVÁDZAČ R-SLP	ks	1,000	326,735	326,735
43		MIKROTRUBIČKA HDPE 12/8mm PRE OPTICKÉ VLÁKNA	ks	110,000	1,312	144,320
44		OPTICKÉ KÁBLE / VLÁKNO - Fiber Cable, SingleMode, 2VLÁKNOVÝ	ks	110,000	1,431	157,410
45		Kábel FTP kat 6a - B2Ca	m	600,000	1,541	924,600
46		DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU)	ks	1,000	1 668,990	1 668,990
47		SKÚŠKY	hod.	25,000	16,931	423,275
48		VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA	hod.	12,000	42,329	507,948
49		KABEL RYHY S 35 HL 80 ZEM3	m	100,000	6,375	637,500
50		ZASYP RYHY S 50 CM HL 70 CM ZEM3	m	100,000	4,097	409,700

Celkom

25 993,273

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 01a Mlyn, SO 01b RD Mlynára

Podčasť: Silnoprúdové rozvody - fotovoltaické zariadenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
SR-FZ		Silnoprúdové rozvody - fotovoltaické zariadenie				7 720,733
1		CHRÁNIČKA ICTANUV (750N) 20mm - UV ODOLNÁ	m	80,000	1,571	125,680
2		UKONC KAB CELOPLAST 5X6	ks	4,000	6,993	27,972
3		KABEL SIL.N2XH-J 5x6 B2ca (CHKE-R-J B2ca(s1,d1,a1))	m	15,000	4,577	68,655
4		VODIC H07Z-U CY 10 ZELENOZLT B2ca	m	40,000	2,478	99,120
5		SOLÁRNY KÁBEL 6mm ČERVENÝ	ks	60,000	1,099	65,940
6		SOLÁRNY KÁBEL 6mm ČIERNY	ks	60,000	1,099	65,940
7		Kábel FTP kat 6a - B2Ca	ks	30,000	1,130	33,900
8		ROZVÁDZAČ RFVE	ks	1,000	1 247,458	1 247,458
9		ÚPRAVA ROZVÁDZAČA RH	ks	1,000	131,938	131,938
10		FVE PANELE JA SOLAR JAM54S30-450/MR 450Wp	ks	22,000	98,802	2 173,644
11		STRIEDAČ FRONIUS SYMO 10.0-3-S (V4) 10kWp 3-FÁZOVÝ, 2xMPPT	ks	1,000	1 538,561	1 538,561
12		SMART METER FRONIUS PRE MERANIE VYROBENEJ ENERGIE FVE do RH	ks	1,000	159,085	159,085
13		KONŠTRUKCIE NA UCHYTENIE PANELOV NA ŠIKMÚ STRECHU	ks	22,000	48,778	1 073,116
14		Cena za podložky pod konštrukciu GUMEX - TLMIAČE ELASTICKÉ DOSKY ELASTON-ELTEC FS 700	m2	6,000	35,680	214,080
15		DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU)	ks	1,000	397,138	397,138
16		SKÚŠKY	hod.	4,000	14,073	56,292
17		VYCHODZIA REVIZNA SPRAVA	hod.	6,000	40,369	242,214

Celkom

7 720,733

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 02 - Oplotenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

1 Zemné práce 3 484,377

1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr 3 súdržných - ručným náradím	m3	9,720	93,625	910,035
2	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,237	18,738	60,655
3	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,400	120,317	1 010,663
4	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,797	24,050	67,268
5	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,120	9,710	175,945
6	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	126,840	0,898	113,902
7	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	18,120	15,423	279,465
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,616	26,565	866,444

2 Zakladanie 1 588,754

9	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	10,012	158,685	1 588,754
---	-------------	-----------------------------------------------	----	--------	---------	-----------

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 9 573,711

10	338171223.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivé panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	57,000	17,706	1 009,242
11	553510030200.S	Stĺpik, výška 2,7 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	57,000	121,237	6 910,509
12	592330002800.S	Betónový panel lxxvhr 2505x250x35 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva	ks	56,000	29,535	1 653,960

99 Presun hmôt HSV 739,468

13	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	32,197	22,967	739,468
----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	---------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 17 805,000

14	767914130.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	140,000	12,469	1 745,660
15	553510025000.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	56,000	195,701	10 959,256
16	7679202pc	Dodávka + Montáž brány otváratej dvojkrídlovej, š. 3,5 m (vr.povrchovej úpravy)	kpl	1,000	4 768,094	4 768,094
17	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	128,262	2,588	331,990

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 408,690

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 02 - Oplotenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Rozpočet ZoD						
Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
VRN03		Geodetické práce				408,690
18	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	408,690	408,690

Celkom

33 600,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 03 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rožpočet ZoD			Nevýčerpané - mínusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č 1 k ZoD - Zmenovy		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
sad Sadové úpravy						22 499,997			21,516			2 344,950			24 823,431
mat.z materiál						2 043,879			0,000			0,000			2 043,879
D1.1 Vyvýšené záhony						986,378			0,000			0,000			986,378
165		substrát - výmena (hr 20-25cm) + doplnenie substrátu	m2	155,000	0,504	78,120		0,504	0,000		0,504	0,000	155,000	0,504	78,120
47		30 % záhradný substrát	m3	11,620	25,801	299,808		25,801	0,000		25,801	0,000	11,620	25,801	299,808
48		10 % štrkopiesok	m3	3,900	5,268	20,545		5,268	0,000		5,268	0,000	3,900	5,268	20,545
49		60 % ornica	m3	23,250	8,553	198,857		8,553	0,000		8,553	0,000	23,250	8,553	198,857
50		Terracotem 2kg/1m3	kg	77,500	3,393	262,958		3,393	0,000		3,393	0,000	77,500	3,393	262,958
51		mulč drevodrt hr. 8 cm (len záhon B+C+F + okolo stromov)	m2	82,200	0,016	1,315		0,016	0,000		0,016	0,000	82,200	0,016	1,315
52		narušenie podkladu rýfom - zhutnená zemina	m2	155,000	0,805	124,775		0,805	0,000		0,805	0,000	155,000	0,805	124,775
D2.1 Štrkotrávnik						934,526			0,000			0,000			934,526
53		plôcha	m2	522,000	0,326	170,172		0,326	0,000		0,326	0,000	522,000	0,326	170,172
54		výmena horných 20 cm	m3	104,400	0,805	84,042		0,805	0,000		0,805	0,000	104,400	0,805	84,042
55		Štrkodrt (frakcia 0-32) 80-85 % objemu	m3	88,740	6,157	546,372		6,157	0,000		6,157	0,000	88,740	6,157	546,372
56		Ornica 20-15% objemu	m3	15,660	8,553	133,940		8,553	0,000		8,553	0,000	15,660	8,553	133,940
D3.1 Stromy						122,975			0,000			0,000			122,975
57		stromy, polkmeň - výsadba	ks	10,000	4,315	43,150		4,315	0,000		4,315	0,000	10,000	4,315	43,150
58		Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m vr. dodávky drevených kolov	ks	30,000	0,570	17,100		0,570	0,000		0,570	0,000	30,000	0,570	17,100
59		mulčovanie drevoštiepka	ks	10,000	2,056	20,560		2,056	0,000		2,056	0,000	10,000	2,056	20,560
60		popínavky vinič - výsadba	ks	6,000	4,068	24,405		4,881	0,000		4,881	0,000	6,000	4,068	24,405
61		drevený kôl v 1m	ks	6,000	2,960	17,760		3,552	0,000		3,552	0,000	6,000	2,960	17,760
POZN: konštrukcia záhonov , mobilár, mlatový povrch, osvetlenie vid' časť architektúra															
ras.z rastliny						341,843			21,516			0,000			320,328
D1 ZÁHON A - OBILNÝ ZÁHON						14,132			0,000			0,000			14,132
62		plôcha - upravenie pred výsadbou	m2	33,150	0,326	10,807		0,326	0,000		0,326	0,000	33,150	0,326	10,807
63		A1 Triticum dicoccon	m2	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
64		A2 Panicum miliaceum	m2	1,500	0,326	0,489		0,326	0,000		0,326	0,000	1,500	0,326	0,489
65		A3 Fagopyrum esculentum	m2	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
66		A4 Avena sativa	m2	1,500	0,326	0,489		0,326	0,000		0,326	0,000	1,500	0,326	0,489

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cifer - Pác, rekonštrukcia mlyny na múzeum

Objekt: SO 03 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cifer, s r o

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevyčerpané - mínusy			Navleč práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dosážky č.1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
67		A5 Hordeum vulgare	m2	0,700	0,326	0,228		0,326	0,000		0,326	0,000	0,700	0,326	0,228
68		A6 Secale cereale	m2	1,500	0,326	0,489		0,326	0,000		0,326	0,000	1,500	0,326	0,489
69		KL3 Vitis vinifera Devín vel 2l	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
70		KL4 Vitis vinifera Sylván vel 2l	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
71		B24 Salvia rosmannus vel K9	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
D2 ZÁHON B - LIEČIVÝ ZÁHON						58,077			0,000			0,000			58,077
72		plocha - upravenie pred výsadbou	m2	33,150	0,326	10,807		0,326	0,000		0,326	0,000	33,150	0,326	10,807
73		B1 Lavandula officinalis vel K9	ks	19,000	0,326	6,194		0,326	0,000		0,326	0,000	19,000	0,326	6,194
74		B2 Alchemilla mollis vel K9	ks	5,000	0,326	1,630		0,326	0,000		0,326	0,000	5,000	0,326	1,630
75		B3 Verbascum densiflorum, vel K9	ks	3,000	0,326	0,978		0,326	0,000		0,326	0,000	3,000	0,326	0,978
76		B4 Viola odorata, vel K9	ks	5,000	0,326	1,630		0,326	0,000		0,326	0,000	5,000	0,326	1,630
77		B5 Lamium album, vel K9	ks	10,000	0,326	3,260		0,326	0,000		0,326	0,000	10,000	0,326	3,260
78		B6 Humulus lupulus vel K9	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
79		B7 Malva mauntiana vel K9	ks	3,000	0,326	0,978		0,326	0,000		0,326	0,000	3,000	0,326	0,978
80		B8 Symphytum officinale vel K9	ks	3,000	0,326	0,978		0,326	0,000		0,326	0,000	3,000	0,326	0,978
81		B9 Levistivum officinale vel K9	ks	3,000	0,326	0,978		0,326	0,000		0,326	0,000	3,000	0,326	0,978
82		B10 Hypericum perforatum, vel K9	ks	5,000	0,326	1,630		0,326	0,000		0,326	0,000	5,000	0,326	1,630
83		B11 Melissa vulgaris vel K9	ks	6,000	0,326	1,956		0,326	0,000		0,326	0,000	6,000	0,326	1,956
84		B12 Mentha pipenta vel K9	ks	8,000	0,326	2,608		0,326	0,000		0,326	0,000	8,000	0,326	2,608
85		B13 Calendula officinalis vel K9	ks	9,000	0,326	2,934		0,326	0,000		0,326	0,000	9,000	0,326	2,934
86		B14 Athemisia absinthum, vel K9	ks	2,000	0,326	0,652		0,326	0,000		0,326	0,000	2,000	0,326	0,652
87		B15 Origanum vulgare vel K9	ks	3,000	0,326	0,978		0,326	0,000		0,326	0,000	3,000	0,326	0,978
88		B16 Pulmonana officinalis, vel K9	ks	6,000	0,326	1,956		0,326	0,000		0,326	0,000	6,000	0,326	1,956
89		B17 Pnmla vens vel K9	ks	6,000	0,326	1,956		0,326	0,000		0,326	0,000	6,000	0,326	1,956
90		B18 Achillea millefolium vel K9	ks	10,000	0,326	3,260		0,326	0,000		0,326	0,000	10,000	0,326	3,260
91		B19 Salvia officinalis, vel K9	ks	10,000	0,326	3,260		0,326	0,000		0,326	0,000	10,000	0,326	3,260
92		B20 Borago officinalis vel K9	ks	3,000	0,326	0,978		0,326	0,000		0,326	0,000	3,000	0,326	0,978
93		B21 Tanacetum vulgare vel K9	ks	5,000	0,326	1,630		0,326	0,000		0,326	0,000	5,000	0,326	1,630
94		B22 Thymus vulgare, vel K9	ks	7,000	0,326	2,282		0,326	0,000		0,326	0,000	7,000	0,326	2,282
95		B23 Origanum serpyllum, vel K9	ks	8,000	0,326	2,608		0,326	0,000		0,326	0,000	8,000	0,326	2,608
96		B24 Salvia rosmannus vel K9	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
97		B25 Hyssopus officinalis, vel K9	ks	3,000	0,326	0,978		0,326	0,000		0,326	0,000	3,000	0,326	0,978
98		KL3 Vitis vinifera Devín vel L2	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
D3 ZÁHON C - KVETINOVO - LETNÍČKOVÝ ZÁHON						64,189			21,518			0,000			42,673
99		plocha - upravenie pred výsadbou	m2	10,900	0,326	3,553		0,326	0,000		0,326	0,000	10,900	0,326	3,553
100		LE1 Cosmos bipinnatus	g	40,000	0,326	13,040		0,326	0,000		0,326	0,000	40,000	0,326	13,040
101		LE2 Centaurea cyanus	g	40,000	0,326	13,040		0,326	0,000		0,326	0,000	40,000	0,326	13,040

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 03 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s r o

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	M.J	Rozpočet ZoD			Nevýčerpané - mínusy			Naviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č 1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
102		LE3 Papaver somniferum 'Album'	g	40 000	0,326	13 040		0,326	0 000		0,326	0 000	40 000	0,326	13 040
103		LE4 Tagetes tenuifolia. vel K9	ks	12 000	0,326	3 912	12 000	0,326	3 912		0,326	0 000	0 000	0,326	0 000
104		LE5 Zinnia elegans mix. vel K9	ks	12 000	0,326	3 912	12 000	0,326	3 912		0,326	0 000	0 000	0,326	0 000
105		LE6 Aster chinensis mix vel K9	ks	12 000	0,326	3 912	12 000	0,326	3 912		0,326	0 000	0 000	0,326	0 000
106		LE7 Lupinus polyphyllus mix vel K9	ks	3 000	0,326	978	3 000	0,326	978		0,326	0 000	0 000	0,326	0 000
107		LE8 Lobelia ennus 'Cascade White' vel K9	ks	9 000	0,326	2 934	9 000	0,326	2 934		0,326	0 000	0 000	0,326	0 000
108		LE9 Begonia x semperflorens 'F1 Rose'	ks	9 000	0,326	2 934	9 000	0,326	2 934		0,326	0 000	0 000	0,326	0 000
109		LE10 Pelargonium zonale. Jitka	ks	9 000	0,326	2 934	9 000	0,326	2 934		0,326	0 000	0 000	0,326	0 000
D4 ZÁHON D - ZÁHON STRUKOVINY						42,999			0,000			0,000			42,999
110		plocha - upravenie pred výsadbou	m2	10,900	0,326	3,553		0,326	0 000		0,326	0 000	10,900	0,326	3,553
111		D1 Pisum Sativum 'Glonosa'	g	40 000	0,326	13 040		0,326	0 000		0,326	0 000	40 000	0,326	13 040
112		D2 Cicer anethum	g	40 000	0,326	13 040		0,326	0 000		0,326	0 000	40 000	0,326	13 040
113		D3 Phaseolus vulgaris 'Borlotto red'	g	40 000	0,326	13 040		0,326	0 000		0,326	0 000	40 000	0,326	13 040
114		KL5 Vitis vinifera 'Chrupka zlatá'	ks	1 000	0,326	0,326		0,326	0 000		0,326	0 000	1 000	0,326	0,326
D5 ZÁHON E - ZELENINOVÝ ZÁHON						48,949			0,000			0,000			48,949
115		plocha - upravenie pred výsadbou	m2	33,150	0,326	10,807		0,326	0 000		0,326	0 000	33,150	0,326	10,807
116		E1 Allium sativum	hlavičiek	9 000	0,326	2 934		0,326	0 000		0,326	0 000	9 000	0,326	2 934
117		E2 Allium cepa	ks	70 000	0,326	22 820		0,326	0 000		0,326	0 000	70 000	0,326	22 820
118		E3 Lactuca sativa	g	2 000	0,326	652		0,326	0 000		0,326	0 000	2 000	0,326	652
119		E4 Raphanus sativus	g	9 000	0,326	2 934		0,326	0 000		0,326	0 000	9 000	0,326	2 934
120		E5 Cichorium endivia	g	9 000	0,326	2 934		0,326	0 000		0,326	0 000	9 000	0,326	2 934
121		E6 Eruca vesicaria	g	2 000	0,326	652		0,326	0 000		0,326	0 000	2 000	0,326	652
122		E7 Spinacia oleracea	g	6 000	0,326	1 956		0,326	0 000		0,326	0 000	6 000	0,326	1 956
123		E8 Cucurbita moschata	ks	6 000	0,326	1 956		0,326	0 000		0,326	0 000	6 000	0,326	1 956
124		KL5 Vitis vinifera 'Chrupka zlatá' vel 2 L	ks	1 000	0,326	0,326		0,326	0 000		0,326	0 000	1 000	0,326	0,326
125		B24 Salvia rosmannus vel K9	ks	2 000	0,326	652		0,326	0 000		0,326	0 000	2 000	0,326	652
126		B25 Buxus sempervirens. vel 20-40	ks	1 000	0,326	0,326		0,326	0 000		0,326	0 000	1 000	0,326	0,326
D6 ZÁHON F - KVETINOVO - TRVALKOVÝ ZÁHON						110,237			0,000			0,000			110,237
127		plocha	m2	33,150	0,326	10,807		0,326	0 000		0,326	0 000	33,150	0,326	10,807
128		TR1 Aquilegia vulgaris 'Blue White' vel K9	ks	6 000	0,326	1 956		0,326	0 000		0,326	0 000	6 000	0,326	1 956
129		TR2 Achillea millefolium vel K9	ks	5 000	0,326	1 630		0,326	0 000		0,326	0 000	5 000	0,326	1 630
130		TR3 Lupinus polyphyllus mix vel K9	ks	3 000	0,326	978		0,326	0 000		0,326	0 000	3 000	0,326	978
131		TR4 Phlox paniculata mix vel K9	ks	5 000	0,326	1 630		0,326	0 000		0,326	0 000	5 000	0,326	1 630
132		TR5 Echinacea purpurea . vel K9	ks	3 000	0,326	978		0,326	0 000		0,326	0 000	3 000	0,326	978

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 03 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s r o

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rozpočet ZoD			Nevýčerpané - mínusy			Navrac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č 1 k ZoD - Zmenový		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
133		TR6 Chrysanthemum indicum "Chtham Dark Pink" vel K9	ks	10,000	0,326	3,260		0,326	0,000		0,326	0,000	10,000	0,326	3,260
134		TR7 Digitalis x mertorensis vel K9	ks	3,000	0,326	0,978		0,326	0,000		0,326	0,000	3,000	0,326	0,978
135		TR8 Astilbe arendsii "Pink" vel K9	ks	3,000	0,326	0,978		0,326	0,000		0,326	0,000	3,000	0,326	0,978
136		TR9 Iris germanica "Freedom Road" vel K9	ks	3,000	0,326	0,978		0,326	0,000		0,326	0,000	3,000	0,326	0,978
137		TR10 Dianthus caryophyllus "Supermova" vel K9	ks	33,000	0,326	10,758		0,326	0,000		0,326	0,000	33,000	0,326	10,758
138		TR11 Campanula portenschlagiana vel K9	ks	8,000	0,326	2,608		0,326	0,000		0,326	0,000	8,000	0,326	2,608
139		TR12 Stachys byzantina vel K9	ks	12,000	0,326	3,912		0,326	0,000		0,326	0,000	12,000	0,326	3,912
140		TR13 Hosta sieboldiana "Elegans" vel K9	ks	3,000	0,326	0,978		0,326	0,000		0,326	0,000	3,000	0,326	0,978
141		TR14 Anemone sylvestris vel K9	ks	12,000	0,326	3,912		0,326	0,000		0,326	0,000	12,000	0,326	3,912
142		TR15 Paeonia lactiflora "Karl Rosenfeld" vel K9	ks	3,000	0,326	0,978		0,326	0,000		0,326	0,000	3,000	0,326	0,978
143		TR16 Sedum "Herbstfreude" vel K9	ks	5,000	0,326	1,630		0,326	0,000		0,326	0,000	5,000	0,326	1,630
144		KL1 Rosa damascena vel L2	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
145		KL2 Buxus sempervirens, vel 20-40	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
146		KL4 Vitis vinifera "Sylván"	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
147		C1 Narcissus poeticus	ks	35,000	0,326	11,410		0,326	0,000		0,326	0,000	35,000	0,326	11,410
148		C2 Tulipa "Red Paradise"	ks	15,000	0,326	4,890		0,326	0,000		0,326	0,000	15,000	0,326	4,890
149		C3 Tulipa "Golden Parade"	ks	25,000	0,326	8,150		0,326	0,000		0,326	0,000	25,000	0,326	8,150
150		C4 Crocus etruscus	ks	30,000	0,326	9,780		0,326	0,000		0,326	0,000	30,000	0,326	9,780
151		C5 Lilium candidum	ks	5,000	0,326	1,630		0,326	0,000		0,326	0,000	5,000	0,326	1,630
152		C6 Muscari armeniacum	ks	45,000	0,326	14,670		0,326	0,000		0,326	0,000	45,000	0,326	14,670
153		C7 Galanthus nivalis	ks	15,000	0,326	4,890		0,326	0,000		0,326	0,000	15,000	0,326	4,890
154		C8 Convalana majalis	ks	15,000	0,326	4,890		0,326	0,000		0,326	0,000	15,000	0,326	4,890
D7 STROMY						3,260		0,000			0,000				3,260
155		L1 Prunus dulcis, vel	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
156		L2 Cydonia oblonga vel	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
157		L3 Pyrus communis, vel "Dekanka Robertová"	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
158		L4 Sorbus aucuparia vel	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
159		L5 Prunus persica vel	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
160		L6 Corylus maxima vel	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
161		L7 Mespilus germanica vel	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
162		L8 Prunus domestica "Chrudimská" vel	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
163		L9 Prunus armeniaca vel	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
164		L10 Malus domestica "Zlatá Reneta", vel	ks	1,000	0,326	0,326		0,326	0,000		0,326	0,000	1,000	0,326	0,326
1 Zemné práce - sadové úpravy						20 114,275		0,000			2 344,950				22 459,225
166	N01-130201001 S	Výkop jamy pre pätky na dubové hranoly tr 3 ručne	m3	1,500	51,313	76,970		51,313	0,000		51,313	0,000	1,500	51,313	76,970
167	N02-180402111 S	Založenie trávniku parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	302,000	0,955	288,410		0,955	0,000		0,955	0,000	302,000	0,955	288,410

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cifer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 03 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ

Zhotoviteľ: Obecné služby Cifer, s. r. o

Miesto

Spracoval:

Dátum

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rožpočet ZoD			Nevyčerpané - minusy			Neviac práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č 1 k ZoD - Zmenovy		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
168	N03-005720001500 S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	10 000	9 140	91 400		9 140	0,000		9 140	0,000	10 000	9 140	91 400
169	N04-181101102 S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhlutnením - pod budúcou záhradou	m2	750 000	0 800	600 000		0 800	0 000		0 800	0 000	750 000	0 800	600 000
170	N05-181301105 S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	186 000	6 020	1 119 720		6 020	0 000		6 020	0 000	186 000	6 020	1 119 720
171	N28-185851111 S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5 000	33,253	166,265		33,253	0,000		33,253	0,000	5 000	33,253	166,265
172	N29-916111111 1	Osadenie kamenej kocky sekanej 80-100 mm do lôžka z drenážnej lôžkovej malty C30/35	m	193 000	11,000	2 123 000		11,000	0 000		11,000	0 000	193 000	11,000	2 123 000
173	N30-583810000600 S	Kamenná kocka sekaná, rozmer 80-100 mm	ks	193 000	1,350	260 550		1,350	0,000	1 737 000	1,350	2 344 950	1 930 000	1,350	2 605 500
174	N31-936124122 11	Osadenie dubových hranolov 15x15 v dvoch vrstvách na seba - obruba záhonov + fixovanie roxorovými tyčami do zeme	m	286 080	11,000	3 146 880		11,000	0 000		11,000	0 000	286 080	11,000	3 146 880
175	N32-605520000100 12	Hranoly z tvrdého reziva (dub) hobľované a sušené akost' I 15x15 cm	m	286 080	26 000	7 438 080		26 000	0 000		26 000	0 000	286 080	26 000	7 438 080
176	N33-971036001 102	Predvrtávanie hranolov, diery priemeru 1 cm, á 0,5 m	ks	312 000	0 800	249 600		0 800	0 000		0 800	0 000	312 000	0 800	249 600
177	N34-589510002300 S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm sl. 0,6 m	ks	312 000	3 200	998 400		3 200	0 000		3 200	0 000	312 000	3 200	998 400
178	N35-936124122 13	Osadenie dubových hranolov 15x15 stĺpiky dl 1 m do betónu a DT tvárnic	ks	10 000	35 000	350 000		35 000	0 000		35 000	0 000	10 000	35 000	350 000
179	N36-605520000100 12	Hranoly z tvrdého reziva (dub) hobľované a sušené akost' I 15x15 cm	m	10 000	26 000	260 000		26 000	0 000		26 000	0 000	10 000	26 000	260 000
180	N37-936124122 14	Osadenie dubových hranolov 30x40 - lavičky dl 1,5 m do betónu a DT tvárnic	ks	15 000	38 000	570 000		38 000	0 000		38 000	0 000	15 000	38 000	570 000
181	N38-605520000100 13	Hranoly z tvrdého reziva (dub) hobľované a sušené akost' I 30x40cm - lavičky dl 1,5 m	ks	15 000	120 000	1 800 000		120 000	0 000		120 000	0 000	15 000	120 000	1 800 000
182	N39-763783100 S	Spojovací materiál pre montáž drevených konštrukcií	sada	25 000	23 000	575 000		23 000	0 000		23 000	0 000	25 000	23 000	575 000
kom				Komunikácie			46 357,332		19 509,380		0,000				26 847,952
HSV				Práce a dodávky HSV			20 004,040		0,000		0,000				20 004,040
5				Komunikácie			20 004,040		0,000		0,000				20 004,040

41	564762111 S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	m2	140 000	27,334	3 826 760		27 334	0 000		27 334	0 000	140 000	27,334	3 826 760
42	564782411 S	Podklad pre mlátovú cestu z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhlutnením hr. 300 mm, plochy do 200 m2	m2	350 000	29 248	10 236 800		29 248	0 000		29 248	0 000	350 000	29 248	10 236 800
43	567134115 S	Podklad z podkladového betónu PB I fr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	140 000	42 432	5 940 480		42 432	0 000		42 432	0 000	140 000	42 432	5 940 480

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 03 - Spevnené plochy a sadové úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s r o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Rožpočet ZoD			Nevýčarpané - mínusy			Naviaz práce - plusy			Celkový rozpočet na základe dodatku č 1 k ZoD - Zmenový					
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom			
PSV				Práce a dodávky PSV			26 353,292			19 509,380			0,000			6 843,912		
772				Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa			26 353,292			19 509,380			0,000			6 843,912		
44	772506240.S	Kladienie dlažby z kameňa	m2	140,000	63,157	8 841,980	104,000	63,157	6 588,328		63,157	0,000	38,000	63,157	2 273,652			
45	583840010900.S	Doska obkladové kamenná leštená B, stupeň 280, hrúbka 50 mm, z usadených hornín	m2	145,600	120,270	17 511,312	107,600	120,270	12 941,052		120,270	0,000	38,000	120,270	4 570,260			
Celkom				68 857,329			19 530,896			2 344,950			51 671,383					

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 04 - Prípojka vody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemné práce 6 162,370

1	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	120,000	1,540	184,800
2	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	120,000	2,870	344,400
3	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	120,000	2,820	338,400
4	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	2,750	55,000
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	150,000	9,040	1 356,000
6	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	150,000	6,480	972,000
7	132201209.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	150,000	0,500	75,000
8	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	480,000	1,810	868,800
9	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	480,000	1,150	552,000
10	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	80,000	0,780	62,400
11	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	80,000	2,370	189,600
12	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,000	4,190	335,200
13	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,000	0,430	34,400
14	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	m3	80,000	1,880	150,400
15	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	40,000	14,820	592,800
16	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	0,500	6,340	3,170
17	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	200,000	0,240	48,000

2 Zakladanie 26,000

18	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	200,000	0,130	26,000
----	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------

99 Presun hmôt HSV 164,800

35	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,000	16,480	164,800
----	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	---------

HSV Práce a dodávky HSV 3 360,184

4 Vodorovné konštrukcie 1 907,600

19	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	40,000	26,000	1 040,000
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cifer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 04 - Prípojka vody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cifer, s. r. o

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	40,000	21,690	867,600

8 Rúrové vedenie 1 452,584

21	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	1,990	3,980
22	594300000100	Vodomeraná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	258,190	258,190
23	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	m	200,000	0,430	86,000
24	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	200,000	0,360	72,000
25	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	200,000	1,540	308,000
26	286530020200.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	13,400	2,510	33,634
27	891173111 S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	2,000	4,460	8,920
28	551110028200.S	Ventil priamy PP-R 32x1" pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	9,590	19,180
29	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	200,000	1,580	316,000
30	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	200,000	0,340	68,000
31	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	96,160	192,320
32	893313001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	8,360	8,360
33	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	200,000	0,310	62,000
34	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	200,000	0,080	16,000

PSV Práce a dodávky PSV 36,643

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 36,643

36	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	1,110	1,110
37	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	ks	1,000	2,290	2,290
38	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	3,180	3,180
39	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	29,980	29,980
40	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	6,390	0,083

Celkom 9 749,997

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 05 - Prípojka NN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M		Práce a dodávky M				5 580,002
D1		Káblová prípojka NN				1 399,255
1	Pol128	Rozvádzač (HASMA) RE1.0 F403 W 32A P0	ks	1,000	319,175	319,175
2	Pol129	kábel NAYY-J 4x35	m	90,000	4,752	427,680
3	Pol130	kábel CYKY-J 4x16	m	90,000	5,107	459,630
4	Pol132	Poistka PN00 63A	ks	3,000	3,050	9,150
5	Pol64	Výstražná fólia	m	180,000	0,035	6,300
6	Pol133	pomocný materiál	mj	1,000	177,320	177,320
D2		Zemné práce				2 744,990
7	Pol66	Výkop 35x80cm	m	180,000	14,186	2 553,480
8	Pol67	Zásypový piesok	m3	10,000	19,151	191,510
D7		Ostatné				1 435,757
9	Pol134	Montážne práce	kpl	1,000	1 329,365	1 329,365
10	Pol135	Revízie	kpl	1,000	106,392	106,392
		Celkom				5 580,002

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 06 - Prípojka kanalizácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemné práce

4 209,895

1	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	150,000	4,853	727,950
2	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	75,000	0,491	36,825
3	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 nad 100 m3	m3	150,000	7,614	1 142,100
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	75,000	2,514	188,550
5	151101101.1	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	400,000	1,275	510,000
6	151101111.1	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	400,000	0,795	318,000
7	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	150,000	0,456	68,400
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	150,000	1,403	210,450
9	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	100,000	2,234	223,400
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	100,000	0,281	28,100
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	80,000	1,883	150,640
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	150,000	1,146	171,900
13	5833110100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	20,000	4,397	87,940
14	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	40,000	7,941	317,640
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	200,000	0,140	28,000

2 Zakladanie

16,400

16	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	200,000	0,082	16,400
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------

HSV Práce a dodávky HSV

7 581,709

4 Vodorovné konštrukcie

960,280

17	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	40,000	11,157	446,280
18	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,000	12,911	129,110
19	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	10,000	37,179	371,790
20	452311192	Príplatok k cene za práce v štólňi pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	10,000	1,310	13,100

5 Komunikácie

187,200

21	56483111-1	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	200,000	0,936	187,200
----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	---------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 06 - Prípojka kanalizácie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8		Rúrové vedenie				6 434,229
22	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	200,000	0,292	58,400
23	594340000800	Betónová nádrž, objem nádrže 12 m3, železobetónová	ks	1,000	2 086,009	2 086,009
24	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	200,000	0,257	51,400
25	286110009900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN, resp. ekvivalent	ks	40,000	12,444	497,760
26	892354111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	m	200,000	1,216	243,200
27	892484121	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000 mm	m	3,000	1,848	5,544
28	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom, resp ekvivalent	ks	4,000	12,584	50,336
29	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN, resp. ekvivalent	ks	4,000	95,420	381,680
30	286610045400.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	8,000	295,605	2 364,840
31	286620001100	Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, WAVIN, resp. ekvivalent	ks	4,000	36,571	146,284
32	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN, resp. ekvivalent	ks	4,000	9,894	39,576
33	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn do 50 kg	ks	5,000	2,854	14,270
34	5524180250	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN, resp. ekvivalent	ks	5,000	54,546	272,730
35	899721112	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	200,000	0,398	79,600
36	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	200,000	0,444	88,800
37	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	200,000	0,269	53,800

Celkom

11 808,004

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 07 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemné práce 3 004,650

1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	60,000	15,450	927,000
2	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,000	0,780	23,400
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	60,000	13,980	838,800
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,000	3,960	118,800
5	151101101.1	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	50,000	2,000	100,000
6	151101111.1	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	50,000	1,250	62,500
7	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	60,000	0,710	42,600
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,000	2,220	133,200
9	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	60,000	3,520	211,200
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,000	0,440	26,400
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,000	2,960	148,000
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,000	1,810	54,300
13	5833110100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	5,000	6,930	34,650
14	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,000	12,520	187,800
15	5624505073	Geotextília Dachtex 150 PP, resp. ekvivalent	m2	100,000	0,730	73,000
16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	100,000	0,230	23,000

2 Zakladanie 12,000

17	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	100,000	0,120	12,000
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 512,570

18	386921011.S	Montáž akumulačnej nádrže hmotnosti jednotlivo do 3 t	ks	1,000	60,730	60,730
19	TH	akumulačná nádrž TH 5,2	ks	1,000	1 451,840	1 451,840

99 Presun hmôt HSV 463,500

41	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	15,000	14,390	215,850
42	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	15,000	16,510	247,650

HSV Práce a dodávky HSV 3 959,280

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 07 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8		Rúrové vedenie				3 959,280
20	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	75,000	0,460	34,500
21	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	75,000	3,310	248,250
22	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	75,000	0,410	30,750
23	286110009900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN, resp. ekvivalent	ks	15,000	19,610	294,150
24	892354111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	m	75,000	1,910	143,250
25	892484121	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000 mm	m	5,000	2,910	14,550
26	894170003	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m ³ , resp. ekvivalent	m ³	50,000	3,290	164,500
27	5624505010	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm, resp. ekvivalent	ks	49,000	22,550	1 104,950
28	894170031.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 300, výška 1700 mm	ks	3,000	2,320	6,960
29	286610047400.S	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 300, výška 1,7m	ks	3,000	207,980	623,940
30	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	3,000	18,740	56,220
31	286610032100.S	Šachtové dno prietokné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	120,060	360,180
32	286610035100.S	Dno k uličnej vpusti plastové 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PVC	ks	3,000	21,910	65,730
33	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	107,080	321,240
34	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	3,000	11,760	35,280
35	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	6,000	8,450	50,700
36	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	4,500	13,500
37	5524180250	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN, resp. ekvivalent	ks	3,000	85,960	257,880
38	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	75,000	0,630	47,250
39	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	75,000	0,710	53,250
40	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	75,000	0,430	32,250

Celkom

8 952,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cífer - Pác, rekonštrukcia mlynu na múzeum

Objekt: SO 08 - Prívod požiarnej vody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Obecné služby Cífer, s. r. o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemné práce

2 224,460

1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30,000	33,990	1 019,700
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,000	1,890	28,350
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	50,000	6,390	319,500
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	50,000	3,980	199,000
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	30,000	2,280	68,400
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,000	7,070	212,100
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,000	1,390	5,560
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,000	9,440	283,200
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	5,760	11,520
10	5833110100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	3,000	22,110	66,330
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	15,000	0,720	10,800

HSV Práce a dodávky HSV

11 801,790

8 Rúrové vedenie

11 801,790

12	894101113	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	317,590	317,590
13	594340000800	Požiarňa nádrž, 1xšxv 6000x2300x2250 mm, objem nádrže 22 m3, železobetónová, Pureco	ks	1,000	11 484,200	11 484,200

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

925,750

14	000700051	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútroštaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000	925,750	925,750
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	---------	---------

Celkom

14 952,000