


Príloha č. 2 zmluvy:

**Zoznam subdodávateľov**  
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: BeKoMaX s.r.o., so sídlom Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce,  
IČO: 51845733 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác -  
predmet zákazky: „PRESTAVBA PODKROVIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA TRIEDY  
A KABINETY“

- ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám~~ (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)<sup>1</sup>;
  - **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne<sup>2</sup>:**
- A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov, predmet subdodávky, výška subdodávky v €/ % (tzv. podiel subdodávky)...):  
**BenátCentrum, spol. s r.o., Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36518212, stavbyvedúci, 5%**
- B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:  
**Ing. Igor Štrba, Nábřežie za Majerom 3657/9, 953 01 Zlaté Moravce, 26.5.1981**

Vo Volkovciach, dňa 26.10.2023



 **BEKOMAX**  
BeKoMaX s.r.o.  
Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce  
IČO: 51845733  
IČ DPH: SK 2120807733

.....  
Igor Kováč – konateľ spoločnosti

<sup>1</sup> Nehodiace sa prečiarknúť

<sup>2</sup> Nehodiace sa prečiarknúť

Príloha č. 3 zmluvy:

### ZOZNAM „Iných osôb“

ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.  
(zdroje týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 33 ods. 1 písm. c), d) ZVO, ak boli definované v podmienkach účasti)

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „ inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
1.	HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, 953, 01 Zlaté Moravce	Milan Kúsek	36554812	Finančné a ekonomické postavenie - likvidita	počas celej doby trvania zákazky

*Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.*

B) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.  
(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a h) ZVO, ak boli definované v podmienkach účasti)

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „ inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „ inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „ inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
1.	BenátCentrum, spol. s r.o., Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce	Ing. Igor Štrba	26.5.1981	Nábřežie za Majerom 3657/9, 953 01 Zlaté Moravce	36518212	stavbyvedúci	počas celej doby trvania zákazky
2.	ViOn, a.s., Továrnská 64, 953 01 Zlaté Moravce	Ing. Martin Ondrejka	08.01.1983	Obycká 447/71, 951 93 Machulince	36526185	EMAS	Počas celej doby trvania zákazky

*Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.*

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23-008  
Stavba: Prestavba podkrovia základnej školy na triedy a kabinety

JKSO:  
Miesto: Banka

Objednávateľ:  
Obec Banka

Zhotoviteľ:  
BeKoMaX s.r.o.

Projektant:  
Ing.arch. Libor Chmelár

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 7. 9. 2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 51845733  
IČ DPH: SK2120807733

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH

489 144,04

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	489 144,04	97 828,81

Cena s DPH

v EUR

586 972,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**BEKOMAX**  
BeKoMaX s.r.o.  
Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce  
IČO: 51845733  
IČ DPH: SK 2120807733

Dátum a podpis:

30.11.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

26/1023

Pečiatka

# PREKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23-008  
stavba: **Prestavba podkrovia základnej školy na triedy a kabinety**  
Miesto: **Banka** Dátum: 7. 9. 2023  
Objednávateľ: Obec Banka Projektant: Ing.arch. Libor Chmelár  
Zhotoviteľ: BeKoMaX s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>489 144,04</b>	<b>586 972,85</b>
23-008	Stavebno-montážne práce - doplnenie strešných okien + väčší počet WC	489 144,04	586 972,85

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba podkrovia základnej školy na triedy a kabinety

Objekt:

**23-008 - Stavebno-montážne práce - doplnenie strešných okien + väčší počet WC**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Banka

Zhotoviteľ:

BeKoMaX s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Libor Chmelár

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

7. 9. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51845733

IČ DPH:

SK2120807733

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**489 144,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	489 144,04	20,00%	97 828,81

Cena s DPH

v EUR

**586 972,85**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**BEKOMAX**  
BeKoMaX s.r.o.  
Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce  
IČO: 51845733  
IČ DPH: SK 2120807733

Dátum a podpis:

30. 9. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

261023

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

stavba:

Prestavba podkrovia základnej školy na triedy a kabinety

Objekt:

**23-008 - Stavebno-montážne práce - doplnenie strešných okien + väčší počet WC**

Miesto:

Dátum: 7. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Banka

Projektant:

Ing.arch. Libor

Zhotoviteľ:

BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ:

Chmelár

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>489 144,04</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>105 659,73</b>
1 - Zemné práce	1 790,76
2 - Zakladanie	3 834,76
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 433,69
4 - Vodorovné konštrukcie	1 135,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 781,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	87 811,23
99 - Presun hmôt HSV	3 871,98
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>219 166,04</b>
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 586,43
713 - Izolácie tepelné	37 129,18
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	9 559,42
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	11 265,68
760 - Výplne otvorov	56 872,52
762 - Konštrukcie tesárske	22 468,83
763 - Konštrukcie - drevostavby	47 296,53
771 - Podlahy z dlaždíc	2 054,97
776 - Podlahy povlakové	14 443,95
781 - Obklady	4 456,01
783 - Nátery	3 292,99
784 - Maľby	7 739,53
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>161 070,90</b>
21-M - Elektromontáže	20 667,48
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	25 103,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	115 300,42
<b>OST - Ostatné</b>	<b>3 247,37</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Prestavba podkrovia základnej školy na triedy a kabinety

Objekt:

**23-008 - Stavebno-montážne práce - doplnenie strešných okien + väčší počet WC**

Miesto:

Dátum: 7. 9. 2023

Objednávateľ:

Obec Banka

Projektant:

Ing.arch. Libor Chmelár

Zhotoviteľ:

BeKoMaX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**489 144,04**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**105 659,73**

D 1

Zemné práce

**1 790,76**

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	13,356	44,39	592,87
2	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnin - pre všetky triedy	m3	13,356	19,49	260,31
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,356	1,76	23,51
4	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	13,356	10,98	146,65
5	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,356	4,55	60,77
6	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	400,680	0,32	128,22
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,041	24,06	578,43

D 2

Zakladanie

**3 834,76**

8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,000	48,80	146,40
9	K	275321312.S	Betón základových pätičiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	7,016	113,78	798,28
10	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-tradičné	m2	28,800	21,25	612,00
11	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m2	28,800	7,60	218,88
12	K	275361821.S	Výstuž základových pätičiek z ocele B500 (10505)	t	0,561	1 899,04	1 065,36
13	K	953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky) - kotevné platničky	ks	8,000	7,19	57,52
14	M	1338434000	Dodávka kotevných platničiek	ks	8,000	117,04	936,32

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**3 433,69**

15	K	312273116	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	11,080	223,28	2 473,94
16	K	317165224	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	160,65	481,95
17	K	417270300.R	U profil YTONG 300x599x249 P4-500 - vrátane betónu a výstuže	m	9,880	48,36	477,80

D 4

Vodorovné konštrukcie

**1 135,77**

18	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,407	121,29	170,66
19	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	5,378	14,27	76,74
20	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	5,378	5,16	27,75
21	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,281	1 647,87	463,05
22	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	5,378	8,15	43,83
23	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	5,378	2,59	13,93
24	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,593	125,38	74,35

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K 417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,796	17,56	119,34
26	K 417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,796	4,64	31,53
27	K 417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,047	1 634,01	76,80
28	K 417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	2,470	4,04	9,98
29	M 283750001800.S	XPS 5cm zateplenie podstavcov svetlíkov	m2	2,594	10,72	27,81

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 781,54

30	K 610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	300,000	1,96	588,00
31	K 612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	32,640	1,20	39,17
32	K 612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	32,640	9,19	299,96
33	K 612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	32,640	8,84	288,54
34	K 622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na siľno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	25,000	2,38	59,50
35	K 622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	25,000	9,36	234,00
36	K 622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm - oprava po vybúraní rímsy	m2	25,000	10,82	270,50
37	K 625250214.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieloého EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	26,535	44,28	1 174,97
38	K 622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	27,675	14,76	408,48
39	K 625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieloého EPS hr. 30 mm	m2	1,140	33,48	38,17
40	K 953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	5,700	5,86	33,40
41	K 632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	23,310	14,88	346,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 87 811,23

42	K 941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	483,560	5,19	2 509,68
43	K 961055111.R	Búranie spevnených plôch a okapového chodníka	m3	7,173	221,90	1 591,69
44	K 963012510.R	Búranie stropu v mieste nového schodiska, podporná konštrukcia s debnením zospodu, narezanie železobetónu na jednotlivé kusy, vyvezenie narezaných kusov na skládku odpadu	m2	13,709	358,04	4 908,37
45	K 965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t - miestnosť pre navrhované schodisko	m2	23,310	2,23	51,98
46	K 967041112.R	Prikresanie podlahy po vybúraní dlažby	m2	23,310	35,30	822,84
47	K 968061116.R	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t vrátane vyspravenia ostenia pre požiarnu dvere	kpl	1,000	157,52	157,52
48	K 963-001	Ochranná konštrukcia nad jestv. schodiskom, uzatvorenie priestoru....	m2	13,709	46,94	643,50
49	K 962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maľtu, -1.63300t	m3	22,058	39,05	861,36
50	K 765-001	Demontáž krytiny okolo jestvujúcich komínov, doplnenie laťovania a krytiny po vybúraní komínov	kpl	4,000	560,26	2 241,04
51	K 762-DEM	Demontáž pôvodného schodiska na povaly + dvere, tehlové murivo	kpl	1,000	2 846,89	2 846,89
52	K 765332810.R	Demontáž betónovej krytiny, časti krovu, rímsy, klampiarskych konštrukcií, úprava krovu, doplnenie výmeny, laťovanie, fólia a nové klampiarske konštrukcie v mieste napojenia požiarného schodiska	m2	15,750	228,80	3 603,60
53	K 765332810.R2	Demontáž betónovej krytiny, laťovania, fólie a výmena pre osadenie strešných okien	ks	51,000	185,40	9 455,40
54	K 965081812.R	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t - odstránenie nášlapnej vrstvy v podkroví	m2	394,228	4,39	1 730,66
55	K 965082930.R	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m2	394,228	12,83	5 057,95
56	K 973031335.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	42,000	12,40	520,80
57	K 973031335.R	Vysekanie a odvŕtanie prestupov pre ZTI, VZT, elektro	ks	10,000	33,40	334,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	319201311.R	Lôžko z cementovej malty pod HEB nosníky	ks	75,000	14,75	1 106,25
59	K	210020942.R	Protipožiariarne upchávky	ks	8,000	99,55	796,40
60	M	246930001000	Tmel protipožiarny PYROSTOP CP na požiarne upchávky káblových prestupov	kg	2,000	9,19	18,38
61	M	2007445	Protipožiariamy vankúš CFS-CU S	ks	5,000	27,30	136,50
62	K	SLSP_DEM 1	Presun internetového prijímača a Rack skrine	kpl	1,000	629,79	629,79
63	K	SLP-2	Preloženie sirény + rozvážača	kpl	1,000	1 149,12	1 149,12
64	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	240,385	10,83	2 603,37
65	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 201,925	1,30	1 562,50
66	K	989281322.R	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - murovací materiál a suť v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	t	348,499	6,17	2 150,24
67	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	240,385	40,47	9 728,38
68	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	240,385	11,18	2 687,50
69	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	240,385	8,76	2 105,77
70	K	979011202.S	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	240,385	3,05	733,17
71	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	240,385	14,15	3 401,45
72	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 288,470	0,46	2 432,70
73	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	240,385	60,20	14 471,18
74	K	hodiny	Ostatné pomocné práce, nepredvídané práce pri zakladaní stavby, pri montáži a zosilovaní krovu, čistenie stavby a priestoru okolo, ohradenie staveniska atď	hod	325,000	14,65	4 761,25
D	99		Presun hmôt HSV				3 871,98
75	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	93,481	41,42	3 871,98
D	PSV		Práce a dodávky PSV				219 166,04
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				2 586,43
76	M	283220002500	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA	m2	18,750	6,28	117,75
77	M	138810000100	Viplanyl	m2	10,000	20,18	201,80
78	M	693110004500.S	Geotextília	m2	18,750	1,18	22,13
79	M	311970001700.S	Kotva do plochy	ks	20,000	1,32	26,40
80	M	245510000500.S	Tmel	ks	3,000	18,89	56,67
81	M	553450027600.S	Hmoždina	ks	20,000	0,44	8,80
82	K	712-001	Montáž	kpl	1,000	1 060,83	1 060,83
83	K	764-001	Výroba klampiarskych prvkov	kpl	1,000	295,11	295,11
84	K	Doprava	Prevádzková réžia + doprava	kpl	1,000	265,42	265,42
85	M	631440000900	Doska NOBASIL MPN, 160x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF	m2	26,119	18,18	474,84
86	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	25,811	2,20	56,68
D	713		Izolácie tepelné				37 129,18
87	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	537,275	14,64	7 865,71
88	M	631440003500	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	m2	564,139	27,04	15 254,32
89	K	765901324.R	Tepelná izolácia Alutherm Quattro 10 mm	m2	564,139	17,67	9 968,34
90	K	765901345.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	564,139	6,61	3 728,96
91	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	245,341	1,27	311,85
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				9 559,42
92	K	721-001	Kanalizácia	kpl	1,000	911,95	911,95
93	K	721-002	VZT - odvetranie WC	kpl	1,000	951,71	951,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	722-001	Vodovod	kpl	1,000	1 951,91	1 951,91
95	K	725-001	Zariadenie predmety	kpl	1,000	3 287,98	3 287,98
96	K	722-003	Hadicový naviják DN 25, dl. 30 m + prívod vody pozinkovaným potrubím	ks	1,000	1 459,17	1 459,17
97	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	5,05	15,15
98	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	3,000	28,31	84,93
99	K	721-ON	Obstarávacie náklady	%	105,638	8,49	896,62
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				11 265,68
100	K	731-001	Ústredné kúrenie	kpl	1,000	10 158,70	10 158,70
101	K	731-ON	Obstarávacie náklady	%	119,980	9,23	1 106,98
D	760		Výplne otvorov				56 872,52
102	K	766662132.R1	Dodávka a montáž dvojkrídlových dverí 1500/2100 mm, vrátane zárubne a prípravy ostenia a nadpražia, bezbariérový prah	ks	1,000	2 385,52	2 385,52
103	K	766671000	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 66x118 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	13,000	88,17	1 146,21
104	M	611310006102	Strešné okno drevené kyvné VELUX GLL 1064 FK06, šxv 660x1180 mm s madlom	ks	13,000	349,43	4 542,59
105	M	611380004700	Lemovanie hliníkové VELUX EDS FK06, šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	13,000	77,05	1 001,65
106	M	611380006400	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 FK06, šxv 660x1180 mm	ks	13,000	46,66	606,58
107	M	611380008300	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX FK06, šxv 660x1180 mm	ks	13,000	20,71	269,23
108	K	766672002.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 55x98 cm	ks	1,000	66,66	66,66
109	M	611310001300.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 550x980 mm, s automatickou ventilačnou mriežkou	ks	1,000	286,22	286,22
110	M	611380004600	Lemovanie hliníkové VELUX EDS CK04, šxv 550x980 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	1,000	74,19	74,19
111	M	611380006200	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 CK04, šxv 550x980 mm	ks	1,000	48,64	48,64
112	M	611380008000	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX CK04, šxv 550x980 mm	ks	1,000	18,59	18,59
113	K	766671003.R	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78x140 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	37,000	239,11	8 847,07
114	M	611310006126	Strešné okno drevené kyvné VELUX GLL 1064B MK08, šxv 780x1400 mm s kľučkou	ks	37,000	363,00	13 431,00
115	M	611310001800.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 780x1400 mm, s automatickou ventilačnou mriežkou	ks	0,000	405,51	0,00
116	M	611380003400.S	Lemovanie hliníkové, šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	37,000	93,34	3 453,58
117	M	611380006800.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1400 mm	ks	37,000	51,98	1 923,26
118	M	611380008700.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1400 mm	ks	37,000	24,93	922,41
119	M	553420000040.S	Okenná sieť proti hmyzu pre strešné okná rollovacia - samonavijacia, montovaná na stenu, farba hnedá, vrátane montáže	m2	51,000	33,11	1 688,61
120	M	611530085000	Žalúzie interiérové VELUX, vrátane montáže	ks	51,000	91,40	4 661,40
121	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	69,64	69,64
122	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 900x1970 mm, jednodielna zamurovacia	ks	1,000	181,29	181,29
123	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	15,000	20,74	311,10
124	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	15,000	21,51	322,65
125	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	15,000	100,05	1 500,75
126	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	36,49	36,49
127	M	611650001080.R	Dodávka drevených protipožiarnych dverí EW 30 D3+C so sklom 2/3 - vstup do miestnosti so schodiskom na 2.NP	ks	1,000	1 179,34	1 179,34
128	K	760-ON	Obstarávacie náklady	%	800,476	9,87	7 897,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 762			Konštrukcie tesárske				22 468,83
129	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm <sup>2</sup>	m	612,820	3,30	2 022,31
130	K	762822140.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 450 - 540 cm <sup>2</sup>	m	95,400	5,00	477,00
131	M	60571000300R	Dodávka drevených nosníkov podlahového roštu 180/100 mm a výstuh 240/200 mm, KVH profily	m <sup>3</sup>	16,703	510,21	8 522,04
132	K	762810044.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m <sup>2</sup>	283,323	20,31	5 754,29
133	K	762810042.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 12 mm - druhá vrstva pod PVC	m <sup>2</sup>	283,323	13,65	3 867,36
134	K	762895000.R	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klince, svorky	kpl	1,000	989,00	989,00
135	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	192,020	4,36	836,83
D 763			Konštrukcie - drevostavby				47 296,53
136	K	763161322.R1	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD uchytené priamo, doska protipožiarna hr. 15 mm, TI 160 mm	m <sup>2</sup>	479,586	49,56	23 768,28
137	K	763161322.R2	Ostenie okolo strešných okien	ks	30,000	140,72	4 221,60
138	K	763167222.R	SDK obklad drevených trámov prierezu 12x16 cm doska protipožiarna hr. 15 mm	m	76,000	21,65	1 645,40
139	K	763111222.S	Priečka SDK hr. 105 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou hr. 15 mm, TI 75 mm	m <sup>2</sup>	123,507	43,33	5 351,56
140	K	763115614.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 100 mm	m <sup>2</sup>	171,783	55,83	9 590,64
141	K	763182144.R	Zárubne oceľové pre SDK priečky hr. 150; 900/1970 mm	ks	4,000	113,86	455,44
142	K	763182134.R	Zárubne oceľové pre SDK priečky hr. 150; 800/1970 mm	ks	8,000	108,38	867,04
143	K	763182114.R	Zárubne oceľové pre SDK priečky hr. 150; 600/1970 mm	ks	2,000	126,72	253,44
144	K	763182112.R	Zárubne oceľové pre SDK priečky hr. 100; 600/1970 mm	ks	6,000	103,52	621,12
145	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	539,632	0,97	522,01
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 054,97
146	K	771575127.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	38,080	21,76	828,62
147	K	771415015.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 200 mm	m	25,000	5,20	130,00
148	M	597740001700.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 197x197x7 mm, hutné glazované	m <sup>2</sup>	42,084	24,08	1 013,38
149	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,853	3,63	82,97
D 776			Podlahy povlakové				14 443,95
150	K	776992200.S	Príprava podkladu - celoplošné prebrúsenie a vysatie podkladu	m <sup>2</sup>	239,160	4,53	1 083,39
151	K	776990110.S	D+M penetračného náteru (v prípade potreby)	m <sup>2</sup>	239,160	0,89	212,85
152	K	776521100.S	Montáž PVC v pásoch celoplošným lepením o podklad	m <sup>2</sup>	224,390	9,75	2 187,80
153	K	776990110.R	Frézovanie a zváranie PVC podláh v pásoch	m <sup>2</sup>	224,390	1,57	352,29
154	K	776460011.R	Montáž vyťahovaných soklov výšky 6-8 cm	m <sup>2</sup>	224,390	3,44	771,90
155	M	284110002310	Dodávka homogénneho PVC Tarkett v pásoch š. 2 m (vr. stratného) - orientačná cena	m <sup>2</sup>	260,000	25,30	6 578,00
156	K	Doprava 2	Dopravné a manipulačné náklady	ks	4,000	45,70	182,80
157	K	632452215.R	D+M flexibilnej 2k nivelačnej stierky hr. do 3 mm - v prípade požiadavky na nov. stierku	m <sup>2</sup>	239,160	7,26	1 736,30
158	K	776-ON	Obstarávacie náklady	%	142,156	9,42	1 338,62
D 781			Obklady				4 456,01
159	K	781445068.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m <sup>2</sup>	78,932	34,03	2 686,06
160	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 200x200x14 mm	m <sup>2</sup>	82,879	20,04	1 660,90
161	M	1610094790	Profil L ukončovací Celox elox strieborný 10 mm	bm	3,600	2,80	10,08
162	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,640	2,08	98,97


Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	783	Nátery				3 292,99
163	K 783802821.R	Odstránenie starých náterov z krovu - hrubé brúsenie, jemné brúsenie	m2	191,676	10,49	2 010,68
164	K 783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	191,676	6,69	1 282,31
D	784	Maľby				7 739,53
165	K 784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	843,924	1,28	1 080,22
166	K 784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	843,924	0,14	118,15
167	K 784454601.S	Stierka vnútorných stien a stropov, ručne nanášaná, tmelom akrylátovým pre jemné vyrovnanie povrchu na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	843,924	5,67	4 785,05
168	K 784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	843,924	1,68	1 417,79
169	K 784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	289,160	1,17	338,32
D	M	Práce a dodávky M				161 070,90
D	21-M	Elektromontáže				20 667,48
170	K 210-001	Elektroinštalácia - viď príloha	kpl	1,000	12 994,22	12 994,22
171	K 210-002	Bleskozvod - viď príloha	kpl	1,000	5 653,74	5 653,74
172	K 210-ON	Obstarávacie náklady	%	223,115	9,05	2 019,52
D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				25 103,00
173	K 330-001	Dodávka a montáž - zvislá zdvíhacia plošina Artico 7000	kpl	1,000	22 880,14	22 880,14
174	K 330-ON	Obstarávacie náklady	%	253,750	8,76	2 222,86
D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				115 300,42
175	K 430-001	Dodávka a osadenie nosnej oceľovej konštrukcie; HEB220, HEB140	kg	16 200,000	2,55	41 310,00
176	K 430-002	Dodávka a montáž oceľových schodov interiérových + zábradlie	kpl	1,000	10 194,53	10 194,53
177	K 430-003	Dodávka a montáž oceľových schodov exteriérových + zábradlie	kpl	1,000	43 372,86	43 372,86
178	K 430-004	Dodávka a montáž zosilnenia drevených väzníc - KVH profily + spojovací materiál	m	78,520	54,70	4 295,04
179	K Žeriav	Práca žeriavom - vykladanie oceľovej konštrukcie	hod	120,000	57,76	6 931,20
180	K 430-ON	Obstarávacie náklady	%	1 060,091	8,68	9 196,79
181	K Poznámka:	Cenová ponuka je len orientačná, nakoľko nedisponujeme plnohodnotným projektom a výkresmi.		0,000	0,00	0,00
D	OST	Ostatné				3 247,37
182	K PD	Realizačný projekt statiky - oceľové konštrukcie, schodiska vonkajšieho a vnútorného, zosilnenie väzníc krovu a oceľovo-drevenej podlahy, základové konštrukcie - betón a výstuž	kpl	1,000	3 247,37	3 247,37

Príloha č. 4 zmluvy:

Zhotoviteľ : BeKoMaX s.r.o., Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce, IČO: 51845733

### Harmonogram prác - PRESTAVBA PODKROVIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA TRIEDY a KABINETY

Práce	týždeň prác													
	1 a 2	3 a 4	5 a 6	7 a 8	9 a 10	11 a 12	13 a 14	15 a 16	17 a 18	19 a 20	21 a 22	23 a 24	25 a 26	27 a 28
Prípravné, asanačné a búracie práce														
Zemné práce a základanie														
Strecha - úprava a prerábka														
Strecha - tepelná izolácia														
Vodorovné konštrukcie - oceľové nosníky														
Vodorovné konštrukcie - podlahový rošt														
Rozvody vody, kanalizácie a kúrenia														
Rozvody elektroinštalácie														
Zvislé konštrukcie - murované a SDK priečky														
Výplne otvorov - okná a dvere														
Obklady, dlažby, podlahy														
Kompletizácia elektro. a inštalatér. prác														
Malovky														
Zdvíhacia plošina														
Schody interier a exteriér														
Fasáda														
Bleskozvod														

 **BEKOMAX**  
BeKoMaX s.r.o.  
Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce  
IČO: 51845733  
IČ DPH: SK 2120807733



1210945/2088003094

216942-0345-BA  
Poistovňa investovaná  
810 02 Bratislava 12  
17.08.2023 211BeKoMaX s.r.o.  
Hlavná 436/44  
951 87 Volkovce**Dátum:** 15.08.2023**Útvar:** Odbor služieb zákazníkom**Telefón:** Infolinka +421 2 50 122 222**E-mail:** sprava.podnikateľa@allianz.sk**Vec:** Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného

Číslo poistky:	<b>511116575</b>
Číslo návrhu:	<b>9870106684</b>
Poistený:	<b>BeKoMaX s.r.o.</b>
Adresa:	<b>Hlavná 436/44, 95187 Volkovce</b>
Obdobie:	<b>26.09.2023 - 25.09.2024</b>
Splatnosť:	<b>26.09.2023</b>
Druh poistenia:	<b>PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov</b>
Poistné + Daň z poistenia:	<b>1 138,64 EUR+91,09 EUR</b>
<b>Poistné s daňou na úhradu:</b>	<b>1 229,73 EUR</b>

Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V súvislosti s infláciou a výrazným nárastom cien a nákladov Vám odporúčame v spolupráci so svojim správcom poistenia prehodnotiť poistné sumy, na ktoré ste poistený. Zvážte, či poistné sumy zodpovedajú aktuálnym cenám a nákladom, ktoré by ste museli vynaložiť v prípade vzniknutej škody. Bez aktualizácie poistných súm, môže dôjsť k tzv. podpoisteniu a v prípade väčšej i menšej škody budeme musieť znížiť poistné plnenie

**Bankové spojenie:** poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VŠ **511116575**

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000

Kontakt: obchodný zástupca Ing. Lukáš Buranský tel. +421905935248, Podhorska 2492/12, 949 01 Nitra

S pozdravom

Juraj Dibopalček, MSc.  
viceprezident rezortu obchodu  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.Ing. Alina Végň  
nadietel odboru služieb zákazníkom  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.