

Príloha č.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia VO - Výkaz výmer

P.č.	Názov položky	MJ	Počet jednotiek	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
				v Eur	v Eur	v Eur	v Eur
1	Rozvádzač RVO1-5 nový, riadenie online, monitoring	ks	5	4 212,50	5 055,00	21 062,50	25 275,00
2	Demontáž ,montáž rozvádzača, oživenie, vysprávka	ks	42	421,25	505,50	17 692,50	21 231,00
3	Monitoring RVO, riadenie online, výmena hlavných istiacich prvkov	ks	42	1 011,00	1 213,20	42 462,00	50 954,40
4	Montáž monitoringu, riadenia	ks	42	252,75	303,30	10 615,50	12 738,60
5	Odborná prehliadka - skúška RVO	ks	47	202,20	242,64	9 503,40	11 404,08
6	Svietidlo LED max.příkon svietidla 56 W	ks	1 351	281,68	338,02	380 549,68	456 659,62
7	Svietidlo LED max príkon svietidla 90 W	ks	489	340,65	408,78	166 577,85	199 893,42
8	Svietidlo LED max.příkon svietidla 28 W	ks	60	330,54	396,65	19 832,40	23 798,88
9	Výložník na betónový stĺp L=1m	ks	430	58,49	70,19	25 150,70	30 180,84
10	Výložník na oceľový stĺp L=1m	ks	94	48,20	57,84	4 530,80	5 436,96
11	Kábel CYKY 3x2,5	m	13 655	1,20	1,44	16 386,00	19 663,20
12	Betónový (oceľový) stožiar výška 8-10m	ks	38	471,80	566,16	17 928,40	21 514,08
13	Demontáž dreveného stožiara	ks	38	294,88	353,86	11 205,44	13 446,53
14	Monáž betónového (oceľového) stožiara	ks	38	294,88	353,86	11 205,44	13 446,53
15	Oceľový, zinkový stožiar,výška 6m	ks	117	421,25	505,50	49 286,25	59 143,50
16	Demontáž oceľového stožiara výška 6m	ks	117	168,50	202,20	19 714,50	23 657,40
17	Montáž oceľového stožiara výška 6m	ks	117	168,50	202,20	19 714,50	23 657,40
18	Oceľový, zinkový stožiar, výška 8m	ks	36	471,80	566,16	16 984,80	20 381,76
19	Demontážoceľového stožiara výška 8m	hod.	36	168,50	202,20	6 066,00	7 279,20
20	Montáž oceľového stožiara výška 8m	ks	36	168,50	202,20	6 066,00	7 279,20
21	Oceľový, zinkový stožiar, výška 8-10m	ks	58	522,35	626,82	30 296,30	36 355,56
22	Demontáž oceľového stožiara výška 10m	ks	58	210,63	252,76	12 216,54	14 659,85
23	Montáž oceľového stožiara výška 8-10m	ks	58	210,63	252,76	12 216,54	14 659,85
24	Výzbroj stožiarová ROSA TB1 1xE14 DO1 4x10-35	ks	211	33,70	40,44	7 110,70	8 532,84
25	Teplom zmršťovaná spojka 1-SVCZ M 4x16-35	ks	480	22,52	27,02	10 809,60	12 971,52
26	Kábel AYKY 4x25	m	950	3,07	3,68	2 916,50	3 499,80
27	Chránička červená 50mm 450N HDP	m	950	0,91	1,09	864,50	1 037,40
28	Fólia výstražná z PVC šírka 33 cm	m	950	0,12	0,14	114,00	136,80
29	Kábel NFA2x25	m	11 300	1,67	2,00	18 871,00	22 645,20
30	Objímka na bet. Stĺp D=180	ks	450	9,53	11,44	4 288,50	5 146,20
31	Svorka kotevná 2x10-35	ks	400	5,31	6,37	2 124,00	2 548,80
32	Závitová tyč M16	ks	75	6,17	7,40	462,75	555,30
33	Matica M16 + podložka M16	ks	600	0,43	0,52	258,00	309,60
34	Závesná svorka	ks	600	5,50	6,60	3 300,00	3 960,00
35	Hák závesu	ks	600	8,77	10,52	5 262,00	6 314,40
36	Páska Bandimex + klipy (1 sada =páska 90m+100 klipov	sada	6	269,60	323,52	1 617,60	1 941,12

37	Svorka prepichovacia 1,5-10/16-35	ks	950	3,96	4,75	3 762,00	4 514,40
38	Svorka prepichovacia 4-35/16-120	ks	450	6,73	8,08	3 028,50	3 634,20
39	Demontáž lanového vodiča, vrátane držiakov, likvidácia	ks	11 300	1,69	2,03	19 097,00	22 916,40
40	Montáž Lanového vodiča NFA	m	11 300	3,37	4,04	38 081,00	45 697,20
41	Demontáž svetidiel likvidácia odvoz	ks	1 691	25,28	30,34	42 748,48	51 298,18
42	Demontáž výložníka likvidácia odvoz	ks	524	8,43	10,12	4 417,32	5 300,78
43	Montáž svetidiel	ks	1 900	42,13	50,56	80 047,00	96 056,40
44	Montáž výložníkov	ks	524	16,85	20,22	8 829,40	10 595,28
45	Zemné práce - výkop, betón za 1 stožiar VO	ks	38	185,35	222,42	7 043,30	8 451,96
46	Zemné práce - výmena zemných vedení 950 m (príloha 1.1.1)	sub	1	266 865,78	320 238,94	266 865,78	320 238,94
47	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SMART CITY - nabíjačka, zásuvka 4xUSB + 2x 230 V	ks	0	842,50	1 011,00	0,00	0,00
49	LED obrazovka , technológia P3, rozteč diód 3,91 mm, pre vonkajšie použitie,	ks	0	1 516,50	1 819,80	0,00	0,00
50	licencia - paušálny poplatok na 5 ks SMART CITY	rok	0	842,50	1 011,00	0,00	0,00
51	Recyklačný poplatok	ks	1 900	0,68	0,82	1 292,00	1 550,40
52	Jestvujúce oceľové stožiare - očistenie od hrdze	ks	600	50,55	60,66	30 330,00	36 396,00
53	Náter jestvujúcich oceľových stožiarov základnou aj vonkajšou farbou, vrátane	ks	600	58,98	70,78	35 388,00	42 465,60
54	Pätica k oceľovému stĺpu sadovému	ks	50	109,53	131,44	5 476,50	6 571,80
55	Pätica k oceľovému stĺpu vysokému	ks	50	117,95	141,54	5 897,50	7 077,00
56	demontáž päťice k oceľovému stĺpu sadovému	ks	50	13,48	16,18	674,00	808,80
57	demontáž päťice k oceľovému stĺpu vysokému	ks	50	13,48	16,18	674,00	808,80
58	montáž päťice k oceľovému stĺpu sadovému	ks	50	43,81	52,57	2 190,50	2 628,60
59	montáž päťice k oceľovému stĺpu vysokému	ks	50	43,81	52,57	2 190,50	2 628,60
60	ostatné pomocné práce	ks	1	5 291,41	6 349,69	5 291,41	6 349,69
61	Náklady spojené s uvedením do užívania a odovzdania diela ako napr. sprievodná dokumentácia, kontrola všetkých svetelných bodov a ich funkčnosti pri plnom a regulovanom výkone, plombovanie rozvádzačov RVO, zaškolenie obsluhy na prevádzkovanie verejného osvetlenia, projektová dokumentácia (mestský rozhlas), vytyčovanie inžinierskych sietí a pod.	ks	1	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
62	Montážna plošina - vzdušné vedenia	hod	222	49,00	58,80	10 878,00	13 053,60
63	Zemniaca tyč ZT 1,5m	ks	422	23,50	28,20	9 917,00	11 900,40
64	Zemniaca tyč ZT 2,0m	ks	76	31,56	37,87	2 398,56	2 878,27
65	Hro.drôt FeZn Ø10mm /1bm=0,625kg/	kg	1046,56	4,30	5,16	4 500,21	5 400,25
66	Hro.pásovina 30x4 /1bm=0,952kg/	kg	900	4,93	5,92	4 437,00	5 324,40
67	Kábel AYKY 4x25	m	1500	4,37	5,24	6 555,00	7 866,00
68	Chránička 50/ 40 Kabufl.-R CE	m	1500	1,14	1,37	1 710,00	2 052,00
69	Fólia výstražná z PVC šírka 33 cm	m	1500	0,17	0,20	255,00	306,00
70	Svorka SP1 svorka pripájacia	ks	249	1,30	1,56	323,70	388,44
71	Svorka SJ-02 svorka k uzemn. tyči	ks	498	2,80	3,36	1 394,40	1 673,28
72	Svorka SS svorka s príložkou	ks	498	0,95	1,14	473,10	567,72
73	Svorka SR 2b pásovina-pásovina	ks	250	2,52	3,02	630,00	756,00
74	Svorka SR 3c pásovina-guľatina	ks	250	2,30	2,76	575,00	690,00

75	Samolepka so znakom Blesk v trojuholníku	ks	249	0,70	0,84	174,30	209,16
76	Samolepka so znakom uzemnenia	ks	249	0,70	0,84	174,30	209,16
77	Označovací štítok kábel	ks	633	0,70	0,84	443,10	531,72
78	Demontáž stožiarovej rozvodnice do 2 poistiek (vrátane odpojenia káblov)	ks	211	19,80	23,76	4 177,80	5 013,36
79	Montáž stožiarovej rozvodnice do 2 poistiek (vrátane napojenia káblov)	ks	211	26,50	31,80	5 591,50	6 709,80
80	Montáž zmršťovacej spojky	ks	480	26,50	31,80	12 720,00	15 264,00
81	Montáž kábla do 3x25	m	13655	1,50	1,80	20 482,50	24 579,00
82	Montáž kábla do 4x25	m	2450	3,85	4,62	9 432,50	11 319,00
83	Montáž chráničky červenej 50mm 450N HDP	m	2450	1,35	1,62	3 307,50	3 969,00
84	Montáž fólie výstražnej z PVC šírka 33 cm	m	2450	1,35	1,62	3 307,50	3 969,00
85	Montáž označovacieho štítka kábla	ks	633	1,35	1,62	854,55	1 025,46
86	Uzemňovacie vedenie (kpl)	hod	650	23,10	27,72	15 015,00	18 018,00
87	Objímka na bet. Stĺp D=180	ks	450	22,50	27,00	10 125,00	12 150,00
88	Svorka kotevná 2x10-35	ks	400	7,50	9,00	3 000,00	3 600,00
89	Závitová tyč M16	ks	75	7,50	9,00	562,50	675,00
90	Matica M16 + podložka M16	ks	600	7,50	9,00	4 500,00	5 400,00
91	Závesná svorka	ks	600	7,50	9,00	4 500,00	5 400,00
92	Hák závesu	ks	600	7,50	9,00	4 500,00	5 400,00
93	Svorka prepichovacia 1,5-10/16-35	ks	950	7,50	9,00	7 125,00	8 550,00
94	Svorka prepichovacia 4-35/16-120	ks	450	7,50	9,00	3 375,00	4 050,00
Celkom						1 716 002,40	2 059 202,88