

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty III/3452, Gregorovce - Veľký Slivník
 Objekt: Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce

Objednávateľ: Správa a údržba ciest PSK
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

Spracoval:
 Dátum: 27.11.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	1. priamy materiál	2. mzdové náklady	3. stroje	4. OPN	5. poddodávky	6. priame náklady 2 až 4	7. réžia výrobná 28,00 % z 6	8. réžia správna 10,25 % z 6+7	9. kompletačná činnosť 15%	10. zisk 3,00% z 6 až 8
D1 Práce a dodávky HSV															
1 Zemné práce															
1	113152650.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 150 mm 0,500 t, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m2	2 796,000	2,32	0,000	0,130	1,465			1,595	0,447	0,209		0,068
2	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m2	3 262,000	1,49	0,000	0,170	0,855			1,025	0,287	0,134		0,043
3	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m2	3 262,000	2,48	0,000	0,280	1,425			1,705	0,477	0,224		0,072
4	122302203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m3	745,600	10,83	0,000	0,950	6,500			7,450	2,086	0,977		0,315
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m3	194,950	19,76	0,000	1,600	11,995			13,595	3,807	1,784		0,576
6	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 016,000	1,22	0,000	0,130	0,710			0,840	0,235	0,110		0,036
7	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	759,839	0,88	0,000	0,200	0,405			0,605	0,169	0,079		0,026
2 Zakladanie															
8	564871111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	3 728,000	8,24	5,400	0,240	1,715			1,955	0,547	0,256		0,083
9	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	1 864,000	0,44	0,000	0,300	0,000			0,300	0,084	0,039		0,013
10	693110002000	Geotextília polypropylénová, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	1 901,280	0,81						0,689			0,122	
5 Komunikácie															
11	564861111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr. 0-22 mm)	m2	3 495,000	6,47	4,320	0,180	1,300			1,480	0,414	0,194		0,063
12	564861111.S1	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr. 0-32 mm)	m2	3 588,200	6,47	4,320	0,180	1,300			1,480	0,414	0,194		0,063
13	569231111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	466,000	4,85	2,160	0,840	1,010			1,850	0,518	0,243		0,078
14	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	326,200	10,42	0,000	2,970	4,200			7,170	2,008	0,941		0,304
15	573131102.S	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	3 262,000	0,78	0,490	0,050	0,150			0,200	0,056	0,026		0,008
16	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 524,000	0,60	0,310	0,050	0,150			0,200	0,056	0,026		0,008
17	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 262,000	10,93	9,070	0,290	0,990			1,280	0,358	0,168		0,054
18	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 262,000	10,00	8,100	0,360	0,950			1,310	0,367	0,172		0,055
19	577184441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	3 262,000	14,77	11,910	0,540	1,430			1,970	0,552	0,258		0,083
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie															
20	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	40,000	7,28						6,188				1,092
21	40449000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	40,000	12,88						10,948				1,932
22	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	492,450	0,56						0,476				0,084
23	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	984,900	0,56						0,476				0,084
24	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	1 477,350	0,11						0,094				0,017
25	919726511.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	492,450	3,14						2,669				0,471
26	935112211.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	314,000	19,71						16,754				2,957
27	592270000450.S	Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm	ks	1 050,000	2,80						2,380				0,420
28	935111411	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic - žlaboviek s vyplnením a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka hr. 100 mm z kameniva ťaženého alebo štrkopiesku	m	202,500	20,72						17,612				3,108
29	592270000245	Tvárnica priekopová, žlabovka betónová, rozmer 500x500x500 mm	ks	405,000	4,48						3,808				0,672
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady															
30	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	2 912,00						2 475,200				436,800
31	001490019.S	Ostatné náklady stavby - Propagačná tabuľa stavby 500x1000	ks	1,000	1 120,00						952,000				168,000