

DODATOK č.2 **k Zmluve o dielo č. OV/2021-DJ**

Čl. I Zmluvné strany

| | |
|--------------------------|--|
| Objednávateľ: | |
| Názov: | Mesto Tvrdošín |
| Sídlo: | Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín |
| Štatutárny orgán: | Ing. Ivan Šaško |
| IČO: | 00314901 |
| DIČ: | 2020573929 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| Číslo účtu: | SK32 0200 0000 0000 1882 8332 |
| Tel, fax: | 043/5309017 |
| E-mail: | zastupca@tvrdosin.sk |

(ďalej len „objednávateľ“)

| | |
|----------------------------------|--|
| Zhotoviteľ: | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. |
| Sídlo: | Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo |
| IČO: | 36373249 |
| DIČ: | 2020128781 |
| IČ DPH: | SK2020128781 |
| Zastúpený: | Ing. Martin Habiňák |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| Číslo účtu: | SK98 0200 0000 0028 8575 8853 |
| Osoby oprávnené jednať v: | |
| -zmluvných veciach: | Ing. Martin Habiňák |
| -realizačných veciach: | Ing. Martin Habiňák |
| Telefón: | 0917 475 522 |
| Email: | habinak@stavebnypodnik.sk |
| Zapísaný v registri: | Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel:Sro, vložka č. 10480/L |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.10.2021 Zmluvu o dielo č. OV/2021-DJ, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zrealizuje dielo „Detské jasle“. Dňa 03.10.2023 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1, v ktorom sa menil Článok 3, ods.3.1.Tento dodatok je uzavretý v súlade s Čl.3 Cena za dielo, bod 3.4.

Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. 3 Predmet dodatku

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. OV/2021-DJ pričom sa dohodli na týchto zmenách:

- **mení sa Článok 3. Cena za dielo, ods. 3.1**

Pôvodné znenie Článku 3, ods. 3.1. po Dodatku č. 1

Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku:

528 156,08 EUR bez DPH

(slovom: Päťstodvadsaťosemtisícstopäťdesiatšesťeur,08centov)

105 631,21 EUR 20% DPH

(slovom: Jednostopäťtisícšesťstotridsaťjedeneur,21centov)

633 787,29 EUR s DPH

(slovom: Šesťstotridsaťtritisícsemstoosemdesiatšedemeur,29centov)

Nové znenie Článku 3, ods.3.1. po Dodatku č. 2

Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadáním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.

Cena za zhotovenie diela je:

| | |
|---|---------------|
| Cena za práce navyč a nerealizované práce bez DPH: | 10 509,68 EUR |
| DPH 20%: | 2 101,94 EUR |
| Cena za práce navyč a nerealizované práce spolu s DPH: | 12 611,62 EUR |

Konečná cena za zhotovenie Diela podľa ZoD č. OV/2021-DJ a podľa Dodatku č. 1 je:

| | |
|----------------------------|----------------|
| Cena Diela bez DPH: | 538 665,76 EUR |
| DPH 20%: | 107 733,15 EUR |
| Cena Diela s DPH: | 646 398,91 EUR |

Slovom: Šesťstoštyridsaťšesťtisícristodevãťdesiatosem eur,91 centov.

4. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a právnu účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na web stránke mesta Tvrdošín.
2. Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 exemplár.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, nie v tiesni, nie za nevýhodných podmienok na základe dobrej vôle, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V Tvrdošíne, dňa 05.12.2023


Námestove, dňa 5.12.2023

Objednávateľ

~ M



Zhotoviteľ



Krycí list stavby

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac prace, nerealizovane prace

Miesto:

Ks:

Zakazka: Spracoval: Dňa 5. 12. 2023

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901 DIČ: 2020573929

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady stavby | | |
|----------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| HSV | 17 105,98 | 148,91 | 17 254,89 | | | 0 |
| PSV | - 11 418,42 | 3 767,39 | - 7 651,03 | Komplet. činnosť | | 0,00 |
| MONT | - 629,15 | 1 534,97 | 905,82 | HZS | | 0,00 |
| OST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Spolu | | | 10 509,68 | Spolu | | 0,00 |
| VRN | | | | VRN | | |
| Zariadenie staveniska | | | 0,00 | Sťaženie podmienky dopravy | | 0,00 |
| Sťaženie výrobné podmienky | | | 0,00 | Horské oblasti | | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava | | 0 |
| | | | | Spolu | | 0,00 |
| Projektant,rozpočítateľ | | | | Celkové náklady | | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | | 10 509,68 |
| | | | | DPH 20% z | 10 509,68 | 2101,94 |
| | | | | DPH 0% z | 0,00 | 0 |
| | | | | Spolu v EUR | | 12 611,62 |

Odberateľ

Dodávateľ



Stavebný podnik s.r.o.
IČO: 36373249 DIČ: SK2020128781

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - naviac práce, nerealizované práce

| | |
|------------|----|
| Sadzby DPH | |
| A | B |
| 20% | 0% |

| Názov objektu | ZPN | VRN % | HZS | Kompl. číln | Ostatné náklady stavby | Cena |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|
| SO 01 - Detské jasle - Naviac práce | 28 185,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 185,13 |
| SO 01 - Detské jasle - Nerealizované práce | - 23 556,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 23 556,46 |
| 1. - Zdravotechnika - Naviac práce | 2 760,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760,20 |
| 1. - Zdravotechnika - Nerealizované práce | - 402,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 402,33 |
| 2. - Vykurovanie a horúcovod - Naviac práce | 1 120,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,68 |
| 3. - Elektroinštalácia - Naviac práce | 3 623,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623,18 |
| 3. - Elektroinštalácia - Nerealizované práce | - 1 289,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 289,38 |
| SO 02 - Pergola - Naviac práce | 1 240,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,94 |
| SO 02 - Pergola - Nerealizované práce | - 2 800,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 800,43 |
| SO 03 - Vodovodná prípojka - Naviac práce | 2 632,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632,41 |
| SO 05 - Elektromerový rozvádzač, prípojka NN - Nerealizované práce | - 1 004,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 004,26 |
| Celkom bez DPH | 10 509,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 509,68 |
| DPH 20% z | 10 509,68 | | | | | 2 101,94 |
| DPH 0% z | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Celkom v EUR | | | | | | 12 611,62 |



STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o.
 IČO: 471234567
 DIČ: SK20123456789
 Sídlo: Bratislava, ...

Krycí list rozpočtu

Návrh Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Projekt SO 01 - Detské jasle - Navyac práce

Miesto:

Ka:

Objavka: Spracoval:

Dňa 5. 12. 2023

Zberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ: 2020573929

Projektant:

O:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249

DIČ: 2020126781

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady | 0 |
|------------------------------|-----------|----------|------------------|------------------------------|------------------|
| HSV | 13 582,08 | 0,00 | 13 582,08 | | |
| SV | 9 039,34 | 5 563,71 | 14 603,05 | Komplet. činnosť | 0,00 |
| MONT | | | | HZS | 0,00 |
| OST | | | | | |
| Σ | | | | | |
| Spolu | | | 28 185,13 | Spolu | 0,00 |
| Zariadenie staveniska 0% | | | 0,00 | Sťažené podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Sťažené výrobné podmienky 0% | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Sťažovacie vplyvy 0% | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | Spolu | 0,00 |
| Projektant, rozpočtár | | | | Celkové náklady | |
| | | | | Celkové náklady baz DPH | 28 185,13 |
| | | | | DPH 20% z | 5 637,03 |
| | | | | DPH 0% z | 0 |
| | | | | Spolu v EUR | 33 822,16 |

Zberateľ

Dodávateľ



S. L. K.
1507
36373249 IČO DPH SK2020126781

Rekapitulacia rozpoctu

Obdierateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac prace, nerealizovane prace

Objekt SO 01 - Detske jasle - Navyac prace

rehabilitacia rozpoctovych nakladov

| Oddiel | Montaz | Material | Spolu | Hmotnost (t) | Sum (t) |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| Prace HSV | | | | | |
| VODOROVNE KONSTRUKCIE | 10 522,70 | 0,00 | 10 522,70 | 6,5300 | 0,0000 |
| POVRCHOVE UPRAVY | 3 059,38 | 0,00 | 3 059,38 | 1,3100 | 0,0000 |
| Prace HSV | 13 582,08 | 0,00 | 13 582,08 | 7,8400 | 0,0000 |
| Prace PSV | | | | | |
| POVLAKOVE KRYTINY | 1 247,74 | 5 512,85 | 6 760,59 | 0,0300 | 0,0000 |
| KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE | 5 673,51 | 50,86 | 5 724,37 | 0,2800 | 0,0000 |
| NATERY | 2 118,09 | 0,00 | 2 118,09 | 0,1100 | 0,0000 |
| Prace PSV | 9 039,34 | 5 563,71 | 14 603,05 | 0,4200 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 22 821,42 | 5 563,71 | 28 385,13 | 8,2600 | 0,0000 |



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
IČO: 35 073 243

✓

Rozpočet

Iberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Objaviteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

Objekt: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyc práce, nerealizované práce

Objekt SO 01 - Detské jasle - Navyac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Pr.č. | Kód položky | Názov | Mj. | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sum |
|-------|-----------------|---|-----|-----------|----------|------------------|-------------|--------------|----------|
| 4 | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 1 | 411361821 | Výstuž stropov a klenieb, 10505 | t | 6,424 | 1 638,03 | 10 522,70 | 1,017 | 6,532 | |
| 4 | | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | 10 522,70 | | 6,53 | 0 |
| 6 | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | |
| 2 | 77699220011 | Príprava podkladu prebrúsením betónu strojnou brúskou podlahovou | m2 | 164,660 | 3,05 | 502,21 | | 0 | |
| 3 | 776992131 | Očistenie a penetrácia podkladu | m2 | 164,660 | 1,54 | 253,58 | | 0 | |
| 4 | 632477203 | Samonivelizačná podl. hmota na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm | m2 | 164,660 | 13,99 | 2 303,59 | 0,008 | 1,306 | |
| 6 | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | 3 059,38 | | 1,31 | 0 |
| | | Práce HSV | | | | 13 582,08 | | 7,840 | 0 |
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| 712 | | POVLAKOVÉ KRYTINY | | | | | | | |
| 5 | 005720001599.S | D+M Vegetácia - rozchodníky | kg | 74,500 | 42,30 | 3 151,35 | | 0 | |
| 6 | 7117901199.S | Zhotovenie detailov - montáž drenážnej lišty na oddelenie v. 100 mm | m | 140,000 | 6,00 | 840,00 | | 0 | |
| 7 | 553430005500.S9 | Drenážna lišta LS-P na oddelenie štrku a substrátu | m | 140,000 | 9,78 | 1 369,20 | | 0 | |
| 8 | materiál | Spojovací prvok pre drenážnu lištu LS-P | ks | 70,000 | 2,16 | 151,20 | | 0 | |
| 9 | 712973330 | Osadenie strešného vpustu pre povlakovú krytinu | kus | 10,000 | 27,30 | 273,00 | 0,003 | 0,031 | |
| 10 | 283040130134 | Revízná šachta pre zelenú strechu | KUS | 10,000 | 84,11 | 841,10 | | 0 | |
| 11 | 998712201 | Prasun hmôt pre izoláciu povlakovaj krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 6 737,227 | 0,0200 | 134,74 | | 0 | |
| 712 | | POVLAKOVÉ KRYTINY | | | | 6 760,59 | | 0,03 | 0 |
| 764 | | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | | | | |
| 12 | 764352203 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 280 mm | m | 5,000 | 14,08 | 70,40 | 0,003 | 0,015 | |
| 13 | 764761231 | Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm | ks | 1,000 | 10,68 | 10,68 | 0,000 | 0 | |
| 14 | 764410245 | Montáž oplechovania okrúhlych parapetov vrátane rohov z pozinkovaného Pz plechu | m | 52,665 | 33,10 | 1 743,21 | 0,000 | 0,005 | |
| 15 | 764510980 | Oplechovanie parapetov z plechu vrátane rohov - okrúhle parapety | m | 52,665 | 60,24 | 3 172,54 | 0,004 | 0,192 | |
| 16 | 764410265 | Montáž oplechovania parapetov vrátane rohov z pozinkovaného Pz plechu | m | 23,000 | 7,17 | 164,91 | 0,000 | 0,003 | |
| 17 | 764410260 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov | m | 23,000 | 16,13 | 370,99 | 0,002 | 0,052 | |
| 18 | 764751212 | Odkvapový systém - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm | m | 3,500 | 20,48 | 71,68 | 0,003 | 0,009 | |
| 19 | 764752231 | Montáž výtokového kolena odtokovej rúry do D 100 mm | kus | 3,000 | 4,21 | 12,63 | 0,000 | 0 | |
| 20 | 553064071410 | Koleno lisované priemer 100 mm, pozink farbený | KUS | 1,000 | 15,40 | 15,40 | | 0 | |
| 21 | 764751142 | Odpadné rúry výtokové koleno D 100 mm | kus | 2,000 | 17,73 | 35,46 | 0,000 | 0,001 | |
| 22 | 998764201 | Prasun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 5 646,861 | 0,0100 | 56,47 | | 0 | |
| 764 | | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | 5 724,37 | | 0,28 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|------|-----------|-------|-------|---|
| 783 | NÁTERY | | | | | | |
| 23 783812100 | Nátery olejové farby bielej ometok stien dvojnásobné 1x s emailovaním m2 | 279,800 | 7,57 | 2 118,09 | 0,000 | 0,112 | |
| 783 | NÁTERY | | | 2 118,09 | | 0,110 | 0 |
| | Práce PSV | | | 14 603,05 | | 0,420 | 0 |
| | Celkom v EUR | | | 28 185,13 | | 8,260 | 0 |

Krycí list rozpočtu

Tabuľka Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt SO 01 - Detské jasle - Nerealizované práce

Miesto:

Ks:

Číslo zákazky: Spracoval:

Dňa 5. 12. 2023

Obdobie: Mesto Tyrdošín

IČO: 00314901

DIČ: 2020673929

Projektant:

Objekt:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady | | |
|------------------------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------|
| SV | | | | | 0 | |
| SV | - 19 417,12 | - 4 139,34 | - 23 556,46 | Komplet činnosť | 0,00 | |
| MONT | | | | HZS | 0,00 | |
| OST | | | | | | |
| N | | | | | | |
| Spolu | | | - 23 556,46 | Spolu | 0,00 | |
| Zariadenie staveniska 0% | | | | 0,00 | Stažené podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Stažené výrobné podmienky 0% | | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy 0% | | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | Spolu | 0,00 | |
| Projektant, rozpočtár | | | | Celkové náklady | | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | - 23 556,46 | |
| | | | | DPH 20% z | - 4711,29 | |
| | | | | DPH 0% z | 0 | |
| | | | | Spolu v EUR | - 28 267,75 | |

Obdobie:

Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
IČO: 36373249 IČ DIČ: 2020128781

Rekapitulácia rozpočtu

Obdobie: Mesto Tvrdošin

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


Dátum: 5. 12. 2023

Návrh Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt SO 01 - Detské jasle - Nerealizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (t) | Eur (t) |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Práce PSV | | | | | |
| POVLAKOVÉ KRYTINY | - 301,48 | - 1 620,43 | - 1 921,91 | 0,4400 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | - 3 670,26 | 0,00 | - 3 670,26 | 0,8700 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | - 157,30 | - 432,51 | - 589,81 | 0,0500 | 0,0000 |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | - 13 075,22 | 0,00 | - 13 075,22 | 0,0000 | 0,0000 |
| PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | - 1 927,46 | - 2 086,40 | - 4 013,86 | 1,4000 | 0,0000 |
| MALBY | - 285,40 | 0,00 | - 285,40 | 0,0500 | 0,0000 |
| Práce PSV | - 19 417,12 | - 4 139,34 | - 23 556,46 | 2,8100 | 0,0000 |
| celkom v EUR | - 19 417,12 | - 4 139,34 | - 23 556,46 | 2,8100 | 0,0000 |



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

€

€

€

Rozpočet

dberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

odávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

ákazka Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyc práce, nerealizované práce

Objekt SO 01 - Detské jasle - Nerealizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Pr.č. | Kód položky | Názov | M | Množstvo | Cena/M | Cena celkom | Hmotnosť (M) | Hmotnosť | SÚP |
|-------|---------------|---|----|----------|----------|--------------------|--------------|-------------|----------|
| | 712 | Práce PSV | | | | | | | |
| | | POVLAKOVÉ KRYTINY | | | | | | | |
| | 1 712990040 | Položenie geotextília vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 570,075 | - 0,52 | - 296,44 | | 0 | |
| | 2 6936652000 | Geotextília netkaná polypropylénová proti prerastaniu koreňov | m2 | 627,083 | - 2,57 | - 1 611,60 | 0,001 | 0,439 | |
| | 3 712973220 | Detaily k fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste | ks | 1,000 | - 5,04 | - 5,04 | 0,000 | 0 | |
| | 4 2832990370 | Strešná vpust' - priemer 100mm, dl.250mm | ks | 1,000 | - 8,83 | - 8,83 | 0,001 | 0,001 | |
| | 712 | POVLAKOVÉ KRYTINY | | | | - 1 921,91 | | 0,44 | 0 |
| | 764 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | | | | |
| | 5 764331220 | Vystužovací pás z hliníkového plechu, r.š. 200 mm OP03b+OP07b+OP09b | m | 132,020 | - 6,91 | - 912,26 | 0,002 | 0,198 | |
| | 6 764331230 | Okapnicový pás z hliníkového plechu, r.š. 355 mm OP03a+OP07a+OP09a | m | 132,020 | - 8,19 | - 1 081,24 | 0,002 | 0,26 | |
| | 7 764351203 | Žľaby z pozinkovaného z hliníkového plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 355 mm OP03c+OP07c+OP09c | m | 132,020 | - 11,33 | - 1 495,79 | 0,003 | 0,408 | |
| | 8 764454255 | Zvodové rúry z hliníkového plechu, kruhové priemer 150 mm OP05+OP11 | m | 20,220 | - 8,95 | - 180,97 | | 0 | |
| | 764 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | - 3 670,26 | | 0,87 | 0 |
| | 766 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | |
| | 9 766694141 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm | m | 24,694 | - 6,37 | - 157,30 | 0,000 | 0,006 | |
| | 10 6119000980 | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub | m | 29,633 | - 13,32 | - 394,71 | 0,001 | 0,034 | |
| | 11 6119001030 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk | ks | 70,000 | - 0,54 | - 37,80 | 0,000 | 0,007 | |
| | 766 | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | - 589,81 | | 0,05 | 0 |
| | 767 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| | 12 7678321003 | Kotvenia na posuvne steny Z03 | m | 67,200 | - 190,00 | - 12 768,00 | | 0 | |
| | 13 7678321004 | Tienenie nerezové 1500x3000mm Z04 | ks | 12,000 | - 7,50 | - 90,00 | | 0 | |
| | 14 7678321005 | Kruhová výstuž okien Z05 | ks | 9,000 | - 4,55 | - 40,95 | | 0 | |
| | 15 7678321006 | Kruhová výstuž okien Z06 | ks | 7,000 | - 5,36 | - 37,52 | | 0 | |
| | 16 7678321007 | Kruhová výstuž okien Z07 | ks | 7,000 | - 6,17 | - 43,19 | | 0 | |
| | 17 7678321008 | Kruhová výstuž okien Z08 | ks | 1,000 | - 7,00 | - 7,00 | | 0 | |
| | 18 7678321009 | Kruhová výstuž okien Z09 | ks | 2,000 | - 8,12 | - 16,24 | | 0 | |
| | 19 7678321010 | Kruhová výstuž okien Z10 | ks | 3,000 | - 9,73 | - 29,19 | | 0 | |
| | 20 7678321011 | Kruhová výstuž okien Z11 | ks | 3,000 | - 10,45 | - 31,35 | | 0 | |
| | 21 7678321012 | Kruhová výstuž okien Z12 | ks | 1,000 | - 11,78 | - 11,78 | | 0 | |
| | 767 | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | - 13 075,22 | | 0 | 0 |
| | 775 | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | | | | | | | |
| | 22 775413130 | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením | m | 131,668 | - 3,75 | - 493,76 | | 0 | |

Rozpočet Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce / SO 01 - Detské jasle - Nerealizované práce

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|----|---------|---------|--------------------|-------|----------------|
| 23 | 6119800951 | Lišta sokľová, drevená štíta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m | m | 132,985 | - 4,32 | - 574,50 | 0,001 | 0,066 |
| 24 | 775550110 | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, potožená voľne | m2 | 173,830 | - 5,40 | - 938,68 | | 0 |
| 25 | 6119800901 | Laminátové parkety (1285x192) HDF 7 mm | m2 | 177,307 | - 7,80 | - 1 382,99 | 0,007 | 1,312 |
| 26 | 775592141 | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy | m2 | 173,830 | - 0,72 | - 125,16 | | 0 |
| 27 | 2837712003 | Podložka pod plávajúce podlahy bielej hr. 3 mm | m2 | 179,045 | - 0,72 | - 128,91 | 0,000 | 0,014 |
| 28 | 775599110 | Ostatné práce, pastovanie strojné | m2 | 173,830 | - 1,80 | - 312,89 | 0,000 | 0,007 |
| 29 | 998775102 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1,617 | - 35,23 | - 56,97 | | 0 |
| 775 | | PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | | | | - 4 013,86 | | 1,4 0 |
| 784 | | MALBY | | | | | | |
| 30 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnny výšky do 3, 80 m | m2 | 279,800 | - 1,02 | - 285,40 | 0,000 | 0,05 |
| 784 | | MALBY | | | | - 285,40 | | 0,050 0 |
| | | Práce PSV | | | | - 23 556,46 | | 2,810 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | - 23 556,46 | | 2,810 0 |

Krycí list rozpočtu

Návrh Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Projekt 1. - Zdravotechnika - Navyac práce

Miesto:

Ks:

Príkazka: Spracoval:

Dňa 5. 12. 2023

Objedavateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ: 2020573929

Projektant:

Adresa:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

| ZRN | Montáž | Material | ZRN spolu | Ostatné náklady | | |
|------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------------|------------------------------|------|
| SV | | | | | 0 | |
| SV | 452,70 | 2 307,50 | 2 760,20 | Komplet. činnosť | 0,00 | |
| MONT | | | | HZS | 0,00 | |
| OST | | | | | | |
| SP | | | | | | |
| Spolu | | | 2 760,20 | Spolu | 0,00 | |
| Zariadenie staveniska 0% | | | | 0,00 | Stážené podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Stážené výrobné podmienky 0% | | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy 0% | | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | Spolu | 0,00 | |
| Projektant, rozpočtár | | | | Celkové náklady | | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | 2 760,20 | |
| | | | | DPH 20% z | 2 760,20 | |
| | | | | DPH 0% z | 0,00 | |
| | | | | Spolu v EUR | 3 312,24 | |

Objedavateľ

Dodávateľ



DPH 20% z 2 760,20 = 552,04

Rekapitulácia rozpočtu

Obderateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt 1. - Zdravotechnika - Navyac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Číslo | Objekt | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Obj. (T) |
|-----------------------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Práce PSV | | | | | | |
| ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | 452,70 | 2 307,50 | 2 760,20 | 0,0500 | 0,0000 |
| Práce PSV | | 452,70 | 2 307,50 | 2 760,20 | 0,0500 | 0,0000 |
| Spolu v EUR | | 452,70 | 2 307,50 | 2 760,20 | 0,0500 | 0,0000 |



12.12.2023

1

Rozpočet

Obstarateľ: Mesto Trvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Objavovateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

Objekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac prace, nerealizovane prace

Objekt 1. - Zdravotechnika - Navyac prace

Prehľad rozpočtových nákladov

| Pr.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sort. |
|-------|--------------|--|-----|----------|---------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| | 725 | ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | | | | | |
| 1 | 725332320 | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže | súb | 1,000 | 21,56 | 21,56 | 0,000 | 0 | |
| 2 | 6424310446 | Sanitárna keramika výlevka | kus | 1,000 | 150,11 | 150,11 | 0,016 | 0,016 | |
| 3 | 725119701 | Montáž predstaveného systému do masívnej murovanej konštrukcie | súb | 1,000 | 44,71 | 44,71 | | 0 | |
| 4 | 552050020501 | Závesný systém pre výlevku | KUS | 1,000 | 199,08 | 199,08 | | 0 | |
| 5 | 5519327500 | Mreža k výlevkám | kus | 1,000 | 18,05 | 18,05 | 0,002 | 0,002 | |
| 6 | 552199390226 | Ovládacie tlačidlo pre predstavené inštaláčn systémy výlevky | KUS | 1,000 | 32,40 | 32,40 | 0,000 | 0 | |
| 7 | 725869261 | Montáž zápachovej uzávierky výlevkovej do D 50 | kus | 1,000 | 3,03 | 3,03 | 0,000 | 0 | |
| 8 | 551050095301 | Zápachová uzávierka s pripojovacím hrdiom pre výlevky a pisoáre | KUS | 1,000 | 18,51 | 18,51 | | 0 | |
| 9 | 725839204 | Montáž batérie nástennej | súb | 1,000 | 19,13 | 19,13 | 0,000 | 0 | |
| 10 | 5514512700 | Batéria výlevková | kus | 1,000 | 30,52 | 30,52 | 0,004 | 0,004 | |
| 11 | 725219201 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly | súb | 3,000 | 39,12 | 117,36 | 0,002 | 0,007 | |
| 12 | 5523401050 | Umývadlo pre telesne postihnutých | kus | 3,000 | 101,83 | 305,49 | 0,004 | 0,011 | |
| 13 | 725291103 | Montáž madiel v kúpeľniach a WC | súb | 12,000 | 5,71 | 68,52 | | 0 | |
| 14 | 5523403750 | Madlo pevné | kus | 6,000 | 39,60 | 237,60 | 0,030 | 0,032 | |
| 15 | 5523403670 | Madlo sklopné | kus | 6,000 | 47,58 | 285,48 | 0,030 | 0,032 | |
| 16 | 725849201 | Montáž sprchovej sady - hlavica a batéria s hadicou | ks | 1,000 | 3,19 | 3,19 | 0,000 | 0 | |
| 17 | 5514644580 | Sprchová sada, kompletná | ks | 1,000 | 86,82 | 86,82 | 0,002 | 0,002 | |
| 18 | 725119106 | Montáž deliacej steny | kus | 6,000 | 29,20 | 175,20 | 0,000 | 0,001 | |
| 19 | 283050082101 | WC deliaca stena | KUS | 6,000 | 157,24 | 943,44 | | 0 | |
| | 725 | ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | | 2 760,20 | | 0,050 | 0 |
| | | Práce PSV | | | | 2 760,20 | | 0,050 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | 2 760,20 | | 0,050 | 0 |

Krycí list rozpočtu

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt 1. - Zdravotechnika - Nerealizované práce

Miesto:

Ks:

Objednávka: Spracoval:

Dňa 5. 12. 2023

Objednávateľ: Mesto Tvrdosin

IČO: 00314901

DIČ: 2020573929

Projektant:

Objednávateľ:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady | |
|------------------------------|----------|----------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| ISV | | | | | 0 |
| SV | - 146,67 | - 255,66 | - 402,33 | Komplet. činnosť | 0,00 |
| MONT | | | | HZS | 0,00 |
| OST | | | | | |
| N | | | | | |
| Spolu | | | - 402,33 | Spolu | 0,00 |
| Zariadenie staveniska 0% | | | 0,00 | Sťažené podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Sťažené výrobné podmienky 0% | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy 0% | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | Spolu | 0,00 |
| Projektant, rozpočtár | | | | Celkové náklady | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | - 402,33 |
| | | | | DPH 20% z | - 80,47 |
| | | | | DPH 0% z | 0 |
| | | | | Spolu v EUR | - 482,80 |

Objednávateľ

Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Bratislava priekopní 967
 Bratislava
 IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

Rekapitulácia rozpočtu

Obdarovateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


Dátum: 5. 12. 2023

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt 1. - Zdravotechnika - Nerealizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (t) | Suma (t) |
|-----------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| Práce PSV | | | | | |
| ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | - 146,67 | - 255,66 | - 402,33 | 0,0700 | 0,0000 |
| Práce PSV | - 146,67 | - 255,66 | - 402,33 | 0,0700 | 0,0000 |
| Spolu v EUR | - 146,67 | - 255,66 | - 402,33 | 0,0700 | 0,0000 |



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 IČO: ...
 DIČ: ...

Rozpočet

dberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

odávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

ákazka Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt 1. - Zdravotechnika - Nerealizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Pr. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suma |
|------------------|-------------|--|------|----------|---------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| Práce PSV | | | | | | | | | |
| | 725 | ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | | | | | |
| 1 | 725219201 | Montáž umývadla na konzoly. bez výtokovej armatúry | súb. | 4,000 | - 31,16 | - 124,64 | 0,002 | 0,009 | |
| 2 | 6421370600 | Umývadlo I.A 55cm 1503 bez diery | ks | 4,000 | - 29,83 | - 119,32 | 0,015 | 0,058 | |
| 3 | 725869300 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32 | ks | 1,000 | - 2,78 | - 2,78 | 0,000 | 0 | |
| 4 | 5514702500 | Uzávierka zápachová-sifón umývadlový, kovový DN32 | ks | 1,000 | - 3,85 | - 3,85 | 0,000 | 0 | |
| 5 | 725869383 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 90 | ks | 1,000 | - 3,21 | - 3,21 | 0,000 | 0 | |
| 6 | 2863120253 | PE zápachová uzávierka 40/50 mm | ks | 1,000 | - 3,85 | - 3,85 | | 0 | |
| 7 | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 2,000 | - 8,02 | - 16,04 | 0,000 | 0 | |
| 8 | 5514670370 | Umývadlová batéria DN 15 chróm:332200575 | ks | 1,000 | - 58,84 | - 58,84 | 0,002 | 0,002 | |
| 9 | 5514671040 | Drezová nástenná batéria DN 15 379240575 | ks | 1,000 | - 69,80 | - 69,80 | 0,002 | 0,002 | |
| | 725 | ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | | | | | |
| | | | | | | - 402,33 | | 0,070 | 0 |
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| | | | | | | - 402,33 | | 0,070 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | | | | |
| | | | | | | - 402,33 | | 0,070 | 0 |

Krycí list rozpočtu

Tabuľka Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyc prace, nerealizovane prace

Objekt 2. - Vykurovanie a horucovod - Navyc prace

Miesto:

Ks:

Číslo zákazky: Spracoval:

Dňa 5. 12. 2023

Obdobie: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ: 2020573929

Projektant:

Adresa:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady | |
|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| SV | 13,92 | 0,00 | 13,92 | | 0 |
| SV | 504,00 | 0,00 | 504,00 | Komplet. činnosť | 0,00 |
| MONT | 88,76 | 514,00 | 602,76 | HZS | 0,00 |
| OST | | | | | |
| N | | | | | |
| Spolu | | | 1 120,68 | Spolu | 0,00 |
| Zariadenie staveniska 0% | | | 0,00 | Stáženie podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Stáženie výrobné podmienky 0% | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy 0% | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | Spolu | 0,00 |
| Projektant rozpočtár | | | | Celkové náklady | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | 1 120,68 |
| | | | | DPH 20% z | 224,14 |
| | | | | DPH 0% z | 0 |
| | | | | Spolu v EUR | 1 344,82 |

Obdobie:

Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
DIČ: 2020128781

Rekapitulacia rozpoctu

Obdiateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


Dátum: 5. 12. 2023

stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyc prace, nerealizovane prace

Objekt 2. - Vykurovanie a horucovod - Navyc prace

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Sum (T) |
|--|--------|----------|----------|--------------|---------|
| Práce HSV | | | | | |
| OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 13,92 | 0,00 | 13,92 | 0,0000 | 0,2600 |
| Práce HSV | 13,92 | 0,00 | 13,92 | 0,0000 | 0,2600 |
| Práce PSV | | | | | |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce PSV | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | | | | | |
| M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ | 88,76 | 514,00 | 602,76 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | 88,76 | 514,00 | 602,76 | 0,0000 | 0,0000 |
| Spolu celkom v EUR | 606,68 | 514,00 | 1 120,68 | 0,0000 | 0,2600 |



Handwritten signature and a second circular official stamp of the Municipality of Tvrdošín.

Rozpočet

dberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

odávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

úkazka Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyiac práce, nerealizované práce

Objekt 2. - Vykurovanie a horúcovod - Navyiac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| gr.č. | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo | Cena/MJ | Cena celkom | Hmotnosť/MJ | Hmotnosť | Sur |
|-------|--------------|--|-----|----------|---------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| 9 | | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | |
| 1 | 971038451 | Vybúranie otvoru v murive z tvárnic s veľkosťou plochy do 0,25 m ² hrúbky do 450 mm | kus | 2,000 | 6,96 | 13,92 | | 0 | 0,258 |
| 9 | | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | 13,92 | | 0 | 0,26 |
| | | Práce HSV | | | | 13,92 | | 0,000 | 0,26 |
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| 731 | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE | | | | | | | |
| 2 | 7311110001 | Rekuperáčne jednotky - D+M | ks | 1,000 | 504,00 | 504,00 | | 0 | |
| 731 | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE | | | | 504,00 | | 0 | 0 |
| | | Práca PSV | | | | 504,00 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | | | | |
| 924 | | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ | | | | | | | |
| 3 | 240070888 | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť: 400 x 400 | kus | 4,000 | 22,19 | 88,76 | | 0 | |
| 4 | 283830114406 | Protidažďová žalúzia 400x400 mm | KUS | 2,000 | 52,00 | 104,00 | | 0 | |
| 5 | 283830114305 | Regulovateľná žalúzia 400x400 mm | KUS | 2,000 | 205,00 | 410,00 | | 0 | |
| 924 | | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ | | | | 602,76 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | 602,76 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | 1 120,68 | | 0,000 | 0,26 |

Krycí list rozpočtu

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt 3. - Elektroinštalácia - Navyac práce

Miesto:

Objednávková: Spracoval:

Ks:

Dňa 5. 12. 2023

Objednateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ: 2020573929

Projektant:

Objednávková:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Objednávková: 36373249

DIČ: 2020128781

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady | |
|-------------------------------|----------|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| SV | 1 026,48 | 0,00 | 1 026,48 | | 0 |
| SV | | | | Komplet. činnosť | 0,00 |
| MONT | 1 575,73 | 1 020,97 | 2 596,70 | HZS | 0,00 |
| OST | | | | | |
| N | | | | | |
| Spolu | | | 3 623,18 | Spolu | 0,00 |
| Zariadenie staveniska 0% | | | 0,00 | Stlažené podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Stlažené výrobné podmienky 0% | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy 0% | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | Spolu | | 0,00 |
| Projektant, rozpočtár | | | | Celkové náklady | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | 3 623,18 |
| | | | | DPH 20% z | 724,64 |
| | | | | DPH 0% z | 0 |
| | | | | Spolu v EUR | 4 347,82 |

Objednateľ

Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
IČO: 2020128781
DIČ: 2020128781

Rekapitulácia rozpočtu

Obstarávateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

Účel: Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt 3. - Elektroinštalácia - Navyac práce

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

| Oddiel | Manože | Materiál | Spolu | Hmotnosť (t) | Suma (t) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Práce HSV | | | | | |
| OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 1 026,48 | 0,00 | 1 026,48 | 0,0000 | 0,2900 |
| Práce HSV | 1 026,48 | 0,00 | 1 026,48 | 0,0000 | 0,2900 |
| Montážne práce | | | | | |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 919,31 | 1 020,97 | 1 940,28 | 0,0000 | 0,0000 |
| M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZAI | 656,42 | 0,00 | 656,42 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | 1 575,73 | 1 020,97 | 2 596,70 | 0,0000 | 0,0000 |
| Spolu | 2 602,21 | 1 020,97 | 3 623,18 | 0,0000 | 0,2900 |
| Spolu v EUR | 2 602,21 | 1 020,97 | 3 623,18 | 0,0000 | 0,2900 |



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Rozpočet

Obdarateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Objavateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

Objekt: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyc prace, nerealizované práce

Objekt 3. - Elektroinštalácia - Navyc práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Pr.č. | Kód položky | Názov | M | Množstvo | Cena/M | Cena celkom | Množstvo/MJ | Množstvo | Suma |
|-------|-------------|---|-----|----------|--------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| | 9 | Práce HSV | | | | | | | |
| | | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | |
| 1 | 22001 | Frézovanie drážok 50mm | m | 533,000 | 1,30 | 692,90 | | 0 | |
| 2 | 971042251 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 450 mm, -0,02200t | kus | 13,000 | 25,66 | 333,58 | | 0 | 0,286 |
| | 9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | 1 026,48 | | 0 | 0,29 |
| | | Práce HSV | | | | 1 026,48 | | 0,000 | 0,29 |
| | 921 | Montážne práce | | | | | | | |
| | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | |
| 3 | 22006 | Vodič CYA 6 | m | 8,000 | 1,48 | 11,84 | | 0 | |
| 4 | 22008 | Kábel N2XH-J 3x1,5 B2CA | m | 130,000 | 1,50 | 195,00 | | 0 | |
| 5 | 22009 | Kábel N2XH-J 3x2,5 B2CA | m | 8,000 | 2,04 | 16,32 | | 0 | |
| 6 | 210811375 | Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 5x1,5 mm2 nehorľavý uložený pevne | m | 230,000 | 1,61 | 370,30 | | 0 | |
| 7 | 3411403647 | Kábel NHXH 5x 1,5 mm2 Fe 180/E30 beznaľog | m | 230,000 | 2,52 | 579,60 | | 0 | |
| 8 | 210804011 | Kábel JYTY 2x1 mm2 pre riadiace a automatizačné systémy elektrární uložený pevne | m | 35,000 | 1,40 | 49,00 | | 0 | |
| 9 | 3410306000 | JYTY 2x1 | m | 35,000 | 0,80 | 28,00 | | 0 | |
| 10 | 210804012 | Kábel JYTY 4x1 mm2 pre riadiace a automatizačné systémy elektrární uložený pevne | m | 130,000 | 1,40 | 182,00 | | 0 | |
| 11 | 3410306600 | JYTY 4x1 | m | 130,000 | 1,23 | 159,90 | | 0 | |
| 12 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia | kus | 22,000 | 1,40 | 30,80 | | 0 | |
| 13 | 3410103182 | Krabica KPR | kus | 22,000 | 0,91 | 20,02 | | 0 | |
| 14 | 210110099 | Termostat pre zapust. mont. | kus | 5,000 | 9,90 | 49,50 | | 0 | |
| 15 | 3410111576 | Termostat | kus | 5,000 | 41,58 | 209,40 | | 0 | |
| 16 | 210120401 | Istič vzduchový vrátane zapojenia jedнопólový do 25 A bez krytu (LJV-LJM-PO) | kus | 5,000 | 2,91 | 14,55 | | 0 | |
| 17 | 3410103368 | FG-Istič PL6-C 10/1 | kus | 5,000 | 4,81 | 24,05 | | 0 | |
| | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | 1 940,28 | | 0 | 0 |
| | 922 | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ | | | | | | | |
| 18 | 220030431 | D+M MaR ovládacia skrinka | kus | 1,000 | 656,42 | 656,42 | | 0 | |
| | 922 | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ | | | | 656,42 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | 2 596,70 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | 3 623,18 | | 0,000 | 0,29 |

Krycí list rozpočtu

Objekt: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt 3. - Elektroinštalácia - Nerealizované práce

Miesto:

Ks:

Účastník: Spracoval:

Dňa 5. 12. 2023

Objedávateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ: 2020573929

Projektant:

ČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

ČO: 36373249

DIČ: 2020128781

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady | |
|------------------------------|------------|----------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| ISV | | | | | 0 |
| SV | | | | Komplet. činnosť | 0,00 |
| MONT | - 1 289,38 | | 0,00 | - 1 289,38 | 0,00 |
| OST | | | | | |
| N | | | | | |
| Spolu | | | - 1 289,38 | Spolu | 0,00 |
| Zariadenie staveniska 0% | | | 0,00 | Sťažené podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Sťažené výrobné podmienky 0% | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy 0% | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | Spolu | 0,00 |
| Projektant, rozpočtár | | | | Celkové náklady | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | - 1 289,38 |
| | | | | DPH 20% z | - 1 289,38 |
| | | | | DPH 0% z | 0,00 |
| | | | | Spolu v EUR | - 1 547,26 |

Objedávateľ

Dodávateľ



ČO. 36373249

Rekapitulácia rozpočtu

Obstarávateľ: Mesto Tvrdošin

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

Právna úprava: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyc práce, nerealizované práce

Objekt 3. - Elektroinštalácia - Nerealizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Číslo | Opis | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Sur (T) |
|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | Montážne práce | | | | | |
| | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | - 1 289,38 | 0,00 | - 1 289,38 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Montážne práce | - 1 289,38 | 0,00 | - 1 289,38 | 0,0000 | 0,0000 |
| | Spolu v EUR | - 1 289,38 | 0,00 | - 1 289,38 | 0,0000 | 0,0000 |



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Rozpočet

Obdberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Odávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

Objekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt 3. - Elektroinštalácia - Nerealizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Pr.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suma |
|-------|-------------|---|----|----------|---------|-------------------|-------------|--------------|----------|
| | | Montážne práce | | | | | | | |
| 921 | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | |
| 1 | 220291 | odporový vykurovací kábel + príslušenstvo | m | 200,000 | - 6,10 | - 1 220,00 | | 0 | |
| 2 | 220292 | Regulátor elektrického vyhrievania | ks | 1,000 | - 69,38 | - 69,38 | | 0 | |
| 921 | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | - 1 289,38 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | - 1 289,38 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | - 1 289,38 | | 0,000 | 0 |

Krycí list rozpočtu

Návrh Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt SO 02 - Pergola - Navyac práce

Miesto:

Ks:

Číslo objednávky: Spracováva:

Dátum: 5. 12. 2023

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ: 2020573929

Projektant:

Číslo:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


Číslo: 36373249

DIČ: 2020128781

| ZRN | Montáž | Material | ZRN spolu | Ostatné náklady | |
|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| SV | | | | | 0 |
| SV | 949,76 | | 291,18 | 1 240,94 | Komplet činnosť 0,00 |
| MONT | | | | | HZS 0,00 |
| OST | | | | | |
| N | | | | | |
| Spolu | | | 1 240,94 | Spolu | 0,00 |
| Zariadenie staveniska 0% | | | 0,00 | Stlažené podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Stlažené výrobné podmienky 0% | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy 0% | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | Spolu | 0,00 |
| Projektant, rozpočtár | | | | Celkové náklady | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | 1 240,94 |
| | | | | DPH 20% z | 248,19 |
| | | | | DPH 0% z | 0 |
| | | | | Spolu v EUR | 1 489,13 |

Objednávateľ

Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
IČO: 2020128781

Rekapitulácia rozpočtu

Obdobie: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt SO 02 - Pergola - Navyac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Morál | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Sum (T) |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Práce PSV | | | | | |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | 949,76 | 291,18 | 1 240,94 | 0,1700 | 0,0000 |
| Práce PSV | 949,76 | 291,18 | 1 240,94 | 0,1700 | 0,0000 |
| celkom v EUR | 949,76 | 291,18 | 1 240,94 | 0,1700 | 0,0000 |



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 IČO: 36 370 249 | OIB: 604 20 126 734

Rozpočet

dberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

odávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

ákazka Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt SO 02 - Pergola - Navyac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Pr.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | EUR |
|------------------|--------------|--|-----|-----------|---------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| Práce PSV | | | | | | | | | |
| | 764 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | | | | |
| 1 | 764752231 | Montáž výtokového kolena odtokovej rúry do D 100 mm | kus | 18,000 | 4,21 | 75,78 | 0,000 | 0,002 | |
| 2 | 764751142 | Odpadné rúry výtokové koleno D 100 mm | kus | 6,000 | 17,73 | 106,38 | 0,000 | 0,002 | |
| 3 | 553064071410 | Koleno lisované priemer 100 mm, pozink farbený | KUS | 12,000 | 15,40 | 184,80 | | 0 | |
| 4 | 764352203 | Žláby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 280 mm | m | 42,000 | 14,08 | 591,36 | 0,003 | 0,129 | |
| 5 | 764751212 | Odkvapový systém - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm | m | 13,200 | 20,48 | 270,34 | 0,003 | 0,035 | |
| 6 | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 1 228,434 | 0,0100 | 12,28 | | 0 | |
| | 764 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | | | | | | | |
| | | | | | | 1 240,94 | | 0,170 | 0 |
| | | Práce PSV | | | | 1 240,94 | | 0,170 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | 1 240,94 | | 0,170 | 0 |

Krycí list rozpočtu

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt SO 02 - Pergola - Nerealizované práce

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 5. 12. 2023

Obderateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ: 2020573929

Projektant:

ČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o



ČO: 36373249

DIČ: 2020128781

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady | |
|-------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| MSV | | | | | 0 |
| MSV | - 2 800,43 | | 0,00 | - 2 800,43 | Komplet. činnosť 0,00 |
| MONT | | | | | HZS 0,00 |
| OST | | | | | |
| IN | | | | | |
| Spolu | | | - 2 800,43 | Spolu | 0,00 |
| Zariadenie staveniska 0% | | | 0,00 | Stlažené podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Stlažené výrobné podmienky 0% | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy 0% | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | Spolu | 0,00 |
| Projektant, rozpočítateľ | | | | Celkové náklady | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | - 2 800,43 |
| | | | | DPH 20% z | - 2 800,43 -560,09 |
| | | | | DPH 0% z | 0,00 0 |
| | | | | Spolu v EUR | - 3 360,52 |

Obderateľ

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Obdarovateľ: Mesto Tyrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


Dátum: 5. 12. 2023

stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt SO 02 - Pergola - Nerealizované práce

reňad rozpočtových nákladov

| Objekt | Montáž | Materiál | Spôbi | Hmotnosť (T) | Sur (T) |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| Práce PSV | | | | | |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | - 2 800,43 | 0,00 | - 2 800,43 | 0,0600 | 0,0000 |
| Práce PSV | - 2 800,43 | 0,00 | - 2 800,43 | 0,0600 | 0,0000 |
| celkom v EUR | - 2 800,43 | 0,00 | - 2 800,43 | 0,0600 | 0,0000 |



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 IČO: 47221117
 31
 31

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Objaviteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

Zákazka Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt SO 02 - Pergola - Nerealizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suma | |
|---------------------|-------------|---|----|----------|---------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|----------|
| Práce PSV | | | | | | | | | | |
| | 764 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | | | | | | | | |
| 1 | 764751212 | Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 120 mm | m | 24.500 | - 11,01 | - 269,75 | 0,003 | 0,064 | | |
| 2 | 764761123 | Žlab pododkvapový polkruhový R 190 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab | m | 120.000 | - 21,00 | - 2 520,00 | | 0 | | |
| 3 | 764761231 | Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 125 mm | ks | 1.000 | - 10,68 | - 10,68 | 0,000 | 0 | | |
| | 764 | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | | | | | | - 2 800,43 | 0,060 | 0 |
| Práce PSV | | | | | | - 2 800,43 | | 0,060 | 0 | |
| Celkom v EUR | | | | | | - 2 800,43 | | 0,060 | 0 | |

Krycí list rozpočtu

Stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt SO 03 - Vodovodná prípojka - Navyac práce

Miesto:

Ks:

Zakazka: Spracoval:

Dňa 5. 12. 2023

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

ČO: 00314901

DIČ: 2020573929

Projektant:

ČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

ČO: 36373249

DIČ: 2020128781

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady | | |
|-------------------------------|----------|----------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------|
| HSV | 2 483,50 | 148,91 | 2 632,41 | | 0 | |
| PSV | | | | Komplet, činnosť | 0,00 | |
| MONT | | | | HZS | 0,00 | |
| OST | | | | | | |
| IN | | | | | | |
| Spolu | | | 2 632,41 | Spolu | 0,00 | |
| Zariadenie staveniska 0% | | | | 0,00 | Stáženie podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Stáženie výrobné podmienky 0% | | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy 0% | | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | Spolu | 0,00 | |
| Projektant.rozpočtár | | | | Celkové náklady | | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | 2 632,41 | |
| | | | | DPH 20% z | 526,48 | |
| | | | | DPH 0% z | 0 | |
| | | | | Spolu v EUR | 3 158,89 | |

Odberateľ

Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK

Rozpočet

Objedávateľ: Mesto Trurošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Objedávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

Objekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyc práce, nerealizované práce

Objekt SO 03 - Vodovodná prípojka - Navyac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č. | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo | Cena/MJ | Cena celkom | Hmotnosť/MJ | Hmotnosť | Sur. |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|----|----------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Práce HSV | | | | | | | | | |
| 1 ZEMNÉ PRÁCE | | | | | | | | | |
| 1 | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 32,250 | 16,63 | 533,09 | | 0 | |
| 2 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3 | m3 | 32,250 | 0,93 | 29,99 | | 0 | |
| 3 | 162301111 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 32,250 | 2,22 | 71,60 | | 0 | |
| 4 | 167101101 | Nakladanie neuhlátnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 32,250 | 7,24 | 233,49 | | 0 | |
| 5 | 171101105 | Uloženia sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard | m3 | 32,250 | 3,61 | 116,42 | | 0 | |
| 6 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 6,450 | 15,85 | 102,23 | | 0 | |
| 7 | 5833313500 | Kamenivo ťažené hrubé 4-16 b | t | 12,900 | 9,71 | 125,26 | 1,000 | 12,9 | |
| 1 | ZEMNÉ PRÁCE | | | | | 1 212,08 | | 12,9 | 0 |
| 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | |
| 8 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 3,225 | 34,76 | 112,10 | 1,891 | 6,096 | |
| 4 | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | 112,10 | | 6,1 | 0 |
| 5 SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | | | | | |
| 9 | 113106611 | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,15400 t | m2 | 3,000 | 4,15 | 12,45 | | 0 | 0,780 |
| 10 | 596911111 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2 | m2 | 3,000 | 21,44 | 64,32 | 0,112 | 0,336 | |
| 5 | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | 76,77 | | 0,34 | 0,78 |
| 8 POTRUBNÉ ROZVODY | | | | | | | | | |
| 11 | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm | m | 21,500 | 0,14 | 3,01 | | 0 | |
| 12 | 2660016130 | HDPE rúra PE100 32x3,0/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody | m | 23,650 | 1,00 | 23,65 | 0,000 | 0,008 | |
| 13 | 892233111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70 | m | 21,500 | 2,97 | 63,86 | | 0 | |
| 14 | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 21,500 | 0,65 | 13,98 | | 0 | |
| 15 | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 21,500 | 1,22 | 26,23 | | 0 | |
| 16 | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 21,500 | 0,85 | 18,28 | | 0 | |
| 8 | POTRUBNÉ ROZVODY | | | | | 149,01 | | 0,01 | 0 |
| 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | |
| 17 | 120901121 | Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach | m3 | 1,500 | 326,13 | 489,20 | | 0 | |
| 18 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km | t | 3,600 | 13,56 | 48,82 | | 0 | |
| 19 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 32,400 | 0,46 | 14,90 | | 0 | |
| 20 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m | t | 3,600 | 9,40 | 33,84 | | 0 | |
| 21 | 979089012 | Poplatek za skladovanie - ostatné | t | 3,600 | 15,00 | 54,00 | | 0 | |
| 9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | 640,76 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------|-------|----------|--------|------|
| 99 | PRESUNY HMŔT | | | | | | |
| 22 998276101 | Presun hmŔt pre rŭrové vedenie hlbené z rŭr z plast., hmŔt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 19,006 | 23,24 | 441,69 | 0 | |
| 99 | PRESUNY HMŔT | | | | 441,69 | 0,000 | 0 |
| | Práce HSV | | | | 2 632,41 | 19,350 | 0,78 |
| | Celkom v EUR | | | | 2 632,41 | 19,350 | 0,78 |

Krycí list rozpočtu

Návrh Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Projekt SO 05 - Elektromerový rozvádzač, prípojka NN - Nerealizované práce

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 5. 12. 2023

Objem: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ: 2020573929

Projektant:

Adresa:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020126761

| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady | 0 | |
|-------------------------------|------------|----------|------------|-------------------------|-------------------------------|------|
| HSV | | | | | | |
| SV | | | | Komplet. činnosť | 0,00 | |
| MONT | - 1 004,26 | | 0,00 | - 1 004,26 | HZS | 0,00 |
| OST | | | | | | |
| N | | | | | | |
| Spolu | | | - 1 004,26 | Spolu | 0,00 | |
| Zariadenie staveniska 0% | | | | 0,00 | Stáženie podmienky dopravy 0% | 0,00 |
| Stáženie výrobné podmienky 0% | | | | 0,00 | Horské oblasti 0% | 0,00 |
| Revádzkové vplyvy 0% | | | | 0,00 | Mimostavenisková doprava 0% | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Spolu | 0,00 | |
| Projektant, rozpočtár | | | | Celkové náklady | | |
| | | | | Celkové náklady bez DPH | - 1 004,26 | |
| | | | | DPH 20% z | - 1 004,26 | |
| | | | | DPH 0% z | 0,00 | |
| | | | | Spolu v EUR | - 1 205,11 | |

Objem:

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Obstarávateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

stavba Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt SO 05 - Elektromerový rozvádzač, prípojka NN - Nerealizované práce

rehabilitácia rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Sur (T) |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| Montážne práce | | | | | |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | - 1 004,26 | 0,00 | - 1 004,26 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | - 1 004,26 | 0,00 | - 1 004,26 | 0,0000 | 0,0000 |
| celkom v EUR | - 1 004,26 | 0,00 | - 1 004,26 | 0,0000 | 0,0000 |



Rozpočet

dberateľ: Mesto Tvrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ks:

odávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 5. 12. 2023

úkazka Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - navyac práce, nerealizované práce

Objekt SO 05 - Elektromerový rozvádzač, prípojka NN - Nerealizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

| Gr.č. | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sum |
|-------|-------------|--|----|----------|---------|-------------------|-------------|--------------|----------|
| | 921 | Montážne práce | | | | | | | |
| | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | |
| 1 | 21014002 | Kábel AYKY 4x25 | m | 50,000 | - 3,46 | - 173,00 | | 0 | |
| 2 | 21014004 | Chránička FXP 83 | m | 50,000 | - 3,31 | - 165,50 | | 0 | |
| 3 | 21014009 | Antikorózna ochrana (ochranný náter) | ks | 1,000 | - 1,00 | - 1,00 | | 0 | |
| 4 | 21014010 | Označovací štítok na kábel | ks | 3,000 | - 0,76 | - 2,28 | | 0 | |
| 5 | 21014012 | Výkop káblovej ryhy 80/35cm | m | 43,000 | - 6,64 | - 285,52 | | 0 | |
| 6 | 21014013 | Pretlak káblovej trasy popod komunikáciu | m | 7,000 | - 42,61 | - 298,27 | | 0 | |
| 7 | 21014014 | Fólia červená 330x0,08/300x0,1 Blesk | m | 43,000 | - 0,05 | - 2,15 | | 0 | |
| 8 | 21014015 | Proviz. úprava terénu v zemine, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | m | 43,000 | - 1,78 | - 76,54 | | 0 | |
| | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | - 1 004,26 | | 0,000 | 0 |
| | | Montážne práce | | | | - 1 004,26 | | 0,000 | 0 |
| | | Celkom v EUR | | | | - 1 004,26 | | 0,000 | 0 |