

## VÝKAZ VÝMER

**Stavba:** Oprava PATERNOSTER  
**Objekt:** GR Klemensova 8, Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 01. 8. 2023

**Technické údaje obežného výťahu PATERNOSTER**

**Typ PN 160/0,3**

**Počet staníc 5 ks**

**Počet kabín 12**

**Nosné prostriedky 24 ks rataží (á = 25 článkú)**

**Dopravní zdvih cca 20m**

| Č. | Popis   | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|---|------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1  | GO 2ks prevodové skrine m=8:62  | ks   | 2,000           |                 | 13 191,000  |
| 2  | Očistenie a kontrola 2 ks liatinových predloh m=8 so šikmými zubami z=178     | ks   | 2,000           |                 | 4 170,000   |
| 3  | Očistenie a kontrola 2 ks ocelových pastorkov m=8 so šikmými zubami z=23      | ks   | 2,000           |                 | 1 277,000   |
| 4  | Výroba 2 ks polygónových kôl priemer rozteče 1329                             | ks   | 2,000           |                 | 8 511,000   |
| 5  | Oprava 2 ks polygónových kôl - iba valivé ložiská                             | ks   | 2,000           |                 | 2 936,000   |
| 6  | Výroba čapu polygónu (rošt stroja)  | súb. | 1,000           |                 | 3 787,000   |
| 7  | Nový elektromotor 7kW n=960ot./min, 3x400V                                    | ks   | 1,000           |                 | 2 128,000   |
| 8  | Výroba vodiacich čelustí kabín  | súb. | 1,000           |                 | 1 489,000   |
| 9  | Dodávka a montáž spínačov SV (šachta a napájacia stanica)                     | súb. | 1,000           |                 | 196,000     |
| 10 | Doplnenie osvetlenia strojovne výťahu   | súb. | 1,000           |                 | 204,000     |
| 11 | Výroba vodičok kabíny (parený buk)  | súb. | 1,000           |                 | 2 128,000   |
| 12 | Oprava a výmena kuželových ložísk v závesoch 24 ks                            | ks   | 24,000          |                 | 2 547,000   |
| 13 | Výroba nosných čapú kabín 24 ks   | ks   | 24,000          |                 | 1 941,000   |
| 14 | Oprava a prerovnanie trolejového vedenia                                      | súb. | 1,000           |                 | 2 340,000   |
| 15 | Oprava a kontrola bezpečnostného zastavovacieho zariadenia na kabínach výťahu | súb. | 1,000           |                 | 1 234,000   |
| 16 | Výroba spodného prechodu (parený buk)   | súb. | 1,000           |                 | 851,000     |
| 17 | Výroba a inštalácia zábran do každého nástupišta z dosiek OSB                 | súb. | 1,000           |                 | 5 319,000   |
| 18 | Doprava a náklad materiálu  | súb. | 1,000           |                 | 2 553,000   |
| 19 | Demontáž výťahu   | ks   | 1,000           |                 | 25 532,000  |
| 20 | Montáž výťahu   | ks   | 1,000           |                 | 68 085,000  |
| 21 | Montáž a demontáž stolárskych prvkov  | súb. | 1,000           |                 | 23 404,000  |
| 22 | Priebežné upratovacie práce, zabezpečenie pracoviska                          | súb. | 1,000           |                 | 851,000     |

**VÝKAZ VÝMER**

**Stavba:** Oprava PATERNOSTER  
**Objekt:** GR Klemensova 8, Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 01. 8. 2023

**Technické údaje obežného výťahu PATERNOSTER**

**Typ PN 160/0,3**

**Počet staníc 5 ks**

**Počet kabín 12**

**Nosné prostriedky 24 ks rataží (á = 25 článkú)**

**Dopravní zdvih cca 20m**

| Č. | Popis   | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|---|------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23 | Celkové zariadenie výťahu, ovedenie do prevádzky výťahu.                      | súb. | 1,000           |                 | 1 915,000   |
| 24 | Zaškolenie obsluhy výťahu, zoznámenie sa s prevádzkou, odovzdanie do užívania | súb. | 1,000           |                 | 340,000     |

**Celkom**

**176 929,000**