

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie Práce navyč	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Obec Varhaňovce	
		IČO		
Objednávateľ	Obec Varhaňovce			
Projektant				
Zhotoviteľ	CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov		45943958	SK2023148512
Spracoval	Jozef Solár			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		12. 12. 2023		
			CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 11 911,77	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 21 453,51	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 305,05			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 940,83			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 34 611,16	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 34 611,16
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DP H 20,00 % z 34 611,16 6 922,23
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 41 533,39
		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ	CEPRAS s.r.o.  Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov IČO: 45 943 958 DIČ: 2023148512 IČ DPH: SK2023148512	27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objednávateľ: Obec Varhaňovce

Zhotoviteľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Miesto: Obec Varhaňovce

Spracoval: Jozef Solár

Dátum: 12. 12. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie	34 611,16	6 922,23	41 533,39	0,00	34 611,16	0,00	0,00	0,00
1	ELMN prípojka k ČS	1 245,88	249,18	1 495,06	0,00	1 245,88	0,00	0,00	0,00
3	Prípojky	33 365,28	6 673,06	40 038,34	0,00	33 365,28	0,00	0,00	0,00
Celkom		34611,16	6922,23	41 533,39	0,00	34 611,16	0,00	0,00	0,00

CEPRAS s.r.o.
 Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov
 IČO: 45 943 958 DIČ: 2023148512
 IČ DPH: SK2023148512



ROZPOČET

Stavba: Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt: EI.NN prípojka k ČS

Objednávateľ: Obec Varhaňovce

Zhotoviteľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Miesto: Obec Varhaňovce

Spracoval: Jozef Solár

Dátum: 12. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				1 245,88	0,000
21-M		Elektromontáže				291,52	0,000
1	210902381.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	67,000	1,567	104,99	0,000
2	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm ²	m	67,000	2,784	186,53	0,000
46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				954,36	0,000
3	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	67,000	6,985	468,00	0,000
4	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	67,000	1,533	102,71	0,000
5	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	6,960	15,796	109,94	0,000
6	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	67,000	0,546	36,58	0,000
7	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	67,000	0,128	8,58	0,000
8	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	67,000	2,700	180,90	0,000
9	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	23,450	2,032	47,65	0,000
Celkom						1 245,88	0,000

CEPRAS s.r.o. (5)
Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov
IČO: 45 943 958 DIČ: 2023148512
IČ DPH: SK2023148512

ROZPOČET

Stavba: Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objekt: Prípojky

Objednávateľ: Obec Varhaňovce

Zhotoviteľ: CEPRAS s.r.o., Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

Spracoval: Jozef Solár

Miesto: Obec Varhaňovce

Dátum: 12. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 33 365,28 300,489

1 Zemné práce 11 086,98 204,615

1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	499,500	7,392	3 692,30	0,000
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	149,850	0,600	89,91	0,000
3	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	866,880	2,366	2 051,04	0,785
4	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	866,880	0,950	823,54	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	189,850	4,465	847,68	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	379,700	0,448	170,11	0,000
7	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	283,050	3,556	1 006,53	0,000
8	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	119,900	8,572	1 027,78	0,000
9	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	203,830	5,900	1 202,60	203,830
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	333,000	0,527	175,49	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 954,79 94,444

11	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	49,950	19,115	954,79	94,444
----	-------------	--	----	--------	--------	--------	--------

8 Rúrové vedenie 12 619,20 1,430

12	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	373,000	2,020	753,46	0,004
13	KGEM160/3	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 3 m	ks	100,000	23,300	2 330,00	0,660
14	KGEM160/0,5	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 0,5 m	ks	16,000	5,410	86,56	0,018
15	KGEM160/1	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 1 m	ks	65,000	8,960	582,40	0,143
16	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	134,000	5,090	682,06	0,007
17	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	134,000	5,473	733,38	0,096
18	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	134,000	5,086	681,52	0,007
19	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	134,000	2,439	326,83	0,052
20	877366032.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	134,000	6,257	838,44	0,011
21	286510017900.S	Odbočka 87° PVC, DN 250/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	134,000	41,825	5 604,55	0,433

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 817,73 0,000

22	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	274,740	6,813	1 871,80	0,000
23	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	274,740	3,443	945,93	0,000


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV 5 886,58 0,000

24	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	300,489	19,590	5 886,58	0,000
----	-------------	--	---	---------	--------	----------	-------

Celkom

33 365,28 300,489



CEPRAS s.r.o. (5)
 Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov
 IČO: 45 943 958 DIČ: 2023148512
 IČ DPH: SK2023148512