

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, s naviac prácami
Miesto: Michalok
Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák **IČO:** **DIČ:**
Stavbyvedúci: **Dňa:** 25.11.2023

Cena celkom bez DPH	31 682,71		
DPH	20 %	31 682,71	6 336,54
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH	38 019,25		

Objednávateľ: Obec Michalok IČO DIČ	Zhotoviteľ: RD - SYSTEM, s.r.o. IČO DIČ	Projektant: DD - ARCH s.r.o. IČO DIČ
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hl EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	31 682,71	0,00	31 682,71	0,00	31 682,71
II. Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	31 682,71	0,00	31 682,71	0,00	31 682,71
ZRN	31 682,71	0,00	31 682,71	0,00	31 682,71
HSV-montáž z rozpočtu	20 255,37	0,00	20 255,37	0,00	20 255,37
HSV-dodávka z rozpočtu	9 435,42	0,00	9 435,42	0,00	9 435,42
PSV-montáž z rozpočtu	1 991,92	0,00	1 991,92	0,00	1 991,92
PSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletačná činnosť z krycieho listu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, s naviac prácami	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Michalok	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Michalok			
Projektant	DD - ARCH s.r.o.			
Zhotoviteľ	RD - SYSTEM, s.r.o.			
Spracoval	Ing. Miroslav Stanovčák			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		25.11.2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady · EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky 9 435,42	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00			
2	Montáž 20 255,37	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00			
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Stážené podmienky 0,00			
4	Montáž 1 991,92	11		16	Vplyv prostredia 0,00			
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00			
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00			
7	ZRN (r. 1-6) 31 682,71	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00			
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00			
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	31 682,71
						24	DP H 20,00 % z 31 682,71	6 336,54
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		38 019,25		
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty		
						26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, s naviac prácami
 Objekt: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Michalok
 Zhotoviteľ: RD - SYSTÉM, s.r.o.
 Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák
 Dátum: 15. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 23 978,89

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 9 289,30

1	334323127.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 25/30	m3	15,451	141,35	2 184,00
		"ZP1"		6,156		
		3,80*0,90*0,90+3,80*0,45*1,80				
		"ZP2"		7,120		
		4,395*0,90*0,90+4,395*0,45*1,80				
		"ZP"		2,175		
		8,70*0,25*1,0				
		Súčet		15,451		
21	334323127.S.2	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 25/30, naviac práce	m3	11,614	141,35	1 641,64
		"Z1 z výkresu č.6 statika"		0,130		
		0,7*0,185/2*2				
		"Z2 z výkresu č. 7 statika"		0,130		
		0,7*0,185/2*2				
		"ZP z výkresu č. 8 statika"		9,396		
		8,7*0,9*1,2				
		8,70*0,25*0,9		1,958		
		Súčet		11,614		
2	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	46,902	15,92	746,68
		"ZP1" 3,80*1,80*2		13,680		
		"ZP2" 4,395*1,80*2		15,822		
		"ZP" 8,70*1,0*2		17,400		
		Súčet		46,902		
22	334351112.S.2	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie- naviac práce	m2	45,236	15,92	720,16
		"Z1 z výkresu č.6" (3,80*0,185)+((0,4+0,4)*0,3*2)		1,183		
		"Z2 z výkresu č. 7" (4,395*0,185)+((0,4+0,4)*0,3*2)		1,293		
		"ZP" (8,70*0,9*2)+(8,7*1,2*2)		36,540		
		"ZP1 až 4 čela"		6,220		
		(1,9*0,25+1,2*0,9)*4				
		Súčet		45,236		
3	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	46,902	9,68	454,01
23	334351212.S.2	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie, naviac práce	m2	45,236	9,68	437,88
4	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,777	1 747,29	3 104,93

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, s naviac prácami
 Objekt: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Michalok
 Zhotoviteľ: RD - SYSTÉM, s.r.o.
 Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák
 Dátum: 15. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"ZP1" 0,48846		0,488		
		"ZP2" 0,56367		0,564		
		"ZP" 8,70*0,07618		0,663		
		"Trň d 30" 1,40*8*0,00555		0,062		
		Súčet		1,777		

10 058,47

4 Vodorovné konštrukcie

5	421321239.1	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového	ks	2,000	275,71	551,42
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
6	593830000101.1	Mostný prefabrikát - atyp	ks	2,000	4 350,00	8 700,00
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
7	582137111.S	Kryt cementobetónový s klznými trňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	23,359	34,55	807,05
		5,70*(3,80+4,396)/2		23,359		
		Súčet		23,359		

1 841,36

5 Komunikácie

8	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32/63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	7,710	9,58	73,86
		"C" 7,71		7,710		
		Súčet		7,710		
9	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32/63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	137,460	11,87	1 631,65
10	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	7,710	0,56	4,32
		"C" 7,71		7,710		
		Súčet		7,710		
11	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7,710	17,06	131,53
		"C" 7,71		7,710		
		Súčet		7,710		

1 349,33

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12	622661335.1	680S	m2	42,576	18,36	781,70
		"mostovka -stop" 5,10*(3,80+4,395)/2		20,897		
		(1,80+0,45)*(3,80+4,395)+1,80*0,45*2*2		21,679		
		Súčet		42,576		
13	624601111.1	Tmelenie škár (s dodaním hmôt)	m	5,100	5,90	30,09
		5,10		5,100		
		Súčet		5,100		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, s naviac prácami

Objekt: Navrhovaný stav

Objednávateľ: Obec Michalok

Zhotoviteľ: RD - SYSTÉM, s.r.o.

Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák

Dátum: 15. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,980	11,90	273,46
		22,98		22,980		
		Súčet		22,980		
15	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	23,210	7,36	170,83
		22,98 * 1,01		23,210		
		Súčet		23,210		
16	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,919	101,47	93,25
		22,98*0,40*0,10		0,919		
		Súčet		0,919		
99		Presun hmôt HSV				1 440,43
17	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	156,083	6,67	1 041,07
24	998223011.S.2	dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu, naviac práce	t	59,874	6,67	399,36
PSV		Práce a dodávky PSV				1 991,92
767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 991,92
18	767162220	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 20 do 30 kg	m	14,280	9,90	141,37
		7,14*2		14,280		
		Súčet		14,280		
19	767995385.1	pozinkovaním	kg	394,940	4,59	1 812,77
		"IPE 100" 159,94+117,50*2		394,940		
		Súčet		394,940		
20	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	13,028	2,90	37,78

Celkom

25 970,81

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, s naviac prácami

Objednávateľ: Obec Michalok

Zhotoviteľ: RD - SYSTEM, s.r.o.

Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák

Dátum: 25.11.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20230424	Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, aktualizácia	31 682,71	6 336,54	38 019,25	0,00	31 682,71	0,00	0,00	0,00
20230424.1	Búracie práce	5 711,90	1 142,38	6 854,28	0,00	5 711,90	0,00	0,00	0,00
20230424.2	Navrhovaný stav	25 970,81	5 194,16	31 164,97	0,00	25 970,81	0,00	0,00	0,00
Celkom		31682,71	6336,54	38 019,25	0,00	31 682,71	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, s naviac prácami

Objekt: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Michalok

Zhotoviteľ: RD - SYSTÉM, s.r.o.

Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák

Dátum: 25. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 711,90

1 Zemné práce 2 041,96

1	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	97,910	4,81	470,95
		"E" 4,82		4,820		
		"F" 48,11		48,110		
		"G" 44,98		44,980		
		Súčet		97,910		
2	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	8,180	5,99	49,00
		"D" 8,18		8,180		
		Súčet		8,180		
3	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	44,980	24,47	1 100,66
		"G" 44,98		44,980		
		Súčet		44,980		
4	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	8,180	11,26	92,11
		"D" 8,18		8,180		
		Súčet		8,180		
5	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,942	25,44	329,24
		"H" 43,14*0,30		12,942		
		Súčet		12,942		

5 Komunikácie 346,29

6	584921125,1	Demontáž spevnenej plochy z cestných panelov	m2	67,240	5,15	346,29
		"A"14,31		14,310		
		"E" 4,82		4,820		
		"F" 48,11		48,110		
		Súčet		67,240		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 323,65

7	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,100	3,70	18,87
8	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	17,773	55,65	989,07
		"B - základ nad terénom" 1,44*0,90*(3,81+4,43)		10,679		
		"B - základ pod terénom" 1,27*0,60*(3,81+4,43)		6,279		
		"C - oporné steny" 3,26*0,25		0,815		
		Súčet		17,773		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, s naviac prácami

Objekt: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Michalok

Zhotoviteľ: RD - SYSTÉM, s.r.o.

Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák

Dátum: 25. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
9	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	7,628	114,30	871,88
		"A - mostovka s I. profilmi" 19,07*0,40		7,628		
		Súčet		7,628		
10	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	14,780	12,16	179,72
		5,15+2,12+0,95+4,73+1,83		14,780		
		Súčet		14,780		
11	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	44,430	0,40	17,77
		"asfalt" 1,481*30		44,430		
		Súčet		44,430		
12	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	86,904	9,23	802,12
13	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	86,904	4,43	384,98
14	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	1,481	40,00	59,24
		"asfalt" 1,481		1,481		
		Súčet		1,481		

Celkom

5 711,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Práce naviac - Rekonštrukcia mosta a spevnenie prilahlých pláň - Michalok	JKSO	
Názov objektu	Prace naviac - Rekonštrukcia mosta a spevnenie prilahlých pláň - Michalok	EČO	
		Miesto	Michalok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Michalok		
Projektant	Ing.Arch.D.Dvoriak		
Zhotoviteľ	RD-Systém,s.r.o. Rakovec n/O		
Spracoval	L. Ďuriško		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		13.12.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 889,94	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	1 309,10	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	3 199,04	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		3 199,04
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 3 199,04
Objednávateľ		639,81
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		3 838,85
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa
		0,00
		27 Kľzavá doložka
		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -
		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Práce na viac - Rekonštrukcia mosta a spevnenie prífahých plách - Michalok

Objekt: Práce na viac - Rekonštrukcia mosta a spevnenie prífahých plách - Michalok

Objednávateľ: Obec Michalok

Zhotoviteľ: RD-Systém,s.r.o. Rakovec n/O

Miesto: Michalok

Spracoval: L.Đuriško


Dátum: 13. 12. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 889,939	1 309,100	3 199,039	37,466	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 889,939	1 309,100	3 199,039	37,466	0,000
	Celkom	1 889,939	1 309,100	3 199,039	37,466	0,000

ROZPOČET

Stavba: Práce naviac - Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahých plôch - Michalok

Objekt: Práce naviac - Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahých plôch - Michalok



Objednávateľ: Obec Michalok

Zhotoviteľ: RD-Systém, s.r.o. Rakovec n/O

Miesto: Michalok

Spracoval: L. Ďuriško

Dátum: 13. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 199,039 37,466

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 199,039 37,466

16	334323127.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 25/30	m3	15,451	141,350	2 183,999	37,329
17	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	39,650	15,920	631,228	0,135
18	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	39,650	9,680	383,812	0,002

Celkom 3 199,039 37,466