

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CHODNÍK V OBCI ODORÍN

Objekt:

01 - Chodník v obci Odorín

JKSO:

822

Miesto:

k.ú. Odorín, parc. č. 562/2 a 381/2

KS:

Dátum:

24. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Odorín, Odorín 266, 053 22 Odorín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Spišprojekt s.r.o., Jedľová 13, SNV

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janka Pokryvková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CHODNÍK V OBCI ODORÍN

Objekt:

01 - Chodník v obci Odorín

Miesto:

k.ú. Odorín, parc. č. 562/2 a 381/2

Dátum:

24. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Odorín, Odorín 266, 053 22 Odorín

Projektant:

Spišprojekt s.r.o.,
Jedľová 13, SNV

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Janka
Beknalková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN03 - Geodetické práce

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

0,00

ROZPOČET

Stavba:

CHODNÍK V OBCI ODORÍN

Objekt:

01 - Chodník v obci Odorín

Miesto:

k.ú. Odorín, parc. č. 562/2 a 381/2

Dátum:

24. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Odorín, Odorín 266, 053 22 Odorín

Projektant:

Spišprojekt s.r.o.,
Jedľová 13, SNV

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Janka
Beknarková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	5,000		0,00
2	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	3,000		0,00
3	K	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	102,000		0,00
4	K	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, - 0,72000t	m2	735,000		0,00
5	K	181102300	Úprava pláne so zhutnením	m2	735,000		0,00

D 2

Zakladanie

0,00

6	K	271573001.R	Zásyp plochy po dobudovaní chodníka (použitie materiálu z odstránených podkladov)	m3	420,000		0,00
---	---	-------------	---	----	---------	--	------

D 5

Komunikácie

0,00

7	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	587,500		0,00
8	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	365,500		0,00
9	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	222,000		0,00
10	K	564831112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	222,000		0,00
11	K	564841111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	222,000		0,00
12	K	572754112.R1	Asfaltobetón ACo 11 hr. 50 mm	m2	7,200		0,00
13	K	572754112.R2	Asfaltobetón ACp 22 hr. 70 mm	m2	5,200		0,00
14	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	m2	365,500		0,00
15	M	592460007700.S	Dlažba betónová hr. 60 mm	m2	372,810		0,00
16	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm	m2	222,000		0,00
17	M	592460008500.S	Dlažba betónová hr. 80 mm	m2	226,440		0,00
18	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	13,400		0,00
19	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich hr. 60 mm, farebná	m2	13,668		0,00

D 8

Rúrové vedenie

0,00

20	K	899331111.S	Výšková úprava poklopu	ks	6,000		0,00
----	---	-------------	------------------------	----	-------	--	------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

21	K	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na prechod pre chodcov	m	10,000		0,00
22	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	13,500		0,00
23	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	546,000		0,00
24	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	551,460		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	917862112.S	Osadenie chodníkového obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	332,500		0,00
26	M	592170001800.S	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	335,825		0,00
27	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	8,500		0,00
28	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,500		0,00
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	545,365		0,00
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 181,460		0,00
31	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	545,365		0,00
32	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 090,730		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
33	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	790,685		0,00
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00
D		VRN03	Geodetické práce				0,00
34	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	%			0,00
35	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	%			0,00
D		VRN06	Zariadenie staveniska				0,00
36	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	%			0,00
37	K	000800011	Pracovné prostredie - prevádzka a vplyv prostredia, rušenie dopravy, PDZ	%			0,00