

Krycí list stavby

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča - prílohy

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Kekeliak Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838 DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO: DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411 DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	0
HSV	41 296,55	16 516,37	57 812,92		
PSV	527,60	1 395,50	1 923,10	Komplet. činnosť	0,00
MONT	8 840,38	3 888,52	12 728,90	HZS	0,00
OST	0,00	0,00	0,00		
VN	900,00	0,00	900,00		
Spolu			73 364,92	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	73 364,92
				DPH 10% z	73 364,92 7 336,49
				DPH 0% z	0,00 0,00
				Spolu v EUR	80 701,41

Odberateľ

Dodávateľ

[Faint signature and stamp]

IČ DPH: SK2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Sadzby DPH	
A	B
10%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO03. PRELOŽKA NN ROZVODOV	8 644,83	450,00	0,00	0,00	0,00	9 094,83
SO04. PRELOŽKA SLP ROZVODOV - INTERNET	4 914,07	450,00	0,00	0,00	0,00	5 364,07
SO-05 Preložka časti ver.obec. vodovodu a vodovod	37 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 782,08
SO-06 Kanalizačná prípojka splašková	5 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,92
SO-07 Úprava dažďovej kanalizácie - vsak	15 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 131,02
Celkom bez DPH	72 464,92	900,00	0,00	0,00	0,00	73 364,92
DPH 10% z	7 364,92					7 364,92
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						80 701,41

IČO: 53669111
 IČ DPH: SK2121478997

Ing. J. Štefánek
 Ing. J. Štefánek

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO03. PRELOŽKA NN ROZVODOV

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š. N. Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Matenál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	415,00	0,00	415,00		0	
PSV				Komplet činnosť	0,00	
MON1	4 974,05	3 255,78	8 229,83	HZS	0,00	
OST						
VN	450,00	0,00	450,00			
Spolu:			9 094,83	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	9 094,83	
				DPH 10% z	909,48	
				DPH 0% z	0	
				Spolu v EUR	10 004,31	

Odberateľ: _____ Dodávateľ: _____

DANKA
 stavebný/sociálny inžinier
 IČO: 53666411
 IČ DPH: SK2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik


Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO03. PRELOŽKA NN ROZVODOV

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	50,00	0,00	50,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	365,00	0,00	365,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	415,00	0,00	415,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 811,07	3 082,07	4 893,14	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	2 542,98	173,71	2 716,69	0,0000	0,0000
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝ	620,00	0,00	620,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	4 974,05	3 255,78	8 229,83	0,0000	0,0000
VEDĽAJŠIE NÁKLADY					
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	450,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	450,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	5 839,05	3 255,78	9 094,83	0,0000	0,0000


 registrovaný sociálny podnik
 Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 4716957

Rozpočet

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO03. PRELOŽKA NN ROZVODOV

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² . - 0,2600 t	m ²	10,000	5,00	50,00	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				50,00		0	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
	596911243.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších do 300 m ² so zriadením lôžka z kameníva hr. 50 mm	m ²	10,000	36,50	365,00	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY				365,00		0	0,000
		Práce HSV				415,00		0,000	0,000
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210010089.S	Rúrka ohybná elektroinstalačná z HDPE, D 110 uložená pod omietkou	m	97,000	2,27	220,19	0,000	0,000	0,000
	286530130100.S	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinstal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	97,000	4,70	455,90	0,000	0,000	0,000
	34571006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	97,000	2,21	214,37	0,000	0,000	0,000
	210100012.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm ²	ks	8,000	12,44	99,52	0,000	0,000	0,000
	210101265.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 185-240 mm ² pre vonkajšie práce	ks	2,000	47,55	95,10	0,000	0,000	0,000
	34582000600.S	Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 150-240	ks	2,000	162,18	324,36	0,000	0,000	0,000
	210902240.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120 pre vonkajšie práce	m	97,000	5,62	545,14	0,000	0,000	0,000
	341110030400.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x240+120 mm ²	m	97,000	21,52	2 087,44	0,000	0,000	0,000
	210950205	Pripätok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 8 kg	m	97,000	5,44	527,68	0,000	0,000	0,000
	POZNÁMKA	- navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom		0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	210967842.S	Demontáž - kábel medený silový s dvojitou izoláciou uložený voľne NYY 0,6/1 kV 3x240+120 -0,00980 t	m	30,000	2,59	77,70	0,000	0,000	0,000
	MV	Murárske výpomoci	%	49,180	1,0000	49,18	0,000	0,000	0,000
	PM	Podružný materiál	%	30,250	3,0000	90,75	0,000	0,000	0,000
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	49,180	1,0000	49,18	0,000	0,000	0,000
	MV	Murárske výpomoci	%	25,690	1,0000	25,69	0,000	0,000	0,000
	PM	Podružný materiál	%	1,750	3,0000	5,25	0,000	0,000	0,000
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	25,690	1,0000	25,69	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				4 893,14		0	0,000
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	117,000	14,89	1 742,13	0,000	0,000	0,000
	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhu šír do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	95,000	1,69	160,55	0,000	0,000	0,000
	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	9,880	16,14	159,46	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO03. PRELOŽKA NN ROZVODOV

460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	95,000	0,55	52,25	0,000	0,000	0,000
283230008000	Výstražná fólia PE, šírky 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	95,000	0,15	14,25	0,000	0,000	0,000
460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokkej v zemine tr. 4	m	95,000	3,19	303,05	0,000	0,000	0,000
460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	95,000	3,00	285,00	0,000	0,000	0,000
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				2 716,69		0	0,000
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARI							
950106003	Meranie pri revíziách merania izolačných odporov, revízna správa, skutkový stav	mer.	1,000	620,00	620,00	0,000	0,000	0,000
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARI				620,00		0	0,000
	Montážne práce				8 229,83		0,000	0,000
	VEDĽAJŠIE NÁKLADY							
VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY							
000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	450,00	450,00	0,000	0,000	0,000
VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY				450,00		0,000	0,000
	VEDĽAJŠIE NÁKLADY				450,00		0,000	0,000
	Celkom v EUR				9 094,83		0,000	0,000

registrovateľný SOCIÁLNY PRÁVNIK
H
IČ DPH: SK2121478997

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO04. PRELOŽKA SLP ROZVODOV - INTERNET

Miesto:

Ks:

Zákazka Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838 DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Pátoma, Nám. Š.N Hýroša 12, Ružomberok

IČO: DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53656411 DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	415,00	0,00	415,00		0	
PSV				Komplet činnosť	0,00	
MONI	3 866,33	632,74	4 499,07	HZS	0,00	
OST						
VN	450,00	0,00	450,00			
Spolu			5 364,07	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	5 364,07	
				DPH 10% z	536,41	
				DPH 0% z	0	
				Spolu v EUR	5 900,48	

Odberateľ: Dodávateľ:

registrovatý subjekt
IČ DPH: SK2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hyroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO04. PRELOŽKA SLP ROZVODOV - INTERNET

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	50,00	0,00	50,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	365,00	0,00	365,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	415,00	0,00	415,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	202,69	139,53	342,22	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZA	828,24	319,50	1 147,74	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	2 215,40	173,71	2 389,11	0,0000	0,0000
M-55 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝ	620,00	0,00	620,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 866,33	632,74	4 499,07	0,0000	0,0000
VEDĽAJŠIE NÁKLADY					
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	450,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	450,00	0,00	450,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	4 731,33	632,74	5 364,07	0,0000	0,0000

registrovaný sociálny podnik
Hlavná 426, 029 44 Rabča

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO04. PRELOŽKA SLP ROZVODOV - INTERNET

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , - 0,2600 t	m ²	10,000	5,00	50,00	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				50,00		0	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
	596911243.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m ²	10,000	36,50	365,00	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY				365,00		0	0,000
		Práce HSV				415,00		0,000	0,000
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	210010159.S	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z HDPE, D 40 uložená voľne	m	97,000	1,48	143,56	0,000	0,000	0,000
	285130072400.S	Chránička tuhá DN 40, HDPE pre optický kábel	m	97,000	1,29	125,13	0,000	0,000	0,000
	285530129600.S	Spojka nasúvacia pre HDPE chránička pre optickú chráničku, D 40 mm	ks	4,000	3,60	14,40	0,000	0,000	0,000
	POZNÁMKA	- navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom		0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	22M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení		0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	MV	Murárske výpomoci	%	26,681	1,0000	26,68	0,000	0,000	0,000
	PM	Podružný materiál	%	1,924	3,0000	5,77	0,000	0,000	0,000
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	26,681	1,0000	26,68	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				342,22		0	0,000
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ							
	220065001.S	Zafúkание 1x optického kábla, miestna sieť	m	200,000	0,91	182,00	0,000	0,000	0,000
	Opt.kabel	A-DQ(ZN)ZY 2x12 E91125 - CORNING štandardný zemný optický kábel, 12 vlákno, G652D, vonkajší priemer 8,5mm	m	210,000	1,35	283,50	0,000	0,000	0,000
	220071801.S	Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do Ø12	ks	2,000	91,75	183,50	0,000	0,000	0,000
	220110403.S	Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do Ø12	ks	2,000	90,17	180,34	0,000	0,000	0,000
	220110415.S	Vstup do zapojeného optického rozvádzača, miestna sieť, pri montáži	ks	2,000	51,20	102,40	0,000	0,000	0,000
	220300551.S	Ukončenie optických káblov	ks	2,000	90,00	180,00	0,000	0,000	0,000
	koncovka	Koncovka pre optický kábel	ks	2,000	18,00	36,00	0,000	0,000	0,000
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ				1 147,74		0	0,000
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	95,000	14,89	1 414,55	0,000	0,000	0,000
	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	95,000	1,69	160,55	0,000	0,000	0,000
	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	9,880	16,14	159,46	0,000	0,000	0,000

RABČAN SP
Hlavná 426, 029 44 Rabča

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO04. PRELOŽKA SLP ROZVODOV - INTERNET

460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	95,000	0,55	52,25	0,000	0,000	0,000
283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	95,000	0,15	14,25	0,000	0,000	0,000
460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	95,000	3,19	303,05	0,000	0,000	0,000
460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	95,000	3,00	285,00	0,000	0,000	0,000
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				2 389,11		0	0,000
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARI							
950108003	Meranie pri revíziách meranie, revízna správa, skutkový stav	mer.	1,000	620,00	620,00	0,000	0,000	0,000
950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARI				620,00		0	0,000
	Montážne práce				4 499,07		0,000	0,000
	VEDĽAJŠIE NÁKLADY							
VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY							
000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	450,00	450,00	0,000	0,000	0,000
VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY				450,00		0,000	0,000
	VEDĽAJŠIE NÁKLADY				450,00		0,000	0,000
	Čelkom v EUR				6 364,07		0,000	0,000

re
RABČAN ED
 majna 426 029 448888
 IČ D. 02616610991

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO-05 Preložka časti ver.obec. vodovodu a vodovodnej prípojky

Miesto:

Ks:

Zákazka Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	o	
HSV	23 774,23	12 135,75	35 909,98			
PSV	476,60	1 395,50	1 872,10	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			37 782,08	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Čalkové náklady		
				Čalkové náklady bez DPH	37 782,08	
				DPH 10% z	37 782,08	
				DPH 0% z	0,00	
				Spolu v EUR	41 560,29	

Odberateľ

Dodávateľ

registrovaný/sociálny podnik

IČO: 53666411
IČ DPH: SK2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeľák

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO-05 Preložka časti ver.obec. vodovodu a vodovodnej prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	13 726,87	0,00	13 726,87	0,8800	0,0000
VODOROVNÉ KONSTRUKCIE	1 890,55	0,00	1 890,55	61,1600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	6 720,53	12 135,75	18 856,28	0,1800	0,0000
OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE	36,42	0,00	36,42	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	1 399,86	0,00	1 399,86	0,0000	0,0000
Práce HSV	23 774,23	12 135,75	35 909,98	62,2200	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	476,60	1 395,50	1 872,10	0,0900	0,0000
Práce PSV	476,60	1 395,50	1 872,10	0,0900	0,0000
Celkom v EUR	24 250,83	13 531,25	37 782,08	62,3100	0,0000

registrovaný sociálny podnik

IC/DPH: SK2121478997

Rozpočet

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO-05 Preložka časti ver.obec. vodovodu a vodovodnej pripojky

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
119001801.S		Ochranné zabradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	150,000	6,50	975,00	0,004	0,585	0,000
120901123.S		Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	3,000	445,63	1 336,89	0,000	0,000	0,000
131201201.S		Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	34,400	42,40	1 458,56	0,000	0,000	0,000
131201109.S		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	34,400	1,00	34,40	0,000	0,000	0,000
132201202.S		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	218,540	12,90	2 819,17	0,000	0,000	0,000
132201209.S		Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	218,540	1,22	266,62	0,000	0,000	0,000
132201401.S		Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 3	m3	6,000	98,76	592,56	0,000	0,000	0,000
151101101.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	266,000	4,76	1 266,16	0,001	0,258	0,000
151101102.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	41,000	8,45	346,45	0,001	0,035	0,000
151101111.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	266,000	3,00	798,00	0,000	0,000	0,000
151101112.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	41,000	4,88	200,08	0,000	0,000	0,000
162501102		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,630	3,24	160,80	0,000	0,000	0,000
162501105.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	99,270	0,47	46,66	0,000	0,000	0,000
171209002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	68,800	25,00	1 720,00	0,000	0,000	0,000
174101001		Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	169,950	3,00	509,85	0,000	0,000	0,000
175101102.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	30,040	20,45	614,32	0,000	0,000	0,000
175101201.S		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodnenia sypaniny	m3	19,860	29,57	588,35	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				13 726,87		0,88	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
451573111		Lôžka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	20,180	35,12	708,72	1,891	38,156	0,000
452112131.S		Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 200 mm	ks	1,000	21,60	21,60	0,007	0,007	0,000
452311131		bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	9,100	85,00	773,50	2,216	20,170	0,000
452311151.S		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	1,260	136,55	172,05	2,203	2,776	0,000
452351101.S		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,000	17,89	214,68	0,005	0,055	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 890,55		61,16	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
850315121.Sp		PC Výrez alebo výsek na potrubí z rúrve tlakových DN 150	ks	2,000	165,00	330,00	0,000	0,000	0,000
857242121		Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	7,000	17,25	120,75	0,001	0,006	0,000
857242192.S		Príplatok k cene za práce v štóini, v uzavretom kanáli alebo v objektoch na montáž liatinových tvaroviek jednoosových prírubových DN od 80 do 250	ks	15,000	4,00	60,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO-05 Preložka časti ver.obec. vodovodu a vodovodnej prípojky

422210006100	Posúvač prírubový redukovaný typ E3 DN 100/80, PN 16 na vodu, 4150E3.2, HAWLE	ks	1,010	275,73	278,49	0,000	0,000	0,000
422210002700	Posúvač s prírubami krátky, typ E3, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, 4000E3100, HAWLE	ks	2,020	281,38	568,39	0,000	0,000	0,000
891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	2,000	26,84	53,68	0,002	0,003	0,000
891263431.Sp	PC Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, prírub. filter DN 100	ks	1,000	21,95	21,95	0,000	0,000	0,000
5014611	Filter DN 100, voda a kanál	ks	1,010	349,65	353,15	0,000	0,000	0,000
891265321.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 100	ks	1,000	21,05	21,05	0,002	0,002	0,000
422820004000.S	PC Klapka prírubová spätná DN 100, dl. 300 mm, liatina, EPDM, na vodu	ks	1,010	403,38	407,41	0,000	0,000	0,000
891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	33,31	33,31	0,000	0,000	0,000
449160002100	Nadzemný hydrant EURO 2000-RW DN 100, krytie potrubia 1,5 m, A2B, na vodu, 250.6, HAWLE	ks	1,000	1 652,25	1 652,25	0,000	0,000	0,000
892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	43,150	0,88	37,97	0,000	0,000	0,000
892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	11,650	0,90	10,49	0,000	0,000	0,000
892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	54 800	6,00	328 80	0,000	0,000	0,000
892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	27,650	1,16	32,07	0,000	0,000	0,000
892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	27,650	11,45	316,59	0,000	0,000	0,000
892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	5,000	244,66	1 224,30	0,021	0,104	0,000
893301004.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t	ks	1,000	189,22	189,22	0,000	0,000	0,000
34501750	PC Vodomerná šachta 3450x1750, KLARTEC vrátane nástavce	ks	1,000	3 829,50	3 829,50	0,000	0,000	0,000
899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	26 61	26 61	0,005	0,005	0,000
552410002650p	PC Poklop Poklop (napr.) HERMELOCK 900x500 s rámom B125 s kľúčom na odomknutie KE 2	ks	1,000	598,50	598,50	0,000	0,000	0,000
899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	76,450	1,00	76,45	0,000	0,000	0,000
899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	76,450	0,55	42,05	0,000	0,000	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY				18 856,28		0,18	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
979085004.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,990	36,79	36,42	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				36,42		0	0,000
99	PRESUNY HMŔT							
99827B101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	63,630	22,00	1 399,86	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMŔT				1 399,86		0	0,000
	Práce HSV				35 909,98		62,220	0,000
	Práce PSV							
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
722121941.S	PC Oprava vodovodného potrubia liatinového hrdlového tesneného gumovými krúžkami prepojenie doterajšieho potrubia DN 80	ks	1,000	188,00	188,00	0,061	0,061	0,000
722131918.S	PC Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 80	ks	1,000	163,50	163,50	0,016	0,016	0,000
722190901.S	PC Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	3,000	12,30	36,90	0,000	0,000	0,000
722262152.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	ks	1,000	88,20	88,20	0,009	0,009	0,000
KM03130CON8XX	PC vodoměr združeny na stud vodu MEITWIN DN 80	ks	1,000	1 395,50	1 395,50	0,000	0,000	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				1 872,10		0,090	0,000
	Práce PSV				1 872,10		0,090	0,000
	Celkom v EUR				37 782,08		62,310	0,000

repi: *[Signature]*
Hlavný inžinier

IC DPH: SK2121478997

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO-06 Kanalizačná prípojka splašková

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa: 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	4 447,44	1 545,48	5 992,92		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			5 992,92	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stiažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stiažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	5 992,92
				DPH 10% z	599,29
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	6 592,21

Odberateľ: _____ Dodávateľ: _____

RABČAN
 reg. číslo: ...
 IČO: ...
 DIČ: ...

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO-06 Kanalizačná prípojka splašková

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3 391,43	0,00	3 391,43	0,3800	0,0000
VODOROVNÉ KONSTRUKCIE	226,75	0,00	226,75	10,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	591,44	1 545,48	2 136,92	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	237,82	0,00	237,82	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 447,44	1 545,48	5 992,92	10,3800	0,0000
Celkom v EUR	4 447,44	1 545,48	5 992,92	10,3800	0,0000

RABČAN SP. S. R. O.

Hlavná 426, 029 44 Rabča

[Handwritten signature and initials]

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO-06 Kanalizačná prípojka splašková

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
Práce HSV									
1	ZEMNÉ PRÁCE								
119001801.S		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	70,000	6,50	455,00	0,004	0,273	0,000
132201201.S		Výkop ryhy šírky 800-2000mm horn.3 do 100m3	m3	55,070	23,30	1 283,13	0,000	0,000	0,000
132201209.S		Príplatek k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	55,070	1,22	67,19	0,000	0,000	0,000
151101101.S		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	110,000	4,75	523,60	0,001	0,107	0,000
151101111.S		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	110,000	3,00	330,00	0,000	0,000	0,000
162501102		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,040	3,24	19,57	0,000	0,000	0,000
162501105.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 príplatek k cene za každých ďalších s začiatých 1000 m	m3	12,080	0,47	5,68	0,000	0,000	0,000
171208002.S		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,080	25,00	302,00	0,000	0,000	0,000
174101001		Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,610	3,00	103,83	0,000	0,000	0,000
175101102.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodaním sypaniny	m3	14,740	20,45	301,43	0,000	0,000	0,000
1	ZEMNÉ PRÁCE								
						3 391,43		0,38	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
451573111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,110	35,12	179,46	1,891	9,662	0,000
452311151.S		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	0,150	136,35	20,45	2,203	0,331	0,000
452351101.S		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,500	17,89	26,84	0,005	0,007	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
						226,75		10	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY								
871315506.S		Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150	m	34,100	12,10	412,61	0,000	0,000	0,000
KGEM160/5		Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 5 m, PIPELIFE	ks	6,540	32,44	212,16	0,000	0,000	0,000
KGEM160/2		Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 2 m, PIPELIFE	ks	4,360	14,34	62,52	0,000	0,000	0,000
877326026.S		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	2,000	4,80	9,60	0,000	0,000	0,000
286510017200		Odbočka 57° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	10,00	20,00	0,000	0,000	0,000
877326052.S		Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	1,000	4,80	4,80	0,000	0,000	0,000
286510008100.S		Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	4,55	4,55	0,000	0,000	0,000
877375121.S		Výrez a montáž odbožnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	1,000	25,63	25,63	0,000	0,000	0,000
LG150		IN SITU manžeta 150	ks	1,000	16,65	16,65	0,000	0,000	0,000
892311000.S		Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	34,100	1,79	61,04	0,000	0,000	0,000
894810006.S		Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	38,88	77,76	0,000	0,000	0,000
616000090		Šachtové dno PRO630/160, 0°-90°, pre PP revízne šachty DN 630, PIPELIFE	ks	1,000	288,00	288,00	0,000	0,000	0,000

registrovaný sociálny podnik

IČO: 53666411
IČ DPH: SK2121478997

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO-06 Kanalizačná prípojka splašková

616000150	Šachtové dno PRO630/180, 0°-135°, pre PP revízne šachty DN 630, PIPELIFE	ks	1,000	288,00	288,00	0,000	0,000	0,000
6R6301000	Predženie vlnocové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630, PIPELIFE	ks	1,000	85,50	85,50	0,000	0,000	0,000
6R6301500	Predženie vlnocové DN 630, PP, dĺžka 1,5 m, pre PP revízne šachty DN 630, PIPELIFE	ks	1,000	128,70	128,70	0,000	0,000	0,000
T3615	Plastový roznášací prstenec, pre PP revízne šachty DN 630, PIPELIFE	ks	1,000	59,40	59,40	0,000	0,000	0,000
PRK630	Tesniaci krúžok pre revízne šachty PP DN 630, PIPELIFE	ks	2,000	20,00	40,00	0,000	0,000	0,000
592240008200	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/B125 pre zaťaženie do 12,5 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	2,000	170,00	340,00	0,000	0,000	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY				2 136,92		0	0,000
99	PRESUNY HMŔT							
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,810	22,00	237,82	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMŔT				237,82		0,000	0,000
	Práce HSV				5 992,92		10,380	0,000
	Cellsom v EUR				5 992,92		10,380	0,000

PRÁČANSKO
Hlavná 425, 029 44 Rabča /

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO-07 Úprava dažďovej kanalizácie - vsak

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Dňa 6.2.2024

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.


IČO: 53666411

DIČ: 2121476997

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	12 244,89	2 835,14	15 080,02		0
PSV	51,00	0,00	51,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			15 131,02	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	15 131,02
				DPH 10% z	15 131,02
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	16 644,12

Odberateľ

Dodávateľ


 Ing. Ján Potoma
 IČO/DFH: SK2121476997

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6. 2. 2024

Stavba Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO-07 Úprava dažďovej kanalizácie - vsak

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	7 897,87	0,00	7 897,87	1,3800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	719,07	0,00	719,07	33,3400	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	2 788,02	2 835,14	5 605,76	0,0100	0,0000
PRESUNY HMŔT	859,32	0,00	859,32	0,0000	0,0000
Práce HSV	12 244,88	2 835,14	15 080,02	34,7200	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	51,00	0,00	51,00	0,0100	0,0000
Práce PSV	51,00	0,00	51,00	0,0100	0,0000
Celkom v EUR	12 295,88	2 835,14	15 131,02	34,7300	0,0000

RABČAN SP s.r.o.
re
Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 51621478997

Rozpočet

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: Ing. Tomáš Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Dátum: 6.2.2024

Zákazka Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča

Objekt SO-07 Úprava dažďovej kanalizácie - vsak

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	350,000	6,50	2 275,00	0,004	1,365	0,000
	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,630	42,40	238,71	0,000	0,000	0,000
	131201209.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,630	1,90	10,70	0,000	0,000	0,000
	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	194,000	12,90	2 502,60	0,000	0,000	0,000
	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	194,000	1,22	236,68	0,000	0,000	0,000
	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	11,520	8,45	97,34	0,001	0,010	0,000
	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	11,520	4,88	56,22	0,000	0,000	0,000
	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,370	3,24	59,52	0,000	0,000	0,000
	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,750	0,47	17,27	0,000	0,000	0,000
	171209002.S	Popielok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,750	25,00	918,75	0,000	0,000	0,000
	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	128,000	3,00	384,00	0,000	0,000	0,000
	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	48,420	20,45	990,19	0,000	0,000	0,000
	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodnenia sypaniny	m3	3,750	29,57	110,89	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				7 897,87		1,38	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	16,500	35,12	579,48	1,891	31,198	0,000
	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	0,220	136,55	30,04	2,203	0,465	0,000
	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,200	17,89	39,36	0,005	0,010	0,000
	452386151.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	2,000	20,57	41,14	0,094	0,188	0,000
	457531113.S	Filtračné vrstvy z hrubého drveného kameniva bez zhutnenia, zrnitosti od 63-125 mm	m3	0,400	41,63	16,65	1,890	0,756	0,000
	457571217.S	Filtračné vrstvy z ťažného hrubého kameniva bez zhutnenia, zrnitosti od 63 do 125 mm bez úpravy	m3	0,400	30,99	12,40	1,754	0,701	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				719,07		33,34	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	17,100	8,09	138,34	0,000	0,000	0,000
	KGEM125/2	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 2 m, PIPELIFE	ks	9,090	8,83	80,26	0,000	0,000	0,000
	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150	m	92,950	12,12	1 126,55	0,000	0,000	0,000
	KGEM160/5	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 5 m, PIPELIFE	ks	19,620	32,45	636,67	0,000	0,000	0,000
	KGEM160/2	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 2 m, PIPELIFE	ks	2,180	14,34	31,26	0,000	0,000	0,000
	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t	m	68,400	10,00	684,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba - rozšírenie kapacity MŠ Rabča / SO-07 Úprava dažďovej kanalizácie - vsak

877276048.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	8,000	4,40	35,20	0,000	0,000	0,000
286510007900.S	Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	8,720	5,00	43,60	0,000	0,000	0,000
877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	6,000	4,72	28,32	0,000	0,000	0,000
286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15", 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,540	4,92	32,16	0,000	0,000	0,000
877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	5,000	4,72	23,60	0,000	0,000	0,000
286510017200	Odbočka 87° PVC-U, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia WAVIN	ks	2,180	10,00	21,80	0,000	0,000	0,000
286510013500.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,270	10,56	34,53	0,000	0,000	0,000
877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	2,000	4,72	9,44	0,000	0,000	0,000
286510008100.S	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,180	4,65	10,14	0,000	0,000	0,000
877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	5,000	4,72	23,60	0,000	0,000	0,000
286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	2,20	11,00	0,000	0,000	0,000
877375121.S	PC Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150	ks	2,000	23,96	47,92	0,000	0,000	0,000
LG150	IN SITU manžeta 150	ks	1,000	16,65	16,65	0,000	0,000	0,000
892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	110,050	1,79	196,99	0,000	0,000	0,000
894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	2,000	34,15	68,30	0,000	0,000	0,000
592240013730.S	Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, hr. steny 120 mm	ks	2,020	153,85	310,78	0,000	0,000	0,000
894422156.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov zákrytových a prechodových dosiek pre šachty DN 1200	ks	2,000	42,78	85,56	0,000	0,000	0,000
592240014030.S	Doska zákrytová betónová TZD pre kanalizačnú šachtu DN 1200 s otvorom D 625 mm, výška 200 mm, hr. steny 135 mm, trieda zataženia B125	ks	2,020	217,39	439,13	0,000	0,000	0,000
894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/180 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	6,000	43,95	263,70	0,000	0,000	0,000
KGSGR400/160	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE	ks	6,000	44,10	264,60	0,000	0,000	0,000
KGSR400/1	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	6,000	39,60	237,60	0,000	0,000	0,000
BL400	Tesniaci krúžok D 400 mm, PVC hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	6,000	4,19	25,14	0,000	0,000	0,000
T30	Predĺženie teleskopické s poklopom priým, zafixovanie do 12,5 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	6,000	55,80	334,80	0,000	0,000	0,000
899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	37,10	37,10	0,006	0,006	0,000
552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	305,00	305,00	0,000	0,000	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY				5 603,76		0,01	0,000
99	PRESUNY HMŔT							
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	30 060	22,00	661,32	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMŔT				661,32		0	0,000
	Práce HSV				15 080,02		34,720	0,000
	Práce PSV							
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721170967.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160 mm	ks	2,000	25,50	51,00	0,003	0,005	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				51,00		0,010	0,000
	Práce PSV				51,00		0,010	0,000
	Celkom v EUR				16 131,02		34,730	0,000

RABČAN SP s r.o.

Hlavné mesto Slovenskej republiky /

IC DI:H: SK2121478997

