

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dočasný prístup na stavbu športového areálu ZŠ Plickova

Objekt:

II. Etapa - uvedenie do pôvodného stavu

JKSO:

Miesto: Bratislava - Rača

KS:

Dátum: 22.01.2024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Rača

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

miestor s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 852,04
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 852,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	#ODKAZ!	20,00%	#ODKAZ!
znižovaná	5 852,04	20,00%	1 170,41

Cena s DPH	v EUR	7 022,45
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Dočasný prístup na stavbu športového areálu ZŠ Plickova

Objekt:

II. Etapa - uvedenie do pôvodného stavu

Miesto: Bratislava - Rača

Dátum: 22.01.2024

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rača

Projektant: miestor s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 852,04

D HSV Práce a dodávky HSV

5 852,04

D 1 Zemné práce

3 672,26

1	K	113307123.S	Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	77,925	5,60	436,38
2	K	131201115.S	Odkop zhutneného násypu zo sypaniny, do 100 m3	m3	86,436	4,00	345,74
VV					(5,14+38,078)*2		86,436
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	19,422	4,20	81,57
4	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	43,218	5,00	216,09
VV					5,14+38,078		43,218
5	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	2,625	5,00	13,13
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	43,218	3,10	133,98
7	K	162501127.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 za každý ďalší 1 km	m3	734,706	0,30	220,41
VV					17*43,218		734,706
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	62,640	4,00	250,56
VV					43,218+19,422		62,640
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	82,114	15,00	1 231,71
VV					43,218*1,9		82,114
10	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	77,925	0,50	38,96
11	K	0057211200.S	Trávové semeno - parková zmes	kg	4,091	11,50	47,05
VV					77,925*0,05*1,05		4,091
12	K	182301115.S	Rozprestretie a zmiešanie trávnikového substrátu na svahu so sklonom do 1:5, hr.do 50 mm	m2	77,925	2,50	194,81
13	K	5812531075.S	Trávnikový substrát	m3	4,013	27,71	111,20
VV					0,05*77,925*1,03		4,013
14	K	182301125.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom do 1:5, hr.nad 250 do 300 mm	m2	77,925	1,80	140,27
15	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	77,925	1,20	93,51
16	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	77,925	1,50	116,89

D 5 Komunikácie

806,00

17	K	584921123.S	Demontáž panelov z predpätého betónu do hmotnosti 6t/ks na ďalšie použitie	m2	78,000	2,50	195,00
18	K	584921465.S	Naloženie/zloženie panelov z predpätého betónu do hmotnosti 6t/ks na dopravný prostriedok	ks	26,000	8,50	221,00
VV					2*(11+2)		26,000
19	K	584921475.S	Presun panelov z predpätého betónu do hmotnosti 6t/ks a vodorovný presun do 2 000 m do 3000 m	ks	13,000	30,00	390,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

925,75

20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,170	4,00	124,68
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	592,230	0,30	177,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	31,170	20,00	623,40
D 99			Presun hmôt HSV				448,03
23	K	998226011.S	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo železového betónu	t	17,921	25,00	448,03