

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 107/2023 zo dňa 07.09.2023

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Voderady
Sídlo: Obecný úrad Voderady, Pavlická ulica č. 262/1
IČO: 00313181
DIČ: 2021175750
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK5709000000000634187305

zastúpený: Ing. Anita Gajarská, starostka obce
Telefón: + 421 910 360 333, 033/59 10 044
E-mail: voderady@voderady.sk

Kontaktná osoba vo
veciach technických: Ladislav Kondákor, + 421 948770210

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zastúpený: Bc. Gregor Hudec - predseda predstavenstva

Oprávnený rokovať vo veciach:

a) zmluvných: Bc. Gregor Hudec - predseda predstavenstva
b) technických: Jozef Paučín
IČO: 50 442 201
DIČ/IČ DPH: 2120333248/ SK2120333248
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK02 0200 0000 0037 1309 6958

Číslo telefónu: 041/723 22 11
E-mail: soar@soar.sk
Registrácia: OR OS Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 10898/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 07.09.2023 Zmluvu o dielo, a to na základe výsledku verejného obstarávania, realizovaného v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky „Rekonštrukcia a prístavba Domu Kultúry Voderady II. etapa“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. č. 123/2023 - 23.06.2023 pod značkou 21147 – WYP (ďalej len zmluva) a dňa 16.01.2024 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo.
2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením Čl. 3 bod 5 zmluvy, Čl. 5 bod 13, 14 zmluvy, Čl. 20 bod 3 zmluvy a § 18 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na písm. e), písm. c) a písm. b) ako aj § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Predmetom tohto dodatku je potreba zmeny zmluvy doplnením naviac prác, nezahrnutých v pôvodnej zmluve, a to z dôvodu: počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela, s ohľadom na funkčnosť, využitie a účel využívania Diela, potreba nevyhnutnej zmeny Diela a doplnenie naviac prác, najmä s ohľadom na plnenie požiadaviek príslušných technických noriem a zmien technického riešenia z dôvodu zabezpečenia riadne funkčného diela.
4. Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli na nasledovných zmenách zmluvy (ďalej aj „naviac práce“).
 - vzhľadom na realizáciu rozvodov ELI, UK, VZT v kotolni bola potrebná realizácia nových omietok s finálnym maliarskym prevedením ktoré neobsahoval rozpočet,
 - po zvážení vlastností silikónovej fasádnej omietky a silikátovej fasádnej omietky sa investor rozhodol pozmeniť pôvodnú silikátovnu fasádnu omietku na silikónovú ktorú rozpočet nezahŕňa,
 - vzhľadom na zmeny trasovania a koordináciu profesií UK, ZTI, ELI je potrebné realizovať prestupy mimo PD a rozpočtu pre riadne zhotovenie daných profesií,
 - na streche OÚ sú navrhnuté 4 svetlíky ktoré majú presvetľovať interiér daných miest. Prestupy v týchto miestach je potrebné vzhľadom na eliminovanie búracích prác realizovať jadrovými vrtmi ktoré rozpočet neobsahuje,
 - v m.č. 1.26 sa nachádzal pôvodný drevený strop ktorý na základe uváženia projektantov bolo nutné demontovať, rozpočet demontáž nezahŕňa,
 - v mieste vchodu do obecného úradu má byť zrealizovaná markíza ktorej konzoly a uchytenia je potrebné realizovať pred zateplením fasády ktoré je súčasťou druhej etapy, konštrukcia markízy nie je vykázaná v druhej etape,
 - vzhľadom na káblovú miestnosť bola požiadavka od investora a projektantov zhotoviť samostatný prívod do tejto miestnosti so samostatným meraním a istením v rozvážači s ktorým nebolo v pôvodnom rozpočte uvažované.
5. Zmena zhotoviteľa v tejto fáze realizácie diela by spôsobila výrazné ťažkosti ohľadom prípadných reklamácií a záručnej doby realizovaných prác Diela, problémy so vstupom iného zhotoviteľa na stavenisko a finančne by výrazne predražila realizáciu Diela. Predmetná zmena vyplynula až v čase realizácie konkrétnych technologických prác Diela, kedy sa zistila potreba doplnenia naviac prác. Hodnota naviac prác predstavuje sumu 18 415,37 € bez DPH, 22 098,44 € s DPH, pričom táto zmena nepresahuje 15% hodnoty pôvodnej zmluvy Diela vo výške 898 967,08 EUR s DPH.
6. Zmluvné strany sa preto dohodli na úhrade realizácie naviac prác, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku, v rozsahu oceneného rozpočtu.
7. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tohto dodatku odsúhlasujú ako súčasť Diela podľa Zmluvy zmeny týkajúce sa rozsahu Diela tak, ako je uvedené v prílohách tohto dodatku.
8. Naviac práce majú zároveň vplyv na termín dokončenia diela, ktorý sa posunie primerane rozsahu požadovaných naviac prác, pričom primeranosť predĺženého termínu bola určená odborne spôsobilou osobou vo vzťahu k požadovanému rozsahu naviac prác. Týmto dodatkom sa preto mení aj lehota na odovzdanie diela.

Článok 3 Predmet dodatku

1. V Čl. 5. Zmluvy o dielo sa mení ods. 3. a nahrádza sa novým znením:

Pôvodná cena diela bola stanovená ako výsledok procesu verejného obstarávania nasledovne:

Cena bez DPH: 749 139,23 €

Slovom: sedemstoštyridsaťdeväťtisícstotridsaťdeväť EUR a 23 centov

DPH: 149 827,85 €

Cena s DPH/celkom: 898 967,08 €

Slovom: osemstodeväťdesiatosem tisícdeväťstošesťdesiat sedem EUR a 8 centov

Navýšenie ceny diela v zmysle Dodatku č.1 je:
Spolu bez DPH 85 449,55 eur
DPH 20 % 17 089,91 eur
Spolu s DPH 102 539,46 eur

Navýšenie ceny diela v zmysle Dodatku č.2 je:
Spolu bez DPH 18 415,37 eur
DPH 20 % 3 683,07 eur
Spolu s DPH 22 098,44 eur

3. Nová cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH: 853 004,15 €
Slovom: osemstopäťdesiattritisícštyri EUR a 15 centov
DPH: 170 600,83 €
Cena s DPH/celkom: 1 023 604,98 €
Slovom: jedenmilióndvadsaťtritisícšesťstoštyri EUR a 98 centov

2. V Čl. 4. Zmluvy o dielo sa mení ods. 1. a nahrádza sa novým znením nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:

Realizácia stavby:

- **Začatie:** dňom prevzatia staveniska
- **Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote:** najneskôr do 14.08.2024
- **Miesto plnenia:** k. ú. Voderady, pozemok p.č.240/7, 240/3, 242/1

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy.

6. Neoddeliteľnou prílohou dodatku sú:
- Rozpočet navyše prác

Vo Voderadoch, dňa: 27.02.2024

Za objednávateľa:



V Žiline, dňa: 26.2.2024

Za zhotoviteľa:



Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23-21147
Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Domu kultúry Voderady II. etapa

JKSO:
Miesto: Voderady

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Voderady

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				18 415,37
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
DPH znížená	20,00%	18 415,37		3 683,07
Cena s DPH		v EUR		22 098,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 27.02.2024



Príloha
IČO:



SLOVAKIA
1248

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23-21147

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Domu kultúry Voderady II. etapa

Miesto: Voderady

Dátum:

Objednávateľ: Obec Voderady

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		18 415,37	22 098,44
D2	Dodatok č.2	18 415,37	22 098,44
ZL 04	Práce navyč 2	18 415,37	22 098,44
ZL 04 - prip.	PN 2 - prípočty	38 544,87	46 253,84
ZL 04 - odp.	PN 2 - odpočty	-20 129,50	-24 155,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Domu kultúry Voderady II. etapa
 Objekt: D2 - Dodatok č.2
 Časť: ZL 04 - Práce navyiac 2
 Úroveň 3: **ZL 04 - príp. - PN 2 - prípočty**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Stavba : REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA DOMU KULTÚRY VO Projektant:

Zhotoviteľ: Časť : 1.NP Sála a ostatné spoločné priestory Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 544,87

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 494,93
0	K	162201102.S	*Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	24,000	2,04	48,96
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				23 480,25
0	K	612401962.S	*Príplatok za prácu v obmedzenom priestore, omietka vnútorných stien a pilierov, hladká	m2	38,230	3,17	121,19
	VV		"kotolňa" 38,23		38,230		
	VV		Súčet		38,230		
8	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	37,000	10,69	395,53
	VV		"kotolňa" 37,00		37,000		
	VV		Súčet		37,000		
0	K	622461053.S	*Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 258,090	18,16	22 846,91
20	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	58,31	116,62
	VV		"serverovňa" 2,00		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 965,72
27	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	744,000	1,68	1 249,92
30	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	71,700	9,00	645,30
	VV		"sololit - m.č.1.26" 69,70		69,700		
	VV		"dmt+montáž okno 13" 2,00		2,000		
	VV		Súčet		71,700		
0	K	953842148.R	*Demontáž existujúcej komínovej vložky výšky 10,3 m hliníkovými vložkami DN 140 mm	súb.	1,000	219,01	219,01
0	K	968081115.SM	*Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - pre spätnú montáž	ks	1,000	135,00	135,00
0	K	971055001.S	*Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu do 80 mm stenovou pilou -0,00960t	m	38,800	48,20	1 870,16
	VV		"narezanie rims"				
	VV		38,80		38,800		
	VV		Súčet		38,800		
47	K	971056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	129,000	1,51	194,79
48	K	971056008.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - železobetónových -0,00015t	cm	60,000	1,68	100,80
49	K	971056011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - železobetónových -0,00027t	cm	42,000	2,02	84,84
50	K	971056012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	28,000	2,07	57,96
51	K	971056014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	131,000	2,24	293,44
0	K	971056022.S	*Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	40,000	3,57	142,80
	VV		"m.č.0.31" 40,00		40,000		
	VV		Súčet		40,000		
0	K	971056024.R	*Jadrové vrty diamantovými korunkami nad D 400 mm do stien - železobetónových -0,00301t	cm	92,000	3,07	558,44
	VV		"m.č. 0.07" 92		92,000		
	VV		Súčet		92,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	973031151.S	Vysekane v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m ² , -1,80000t	m3	0,154	139,81	21,53
	VV		"zasekanie plynovej skrinky na fasáde" 0,60*1,045*0,245		0,154		
	VV		Súčet		0,154		
0	K	974031153.S	*Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	27,000	4,35	117,45
	VV		"UK - suterén, 1.NP" 27,00		27,000		
	VV		Súčet		27,000		
0	K	974031157.S	*Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, -0,05400t	m	59,700	8,89	530,73
	VV		"ZTI - suterén, 1.NP" 59,70		59,700		
	VV		Súčet		59,700		
60	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,950	11,44	90,95
61	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,581	0,31	9,79
	VV		"predpoklad do 10km:" 3,509*(10-1)		31,581		
	VV		Súčet		31,581		
62	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,010	10,94	87,63
63	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,072	1,23	34,53
	VV		"do 50m:" 3,509*8		28,072		
	VV		Súčet		28,072		
64	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,010	65,00	520,65
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV				700,08
D	723		Vnútrotný plynovod				610,48
0	K	723130256.S	*Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 80	m	8,000	75,51	604,08
29	K	998723202	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	%	6,041	1,06	6,40
D	783		Nátery				89,60
30	K	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	8,000	11,20	89,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 731,14
D	762		Konštrukcie tesárske				185,40
0	K	762841821.S	*Demontáž podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek, drevtrieskových, drevovláknitých, sádrokartónových, -0,04500 t	m2	69,700	2,66	185,40
	VV		"sololít - m.č.1.26" 69,70		69,700		
	VV		Súčet		69,700		
D	766		Konštrukcie stolárske				311,68
196	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,400	28,00	207,20
	VV		"pol.13/P - spätná montáž" (3,00+0,70)*2		7,400		
	VV		Súčet		7,400		
197	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	7,400	2,70	19,98
198	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	7,400	1,02	7,55
120	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	36,93	73,86
	VV		"serverovňa" 2,00		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
123	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,086	1,00	3,09
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 307,87
0	K	767995399.R	*Dodávka a montáž OK pre markizu	kpl	1,000	4 261,00	4 261,00
145	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,610	1,10	46,87
D	771		Podlahy z dlaždíc				348,10
147	K	771576133.P	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 300x1200mm	m2	7,690	25,76	198,09
	VV		"m.č. 1.41" 7,69		7,690		
	VV		Súčet		7,690		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	59774000219.P	Dlaždice keramické gresové, 300x1200mm, hr. 10mm- cena podľa výberu	m2	8,151	16,80	136,94
		vv	7,69*1,06		8,151		
		vv	Súčet		8,151		
150	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,350	3,90	13,07
	D	784	Maľby				578,09
160	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	169,030	1,22	206,22
		vv	"m.č.0.07" 126,95		126,950		
		vv	"m.č.0.03"42,08		42,080		
		vv	Súčet		169,030		
161	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	169,030	2,20	371,87
	D	M	Práce a dodávky M				1 150,57
	D	21-M	Elektromontáže				1 150,57
0	K	210010802.S	*Lišta elektroinštaláčna z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	14,000	1,78	24,92
0	M	M019	*Lišta el-inšt PVC vkladacia : LV 18x18 HD (šxv) biela	m	14,000	2,24	31,36
179	K	74212-0301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	10,000	1,69	16,90
191	M	345600D021	Krabica KP prístrojová 1-nás : 6400-331 (D71x43) bezhalogénová, spojenie do súvislého radu, čierna	kus	10,000	1,89	18,90
183	K	74221-0205	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	50,000	1,02	51,00
185	M	341215E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5	m	50,000	1,32	66,00
184	K	74221-0206	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod omietku CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	120,000	1,16	139,20
186	M	341215E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5	m	120,000	1,92	230,40
0	M	345411L261	*Zásuvka 2-nás. Valena™ Life : 753186, natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	3,000	9,93	29,79
189	M	345531L081	Rámik 1-násobný Valena™ Life : 10 754001, biela	kus	13,000	1,19	15,47
180	K	71311-0011	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	1,000	2,72	2,72
187	M	345300L261	Spínač rad.1 Valena™ Life : 752101, s krytom, bez rámika, biely	kus	1,000	3,56	3,56
181	K	74313-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, 2-násobná 10/16A - 250V	kus	3,000	6,04	18,12
182	K	74331-0008	Montáž, žiarovkové svetidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, A,,B,C)	kus	1,000	15,28	15,28
0	M	3481P0002	B-Svetidlo POINT PLEXI WHITE M 6525, ø=13 cm GU10 10W	kus	1,000	40,00	40,00
192	K	74551-0452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4- 25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	25,000	1,10	27,50
193	M	341010M439	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý	m	25,000	2,89	72,25
0	K	97303-1616	*Vysekanie pre krabice D100 v murive z tehál	kus	10,000	3,47	34,70
178	K	97403-1221.1	Vysekanie rýh v tehel. murive hl. do 3 cm š. 3 cm	m	25,000	1,70	42,50
0	K	K012	*výzbroj silového rozvádzača	ks	3,000	60,00	180,00
0	K	K013	*podružné meranie	ks	1,000	90,00	90,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				108,15
0	K	HZS000112.S	*Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	5,000	21,63	108,15
		vv	"dmt pôvodných vzt na fasáde" 5,00		5,000		
		vv	Súčet		5,000		
	D	OST	Ostatné				360,00
0	K	HZS-0010	*Revízie - plyn	kpl	1,000	360,00	360,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Domu kultúry Voderady II. etapa

Objekt: D2 - Dodatok č.2

Časť: ZL 04 - Práce navyč 2

Úroveň 3:
ZL 04 - odp. - PN 2 - odpočty

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Stavba : REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA DOMU KULTÚRY VO Projektant:

Zhotoviteľ: Časť : 1.NP Sála a ostatné spoločné priestory Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-20 129,50
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-20 129,50
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-20 129,50
9	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	-1 258,094	16,00	-20 129,50