



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Centrum špec.-pedagog. poradenstva		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BAU s.r.o.	46738479	SK2023573794
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		9. 12. 2019	
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 12 329,87	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 62 097,37	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 44 787,73	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 66 128,34	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 185 343,31	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 799,72
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 186 143,03
Objednávateľ				24	^{DP} _H 20,00 % z 186 143,03 37 228,61
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 223 371,64
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Klízáva doložka 0,00
Dátum a podpis				28	Vyhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.


Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:

Dátum:

9. 12. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
99	Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica	186 143,03	37 228,61	223 371,64	799,72	185 343,31	0,00	0,00	0,00
1	Stavebné práce	114 559,65	22 911,93	137 471,58	493,64	114 066,01	0,00	0,00	0,00
1.1	Zateplenie obvodového plášťa	24 846,93	4 969,39	29 816,32	493,64	24 353,29	0,00	0,00	0,00
1.2	Zateplenie podláh	24 916,47	4 983,29	29 899,76	0,00	24 916,47	0,00	0,00	0,00
1.3	Zateplenie strechy	25 029,17	5 005,83	30 035,00	0,00	25 029,17	0,00	0,00	0,00
1.4	Výmena výplní otvorov	23 839,93	4 767,99	28 607,92	0,00	23 839,93	0,00	0,00	0,00
1.5	Bezbariérový prístup do budovy	9 789,06	1 957,81	11 746,87	0,00	9 789,06	0,00	0,00	0,00
1.6	Ostatné stavebné náklady	6 138,09	1 227,62	7 365,71	0,00	6 138,09	0,00	0,00	0,00
2	Vykurovanie	41 505,62	8 301,12	49 806,74	0,00	41 505,62	0,00	0,00	0,00
3	Vzduchotechnika - rekuperácia	9 080,93	1 816,19	10 897,12	0,00	9 080,93	0,00	0,00	0,00
4	Elektroinštalácia	15 001,93	3 000,39	18 002,32	0,00	15 001,93	0,00	0,00	0,00
4.1	Osvetlenie a napojenie technológií	11 035,62	2 207,12	13 242,74	0,00	11 035,62	0,00	0,00	0,00
4.2	Zásuvky	3 445,32	689,06	4 134,38	0,00	3 445,32	0,00	0,00	0,00
4.3	Bleskozvod	520,99	104,20	625,19	0,00	520,99	0,00	0,00	0,00
5	Plynofikácia	3 045,61	609,12	3 654,73	306,08	2 739,53	0,00	0,00	0,00
6	ZTI	2 949,29	589,86	3 539,15	0,00	2 949,29	0,00	0,00	0,00
Celkom		186143,03	37228,61	223 371,64	799,72	185 343,31	0,00	0,00	0,00



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica

Objekt: Stavebné práce

Časť: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:

Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 20 248,74 0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 10 188,36 0,000

1	3112084pc	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 500 mm vrátane vrtania otvorov	m	128,000	65,70	8 409,60	0,000
2	311272124	Murivo z tvárnic hladkých	m3	10,980	162,00	1 778,76	0,000


6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 713,85 0,000

3	612425921	Oprava omietky vápenná vnútorného a vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	39,120	10,93	427,58	0,000
4	6124624pc	Vnútorná sanačná a izolačná omietka stien Izonil hr. 3-4 cm	m2	77,500	28,80	2 232,00	0,000
5	622421212	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 10% do 20%	m2	306,460	3,06	937,77	0,000
6	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien pod soklovú omietku	m2	13,210	1,59	21,00	0,000
7	622463027	Príprava vonkajšieho podkladu stien, spevňovač omietok	m2	293,250	4,19	1 228,72	0,000
8	622465112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	13,210	21,07	278,33	0,000
9	622491305	Náter fasádny tekutý, silikónový podkladný	m2	293,250	1,89	554,24	0,000
10	622491306	Náter fasádny tekutý, silikónový, dvojnásobný	m2	293,250	4,46	1 307,90	0,000
11	622901119	Očistenie vonkajších omietok	m2	306,460	2,37	726,31	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 963,20 0,000

12	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	319,281	2,00	638,56	0,000
13	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	319,281	1,16	370,37	0,000
14	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	319,281	1,30	415,07	0,000
15	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových, -0,04600t	m2	77,200	2,45	189,14	0,000
16	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	21,500	3,25	69,88	0,000
17	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	5,013	19,00	95,25	0,000
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,013	11,10	55,64	0,000
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	50,130	0,35	17,55	0,000
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,013	8,58	43,01	0,000
21	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,013	0,96	4,81	0,000
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,51	18,00	63,92	0,000

99 Presun hmôt HSV 383,33 0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňstr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	33,189	11,55	383,33	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 4 104,55 0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 750,77 0,000

24	781445207	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x200 mm	m2	20,870	17,56	366,48	0,000
25	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	21,287	17,42	370,82	0,000
26	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	7,486	1,80	13,47	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 2 525,04 0,000

27	7838931pc	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné - interiérová termoizolačná stierka	m2	233,800	10,80	2 525,04	0,000
----	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------


784 Dokončovacie práce - maľby 828,74 0,000

28	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	88,830	0,71	63,07	0,000
29	784452371	Maľby z maliarskych zmesí I, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	88,830	1,75	155,45	0,000
30	784452399	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané na zatepovací systém	m2	233,800	2,61	610,22	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 493,64 0,000

31	HZS000312	Stavebno montážne práce - zakrývanie okien a dverí a vyčistenie budovTr 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	16,000	16,79	268,64	0,000
32	624611pc	Fólie pásky na zakrývanie	kpl	1,000	225,00	225,00	0,000

Celkom 24 846,93 0,000



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica

Objekt: Stavebné práce

Časť: Zateplenie podláh

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva


Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:

Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				14 164,64	0,000
2		Zakladanie				1 998,87	0,000
1	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	16,205	82,37	1 334,81	0,000
2	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	150,580	4,41	664,06	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 780,76	0,000
3	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	12,452	105,27	1 310,82	0,000
4	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	12,452	37,74	469,94	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 644,26	0,000
5	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	28,833	60,53	1 745,26	0,000
6	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	31,700	1,80	57,06	0,000
7	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami h, hr.do 200 mm, - 1,40000t	m3	36,448	10,03	365,57	0,000
8	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	116,745	19,00	2 218,16	0,000
9	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	116,745	11,10	1 295,87	0,000
10	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 167,450	0,35	408,61	0,000
11	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	116,745	8,58	1 001,67	0,000
12	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	116,745	0,96	112,08	0,000
13	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	60,980	18,00	1 097,64	0,000
14	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,651	34,20	56,46	0,000
15	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t	51,027	25,20	1 285,88	0,000
99		Presun hmôt HSV				740,75	0,000
16	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	64,134	11,55	740,75	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				10 751,83	0,000
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				3 837,19	0,000
17	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	150,580	0,20	30,12	0,000
18	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,045	1 745,52	78,55	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	43,540	0,24	10,45	0,000
20	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,015	1 745,52	26,18	0,000
21	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	301,160	3,49	1 051,05	0,000
22	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	346,334	4,08	1 413,04	0,000
23	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	87,080	3,79	330,03	0,000
24	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	104,496	4,08	426,34	0,000
25	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	150,580	1,86	280,08	0,000
26	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	173,167	0,69	119,49	0,000
27	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	31,311	2,30	71,86	0,000

713 Izolácie tepelné

2 408,89 0,000

28	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	150,580	0,83	124,98	0,000
29	2837653445	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	153,592	14,67	2 253,19	0,000
30	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	26,257	1,17	30,72	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

2 016,03 0,000

31	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	37,720	14,21	536,00	0,000
32	5976498290	Dlaždice keramické - gres 300x300	m2	38,474	18,00	692,53	0,000
33	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	23,970	16,70	400,30	0,000
34	5976412500	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 2 lla	m2	24,449	13,50	330,06	0,000
35	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	17,884	3,20	57,14	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové

2 358,43 0,000

36	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	109,600	1,58	173,17	0,000
37	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne vrátane olištovania	m2	116,800	6,73	786,06	0,000
38	6119800905	Laminátové parkety (1285x192) 12 mm	m2	119,136	6,54	779,15	0,000
39	6119808800	Lišta parketová BEN fólia 18x40 mm	m	124,440	2,18	271,28	0,000
40	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	116,800	0,59	68,91	0,000
41	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	120,304	0,32	38,50	0,000
42	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	116,800	0,59	68,91	0,000
43	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	120,304	1,24	149,18	0,000
44	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	24,621	0,95	23,27	0,000

776 Podlahy povlakové


18,29 0,000

45	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	7,200	2,54	18,29	0,000
----	-----------	---	----	-------	------	-------	-------

783 Dokončovacie práce - nátery

113,00 0,000

46	7838912pc	Nátery omietok a betónových povrchov - termoizolačná hmota	m2	4,500	22,50	101,25	0,000
47	784452399	Adhézny mostík	m2	4,500	2,61	11,75	0,000




Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

24 916,47

0,000



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica

Objekt: Stavebné práce

Časť: Zateplenie strechy

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:

Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 289,60 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 289,60 0,000

1	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	4,000	5,60	22,40	0,000
2	971033341	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	2,000	4,74	9,48	0,000
3	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm, - 0,08000t	ks	10,000	9,17	91,70	0,000
4	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	2,423	19,00	46,04	0,000
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,423	11,10	26,90	0,000
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,230	0,35	8,48	0,000
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,423	8,58	20,79	0,000
8	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,423	0,96	2,33	0,000
9	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,913	18,00	16,43	0,000
10	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,300	34,20	10,26	0,000
11	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,499	58,50	29,19	0,000
12	979089512	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	0,249	22,50	5,60	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 24 739,57 0,000

712 Izolácie striech 130,12 0,000

13	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	52,520	0,86	45,17	0,000
14	2832208029	Parozábrana L REFLEX 150 A.P. (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	60,398	1,36	82,14	0,000
15	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,327	2,12	2,81	0,000

713 Izolácie tepelné 10 711,44 0,000

16	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	348,800	1,18	411,58	0,000
17	6314401010	Isover LAM 30 kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	177,888	26,72	4 753,17	0,000
18	6314400930	Isover LAM 30 kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	177,888	13,25	2 357,02	0,000
19	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou väzácim drôtom	m2	105,040	3,29	345,58	0,000
20	6314401020	Kamenná vlna hrúbka 220 mm	m2	53,570	29,37	573,35	0,000
21	6314400990	Kamenná vlna hrúbka 160 mm	m2	53,570	21,44	148,54	0,000
22	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	104,444	1,17	122,20	0,000

714 Akustické a protiotrasové opatrenie 570,73 0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	714181001	Montáž akustických vložiek Itaver, Rotaflex a pod. voľným uložením	m2	71,064	1,80	127,92	0,000
24	6314150349	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL ADN, čadičová minerálna a akustická izolácia - doska 30x600x1000 mm	m2	35,532	5,49	195,07	0,000
25	6314150350	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL ADN, čadičová minerálna a akustická izolácia - doska 50x600x1000 mm	m2	35,532	6,87	244,10	0,000
26	998714201	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	%	5,049	0,72	3,64	0,000

762 Konštrukcie tesárske

						4 784,90	0,000
27	762081060	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	19,150	5,11	97,86	0,000
28	762331922	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m -0,01200t	m	38,430	4,39	168,71	0,000
29	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	16,200	4,72	76,46	0,000
30	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	160,150	6,33	1 013,75	0,000
31	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	38,430	11,64	447,33	0,000
32	6053279400	Hranol mákké rezivo - omietané smrek akost' A	m3	4,781	213,38	1 020,17	0,000
33	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	67,450	3,72	250,91	0,000
34	6051013200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	0,274	207,00	56,72	0,000
35	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	82,000	1,23	100,86	0,000
36	6051506900	Hranol mákké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mákké rezivo	m3	0,216	194,15	41,94	0,000
37	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	60,000	0,59	35,40	0,000
38	762355111	Montáž pomocných látok z fošni, šírky do 0,3 m	m	35,110	6,20	217,68	0,000
39	6055612000	Doska dubová omietaná akost' I hr.40-60xB=100-200mm	m3	0,011	571,35	6,28	0,000
40	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,257	24,83	155,36	0,000
41	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	31,500	13,48	424,62	0,000
42	762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	26,500	2,05	54,33	0,000
43	6055611000	Doska dubová omietaná akost' I hr.25-35xB=80-160mm	m3	0,088	550,31	48,43	0,000
44	762811912	Záklop stropu vyrezanie časti záklopu(alebo v podbijaní) hr. do 32 mm plochy nad 0, 25 do 1,00 m2	m2	0,910	15,91	14,48	0,000
45	762841110	Montáž podbijania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	10,440	2,75	28,71	0,000
46	6051013200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	1,855	186,06	345,14	0,000
47	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	44,385	4,05	179,76	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby

						1 462,19	0,000
48	763138111	Podhľad RIGIPS RF 2x12, 5-DK, strop rovný, upevnenie priame	m2	44,898	31,39	1 409,35	0,000
49	763139529	Demontáž sadrokartónového kazetového podhľadu	m2	13,800	3,30	45,54	0,000
50	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	13,516	0,54	7,30	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

						104,52	0,000
51	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	8,400	10,88	91,39	0,000
52	764331230	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	6,400	15,90	101,76	0,000



O-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	764331240	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	19,400	18,01	349,39	0,000
54	764351820	Demontáž žľabov pododk vap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	14,270	0,96	13,70	0,000
55	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	16,000	0,59	9,44	0,000
56	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododk vapové polkruhové r.š. 330 mm	m	15,200	19,74	300,05	0,000
57	764359211	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	20,30	20,30	0,000
58	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	6,100	10,45	63,75	0,000
59	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	7,920	12,86	101,85	0,000
60	764451804	Demontáž odpadových rúr od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	5,160	0,82	4,23	0,000
61	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,100	17,05	35,81	0,000
62	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,720	1,67	12,85	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 054,93 0,000

63	765382111	Krytina vláknocementová, šablóny 400x400 far.na lepenku, nad 30 do 75 st.	m2	67,450	22,53	1 519,65	0,000
64	765388512	Krytina vláknocementová, hrebenáč 400x120	m	4,400	18,35	80,74	0,000
65	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	67,450	2,44	164,58	0,000
66	6288001030	Poistné hydroizolačné fólie - difúzne	m2	77,568	2,70	209,43	0,000
67	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	15,978	5,04	80,53	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

649,41 0,000

68	767392802	Demontáž krytín striech z plechov, -0,00700t	m2	60,000	2,97	178,20	0,000
69	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	1,962	5,91	11,60	0,000
70	1332052000	Tyč oceľová plochá š. 50xh.r.5 mm, ozn. 10 370	t	0,002	1 097,96	2,20	0,000
71	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	5,965	4,28	25,53	0,000
72	1361042800	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,006	1 151,78	6,91	0,000
73	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	207,460	0,99	205,39	0,000
74	1348331500	Tyč oceľová prierezu U DN 200 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,208	1 033,22	214,91	0,000
75	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,763	0,81	4,67	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

2 808,32 0,000

76	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	5,004	6,81	34,08	0,000
77	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	22,854	4,56	104,21	0,000
78	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	273,230	2,76	754,11	0,000
79	7838911pc	Nátery stropov - interiérová termoizolačná stierka	m2	177,400	10,80	1 915,92	0,000


784 Dokončovacie práce - maľby

463,01 0,000

80	784452399	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, ručne nanášané stropov na zateplovací systém	m2	177,400	2,61	463,01	0,000
----	-----------	--	----	---------	------	--------	-------

Celkom

25 029,17 0,000



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy CŠPP Elokované pracovisko Gelnica

Objekt: Stavebné práce

Časť: Výmena výplní otvorov

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:

Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 230,05 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 230,05 0,000

1	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní výplní otvorov, v murive tehľ. na maltu, -0,05700t	m2	1,524	6,11	9,31	0,000
2	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	5,000	0,78	3,90	0,000
3	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,62	1,86	0,000
4	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,13	2,26	0,000
5	968061137	Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy nad 4 m2, - 0,08000t	ks	2,000	3,74	7,48	0,000
6	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	3,407	7,12	24,26	0,000
7	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06700t	m2	8,700	10,17	88,48	0,000
8	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	4,535	20,34	92,24	0,000
9	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	10,302	5,85	60,27	0,000
10	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	149,200	4,79	714,67	0,000
11	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	3,297	19,00	62,64	0,000
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,297	11,10	36,60	0,000
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,970	0,35	11,54	0,000
14	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,297	8,58	28,29	0,000
15	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,297	0,96	3,17	0,000
16	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,297	25,20	83,08	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 22 609,88 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 13,13 0,000

17	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	10,850	1,21	13,13	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	-------	-------

766 Konštrukcie stolárske 19 903,59 0,000

18	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	2,000	38,45	76,90	0,000
19	6123909530	Stropné sklápacie schody s pož. odoln. 15 min - 700x1300 mm	ks	2,000	736,67	1 473,34	0,000
20	7666212pc	Montáž okien drevených s hist. profiláciou	ks	17,000	79,00	1 343,00	0,000
21	6111101pc1	Drevené okno s hist. profiláciou 1150x2100 poz. 1	ks	6,000	652,05	3 912,30	0,000
22	6111101pc3	Drevené okno s hist. profiláciou 1150x2100 poz. 3	ks	2,000	652,05	1 304,10	0,000
23	6111101pc2	Drevené okno s hist. profiláciou 700 x 2100poz. 2	ks	1,000	397,00	397,00	0,000
24	6111101pc4	Drevené okno s hist. profiláciou 1080x1400 poz. 4,5	ks	3,000	408,20	1 224,60	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	6111101pc5	Drevené okno /štulp/ 1180x1460 poz. 6	ks	4,000	465,16	1 860,64	0,000
26	6111101pc6	Drevené okno jednokr. 1450x700 poz. 7	ks	1,000	274,00	274,00	0,000
27	766662112	Montáž dverí drevených	ks	6,000	76,00	456,00	0,000
28	6111201pc7	Drevené dvere nešt. rozmer poz. 9	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	0,000
29	6111201pc8	Drevené dvere nešt. rozmer poz.11	ks	2,000	650,00	1 300,00	0,000
30	6111201pc9	Drevené dvere nešt. rozmer poz.8	ks	1,000	930,80	930,80	0,000
31	6111201pc10	Drevené dvere nešt. rozmer poz. 10	ks	1,000	650,00	650,00	0,000
32	6111201pc18	Drevené dvere nešt. rozmer poz.12	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	0,000
33	61112010pc	Medzisklenné ozd. mriežky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
34	766662811	Demontáže prahu dverí	ks	5,000	1,60	8,00	0,000
35	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm., -0,003t	ks	4,000	1,17	4,68	0,000
36	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	3,000	7,35	22,05	0,000
37	6118714100	Prah dubový L=72	ks	2,000	11,49	22,98	0,000
38	6118716100	Prah dubový L=82	ks	1,000	13,20	13,20	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 151,03 0,000

39	767647911	Oprava a údržba vstup. dverí výmena zámky, -0,00100t	ks	1,000	10,00	10,00	0,000
40	5492600120	záмок pre obojstranné otváranie	ks	1,000	19,03	19,03	0,000
41	5496401010	Vložka FAB na dvere 68 mm (45+45)	ks	1,000	28,02	28,02	0,000
42	767647912	Oprava a údržba dverí výmena kľučiek vrátane štítkov, -0,00500t	súb.	2,000	6,91	13,82	0,000
43	5491502030	Kovanie - 2x kľučka,, 2x rozeta BB, FAB	ks	2,000	40,08	80,16	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 2 542,13 0,000

44	783601819	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením,dverí a okien	m2	21,280	1,98	42,13	0,000
45	783622950	Oprava náterov a utesnenie vstup. dverí - zreštaurovanie pôvodných derí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000

Celkom 23 839,93 0,000



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica

Objekt: Stavebné práce

Časť: Bezbariérový prístup do budovy

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:

Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						9 189,94	0,000
1 Zemné práce						2 383,90	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,740	26,47	1 104,86	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	41,740	7,50	313,05	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,740	3,60	150,26	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	417,400	0,36	150,26	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,740	0,66	27,55	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,740	9,90	413,23	0,000
7	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	0,810	20,64	16,72	0,000
8	5834354400	Kamenivo drvené hrubé 16-32 b	t	1,510	17,23	26,02	0,000
9	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	22,500	1,93	43,43	0,000
10	1031120000	Rašelina zahradná vrátane dopravy	t	4,050	28,72	116,32	0,000
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	60,000	0,37	22,20	0,000
2 Zakladanie						518,00	0,000
12	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,710	11,48	42,59	0,000
13	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,700	2,44	9,03	0,000
14	279313611	Betón základových múrov, prostý tr. C 16/20	m3	5,740	81,25	466,38	0,000
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						258,83	0,000
15	348942111	Zábradlie vodiace oceľové osadené do bloku z betónu prostého	m	8,420	30,74	258,83	0,000
5 Komunikácie						3 616,34	0,000
16	564851113	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 - 220mm	m2	45,000	5,01	225,45	0,000
17	567124215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 - 200mm	m2	59,000	14,45	852,55	0,000
18	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	45,000	11,21	504,45	0,000
19	5924562000	Dlaždice betónové 60/60/6cm	m2	126,250	16,11	2 033,89	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						333,56	0,000
20	634601141	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách dunajským štrkom	m	73,310	4,55	333,56	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						431,13	0,000
21	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	136,000	4,97	675,92	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	5921954590	Obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý	ks	274,720	1,40	384,61	0,000
23	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,448	90,78	222,23	0,000
24	931961119	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	10,990	13,50	148,37	0,000

99 Presun hmôt HSV 648,18 0,000

25	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	99,110	6,54	648,18	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 599,12 0,000

771 Podlahy z dlaždíc 599,12 0,000

26	632450445	Opravný poter, oprava dutín a výtlkov na schodoch, hr. 20 mm	m2	5,320	28,27	150,40	0,000
27	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	14,000	16,99	237,86	0,000
28	5976498320	Dlaždice keramické - gres	m2	14,280	13,50	192,78	0,000
29	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	5,659	3,20	18,08	0,000

Celkom 9 789,06 0,000



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica

Objekt: Stavebné práce

Časť: Ostatné stavebné náklady

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:

Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 898,07	0,000
1 Zemné práce						202,40	0,000
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	38,700	1,49	57,66	0,000
2	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	38,700	3,74	144,74	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						760,75	0,000
3	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,458	98,23	241,45	0,000
4	417351115	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	17,152	8,56	146,82	0,000
5	417351116	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	17,152	3,03	51,97	0,000
6	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,220	1 456,88	320,51	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 866,35	0,000
7	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	178,490	3,56	635,42	0,000
8	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,240	20,78	46,55	0,000
9	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,300	1,80	7,74	0,000
10	968061116	Demontáž dverí drevených podkrovných, 1 bm obvodu - 0,012t	m	4,170	2,15	8,97	0,000
11	968071116	Demontáž dverí kovových podkrovných, 1 bm obvodu - 0,005t	m	5,280	3,93	20,75	0,000
12	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	18,713	19,00	355,55	0,000
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,713	11,10	207,71	0,000
14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	187,130	0,35	65,50	0,000
15	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,713	8,58	160,56	0,000
16	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,713	0,96	17,96	0,000
17	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,401	18,00	331,22	0,000
18	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,144	58,50	8,42	0,000
99 Presun hmôt HSV						68,57	0,000
19	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnice, z kovu výšky do 6 m	t	5,937	11,55	68,57	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

3 240,02 **0,000**

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

4,41 **0,000**



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	725752811	Demontáž plynovodnej výpustky, výpustého a digest.,kohútika, -0,00037t	ks	9,000	0,49	4,41	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 51,30 0,000

21	733120815	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priem. 38, 0,00254t	m	45,000	1,14	51,30	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	-------	-------

762 Konštrukcie tesárske 3 166,76 0,000

22	7623229pc	Zavetrovanie a stuženie konštrukcií, s podpretím starých krovov hranolmi nad 100cm2	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00	0,000
23	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	8,400	1,76	14,78	0,000
24	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,490	4,05	1,98	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 17,55 0,000

25	997833291	Demontáž rebrika	m	1,950	9,00	17,55	0,000
----	-----------	------------------	---	-------	------	-------	-------

Celkom 6 138,09 0,000



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:

Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 40 853,30 0,000

713 Izolácie tepelné 566,36 0,000


1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	44,000	2,92	128,48	0,000
2	2837741553	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,040	2,25	4,59	0,000
3	2837741566	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	42,840	3,15	134,95	0,000
4	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,000	3,24	32,40	0,000
5	2837741578	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,200	21,17	215,93	0,000
6	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,990	25,13	50,01	0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne 4 155,40 0,000

7	731261060	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného kombinovaného	ks	1,000	464,81	464,81	0,000
8	4849110240	plynový závesný kondenzačný kotol s menovitým tepelným výkonom 4,7 - 26,0 kW pri teplotnom spáde 50/30°C napr. Viessmann Vitodens 100-W	ks	1,000	1 748,09	1 748,09	0,000
9	484910616012	montážne diely pre vykurovací kotol, uzatváracie armatúry	ks	1,000	150,00	150,00	0,000
10	484910617029	plynový kohút rohový G 3 x R 1	ks	1,000	39,50	39,50	0,000
11	484910618026	Sada odtokového lievika. Skladá sa z odtokového lievika so sifonom, ružicou a upevnením hadice.	ks	1,000	37,50	37,50	0,000
12	731261060pp1	uvadenie do prevádzky servisným technikom - plynový kotol, bez elektrokabeláže	ks	1,000	500,00	500,00	0,000
13	731360101pp	Montáž odvodu spalín	súb.	1,000	237,50	237,50	0,000
14	87094552	Systém odvodu spalín z plastu (PP, typ B), prípust. až 120 °C pre výhrevnosť zariadenia. Základná zostava šachty (PPs, tuhá), Ø 60 mm. Pozostáva z: oporné koleno, úložný profil, zakrytie šachty(PPs), distančný držiak (5 kusov).	sada	1,000	500,00	500,00	0,000
15	87094548	AZ koleno 87°, Rozmer systému 60/100 mm, materiál plast (PP) / epoxidová vrstva, biela.	sada	2,000	30,00	60,00	0,000
16	87090315	AZ-revizný kus, priamy, Rozmer systému 60/100 mm, materiál plast (PP) / epoxidová vrstva, biela.	ks	1,000	45,00	45,00	0,000
17	870903213	AZ-rúra 0,50 m (tvarovateľné) Rozmer systému 60/100 mm, materiál plast (PP) / epoxidová vrstva, biela.	ks	1,000	25,00	25,00	0,000
18	87090318p113	AZ-rúra 1,95 m (tvarovateľné) Rozmer systému 60/100 mm, materiál plast (PP) / epoxidová vrstva, biela.	ks	4,000	87,00	348,00	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 9 734,60 0,000

19	73126102560pp1	dopojenie chladiaceho okruhu v dodávateľom T.Č.	ks	1,000	200,00	200,00	0,000
20	731261060pp	Spustenie do prevádzky servisným technikom-tep. čerpadlo	ks	1,000	300,00	300,00	0,000
21	732219210	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem 160-200 l	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
22	4847665820p	Zásobníkový ohrievač vody , objem 200L	ks	1,000	366,74	366,74	0,000
23	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000	75,00	75,00	0,000
24	4846714000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 35 l šedá	ks	1,000	50,28	50,28	0,000
25	4844107710	Ventil so zaistením na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob R 3/4	ks	1,000	12,75	12,75	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	732460035	Montáž tepelného čerpadla 20 kW (vzduch-voda)+prísluš.	ks	1,000	3 213,13	3 213,13	0,000
27	48472000150p	Invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda, menovitý tepelný výkon 11,3 kW pri A2W35, príkon 3,11 kW a COP 3,66, pre hybridnú prevádzku s plynovým kotlom, regulácia výkonu 4,60 až 13,40 kW vrátane vnútornej jednotky s obehovým čerpadlom, kondenzátorom a	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	0,000
28	48472006055	Inštalčná sada s medenými rúrami 12,5 m pre montáž vonkajšej jednotky na zem vrátane potrubia izolovaného medeného O10/O16 mm	ks	1,000	500,00	500,00	0,000
29	48472006955	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzátu	ks	1,000	124,20	124,20	0,000
30	484720069552	hydraulická výhybka typ 60/60 do prietoku vykurovacej vody 3 m3/h, pripojenie Rp1	ks	1,000	269,50	269,50	0,000
31	4847200695522	stenová konzola na upevnenie hydraulickej výhybky na stenu	ks	1,000	150,00	150,00	0,000
32	732491060p	Montáž čerpadl.skupiny DN 32+prisl.	ks	1,000	135,00	135,00	0,000
33	48491117001	rýchlomontažna čerpadlová sada bez zmiešavača DN32 s modulačným čerpadlom 32-60	ks	1,000	632,00	632,00	0,000
34	4849111700125	upevnenie na stenu pre čerpadlovú sadu	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
35	4849110210p	dialkovoé ovládanie pre jeden vykurovací okruh.	ks	1,000	112,00	112,00	0,000
36	4849111710p	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) Pre meranie teploty v ponornom puzdre. S pripájacím káblom (5,8m dlhým) a konektorom	ks	2,000	35,00	70,00	0,000
37	4849110130p	Priložný snímač teploty (NTC 10 kOhm)Na meranie teploty na rúrke. S pripojovacím vedením (5,8 m dlhým) a konektorom.	ks	2,000	37,00	74,00	0,000

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

4 378,67

0,000

38	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28x1,5	m	2,000	14,50	29,00	0,000
39	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35x1,5	m	42,000	19,24	808,08	0,000
40	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	10,000	25,43	254,30	0,000
41	733126115p	ostatný spotrebný materiál podľa potreby nešpecifikovaný prechodky kolená	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000
42	733160054	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 16	m	20,000	4,36	87,20	0,000
43	R977Y2232	Viacvrstvá rúrka (Pert/Al/Pert) pre rozvody vykurovania, podlahového vykurovania a rozvody, 16x2,	m	20,000	2,69	53,80	0,000
44	733160175	Montáž T-kusu PP-R DN 16	ks	2,000	2,46	4,92	0,000
45	P721600	Tvarovka lisovaná-T-kus 16x16x16	ks	2,000	7,80	15,60	0,000
46	733160203	Montáž nátrubku PP-R PN 20 D 16	ks	6,000	2,46	14,76	0,000
47	291372256	nákrutky so zvieracím krúžkom pre potrubie AlPEX 16 mm na závit ventilu G3/4"	ks	6,000	4,50	27,00	0,000
48	7331901072	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok -uhlík. ocele	m	54,000	2,50	135,00	0,000
49	733160057	Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 20 D 20	m	50,000	4,81	240,50	0,000
50	3C20020	Rúrka plast-hliníková PE-RT 20x2,	ks	50,000	1,90	95,00	0,000
51	PVK00011821	Chránička pre rúrku DN 20-300mm	ks	50,000	16,00	800,00	0,000
52	PVK00012427p	Dilatačný profil samolepiaci	m	12,000	3,50	42,00	0,000
53	733160148	Montáž oblúkov	ks	56,000	4,81	269,36	0,000
54	2139628000005	Vodiaci oblúky pre tr.20	ks	32,000	6,20	198,40	0,000
55	213962800000515	Vodiaci oblúky pre tr.20 rohový	ks	24,000	6,50	156,00	0,000
56	733160296	Montáž prechodu DN 20	ks	15,000	1,20	18,00	0,000
57	5001752	Prechodka so zvieracím krúžkom pre SR20	seť	15,000	29,00	435,00	0,000
58	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	20,500	9,50	194,75	0,000

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

1 125,61

0,000

59	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	5,00	20,00	0,000
60	4849228680	Automatický odvzdušňovací ventil rohový, 1/2", PN 10	ks	4,000	17,52	70,08	0,000
61	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	2,000	1,55	3,10	0,000
62	013G2982	termostatická hlavica pre telesá VK	ks	2,000	45,00	90,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
63	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	12,000	5,96	71,52	0,000
64	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	2,000	6,36	12,72	0,000
65	5511871600	Filter závitový, 5/4",	ks	2,000	17,52	35,04	0,000
66	734315010	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	2,000	9,61	19,22	0,000
67	5511870800	Guľový uzáver pre vodu, 1",	ks	2,000	24,06	48,12	0,000
68	734315015	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	16,000	10,99	175,84	0,000
69	5511870810	Guľový uzáver pre vodu, 5/4",	ks	16,000	36,09	577,44	0,000
70	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,110	0,25	2,53	0,000

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

20 892,66

0,000

71	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	7,91	15,82	0,000
72	2236082013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000	85,00	170,00	0,000
73	484060700026	Spodné pripojenie vykurovacích telies rohové (H-kus)	ks	2,000	15,00	30,00	0,000
74	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	2,000	15,45	30,90	0,000
75	735311320pp	Podlahové kúrenie -montáž	m2	137,000	16,00	2 192,00	0,000
76	1041921	Podlahové vykurovanie s pyramidovými hliníkovými termoplechmi plný výkom - mokrý systém, ALU Termoplechy, Systémová rúrka 20x2,0 mm 5-vrstvová PE-RT s kyslíkovou bariérou, Montážne ohyby, Spojky ohybov, Spojky tepelnej izolácie, Systémové klipy	m2	137,000	65,00	8 905,00	0,000
77	735311320pp3	Podlahové kúrenie -montáž	m2	28,000	16,00	448,00	0,000
78	10425632	Podlahové vykurovanie s pyramidovými hliníkovými termoplechmi nižší výkom - mokrý systém, ALU Termoplechy, Systémová rúrka 20x2,0 mm 5-vrstvová PE-RT s kyslíkovou bariérou, Montážne ohyby, Spojky ohybov, Spojky tepelnej izolácie, Systémové klipy	m2	28,000	65,00	1 820,00	0,000
79	735311320pp33	Podlahové kúrenie -montáž	m2	39,000	16,00	624,00	0,000
80	1042563226	Podlahové vykurovanie s pyramidovými hliníkovými termoplechmi nižší výkom - mokrý systém, Systémová rúrka 20x2,0 mm 5-vrstvová PE-RT s kyslíkovou bariérou, Montážne ohyby, Spojky ohybov, Spojky tepelnej izolácie, Systémové klipy	m2	39,000	65,00	2 535,00	0,000
81	4849227840p	F152 Skladacia izolačná doska 15-2 do 4 kN	m2	208,000	8,25	1 716,00	0,000
82	564289	Okrajový dilatačný pás, univerzálny	m	225,000	1,86	418,50	0,000
83	34382350005	Lepiaca páska z PE dĺžka 66 m šírka 50 mm	ks	10,000	5,00	50,00	0,000
84	735311550	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	1,000	9,87	9,87	0,000
85	13801601001	HVK6 Rozdeľovač vykurovania 6-okruhový	ks	1,000	499,00	499,00	0,000
86	735311590	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	1,000	10,56	10,56	0,000
87	138020010012	HVK10 Rozdeľovač vykurovania 10-okruhový	ks	1,000	611,00	611,00	0,000
88	135488919002	Príslušenstvo rozdeľovača HV	ks	2,000	200,00	400,00	0,000
89	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhový	ks	1,000	10,85	10,85	0,000
90	1VTWS1032AP2	Podomietková skrinka, dĺžky 684 mm	m	1,000	75,00	75,00	0,000
91	735311820	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhový	ks	1,000	45,00	45,00	0,000
92	1VTWS1025UP2	Nadomietková skrinka, dĺžky 1025 mm	m	1,000	100,00	100,00	0,000
93	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	110,100	1,60	176,16	0,000


HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby


652,32

0,000

94	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	15,00	180,00	0,000
95	HZS000114	Tlaková skúška systému, skúška tesnosti,	hod	24,000	19,68	472,32	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Celkom						41 505,62	0,000



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica
Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva
 Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
 Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:
 Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				9 080,93	0,000
769		Montáž vzduchotechnických zariadení				9 080,93	0,000
1	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	60,000	2,31	138,60	0,000
2	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	60,000	5,78	346,80	0,000
3	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	15,000	3,15	47,25	0,000
4	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	m	15,000	7,88	118,20	0,000
5	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	12,000	4,05	48,60	0,000
6	4290035031	Spiro potrubie L=1000 mm DN 200	m	12,000	10,13	121,56	0,000
7	4031662	izolačný návlak na SPIRO a ohybné potrubie DN 200	ks	14,000	10,25	143,50	0,000
8	769021112	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	m	7,000	0,67	4,69	0,000
9	42900276312	Ohybná hliníková jednovrstvová hadica SEMIVAC, DN 125	m	7,000	1,68	11,76	0,000
10	769021118	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 200-230 mm	m	2,000	1,55	3,10	0,000
11	4290027639	Ohybná hliníková jednovrstvová hadica SEMIVAC, DN 200	m	2,000	3,90	7,80	0,000
12	769021205	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 200-230 mm	m	6,000	3,47	20,82	0,000
13	VE1060p	Flexi potrubie SONOVAC 25 DN200	m	6,000	8,66	51,96	0,000
14	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	22,000	2,63	57,86	0,000
15	4290035126	Koleno KS 90° DN 125	ks	22,000	6,56	144,32	0,000
16	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	6,000	5,02	30,12	0,000
17	4290035129	Koleno KS 90° DN 160	ks	4,000	9,56	38,24	0,000
18	4290035131	Koleno KS 90° DN 200	ks	2,000	18,53	37,06	0,000
19	769021334	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	15,000	0,88	13,20	0,000
20	4290035151	Spojka DN 125	ks	15,000	2,21	33,15	0,000
21	769021337	Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	ks	13,000	1,25	16,25	0,000
22	4290035154	Spojka DN 160	ks	5,000	2,68	13,40	0,000
23	4290035156	Spojka DN 200	ks	8,000	3,41	27,28	0,000
24	769021382	Montáž prechodu na spiro potrubie DN 150-200	ks	11,000	2,77	30,47	0,000
25	42900352672	Prechody redukcie DN 160/125	ks	3,000	5,36	16,08	0,000
26	42900352691	Prechody redukcie DN 200/125	ks	1,000	6,72	6,72	0,000
27	42900352701	Prechody redukcie DN 200/180	ks	4,000	8,09	32,36	0,000
28	42900352715	Prechody redukcie DN 200/160	ks	3,000	7,04	21,12	0,000
29	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	6,000	4,47	26,82	0,000
30	4290035289	T-kus 125-125-125 rovnomerný	ks	6,000	11,18	67,08	0,000
31	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	7,000	5,54	38,78	0,000
32	42900352922	T-kus 160-125-160 redukovaný	ks	5,000	13,23	66,15	0,000
33	42900352942	T-kus 200-200-200 rovnomerný	ks	2,000	15,44	30,88	0,000
34	769021496	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	2,000	28,35	56,70	0,000
35	4290038459	Výfuková a nasávacía hlavica DN200 osadená nad šikmú strechu	ks	2,000	70,88	141,76	0,000
36	769025420	Montáž protipožiarnej klapky kruhovej do priemeru 225 mm	ks	2,000	75,14	150,28	0,000
37	4297011327pp	Požiaraná klapka základný model s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C do kruhového potrubia DN200 napr. IMOS PKIR3G - 200-ZV, Požiarana odolnosť EI60S, EI90S a EI120S závisí od spôsobu inštalácie	ks	2,000	187,86	375,72	0,000
38	769037003	Montáž stenového ventilu kruhového priemeru 125 mm	ks	15,000	2,46	36,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	4290024529	Ventil prívodu vzduchu DN 125, kovový s montážnym rámikom	ks	7,000	6,14	42,98	0,000
40	42900245292	Ventil odvodu vzduchu DN 125, kovový s montážnym rámikom	ks	8,000	6,14	49,12	0,000
41	7690520272	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu +prísl.	ks	1,000	1 542,45	1 542,45	0,000
42	4290017447pp	Vetracia rekuperačná jednotka s bypassom výkonu 60-450 m ² /h napr. Buderus Logavent HRV2-350 v nástennom prevedení, filter triedy G4 s kontrolou filtra, zabudovaný elektrický predohrev 1600W	ks	1,000	3 045,00	3 045,00	0,000
43	42900181652	Bezdrôtový regulátor RCV pre jednoduché ovládanie a nastavenie jednotky napr. Logavent HRV2-140/230/350	ks	1,000	263,55	263,55	0,000
44	429001816925	Montážna sada na stenu WHS. Sada obsahuje: 2 držiaky pre montáž na stenu (každý dvojdielny), 2 tlmiče, sada skrutiek a hmoždínok	ks	1,000	142,80	142,80	0,000
45	4290018171pp	Prepojovacia sada CK180. Sada obsahuje: 4 adaptéry, 4ks. Armaflex, tmel pre HRV2-350	ks	1,000	147,00	147,00	0,000
46	42900181752	VS senzor VOC - snímač kvality vzduchu	ks	1,000	208,95	208,95	0,000
47	429001817925	HS senzor vlhkosti - snímač vlhkosti vzduchu	ks	1,000	78,75	78,75	0,000
48	769072525pp	vyregulovanie vzduchových prietokov	kg	1,000	367,50	367,50	0,000
49	769073128	Ostatný spotrebný materiál nešpecifikovaný (závesy, uchytenia spojovací materiál, hliníková lepiaca páska)	kpl	1,000	367,50	367,50	0,000
50	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	68,570	3,68	251,99	0,000

Celkom

9 080,93

0,000



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica
Objekt: ELI Osvetlenie a napojenie technológií

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva
 Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
 Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:
 Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice						470,79	0,000
1	21001-0003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	50,000	1,05	52,50	0,000
2	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo @ 25, sivá	m	50,000	0,47	23,50	0,000
3	21001-0021	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D20 (d16)mm	m	20,000	1,58	31,60	0,000
4	345 653I002	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084196 : VRM-Turbo @ 20, s hrdlom, svetlosivá	m	20,000	1,00	20,00	0,000
5	345 659K015	Prichytka PVC (klip) s čelusťami : svetlosivá	kus	20,000	1,58	31,60	0,000
6	21001-0301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	25,000	3,68	92,00	0,000
7	345 612K002	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá	kus	25,000	0,37	9,25	0,000
8	21001-0321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	14,000	3,68	51,52	0,000
9	345 608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá	kus	14,000	2,63	36,82	0,000
10	21101-0006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	200,000	0,53	106,00	0,000
11	345 955K001	Hmoždinka PA : HM 8/1	kus	200,000	0,08	16,00	0,000
210 04 Vonkajšie vedenie NN						1 483,25	0,000
12	21004-0723	Vysekávanie otvoru pre rozvádzač	kus	1,000	52,50	52,50	0,000
13	21004-0731	Vyrezávanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	500,000	2,63	1 315,00	0,000
Ukončenie vo súborných pre káble						115,75	0,000
14	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm ²	kus	68,000	0,89	60,52	0,000
15	21010-0145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm ²	kus	21,000	2,63	55,23	0,000
210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo						383,27	0,000
16	21011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	2,000	5,78	11,56	0,000
17	345 350A801	Spínač rad.1, nástenný, kompletný, IP44, biely	kus	2,000	6,73	13,46	0,000
18	21011-0041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	5,000	4,73	23,65	0,000
19	345 300A0001	Spínač rad.1, zapustený 10A biela, IP20 + rámk	kus	5,000	5,78	28,90	0,000
20	21011-0043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	7,000	4,73	33,11	0,000
21	345 313A051	Spínač sériový č. 5, zapustený, 10A, biela, IP20 + rámk	kus	7,000	5,99	41,93	0,000
22	21011-0044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	3,000	5,78	17,34	0,000
23	345 319A021	Prepínač rad.5B (6+6) : zapustený, IP 20 + rámk	kus	3,000	8,93	26,79	0,000
24	21011-0045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	5,000	4,73	23,65	0,000
25	345 324A052	Spínač striedavý č.6, 10A, biela, IP20 + rámk	kus	5,000	7,88	39,40	0,000
26	21011-0081	Montáž, spínač - šporáková prípojka nástenná,	kus	1,000	15,75	15,75	0,000
27	345 308A253.	Jednofázový šporákový spínač zapustený	kus	1,000	17,35	17,35	0,000
28	21011-1011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	5,000	6,84	34,20	0,000
29	345 401A231	Zásuvka 1-nás. zapustená, s krytom (oc) biela, + rámk	kus	5,000	7,35	36,75	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	21011-1103	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	10,50	10,50	0,000
31	358 000D610	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44, červená	kus	1,000	8,93	8,93	0,000

210 14 Ovládacie, návěstné a signálne prístroje

63,00 0,000

32	21014-0430P	Montáž stop tlačidla	kus	1,000	15,75	15,75	0,000
33	345 140004	Požiarne tlačidlo so sklom a kladivkom	ks	1,000	47,25	47,25	0,000

210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

1 386,00 0,000

34	21019-0051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	kus	1,000	126,00	126,00	0,000
35	357 000150	Rozvádzač RH	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	0,000

210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia

2 764,39 0,000

36	21020-1044P	Montáž svetidiel LED - prisadené	kus	53,000	8,93	473,29	0,000
37	348 912103990	Svetidlo typ A	ks	16,000	52,50	840,00	0,000
38	348 912103991	Svetidlo typ A1 + záves	ks	10,000	68,25	682,50	0,000
39	348 912103993	Svetidlo typ C1	ks	6,000	26,25	157,50	0,000
40	348 912103996	Svetidlo typ E	ks	9,000	21,00	189,00	0,000
41	348 912103998	Svetidlo typ H	ks	4,000	39,90	159,60	0,000
42	348 912104000	Svetidlo typ J	ks	2,000	36,75	73,50	0,000
43	348 912104008	Svetidlo typ N	ks	6,000	31,50	189,00	0,000

210 22 Vedenia uzemňovacie

155,03 0,000

44	21022-0022	Montáž uzemňovacieho drôtu	m	5,000	4,73	23,65	0,000
45	354 9000O05	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC pláčtom (78mm ²)	m	5,000	4,73	23,65	0,000
46	21022-0321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerez pásom (Bernard)	kus	10,000	3,68	36,80	0,000
47	354 9092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm ²	kus	10,000	2,63	26,30	0,000
48	354 9092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	10,000	1,26	12,60	0,000
49	21022-0325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	19,43	19,43	0,000
50	354 9090O01	Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000	12,60	12,60	0,000

210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

2 147,70 0,000

51	21080-0646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	50,000	3,68	184,00	0,000
52	341 010M425	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/zltý	m	50,000	0,89	44,50	0,000
53	21080-0649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	10,000	1,20	12,00	0,000
54	341 010M446	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/zltý	m	10,000	2,63	26,30	0,000
55	21081-0041	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	m	30,000	1,20	36,00	0,000
56	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	30,000	0,50	15,00	0,000
57	21081-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	45,000	1,20	54,00	0,000
58	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	45,000	0,55	24,75	0,000
59	21081-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	610,000	1,20	732,00	0,000
60	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	610,000	0,55	335,50	0,000
61	21081-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	120,000	1,20	144,00	0,000
62	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	120,000	0,91	109,20	0,000
63	21081-0049	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	m	30,000	1,20	36,00	0,000
64	341 203M201	Kábel Cu 750V : CYKY 4x1,5	m	30,000	0,93	27,90	0,000
65	21081-0054	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x16	m	15,000	1,20	18,00	0,000
66	341 203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	15,000	6,09	91,35	0,000
67	21081-0056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	30,000	1,58	47,40	0,000
68	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	30,000	1,42	42,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
69	21088-0305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	80,000	1,20	96,00	0,000
70	341 220M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5	m	80,000	0,89	71,20	0,000

213 2 PPV a HZS

2 182,19 0,000

71	21329-0010P	Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie	hod	40,000	10,50	420,00	0,000
72	21329-0015,	Drobné murárske vysprávkys a sadrovanie	hod	15,000	10,50	157,50	0,000
73	920 AN04024	Sádra	kg	15,000	0,47	7,05	0,000
74	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	30,000	10,50	315,00	0,000
75	21329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	15,75	630,00	0,000
76	21329-1051.2.	Skreslenie PD skutkového stavu	ks	1,000	577,50	577,50	0,000

M46

202 Zemné práce pri ext. montážach

75,14 0,000

77	46068-0021.	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	kus	13,000	5,78	75,14	0,000
----	-------------	--	-----	--------	------	-------	-------

Celkom

11 035,62 0,000



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica
 Objekt: ELI Bleskozvod

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:

Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

210 22 Vedenia uzemňovacie

237,49

0,000

1	21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	6,000	4,73	28,38	0,000
2	354 9000A01	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10	kg	1,000	5,25	5,25	0,000
3	354 9000O05	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC pláčtom (78mm ²)	m	5,000	4,73	23,65	0,000
4	21022-0107P	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami	m	16,000	4,73	75,68	0,000
5	354 9000A17	Vodič bleskozvodné AlFe 42/7	kg	6,000	6,83	40,98	0,000
6	354 9010A00	Podpera vedenia (FeZn) do muriva : PV 01 (150mm)	kus	6,000	1,05	6,30	0,000
7	354 9021A72	Podpera na hrebeň	kus	4,000	1,58	6,32	0,000
8	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	6,000	3,62	21,72	0,000
9	354 9040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8)	kus	6,000	0,84	5,04	0,000
10	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	5,000	3,62	18,10	0,000
11	354 9040A60	Svorka univerzálna (FeZn) : SU, spojenie 2x kruhových vodičov, súbežne (1xM10)	kus	4,000	1,26	5,04	0,000
12	354 9040O58	Svorka krížová - vodič, pás x vodič, pás (St-FT) : 5312906, typ 250, vodič D8-10, pás FL30 x D8-10, FL30 (2x M8)	kus	1,000	1,03	1,03	0,000

213 2 PPV a HZS

283,50


0,000

13	21329-0040.	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	10,000	12,60	126,00	0,000
14	21329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	15,75	157,50	0,000

Celkom

520,99

0,000



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica
 Objekt: ELI Zásuvky

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:

Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

						216,35	0,000
1	21001-0021	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D20 (d16)mm	m	15,000	1,58	23,70	0,000
2	345 653I002	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084196 : VRM-Turbo ® 20, s hrdlom, svetlosivá	m	15,000	1,00	15,00	0,000
3	345 659K015	Prichytka PVC (klip) s čelustami : svetlosivá	kus	15,000	1,58	23,70	0,000
4	21001-0301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	35,000	3,68	128,80	0,000
5	345 612K002	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá	kus	35,000	0,37	12,95	0,000
6	21101-0006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvítanie diery D 8mm, do muríva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	20,000	0,53	10,60	0,000
7	345 955K001	Hmoždinka PA : HM 8/1	kus	20,000	0,08	1,60	0,000

210 04 Vonkajšie vedenie NN

						789,00	0,000
8	21004-0731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	300,000	2,63	789,00	0,000

210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo

						582,59	0,000
9	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	34,000	6,83	232,22	0,000
10	345 411A201.	Zásuvka 2-nás. natočená (45°) kompletná (oc) biela	kus	34,000	8,93	303,62	0,000
11	21011-1021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	2,000	6,83	13,66	0,000
12	345 420A801	Zásuvka 1-nás. , nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela	kus	2,000	6,83	13,66	0,000
13	21011-1103	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	10,50	10,50	0,000
14	358 000D610	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44, červená	kus	1,000	8,93	8,93	0,000

210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

						1 020,25	0,000
15	21081-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	420,000	1,20	504,00	0,000
16	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	420,000	0,91	382,20	0,000
17	21081-0057.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	35,000	1,20	42,00	0,000
18	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	35,000	2,63	92,05	0,000

213 2 PPV a HZS

						837,13	0,000
19	21329-0010P	Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie	hod	10,000	10,50	105,00	0,000
20	21329-0015,	Drobné murárske vysprávkovanie a sadrovanie	hod	15,000	10,50	157,50	0,000
21	920 AN04024	Sádra	kg	15,000	0,47	7,05	0,000
22	21329-0040D	Demontáž zásuviek	hod	15,000	12,60	189,00	0,000
23	21329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	15,75	315,00	0,000

M46

202 Zemné práce pri ext. montážach

						63,58	0,000
24	46068-0021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	kus	11,000		63,58	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

3 445,32

0,000



 EURO-BAU <small>www.eurobau.sk</small>	EURO-BAU s.r.o.
	Dúhová 40
	040 01 Košice
	IČO: 46 738 479
www.eurobau.sk	DPH: SK 2023573794

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica
Objekt: Plynofikácia

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:
Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **1 878,66** **0,000**

1 Zemné práce **702,38** **0,000**

1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,400	67,03	428,99	0,000
2	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,400	13,40	85,76	0,000
3	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	3,600	12,38	44,57	0,000
4	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	1,600	24,65	39,44	0,000
5	5834118100	Kamenivo drvené drobné 0-4 b	t	3,200	15,99	51,17	0,000
6	451572111	Lôžko pod potrubie,, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,200	43,71	52,45	0,000

8 Rúrové vedenie **1 012,16** **0,000**

7	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	16,000	0,76	12,16	0,000
8	899911999	Osadenie ocel. súčastí pre potrubia na konštrukciách a	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000


99 Presun hmôt HSV **164,12** **0,000**

9	998276999	Presun hmôt	t	5,476	29,97	164,12	0,000
---	-----------	-------------	---	-------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV **860,87** **0,000**

723 Zdravotechnika - plynovod **844,37** **0,000**

10	723100153	Potrubie plynové z plastliníkových rúrok spájaných lisovaním D 32/3,0 mm	m	15,000	18,07	271,05	0,000
11	723100158	Chránička pre plynové potrubie z plastliníkových rúrok D 32	m	0,500	3,25	1,63	0,000
12	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	8,000	11,68	93,44	0,000
13	723130251	Potrubie plynové z ocelových izol. rúrok DN 25	m	3,000	14,99	44,97	0,000
14	723160207	Prípojka k plynomeru spojená na závit	súb.	1,000	104,04	104,04	0,000
15	551605009	Kohút guľový plyn , páka	ks	1,000	17,52	17,52	0,000
16	2861582999	Tvarovky pre rozvody plynu- koleno DN 25	ks	4,000	5,90	23,60	0,000
17	2861582290	Tvarovky pre rozvody plynu- redukcia USTR D32/25	ks	2,000	9,69	19,38	0,000
18	723190253	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 25	ks	1,000	7,65	7,65	0,000
19	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	1,14	1,14	0,000
20	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	26,000	1,00	26,00	0,000
21	723190909	Tlaková skúška potrubia	ks	26,000	8,70	226,20	0,000
22	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	8,615	0,90	7,75	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

783 **Dokončovacie práce - nátery** **16,50** **0,000**

23	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	10,000	1,65	16,50	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

HZS **Hodinové zúčtovacie sadzby** **306,08** **0,000**

24	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	17,32	207,84	0,000
25	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	24,56	98,24	0,000

Celkom **3 045,61** **0,000**



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP Elokované pracovisko Gelnica
Objekt: ZTI

Objednávateľ: Centrum špec.-pedagog. poradenstva

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Gelnica, Slovenská 56, parcela č. 582

Spracoval:

Dátum: 9. 12. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 504,61

0,000

721

Vnútrotná kanalizácia

2 027,98

0,000

1	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových ležaté D 110x2,2	m	8,000	16,48	131,84	0,000
2	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových ležaté D 140x2,2	m	22,000	21,50	473,00	0,000
3	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	1,000	9,46	9,46	0,000
4	72117-3207	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 75x1.8	m	1,000	11,01	11,01	0,000
5	72117-3208	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 110x1.8	m	1,000	11,09	11,09	0,000
6	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	1,000	2,56	2,56	0,000
7	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.8	kus	1,000	3,42	3,42	0,000
8	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	4,000	4,19	16,76	0,000
9	HL	Manžeta pre pripojenie WC - HL 200	kus	1,000	25,00	25,00	0,000
10	HL	Odpadová súprava HL 133 sifón umývadlový	kus	1,000	15,00	15,00	0,000
11	HL	Podlahová vpust DN 100 HL 300	kus	3,000	32,18	96,54	0,000
12	HL	Lapac strešných splavenín HL 600	kus	2,000	61,50	123,00	0,000
13	inf.cena	Zberná nádrž 3 -5m3	kus	1,000	990,00	990,00	0,000
14	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 150	m	39,000	2,00	78,00	0,000
15	72199-9904	Vnútrotná kanalizácia prepojenie potrubí	hod	2,000	20,00	40,00	0,000
16	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	1,05	1,05	0,000
17	99872-1292	Prípl. za zvác. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	%	0,500	0,50	0,25	0,000

722

Vnútrotný vodovod

476,63

0,000

18	72217-1220	Potrubie vodov. z rúrok PVC CPVC D 15	m	2,000	8,16	16,32	0,000
19	72217-1221	Potrubie vodov. z rúrok PVC CPVC D 20	m	17,000	14,62	248,54	0,000
20	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 15	m	2,000	2,45	4,90	0,000
21	283 771010	Izolácia potrubia MIRELON 17x6mm	m	2,000	2,35	4,70	0,000
22	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	15,000	2,45	36,75	0,000
23	283 771080	Izolácia potrubia MIRELON 20x6mm	m	15,000	2,42	36,30	0,000
24	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	2,000	4,26	8,52	0,000
25	551 212640	Ventil rohový DN 15	kus	3,000	8,88	26,64	0,000
26	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	4,26	8,52	0,000
27	551 408230	Ventil G 3/4 štandardná kvalita	kus	2,000	3,89	7,78	0,000
28	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	19,000	1,43	27,17	0,000
29	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	19,000	1,04	19,76	0,000
30	72299-9904	Vnútrotný vodovod prepojenie potrubí	hod	2,000	15,00	30,00	0,000
31	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,700	0,75	0,53	0,000
32	99872-2292	Prípl. za zvác. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	%	0,400	0,50	0,20	0,000

725 – Zariadenie predmety

444,68

0,000

33	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	súbor	1,000	55,00	55,00	0,000
34	642 3D1801	Misa WC pre invalidov	kpl	1,000	195,00	195,00	0,000
35	642 3D9152	Sedadlo	kus	1,000	30,00	30,00	0,000
36	72513-9102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	kus	3,000	9,00	27,00	0,000




Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	1,000	28,58	28,58	0,000
38	642 137850	Umyvadlo ker biele	kus	1,000	45,00	45,00	0,000
39		Montáž výleviek	súbor	1,000	14,00	14,00	0,000
40		Dodávka	kus	1,000	50,00	50,00	0,000
41	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	0,30	0,09	0,000
42	99872-5292	Prípl. za zvä. presun hmôt do 100 m pre zariad. predmety	%	0,100	0,10	0,01	0,000

Celkom

2 949,29

0,000



ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Spoločnosť: **EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice, IČO: 467 384 79**

Zastúpená: **Ing. Daliborom Blizmanom, konateľom**

týmto čestné vyhlasujem,

že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 232/2019 zn. 33435 - WYP zo dňa 13.11.2019 z predmetom zákazky: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy ČŠPP – elokované pracovisko Gelnica**“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: **Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Bocatiova 1 Košice**

a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)**

b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~


1. ~~Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):~~

~~Celkom% € bez DPH~~

2. ~~navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok~~

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.



V Košiciach dňa 24.06.2020

.....
Ing. Dalibor Blizman
konateľ EURO-BAU s.r.o.