

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Kechnec
Sídlo organizácie:	Kechnec 19, 044 58 Kechnec
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Konkoly, PhD., starosta obce
IČO:	00690261
DIČ:	2021261209
Bankové spojenie:	VÚB a. s., pobočka Košice
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK42 0200 0000 0000 2162 8542
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Tomáš Konkoly, PhD.
b) a technických:	
Číslo telefónu:	+421 55 728 25 12 (11)
E-mail:	starosta@kechnec.sk
Web:	https://www.kechnec.sk

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	Reinter s.r.o.
Sídlo:	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Pčola
Zapísaná v:	Obchodnom registri, OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 23983/P
IČO:	46 005 218
DIČ:	2023187309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Adriana simonová, výkonná riaditeľka
b) technických:	Marián Baník, projektový manažér
Číslo telefónu:	0902 998 824
E-mail:	jaro@reinter.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako zmluvná strana alebo zmluvné strany vo všetkých gramatických tvaroch.

Článok II. PREAMBULA

- 2.1** Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy – dielo pod názvom - „**Novostavba Materskej školy Kechnec**“ (ďalej ako „dielo“), ktoré bude realizovať zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „ZoD“), bude financovaný z verejných zdrojov a z vlastných finančných zdrojov (rozpočtu) objednávateľa, bez poskytnutia preddavkov alebo zálohovej platby.

Verejné zdroje: Plán obnovy a odolnosti

Názov výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl

Kód výzvy: 06R01-20-V02

Komponent: Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

Investícia: Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov

Hlavný cieľ výzvy: Dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní. V materských školách sa tak má zabezpečiť aspoň 12 352 miest a zároveň v obnovených priestoroch dosiahnuť úspora primárnej energie aspoň na úrovni.

- 2.2** Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri realizácii diela a poskytovať si požadovanú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie predmetu tejto zmluvy t. j., pri realizácii diela.
- 2.3** Túto Zmluvu o dielo uzatvára objednávateľ ako verejný obstarávateľ so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom na predmet zákazky: „**Novostavba Materskej školy Kechnec**“, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky, postupom bez využitia elektronického trhu a bez uplatnenia e-aukcie, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2023 dňa 06.10.2023 pod značkou 33003 – WYP.
- 2.4** Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“), v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a jej prílohami a v súlade s vysvetleniami výzvy na predkladanie ponúk a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je dielo s názvom - „**Novostavba Materskej školy Kechnec**“.

Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce - realizácia diela - „Novostavba Materskej školy Kechnec“.

Dielo je špecifikované v prílohe tejto zmluvy, v Prílohe č. 1 Projektová dokumentácia, technické správy a iné súvisiace dokumenty (ďalej ako „Príloha č. 1“) a jeho rozsah a technická špecifikácia je určená v Prílohe č. 2 - Výkaz výmer – rozpočet stavby (ďalej ako „Príloha č. 2“).

Príloha č. 1 a Príloha č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2 Rozsah diela je plne určený v Prílohe č. 2.

Príloha č. 2 tejto zmluvy určuje rozsah a presnú špecifikáciu stavebných prác, technických postupov a materiálov a požadované technické parametre výrobkov, ktorých plnenie a dodanie je súčasťou realizácie diela.

Zhotoviteľ bude dielo realizovať v súlade s Prílohou č. 1 a s Prílohou č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ako aj v súlade s ďalšími Prílohami tejto zmluvy, ktoré definujú požiadavky na realizáciu diela a podmienky pri realizácii diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa dielo, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to v požadovanej technickej špecifikácii, v množstvách, v rozsahu a v cenách uvedených v zmluve a v stanovenej lehote určenej na realizáciu diela a to najmä:

- podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky (určenej v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2);
- podľa Časového harmonogramu prác (Príloha č. 3);
- podľa oceneného výkazu výmer – rozpočtu, ktorý bol predložený úspešným uchádzačom – zhotoviteľom v ponuke (Príloha č. 2);
- bez rozporu s ponukou predloženou zhotoviteľom v postavení úspešného uchádzača v postupe zadávania zákazky, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný úspešný uchádzač a vyzvaný na uzavretie zmluvy a na plnenie predmetu zmluvy – realizáciu diela podľa podmienok a požiadaviek uvedených v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ týmto záväzne potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k plneniu zmluvy - realizácii diela, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce, profície a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela, ktoré má byť v zmysle tejto zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.

3.4 Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou diela. Predmetom plnenia zmluvy – realizácie diela sú zároveň všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii poskytnutej v procese postupu zadávania zákazky, uskutočnenom pre výber zhotoviteľa diela objednávateľom, alebo v ostatných

súčasťach a prílohách tejto zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie a realizáciu diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.

- 3.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním realizované dielo bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky definované objednávateľom, a bude realizované v súlade s platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy.
- 3.6** Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri plnení predmetu zmluvy – pri realizácii diela v súlade uvedenými podmienkami v tejto zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť nevyhnutnú a potrebnú pre riadne plnenie tejto zmluvy, aby nedochádzalo k žiadnemu obmedzovaniu plnenia zmluvy – realizácie diela, žiadnou zo zmluvných strán.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce – dielo a dodať predmet zmluvy – dielo objednávateľovi v určenom rozsahu, technickej špecifikácii a v stanovenej lehote bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu, na ktorý je predmet zmluvy - dielo určené a za ktorým sa dielo realizuje.
- 4.2** Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne, všetko v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou dokumentáciou Príloha č. 1, a je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3** Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom v postavení verejného obstarávateľa poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia diela a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok, okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú
- 4.4** Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol v rámci verejného obstarávania vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na realizáciu diela v určenom rozsahu, v požadovanej technickej špecifikácii a kvalite a v stanovenej lehote.
- 4.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 4.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok, a to spôsobom a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 4.7** Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce – realizuje dielo a je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela nasledovne:
- a) predložením potvrdených realizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní;
 - b) zápsmi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápsmi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revízných a prevádzkových skúškach; ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné,
 - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, príslušné protokoly viažuce sa k preukázaniu technických vlastností a in.);
 - d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov;
 - e) kópiami zo stavebného denníka;
 - f) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele;
 - g) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve, ak je to vzhľadom na charakter predmetu zákazky relevantné;
 - h) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1** Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu stavby tvoreného jednotlivými položkami, podľa ocenených výkazov výmer stavebných objektov, ktoré tvoria predmet zákazky a to podľa Prílohy č. 2 Výkaz výmer – rozpočet, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 5.2** Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	2 369 000,00 EUR
DPH 20 %:	473 800,00 EUR
Celková cena diela s DPH:	2 842 800,00 EUR

Celková cena diela s DPH slovom:

dvamiliónyosemstoštyridsaťdvatisícosemsto EUR

- 5.3** Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazov výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.4** Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie diela, sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevýfakturovanú časť ceny znížiť o výšku hodnoty DPH.

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia dohodnutej ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku zmluvy.

5.6 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie naviac prác v prípadoch:

- vlastných chýb;
- nepochopenia projektu pre realizáciu stavby;
- nepochopenia údajov uvedených v dokumentoch výzvy na predkladanie ponúk v postupe zadávania zákazky, ktorý predchádzal uzavretiu tejto zmluvy;
- nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela zo strany zhotoviteľa;
- zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov ak nastanú skutočnosti s ktorými zákon o verejnom obstarávaní alebo iný právny predpis spája možnosť navýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.

5.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky položky výkazu výmer, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny za predmet zmluvy – ceny za dielo uvedenej v tejto zmluve:

- sa oboznámil s opisom predmetu zákazky – projektovou dokumentáciou, technickými podmienkami a inými dokumentmi (Príloha súťažných podkladov) a s Výkazom výmer – zadáním (Príloha č. 2 súťažných podkladov);
- preveril miestne podmienky na stavenisku - miesta realizácie diela;
- zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien výkazu výmer – zadania v rozsahu uvedenom v tejto zmluve;

a konštatuje, že v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela s ktorými bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa ich riadne plniť.

5.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že zmluvná cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami v tejto Zmluve zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.

Cena dohodnutá v bode 5.2. tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky;
- technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie;
- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu stavby;
- tejto zmluve a v súťažných podkladoch;

b) podmienok realizácie diela:

- obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení

a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok;

- vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s realizáciou diela,
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, , ak je to vzhľadom na charakter prác relevantné;
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, ak je to vzhľadom na charakter prác relevantné;
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute, ak je to vzhľadom na charakter predmetu zmluvy relevantné;
- náklady na odvoz prebytočného materiálu;
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a iných osôb – odborníkov, zodpovedných za plnenie Zmluvy);
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk;
- náklady na stráženie staveniska a stavby; ak je to vzhľadom na charakter prác relevantné
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby;
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby;
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby;
- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich,
- colné a dovozné poplatky;
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, ak je to vzhľadom na charakter stavebných prác relevantné;
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska;
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí;
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby, , ak je to vzhľadom na charakter prác relevantné;
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí;
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplatením a ochranou staveniska, ak je to vzhľadom na charakter predmetu Zmluvy relevantné;
- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce;
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú,
- náklady na vypracovanie geometrického plánu, ak je to vzhľadom na charakter predmetu Zmluvy relevantné;

- náklady na porealizačné zameranie;
- ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela, ktoré nie sú priamo uvedené v tejto Zmluve ale vzniknú pri riadnom plnení Zmluvy – realizácii diela.

5.9 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak

- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stal platcom DPH);
- dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu diela;
- dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela na základe uplatnenia požiadavky objednávateľa na menej prác.

5.10 K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností:

a) ak realizácia stavebných prác - realizácia diela nebude začatá do 12 mesiacov od predkladania ponúk zhotoviteľ má právo na zvýšenie ceny (valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, stavebných materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (index nárastu cien).

Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety a to na ešte nevyfakturované náklady za plnenie Zmluvy;

b) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka;

c) z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov zhotoviteľa z dôvodov vyplývajúcich

z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazky sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového osobitného postupu zadávania zákazky a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali.

Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: v prípade, ak rozdiel <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5% a zmluvnou cenou navýšenou o 5%, a indexácia cien

sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

- 5.11** Zmluvná cena môže byť zvýšená aj o cenu navyšiac prácu, pričom spôsob určenia ceny navyšiac prácu je v zmysle tejto zmluvy nasledovný:

Zhotoviteľ nacení navyšiac práce nasledovne:

- **položky navyšiac prácu**, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2, a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom v postavení uchádzača, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, **musia byť nacenené v cenách rovnakých položiek podľa výkazu výmer – rozpočtu – Prílohy č. 2.**
 - položky navyšiac prácu, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom Výkaze výmer– rozpočet, Príloha č. 2, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa aktuálneho programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 5.12** Zhotoviteľ najmenej 5 (päť) pracovných dní pred uskutočnením prácu navyšiac predloží ocenený výkaz výmer prácu navyšiac na odsúhlasenie ceny navyšiac prácu objednávatelovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyšiac prácu zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyšiac prácu.
- 5.13** Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyšiac prácu, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prácu navyšiac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre prácu navyšiac, uvedeným v tejto zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prácu navyšiac podľa pokynov objednávateľa a v súlade s touto zmluvou.
- 5.14** Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyšiac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prácu navyšiac podľa tejto zmluvy.
- 5.15** V prípade, ak v priebehu realizácie diela dôjde k zníženiu rozsahu prácu – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prácu, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prácu uvedených v predloženom výkaze výmer - rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 2, všetko však po odsúhlasení objednávatelom, pričom

hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve.

- 5.16** Práce navyše a menej práce sa môžu uskutočniť a realizovať výhradne na základe odsúhlasenia ich rozsahu a ceny objednávatelom a to formou uzavretia písomných dodatkov, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami obchodného zákonníka a zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.17** Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.18** Cena za dielo je určená v zmluve v bode 5.2 a v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2, je určujúca pre Cenu za dielo, je to dokument úplný a záväzný a k zmene ceny za dielo, resp. ceny za jednotlivé časti diela - položky, ktoré tvoria ako celok dielo, môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami tejto zmluvy.
- 5.19** Zmluvná Cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu diela do užívania, vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod., ak tieto náklady sú priamo spojené s realizáciou diela.
- 5.20** Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku zmluvy.
- 5.21** Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku zmluvy a v lehotách určených v tejto zmluve.
- 5.22** Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a meniť obsah a rozsah uskutočňovaných stavebných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2.
- 5.23** Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela meniť rozsah prác, prípadne vykonať zmenu materiálov v porovnaní s opisom predmetu zákazky - Príloha č. 1 a výkazom výmer – rozpočtom stavby – Príloha č. 2 po písomnom odsúhlasení spracovateľa daných dokumentov.
- 5.24** Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela požadovať zámenný materiál a zhotoviteľ je povinný upozorniť preukázateľne písomne objednávatel'a na prípadnú nevhodnosť materiálu.

Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku).

Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov, prípadne 15 dní pred ich

zabudovávaním (záväzná objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach technických.

5.25 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti dokumentácii ktorá tvorila opis predmetu Zmluvy, jeho špecifikáciu a technické parametre. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za objednávateľa môžu potvrdiť len osoby oprávnené konať za objednávateľa, uvedené v tejto zmluve alebo na základe osobitného poverenia vydaného objednávateľom, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.

5.26 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou vystavenia čiastkových faktúr.

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť:

- **prvú faktúru po uskutočnení realizácie stavebných prác s minimálnou hodnotou uskutočnených stavebných prác vo výške 30 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela**, ktorých rozsah a jemu zodpovedajúcej cene za uskutočnené práce potvrdí objednávateľ;
- **d ďalšie čiastkové faktúry vystaví zhotoviteľ vždy po uplynutí mesiaca**, v ktorom sa dodávky a stavebné práce uskutočnili a to najneskôr do 16 dňa po uplynutí daného mesiaca;
- **konečnú faktúru. po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi** a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom – určenou osobou objednávateľa.

Prílohou vystavených faktúr budú podrobné súpisy dodaných uskutočnených stavebných prác, tovarov a vykonaných služieb, odsúhlasené stavebným dozorom, alebo osobou určenou objednávateľom.

Zhotoviteľ zašle objednávateľovi 3 (tri) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.27 Faktúra je splatná do 60 dní od doručenia objednávateľovi.

Lehota splatnosti riadne doručenej faktúry, ktorá nemá vady, začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet zhotoviteľa ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.

5.28 Každá vystavená a doručená faktúra musí byť vystavená a mať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov ak to bude v čase vystavenia faktúry relevantné, a zároveň musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- číslo zmluvy;
- termín splatnosti faktúry;

- forma úhrady,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

5.29 Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude zároveň:

- súpis prác a dodávok za fakturované stavebné práce s vyznačením jednotkovej ceny za každú fakturovanú položku výkazu výmer stavby, počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom, alebo osobou určenou objednávateľom, a fotodokumentáciu fakturovaných stavebných prác a dodávok, ak je to uplatniteľné a relevantné vzhľadom na charakter fakturovanej časti stavebných prác – fakturovaných položiek. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom zhotoviteľa, stavebného dozoru - osoby určenej objednávateľom a objednávateľa.

5.30 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení objednávateľovi podľa tohto článku zmluvy.

5.31 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu a súhlasu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu a súhlasu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu a súhlasu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu objednávateľa ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa zhotoviteľ v danom primeranom čase neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu objednávateľa ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VI.

ČAS PLNENIA – LEHOTA REALIZÁCIE DIELA

6.1 **Dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je** určená vo Výkaze výmer – rozpočet stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 a v Projektovej dokumentácii, technickej správe a iné súvisiacich dokumentov, ktoré tvoria Prílohu č. 1 **sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať najneskôr v lehote do 18 (osemnásť) mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom.**

Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota realizácie diela začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska objednávateľom a jeho prevzatím zhotoviteľom.

Presný moment prevzatia staveniska zhotoviteľom, je moment podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska poslednou zo zmluvných strán.

Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a to najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred stanoveným termínom na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v stanovenom termíne, inak sa neprevzatie staveniska považuje za podstatné porušenie zmluvy, pri uplatnení zmluvnej pokuty vo výške 100 .- EUR za každý deň omeškania neprevzatia staveniska.

- 6.2** Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zmluvy – vhodných pre charakter realizácie diela, ktoré bude realizované v zmysle tejto zmluvy a objednávateľom schváleného Časového harmonogramu stavebných prác, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 3, a tak, aby dielo mohol zhotoviteľ zrealizovať v požadovanom rozsahu a kvalite, riadne a bez väd v stanovenej lehote a aby moment odovzdania staveniska vzhľadom na poveternostné podmienky nevyhovujúce začatiu realizácii diela vo väzbe na plynutie lehoty určenej pre realizáciu diela nebol pre zhotoviteľa prekážkou.

- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie Časový harmonogram prác,** jednotlivých stavebných objektov v logickom členení základných stavebných prác do jednotlivých základných etáp výstavby na stavebných objektoch s určením ich časovej a logickej nadväznosti vo forme Ganttovho diagramu v týždennom členení **a to najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska.**

Lehota trvania realizácie prác v predloženom Časovom harmonograme stavebných prác na schválenie a odsúhlasenie objednávateľom, nesmie byť dlhšia **ako je lehota stanovená na realizáciu diela – najdlhšie 18 mesiacov.**

Predložený časový harmonogram stavebných prác jednotlivých stavebných objektov bude vyhotovený v logickom členení základných stavebných prác do jednotlivých základných etáp výstavby na stavebných objektoch s určením ich časovej a logickej nadväznosti **vo forme Ganttovho diagramu so zohľadnením dní pracovného pokoja a sviatkov.**

Štruktúra časového harmonogramu stavebných prác musí pozostávať zo špecifikácie diela, tak ako sú popísané v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 zmluvy.

Po zadefinovaní súhrnných úloh, budú vyšpecifikované všetky základné práce, nutné na úspešnú realizáciu diela, od prípravných prác, cez samotnú realizáciu prác až po odovzdanie diela objednávateľovi.

Pre takto vyšpecifikované základné práce na najnižšej úrovni dekompozície, sa zadefinuje ich doba trvania a termíny a ich logická nadväznosť vo forme predchodcov, teda ako jednotlivé práce za sebou nadväzujú.

Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia Časového harmonogramu stavebných prác písomne oznámiť zhotoviteľovi schválenie/nechválenie predloženého časového harmonogramu stavebných prác.

V prípade neschválenia časového harmonogramu stavebných prác objednávateľ uvedie dôvody neschválenia a požiadavku na jeho úpravu s uvedením termínu na doručenia aktualizovaného časového harmonogramu stavebných prác.

Ak objednávateľ písomne v stanovenej lehote neoznámí zhotoviteľovi schválenie/neschválenie doručeného časového harmonogramu stavebných prác, má sa za to, že objednávateľ schválil doručený časový harmonogram stavebných prác bez výhrad a je pre plnenie predmetu zmluvy - pre lehotu realizácie diela záväzný.

- 6.4** Nedodržanie Časového harmonogramu stavebných prác **v trvaní viac ako 14 dní bude** považované za podstatné porušenie zmluvy, pokiaľ nedošlo k omeškaniu plnenia – nedodržaniu Časového harmonogramu stavebných prác z dôvodov vylučujúcich zodpovednosť zhotoviteľa podľa obchodného zákonníka.
- 6.5** Dodržiavanie termínov podľa časového harmonogramu stavebných prác je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa (poskytnutím súčinnosti objednávateľa) dohodnutým v tejto zmluve.
- 6.5** V prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto zmluvy a schváleného časového harmonogramu stavebných prác z dôvodov nie na strane objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, objednávateľ požiadava zhotoviteľa o náhradu škody, ktorá mu daným omeškaním vznikla, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia zmluvy s úpravou časového harmonogramu stavebných prác. Po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu zmluvy - realizáciu diela nenastane zo strany zhotoviteľa náprava, objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.
- 6.6** Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť stavebné práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bránia splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia zmluvy zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Stavebné práce je zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.7** O dĺžku lehoty primeranú dobu, kedy bola práca zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia diela. Prerušenie realizácie diela je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením a predložiť upravený časový harmonogram stavebných prác.

Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie diela. Obdobný nárok má zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k omeškaniu plnenia stavebných prác podľa tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa. Návrh, prípadné zmluvné úpravy predloží zhotoviteľ najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia.

- 6.8** V prípade, ak objednávateľ rozhodne o prerušení stavebných prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia diela zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.9** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvne a v časovom harmonograme stavebných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela.
- 6.10** Omeškanie zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľ/subdodávateľov zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie diela sa považuje za omeškanie zhotoviteľa.
- 6.11** Objednávateľ má právo písomne vyzvať zhotoviteľa na prerušenie uskutočňovaných stavebných prác – prerušenie realizácie diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia diela na základe výzvy objednávateľa sa doba zhotovenia diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia diela. V prípade prerušenia zhotovenia diela je zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia diela.

Zhotoviteľ má nárok na úhradu preukázateľných nákladov spojených s nevyhnutným zabezpečením prác, ktorými zabezpečil v nevyhnutnom rozsahu zabráneniu vzniku škôd na dosiaľ zhotovenom diele ak k prerušeniu prác na realizácii diela došlo z dôvodov uvedených v tomto bode zmluvy a prerušenie prác by trvalo dlhšie ako 30 dní..

Rozsah nevyhnutných prác a výšku požadovanej úhrady musí zhotoviteľ jednoznačne preukázať a požiadavku na úhradu týchto nákladov písomne doručiť objednávateľovi, ktorý úhradí tieto náklady až po odsúhlasení rozsahu a výšky prác navyše nevyhnutných na zabezpečenie zabránenia vzniku škôd na doteraz realizovanom diele pri prerušení stavebných prác z dôvodov uvedených v tomto bode zmluvy, ktoré trvalo dlhšie ako 30 dní.

- 6.12** Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že objednávateľ má právo neodovzdať stavenisko a to v súvislosti so začatím plynutia lehoty na plnenie a právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade, ak na predmet zákazky nebude mať zabezpečené financovanie, na základe čoho by došlo k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia predmetu zmluvy - diela, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany Zhotoviteľa, a to až do získania potrebného finančného krytia za plnenie predmetu zákazky – realizáciu diela, najdlhšie však na 3 (tri) mesiace.
- 6.13** Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia predmetu zákazky ani po troch mesiacoch počas ktorých nedošlo k začatiu plnenia predmetu zmluvy alebo došlo k prerušeniu realizácie stavebných prác z dôvodov negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie diela, a to ani pri vynaložení maximálneho úsilia objednávateľa smerujúceho k získaniu finančných prostriedkov na predmet Zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od Zmluvy o dielo.

Pre odstúpenie od zmluvy o dielo z dôvodov nedodržania časového harmonogramu stavebných prác z dôvodov na strane zhotoviteľa alebo ak nastanú skutočnosti podľa bodu 6.10 a 6.13 platia podmienky viažuce sa k ukončeniu zmluvy odstúpením, uvedené v tejto zmluve.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Realizácia diela – „Novostavba Materskej školy Kechnec“ sa bude realizovaná v obci Kechnec

Miesto stavby: extravilán obce Kechnec

Katastrálne územie: Kechnec

Parc. č. : 487/28

Pozemok má od cesty III/3347 rovinatý charakter s mierne sa zvyšujúcou západnou časťou smerom k ceste I/17.

Pozemok sa v súčasnosti využíva ako orná pôda na poľnohospodársku prvovýrobu. Pozemok podľa územného plánu obce je učený na občiansku vybavenosť.

Presné vymedzenie miesta realizácie diela, je určené v Príloha č. 1.

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Práva a povinnosti objednávateľa

- 8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby sa zhotoviteľ zdržal takéhoto konania a aby odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu omluvy a ďalej dielo realizoval riadne v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve.

V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote určenej na odstránenie vadného plnenia tak nebude konať, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy

- 8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a môžu byť vykonané aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor objednávateľa, alebo ním poverená osoba, všetko na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu kontrol vopred dohodnutého zmluvnými stranami.

- 8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v tejto zmluve v stanovenej lehote splatnosti uvedenej v zmluve a to po doručení riadne vystavenej faktúry bez vád.

Práva a povinnosti zhotoviteľa.

- 8.1.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu zmluvy – realizáciu diela.
- 8.1.5 Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom subdodávok na celkovej realizácii diela v prílohe tejto zmluvy

– Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 4“). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá zhotoviteľ objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a o podiele subdodávky na celkovej realizácii diela.

Za zmenu sa považuje aj oznámenie nového subdodávateľa a jeho podiel subdodávok na plnení zmluvy a to v prípade ak pri podpise zmluvy zhotoviteľ nedeklaroval plnenie predmetu zmluvy subdodávateľsky. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:

- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhľadom na cenu diela a podielu subdodávky) ,
- b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
- c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu zmluvy.

8.1.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia a zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

8.1.7 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

8.1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

8.1.9 V súlade so zákonom 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní

na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

- 8.1.10 Najmenej 70 % (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných / opätovne použitých alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ vo väzbe na povinnosti uvedené v bode 8.1.9 a 8.1.10 tejto zmluvy, že pri realizácii diela uplatní všetky podmienky uvedené v prílohe č. 5 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov, Výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl.

<https://www.minedu.sk/vyzva-na-zvysenie-kapacit-materskych-skol/>),
<https://www.minedu.sk/chcem-byt-ziadatel/>.

- 8.1.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.
- 8.1.12 Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred informovať objednávateľa o tom, že vykonané stavebné práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných stavebných prác, ktoré budú zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly zakrytých stavebných prác a znášať náklady s tým spojené.
- 8.1.13 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 8.1.14 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 8.1.15 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len osobami, ktoré spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 8.1.16 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže pracovník zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou, dokladmi a dokumentmi preukazujúcimi odbornosť a osvedčenie na výkon činnosti s vyšším rizikom osoby zabezpečujúcej dané činnosti, všetko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní ak o ich predloženie objednávateľ požiada.

- 8.1.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci určený na plnenie a realizáciu diela, používali pracovné prostriedky, techniku a zariadenia na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 8.1.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 8.1.19 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa v súlade s touto zmluvou a odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet zmluvy - dielo vady alebo nedorobky, v preberacom protokole zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto zmluva neustanovuje inak.
- 8.1.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
- Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 .- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení daného porušenia a má právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.1.21 Porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v bodoch 8.1.5 až 8.1.7 – 8.1.10, 8.1.12, 8.1.15 sa považuje za porušenie zmluvy a objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 500 .- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zistení porušenia daných povinností zhotoviteľa a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 8.1.5 vo výške 100 .- EUR a to až do odstránenia daného stavu t. j. do momentu splnenia si danej povinnosti.
- 8.1.22 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi poistnú zmluvu podľa bodu 15.4 zmluvy a/alebo neposkytne výkonovú záruku podľa bodu 12.1 zmluvy objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 .- Eur za každý deň omeškania s plnením daných povinností (predloženia poistnej zmluvy a poskytnutie výkonovej záruky). Nesplnenie daných povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou odstúpenia od zmluvy.
- 8.2** Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v tejto zmluve, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania s úhradou.
- 8.3** Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet zmluvy.
- 8.4** Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5** Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1** Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavebného dozoru pri realizácii diela.
- Objednávateľ najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska, preukázateľne oznámi zhotoviteľovi, osobu, ktorá bude zabezpečovať na danej stavbe funkciu stavebného dozoru a jeho kontakty v rozsahu min: meno, priezvisko, č. tel./mob, e_mailovú adresu, a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho, ak takýmto osvedčením poverená osoba disponuje.
- 9.2** Stavebný dozor objednávateľa/osoba poverená výkonom stavebného dozoru, bude osobne a systematicky sledovať postup prác zhotoviteľa pri realizácii diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží zhotoviteľovi.
- 9.3** Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu diela neustále prítomný počas realizácie diela. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.4** Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu objednávateľa.
- 9.5** Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. objednávateľa, údaje o začatí a ukončení stavebných prác či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1** Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku objednávateľa o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Následne si zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania diela.

- 10.2** Objednávateľ prevezme dokončené dielo v súlade s touto zmluvou podľa časového harmonogramu od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.3** Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, výkazu výmer, záväzných noriem a predpisov a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a bolo bez zjavných väd a tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.4** Pripravenosť diela, na odovzdanie a prevzatie zhotoviteľ objednávateľovi oznámi písomne.
K oznámeniu zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku zmluvy.
- 10.5** Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela najmä, nie však výhradne a to so zohľadnením charakteru stavebných prác - diela:
- dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby – diela, potvrdenú zhotoviteľom;
 - opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie diela potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa a v stavebnom denníku;
 - certifikáty, osvedčenia preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon. 133/2013 Z. z. stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých;
 - osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií;
 - doklady o zneškodnení, prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážený a pod.);
 - stavebné denníky (montážne denníky);
 - správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad;
 - výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania diela, pasparty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné;
 - zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté, alebo sa stali neprístupnými;
 - fotodokumentácia realizácie stavby – diela;
 - dokumentácia skutočného vyhotovenia diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - doklady a dokumenty preukazujúce splnenie záväzku zhotoviteľa.
- 10.6** Ak zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, pripravené na odovzdanie a prevzatie diela, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže objednávateľ odoprieť prevzatie diela.

- 10.7** Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť diela za riadne vykonanú a záväzok zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.
- 10.8** Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného prevzatia diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami resp. neskorším dňom podpisu protokolu zmluvnou stranou.
- 10.9** Zodpovednosť zhotoviteľa za eventuálne vady diela, podliehajúce záruke (Článok XI.) nie je odovzdaním diela dotknutá.
- 10.10** V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.11** Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.12** Kompletné dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- kompletný stavebný denník;
 - iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané, nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní diela.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu zmluvy - dielo – uskutočnené stavebné práce budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy - dielo, uvedený v Článku III. tejto zmluvy v súlade opisom predmetu zákazky - Projektová dokumentácia, technické správy a iné súvisiace dokumenty - Príloha č. 1, výkazom výmer – rozpočet stavby – Príloha č. 2 a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a **na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov**, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu**, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, **minimálne však 24 mesiacov**. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise
- 11.3** Plnenie – dielo má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite;

- vykazuje nedostatky, má vady – technické a /alebo právne a nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4** Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5** Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia, pokiaľ sa jedná o vadu ktorá spočíva v zistení havárie, havarijného stavu a ktorej odstránenie neznesie odklad. Lehota na odstránenie iných väd sa uvedie v protokole, ktorý obsahuje zistené vady, ich rozsah a formu odstránenia vady a lehoty na ich odstránenie, ako aj vyjadrenie zhotoviteľa k zisteným vadám. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času zmluvné strany spíšu do dvoch pracovných dní od nahlásenia zistenej vady zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú objednávateľ zašle zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou alebo ju osobne doručí, pričom za deň nahlásenia vady – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu objednávateľom zhotoviteľovi.
- 11.6** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu objednávateľa o vadách predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy oznámené mu objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je objednávateľ povinný umožniť zhotoviteľovi vstup do priestorov zjednávateľa.
- 11.7** Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 11.8** Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9** Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady zhotoviteľa.
- 11.10** Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11** Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12** Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju

zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý zhotoviteľ zodpovedá.

- 11.13** Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14** Záručná lehota na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma zmluvnými stranami.
- 11.15** Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy zhotoviteľa za prítomnosti zhotoviteľa a objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákolvek zo zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16** Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného diela ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné. Pokiaľ takéto pokyny nebudú objednávateľovi odovzdané, nemôže zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. VÝKONOVÁ ZÁRUKA

- 12.1** Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, a to formou:

- vinkuláciou finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte zhotoviteľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto zmluvy,

alebo

- zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto zmluvy,

alebo

- bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou od nasledujúceho dňa po dni určenom na poskytnutie výkonovej záruky, s trvaním počas účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto zmluvy.

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode zmluvy, pripúšťa však možnosť zmeny poskytnutia výkonovej záruky.

- 12.2** V prípade, ak zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole diela, resp. v protokoloch o

odovzdaní časti diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5% z celkovej Ceny za dielo (bez DPH) uvoľnená/vrátená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o prevzatí diela resp. protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade ak zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky objednávateľa s titulu odstránenia väd.

- 12.3** Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené formou finančných prostriedkov na účet objednávateľa) až do ich vyplatenia – uvoľnenia výkonovej záruky podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, patria zhotoviteľovi.

Článok XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 13.1** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 13.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia zhotoviteľa objednávateľovi vyrubené.
- 13.3** V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIV. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 14.1** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- za nedodržanie lehoty určenej na dokončenia diela zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny za dielo bez DPH a to za každý deň omeškania;
 - za nedodržanie lehôt určených na realizáciu časti diela (podľa časového harmonogramu prác) o viac ako 14 kalendárnych dní, dokončenia diela zmluvnú pokutu vo výške 500 .- EUR za každý deň omeškania,
 - za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 .- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia;
 - za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa časového harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny za dielo za každý deň omeškania;

- v prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, u pracovníkov zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené;
- v prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty alebo sankcie, zmluvnú pokutu vo výške 1 000 .- EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane;
- v prípade porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo zákazov uvedených v zmluve, sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' má právo odstúpiť od zmluvy,

a zároveň

- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania;
- za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 .- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia;
- za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa časového harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania;
- v prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, u pracovníkov zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené;
- v prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty alebo sankcie, zmluvnú pokutu vo výške 1 000 .- EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane;
- v prípade porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo zákazov uvedených v zmluve, sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' má právo odstúpiť od zmluvy,

a zároveň

- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

14.2 Odstúpenie od zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávatel'a na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XV. POISTENIE

- 15.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že ku dňu prevzatia staveniska, bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody,** ktoré by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky hodnoty zmluvnej ceny.
- 15.2** Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať objednávateľovi.
- 15.3** V prípade vzniku poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný ihneď informovať objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
- 15.4 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní po prevzatí staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody,** ktoré by v súvislosti s vykonávaním služieb mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky hodnoty poskytovaných služieb - kópiu zmluvy o poistení.
- 15.5** Doručená kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 5.

Článok XVI. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 16.1** Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za zhotoviteľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Adriana Simonová

Tel: 0902 998 821

Email: simonova@reinter.sk

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Marián Baník

Tel: 0903 642 217

E-mail: banik@reinter.sk

za objednávateľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Tomáš Konkoly, starosta obce

Tel: +421 55 728 25 12 (11)

Email: starosta@kechnec.sk

Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Gabriel Gajdoš
Tel: +421 905 297 773
E-mail: evans@zoznam.sk

- 16.2** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 16.3** Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 16.4** Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 16.5** Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 16.6** Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

Článok XVII.

LEHOTA PLNENIA ZMLUVY – LEHOTA REALIZÁCIE DIELA A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 17.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy:**
Lehota plnenia predmetu zmluvy – **lehota realizácie diela je najviac 18 (osemnásť) mesiacov.**
Lehota realizácie diela – najviac 18 (osemnásť) mesiacov, začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska objednávateľom a jeho prevzatí zhotoviteľom. Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota realizácie diela je stanovená v súlade s predloženým a objednávateľom odsúhlaseným časovým harmonogramom prác a s obsahom predloženej ponuky.
- 17.2** Riadne ukončenie zmluvného vzťahu - zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.

- 17.3** Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, objednávateľ vysporiada pohľadávky zhotoviteľa podľa tohto článku zmluvy.
- 17.4** Od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia zmluvy.
- 17.5** Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;
 - opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy;
 - zastavenie realizácie predmetu zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu zmluvy nie je z dôvodov na strane objednávateľa;
 - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa alebo objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotoviteľa do likvidácie;
 - opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti od zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru, iných neodsúhlasených stavebných prác a technologických postupov ako určuje zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a/alebo s právnymi vadami;
 - dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu prác o viac ako 15 dní;
 - iné podstatné porušenie podľa textu zmluvy.
- 17.6** V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie zmluvy.
- 17.7** Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 17.8** Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov zjednávatelia a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 17.9** Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- časť dodaného a zhotoveného predmetu zmluvy a uhradená objednávateľom zostáva vlastníctvom zjednávatelia;

- objednávatel' je ďalej povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatel'om do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy,
- zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto zmluvy.

Článok XVIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 18.1** Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 18.2** Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany zhotoviteľa , ktorá vedie k riadnemu plneniu zmluvných podmienok a viaže sa k plneniu zmluvy – realizácii diela, považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy. Ak vznikne objednávatel'ovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia riadnej súčinnosti Zhotoviteľa, uplatni si jej náhradu v plnej výške objednávatel' u zhotoviteľa
- 18.3** Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy
- Príloha č. 1 Projektová dokumentácia, technické správy a iné súvisiace dokumenty (doplní Objednávatel')
 - Príloha č. 2 Výkazy výmer – rozpočet stavby
 - Príloha č. 3 Časový harmonogram prác
 - Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
 - Príloha č. 5 Poistná zmluva/kópia/po jej predložení na zákalde požiadavky objednávatel'a
- 18.4** Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva exempláre rovnopisov dostane objednávatel' a jeden exemplár rovnopisu dostane zhotoviteľ.
- 18.5** V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 18.6** Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, resp. podpisom poslednej zo zmluvných strán.
- 18.7** Zmluva o dielo nadobudne účinnosť po splnení odkladacích podmienok:
- nasledujúcim dňom po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv,
 - nasledujúcim dňom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (Zmluva o PPM).

Pre nadobudnutie účinnosti zmluvy o dielo je potrebné splnenie všetkých odkladacích podmienok účinnosti.

- 18.8** Zhotoviteľ sa zavúzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- 18.9** Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 (tri) dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o diele o tejto skutočnosti písomne informovať zhotoviteľa.
- 18.10** Ak nedôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti zmluvy podľa bodu 18.7 zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana od zmluvy odstúpiť bez nároku na náhradu škody alebo iným finančným nárokom ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 18.11** Ak nedôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa podmienok uvedených v článku XVIII zmluvy, zmluva po uplynutí jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy, automaticky zaniká, bez akýchkoľvek nárokov na náhradu škody alebo iných finančných nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane.
- 18.12** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Kechneci, dňa 18. 04. 2024

V Humennom, dňa 11. 04. 2024

.....
Ing. Tomáš Konkoly, PhD.
starosta obce Kechnec

.....
Ing. Jaroslav Pčola
konateľ Reinter s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: JEGON2169
Stavba: Materská škola Kechnec

JKSO:
Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:
Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Kechnec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Reinter s.r.o., Humenné

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 369 000,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	2 369 000,00	473 800,00
Cena s DPH v EUR			2 842 800,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: JEGON2169

Stavba: Materská škola Kechnec

Miesto: Kechnec p.č. 487/28

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Kechnec

Projektant: JEGON s.r.o., Michalovce

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 369 000,00	2 842 800,00
01	SO 01 Materská škola	2 084 113,04	2 500 935,65
01	SO 01 - Materská škola - ASR	1 593 013,00	1 911 615,60
01a	SO 01 - Materská škola - ASR_zmeny	49 335,11	59 202,13
02	SO 01.1 - Materská škola - zdravotníka	126 497,31	151 796,77
03	SO 01.2 - Materská škola - ustredné kúrenie	184 312,71	221 175,25
04	SO 01.4 - Materská škola - rekuperačné vetranie	39 522,20	47 426,64
05	SO 01.5 - Materská škola - plynofikácia	7 517,96	9 021,55
06	SO 01.6 - Materská škola - elektroinštalácia	83 914,75	100 697,70
02	SO 02 - Spevnené plochy	105 178,76	126 214,51
03	SO 03 - Vodovodná prípojka	22 885,02	27 462,02
04	SO 04 - Splašková kanaalizácia	24 517,00	29 420,40
05	SO 05 - Dažďová kanalizácia	114 133,59	136 960,31
08	SO 08 - Prípojovací plynovod	3 335,73	4 002,88
10	SO 10 - Sklad hračiek	7 324,04	8 788,85
11	SO 11 - Oplotenie	7 512,82	9 015,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

01 - SO 01 - Materská škola - ASR

JKSO:

Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 592 013,00
Ostatné náklady	1 000,00
Cena bez DPH	1 593 013,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 593 013,00	20,00%	318 602,60

Cena s DPH	v EUR	1 911 615,60
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

01 - SO 01 - Materská škola - ASR

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 592 013,00

HSV - Práce a dodávky HSV	803 595,39
1 - Zemné práce	33 464,52
2 - Zakladanie	123 618,05
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	178 388,55
4 - Vodorovné konštrukcie	202 857,63
5 - Komunikácie	3 279,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	233 112,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28 874,62
PSV - Práce a dodávky PSV	723 661,80
99 - Presun hmôt HSV	45 729,52
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 827,11
712 - Izolácie striech	52 525,74
713 - Izolácie tepelné	62 209,98
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	143,24
763 - Konštrukcie sadrokartónové	58 558,16
764 - Konštrukcie klampiarske	12 911,28
766 - Konštrukcie stolárske	136 254,28
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	220 466,04
771 - Podlahy z dlaždíc	22 771,71
776 - Podlahy povlakové	48 714,61
781 - Dokončovacie práce a obklady	36 712,72
783 - Dokončovacie práce - nátery	384,32
784 - Dokončovacie práce - maľby	14 677,26
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	775,83
M - Práce a dodávky M	64 755,81
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	64 755,81

2) Ostatné náklady

1 000,00

GZS	100,00
Projektové práce	100,00
Sťažené podmienky	100,00
Vplyv prostredia	100,00
Iné VRN	100,00
Kompletačná činnosť	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 593 013,00

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

01 - SO 01 - Materská škola - ASR

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 592 013,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

803 595,39

D 1

Zemné práce

33 464,52

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	338,200	0,90	304,38
2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	507,300	6,75	3 424,28
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	152,190	0,90	136,97
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	69,890	35,98	2 514,64
5	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,967	9,89	207,36
6	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	9,552	53,96	515,43
7	K	133201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	2,866	7,20	20,64
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	924,942	4,05	3 746,02
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 099,304	0,43	4 772,70
10	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	924,942	1,98	1 831,39
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	338,200	0,67	226,59
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 173,484	12,50	14 668,55
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	159,344	3,60	573,64
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 159,852	0,45	521,93

D 2

Zakladanie

123 618,05

15	K	221121112	Nastraženie a zabaravenie pilót zvislých na dĺžku zabaravenia do 5m	m	435,000	35,98	15 651,30
16	M	5938200400	Železobetónová pilóta ihlanová, v.5000x podstava vrchná 500x500 mm	ks	88,749	269,82	23 946,26
17	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	293,969	35,98	10 577,00
18	K	273313521	Betón základových pásov a dosiek, podkladný prostý tr. C 12/15	m3	20,339	72,85	1 481,70
19	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	174,824	83,64	14 622,28
20	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	29,477	19,79	583,35
21	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	29,477	7,20	212,23
22	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,522	1 214,17	633,80
23	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	2 718,000	7,42	20 167,56
24	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	118,804	83,64	9 936,77
25	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	104,835	88,59	9 287,33
26	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	182,104	19,79	3 603,84
27	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	182,104	7,20	1 311,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	9,511	1 214,17	11 547,97
29	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	38,120	0,72	27,45
30	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	43,838	0,64	28,06
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							178 388,55
31	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	35,564	94,89	3 374,67
32	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	356,095	20,69	7 367,61
33	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	356,095	8,09	2 880,81
34	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	5,636	1 214,17	6 843,06
35	K	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	226,196	90,84	20 547,64
36	K	341351155	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné	m2	3 047,053	22,48	68 497,75
37	K	341351156	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné	m2	3 047,053	8,09	24 650,66
38	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,297	1 214,17	360,61
39	K	341362442	Výstuž stien a priečok rovných zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	3 450,000	7,42	25 599,00
40	K	342272122	Priečky z pórobetónových tvárnic P+D na MVC a tenkovrstvovú maltu hr. 150 mm	m2	20,160	29,68	598,35
41	K	345321515	Betón múrikov zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,305	112,42	146,71
42	K	345351101	Debnenie múrikov zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	17,490	20,69	361,87
43	K	345351102	Debnenie múrikov zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	17,490	7,20	125,93
44	K	345361821	Výstuž múrikov zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	0,282	1 214,17	342,40
45	K	346245321	Primurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 250 mm P 10-20 MC 10 hr. 120 mm	m2	21,490	55,15	1 185,17
46	K	389121112	Osadenie dielca uzatvorenej rámovej konštrukcie bez úpravy podkladu, hmotnosti 5-10 t	ks	6,000	449,69	2 698,14
47	M	5938300200	Prefabrikát rámovy priepust , 2000x2320x1500 mm	ks	6,060	2 113,56	12 808,17
D 4 Vodorovné konštrukcie							202 857,63
48	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	455,137	88,29	40 184,05
49	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	2 099,581	11,69	24 544,10
50	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	2 099,581	6,30	13 227,36
51	K	411354177	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	2 099,581	11,69	24 544,10
52	K	411354178	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	2 099,581	6,30	13 227,36
53	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových konzolových alebo balkónových, 10505	t	45,235	1 169,20	52 888,76
54	M	313HIT-SP DD	Izonosník HIT-SP DD-0707-20-100-30-06	m	8,000	238,34	1 906,72
55	M	313HIT-SP MV	Izonosník HIT-SP MV-0603-20-100-30	m	20,000	133,11	2 662,20
56	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	39,846	97,04	3 866,66
57	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	120,055	32,38	3 887,38
58	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	120,055	10,79	1 295,39
59	K	413351217	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - zhotovenie	m2	120,055	9,89	1 187,34
60	K	413351218	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - odstránenie	m2	120,055	4,50	540,25
61	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	8,953	1 214,17	10 870,46
62	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	8,314	121,42	1 009,49
63	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1,116	1 304,11	1 455,39
64	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	42,224	79,15	3 342,03
65	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	42,224	19,79	835,61
66	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,978	79,15	1 106,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,978	19,79	276,62
D 5			Komunikácie				3 279,54
68	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	95,820	3,69	353,58
69	K	567114311	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	57,700	11,47	661,82
70	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	95,820	16,64	1 594,44
71	M	5921952630	Zámková dlažba hr. 60 mm	m2	96,778	6,92	669,70
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				233 112,48
72	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	691,645	0,99	684,73
73	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter BetonPrimer	m2	1 793,400	0,45	807,03
74	K	611461121	Vnútorná omietka stropov, sadrová, hr. 8 mm	m2	1 793,400	9,89	17 736,73
75	K	612425931	Omietka sádrová vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	83,893	13,49	1 131,72
76	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter BetonPrimer	m2	1 120,841	0,45	504,38
77	K	612465121	Vnútorná omietka stien, sadrová, hr. 10 mm	m2	1 036,948	9,89	10 255,42
78	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	173,800	5,40	938,52
79	K	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, hr. 2 mm	m2	37,060	11,31	419,15
80	K	622255017	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s oceľovou konštrukcou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou hr. 180 mm	m2	839,624	117,11	98 328,37
81	K	622255018	Montáž podhládov prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s oceľovou konštrukcou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou hr. 200 mm	m2	16,424	125,91	2 067,95
82	M	5915600100	Cemento- kompozitná fasádna doska hr. 8 mm	m2	991,919	57,56	57 094,86
83	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 2 mm	m2	182,465	11,31	2 063,68
84	K	622464310	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková	m2	18,923	18,17	343,83
85	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	149,008	8,96	1 335,11
86	K	625251361	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie	m2	31,045	46,59	1 446,39
87	K	625251388	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	94,615	46,95	4 442,17
88	K	631571003	Stabilizačná štrková vrstva strešného plášťa, fr. 16/32	m3	68,781	71,95	4 948,79
89	K	632440016	Anhydritový samonivelizačný liaty poter, hr. 50 mm	m2	1 462,255	13,58	19 857,42
90	K	632440017	Anhydritový samonivelizačný liaty poter, hr. 65 mm	m2	382,350	16,37	6 259,07
91	K	632440018	Anhydritový samonivelizačný liaty poter, hr. 70 mm	m2	141,700	17,27	2 447,16
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				28 874,62
92	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	51,260	6,52	334,22
93	M	5921954630	Obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	51,773	1,48	76,62
94	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 419,225	2,69	3 817,72
95	K	941941295	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	11 353,800	0,45	5 109,21
96	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 419,225	1,80	2 554,61
97	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2 061,400	4,05	8 348,67
98	K	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	4,321	15,27	65,98
99	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	691,645	1,93	1 334,87
100	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2 061,400	1,80	3 710,52
101	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	2 061,400	0,22	453,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) KZS	m	13,400	2,43	32,56
103	K	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová) KZS	m	171,800	3,09	530,86
104	K	953995222	Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový) KZS	m	30,820	9,70	298,95
105	K	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12 (pre rebriky)	ks	16,000	6,12	97,92
106	K	972046020.S	Jadrové vŕty diamantovými korunkami do stropných konštrukcií betónových, nad D 225 do 250 mm - 0,00108 t	cm	280,000	7,53	2 108,40
D PSV Práce a dodávky PSV							723 661,80
D 99 Presun hmôt HSV							45 729,52
107	K	998012022	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	4 238,139	10,79	45 729,52
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							10 827,11
108	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	1 032,472	0,27	278,77
109	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	21,490	0,32	6,88
110	M	6285271361	Penetračný náter modifikovaný SBS	kg	206,927	2,52	521,46
111	M	6285271360	Penetračný náter na báze asfaltu s obsahom rozpúšťadiel	kg	110,337	3,60	397,21
112	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 032,472	4,50	4 646,12
113	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	21,490	4,95	106,38
114	M	6285271021	Asfaltované modifikované SBS pásy s radónovou ochranou	m2	1 213,131	3,78	4 585,64
115	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	105,425	2,70	284,65
D 712 Izolácie striech							52 525,74
116	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	1 204,603	0,67	807,08
117	M	6285271360	Penetračný náter na báze asfaltu s obsahom rozpúšťadiel	kg	361,381	3,60	1 300,97
118	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	1 204,603	3,28	3 951,10
119	M	6283228701	Rýchlotaviteľná SBS modifikovaná parozábrana s obojstranne aplikovanými THERM pruhmi (nosná vložka - kombinácia hliník a polyester + sklená rohož 60 g/m2 horný a spodný povrch s kaširovanou fóliou s THERM pruhmi	m2	1 385,293	4,95	6 857,20
120	K	712370550	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou FPO položenou voľne	m2	1 058,170	9,44	9 989,12
121	K	712370570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou FPO. pripevnenie prikotvením	m2	47,040	9,44	444,06
122	M	2832999210	Hydroizolačná fólia na báze FPO 1,5 mm, vložka-sklenené rúno, kotvený systém	m2	54,096	12,14	656,73
123	M	2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	235,200	0,40	94,08
124	M	2832990640	Kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	235,200	0,49	115,25
125	K	712872570	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku FPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy pripevnenou prikotvením a prílep. na celej ploche so zvarom spoja	m2	94,344	9,44	890,61
126	M	2833009150	Hydroizolačná fólia na báze FPO 1,5 mm, vložka-sklenené rúno, zatavený systém	m2	1 325,392	12,14	16 090,26
127	M	2832990270	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta vnútorná š.100 mm, dl. 2m	ks	121,905	7,73	942,33
128	M	2832990271	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta vonkajšia š.100 mm, dl. 2m	ks	121,905	7,73	942,33
129	M	2832990240	Poplastovaný plech PVC- stenová lišta š. 70mm, dl. 2m	ks	11,760	7,73	90,90
130	M	2832990330	Poplastovaný plech PVC- záveterná lišta š.250 mm, dl.2m	ks	128,625	14,93	1 920,37
131	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	2 257,724	0,69	1 557,83
132	M	6936651300	Geotextília 300g/m2	m2	1 270,992	1,13	1 436,22
133	M	6936651800	Geotextília 600g/m2	m2	1 325,391	2,27	3 008,64
134	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	510,951	2,80	1 430,66
D 713 Izolácie tepelné							62 209,98
135	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1 986,305	0,40	794,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	M	2832910100	Krycia fólia PE	m2	2 284,251	0,59	1 347,71
137	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	700,700	1,35	945,95
138	M	6314150550	Tepelná izolácia podlahy, čadičová minerálna izolácia - doska 50/45x600x1000 mm	m2	714,714	5,94	4 245,40
139	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	272,600	2,47	673,32
140	M	6314150500	Tepelná izolácia podlahy, čadičová minerálna izolácia - doska 20/15x600x1000 mm	m2	278,052	11,78	3 275,45
141	M	6314150550	Tepelná izolácia podlahy, čadičová minerálna izolácia - doska 50/45x600x1000 mm	m2	278,052	5,94	1 651,63
142	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	1 013,005	2,47	2 502,12
143	M	2837600130	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	1 553,572	3,69	5 732,68
144	M	2837600140	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	512,958	4,41	2 262,14
145	K	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	1 061,350	3,37	3 576,75
146	M	2837653997	Tepelnoizolačné dosky z tvrdej polyuretánovej (PIR) peny s obojstrannou krycou vrstvou z hliníkovej fólie, s polodrážkou po obvode dosky, hrúbka 160 mm	m2	1 082,577	18,89	20 449,88
147	K	713142155	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	m2	37,060	2,47	91,54
148	K	713142230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvoivrstvová prílep. za studena	m2	1 081,750	2,47	2 671,92
149	M	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	125,210	76,45	9 572,30
150	M	283750003400.S	Doska XPS 500 hr. 240 mm, pre extrémne zaťaženie	m2	6,936	30,31	210,23
151	M	283750016200.S	Doska XPS 500 hr. 260 mm, pre extrémne zaťaženie	m2	6,936	33,01	228,96
152	K	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	99,126	4,95	490,67
153	M	2837653442	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	101,109	6,21	627,89
154	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	613,511	1,40	858,92
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				143,24
155	K	721233115	Strešný vtok T/F DN 100	ks	7,000	20,24	141,68
156	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,417	1,10	1,56
D	763		Konštrukcie sadrokartónové				58 558,16
157	K	763115312	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená impregnovanými doskami 12.5 mm s tep.izoláciou, podkonštrukcia CW 75 (Pr3)	m2	155,925	31,48	4 908,52
158	K	763115912	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená 2x akustickou doskou 12.5 mm+2x stavebnou doskou 12.5 mm s tep. izoláciou, podkonštrukcia CW 50 (Pr1)	m2	635,830	46,77	29 737,77
159	K	763116412	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená 1x akustickou doskou 12.5 mm+1x impregnovanou doskou 12.5 mm s tep. izoláciou, podkonštrukcia CW 75 (Pr2)	m2	408,580	32,38	13 229,82
160	K	763116514	Priečka SDK hr. 200 mm dvojito opláštená 2x impregnovanými doskami 12.5 mm, 1x akustickou doskou 12.5 mm+1x stavebnou doskou 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 75 (Pr5)	m2	6,600	58,46	385,84
161	K	763116515	Priečka SDK hr. 200 mm dvojito opláštená 2x akustickou doskou 12.5 mm+2x stavebnou doskou 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 75 (Pr4)	m2	14,295	49,47	707,17
162	K	763119111	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhelníkom Pz 31x31 mm	m	144,000	3,15	453,60
163	K	763120010	Inštalácia SDK predstena hr. 62.5 mm, opláštená impregnovanou doskou 12,5 mm, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CD (is)	m2	102,021	26,98	2 752,53
164	K	763126614	Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm, opláštená akustickou doskou 12.5 mm s tepelnou izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CD (Pr6)	m2	20,040	24,28	486,57
165	K	763137035	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska biela	m2	205,600	26,98	5 547,09
166	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	582,089	0,60	349,25
D	764		Konštrukcie klampiarske				12 911,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	K	764354107.R	Žľaby z nerezového plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 440 mm, K8	m	3,900	116,92	455,99
168	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	96,102	24,77	2 380,45
169	K	764731114	Oplechovanie z poplastovaných plechov r.š. 360 mm, K3	m	47,035	30,22	1 421,40
170	K	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaných plechov r.š. 650 mm, K2	m	20,450	35,62	728,43
171	K	764731117	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaných plechov r.š. 700 mm, K1	m	189,400	40,02	7 579,79
172	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaných plechov, K5	m	1,100	19,79	21,77
173	K	764751141.R	Výtokové koleno potrubia D 75 mm, nerez, K9	ks	1,000	6,70	6,70
174	K	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplastovaných plechov, K6	ks	1,000	6,75	6,75
175	K	764761235.R	Žľabový kotlík štvorhranný z poplastovaných plechov 150 x 150 x 150 mm, K7	ks	1,000	49,47	49,47
176	K	764761236.R	Gulový chrlič z polypropylénu, dĺžka vývodu 480 mm, DN 100, K4	ks	1,000	19,79	19,79
177	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	126,705	1,90	240,74
D 766			Konštrukcie stolárske				136 254,28
178	K	766/a	WC stena z HPL laminátu s dverami, hrúbky 12 mm s povrchom melamin, osadené v nerezových profiloch, výška steny 2,0 m, D+M, a - e	m2	16,550	183,03	3 029,15
179	K	766/DS1	Presklená drevenná stena, 2545 x 2600 mm, s jednokridlovými dverami 1100x1970 mm, D+M, DS1	ks	1,000	962,34	962,34
180	K	766/DS10	Presklená drevenná stena, 3230 x 2600 mm, s jednokridlovými dverami 1100x1970 mm, D+M, DS10	ks	1,000	1 331,09	1 331,09
181	K	766/DS11	Presklená drevenná stena, 2860 x 2600 mm, s jednokridlovými dverami 1100x1970 mm, D+M, DS11	ks	1,000	1 052,28	1 052,28
182	K	766/DS12	Presklená drevenná stena, 4520 x 2600 mm, s dvojkrídlovými dverami 1600x1970 mm, D+M, DS12	ks	1,000	1 708,83	1 708,83
183	K	766/DS2	Presklená drevenná stena, 2540 x 2600 mm, s jednokridlovými dverami 1100x1970 mm, D+M, DS2	ks	1,000	962,34	962,34
184	K	766/DS3	Presklená drevenná stena, 2860 x 2600 mm, s jednokridlovými dverami 1100x1970 mm, D+M, DS3	ks	1,000	1 052,28	1 052,28
185	K	766/DS4	Presklená drevenná stena, 2835 x 2600 mm, s jednokridlovými dverami 1100x1970 mm, D+M, DS4	ks	2,000	1 043,29	2 086,58
186	K	766/DS5	Presklená drevenná stena, 2550 x 2600 mm, s jednokridlovými dverami 1100x1970 mm, D+M, DS5	ks	1,000	962,34	962,34
187	K	766/DS6	Presklená drevenná stena, 2550 x 2600 mm, s jednokridlovými dverami 1100x1970 mm, D+M, DS6	ks	1,000	962,34	962,34
188	K	766/DS7	Presklená drevenná stena, 2250 x 2600 mm, s jednokridlovými dverami 1100x1970 mm, D+M, DS7	ks	3,000	881,40	2 644,20
189	K	766/DS8	Presklená drevenná stena, 3450 x 2600 mm, s jednokridlovými dverami 1100x1970 mm, D+M, DS8	ks	5,000	1 308,61	6 543,05
190	K	766/DS9	Presklená drevenná stena, 3630 x 2600 mm, s jednokridlovými dverami 1100x1970 mm, D+M, DS9	ks	1,000	1 448,01	1 448,01
191	K	766/f	WC stena z HPL laminátu, hrúbky 15 mm s povrchom melamin, osadené v nerezových profiloch, výška steny 1,2 m, D+M, f	m2	17,280	162,92	2 815,26
192	K	766/SS1	Skladacia drevenná stena, 5130 x 2600 mm, HPL laminát, D+M, SS1	ks	1,000	7 475,45	7 475,45
193	K	766/SS2	Skladacia drevenná stena, 7110 x 3000 mm, HPL laminát, D+M, SS2	ks	4,000	9 663,01	38 652,04
194	K	766/SS3	Skladacia drevenná stena, 5350 x 2600 mm, HPL laminát, D+M, SS3	ks	3,000	7 544,05	22 632,15
195	K	766621081	Montáž okna drevenného na PUR penu	m	21,200	13,49	285,99
196	M	6112750101	Okno drevené vysúvacie 1350x1300 mm, VO	ks	4,000	854,42	3 417,68
197	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	44,000	58,46	2 572,24
198	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokridlové, HPL laminát, plné, šírka 600-900 mm	ks	23,000	283,31	6 516,13
199	M	6117103114	Dvere vnútorné jednokridlové, HPL laminát, plné, vetracia mriežka, šírka 600-900 mm	ks	9,000	314,79	2 833,11
200	M	6117103115	Dvere vnútorné jednokridlové HPL laminát, plné, šírka 1100 mm	ks	4,000	301,29	1 205,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
201	M	6117103116	Dvere vnútorné jednokridlové HPL laminát, plné, E130/D3-C, šírka 1100 mm	ks	8,000	409,22	3 273,76
202	M	549-DVx	Dverné kovanie, popis podľa PD	ks	44,000	26,98	1 187,12
203	M	5496401010	Vložkový zámok, popis podľa PD	ks	4,000	17,99	71,96
204	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	58,46	58,46
205	M	6117103123	Dvere vnútorné dvojkrídlové, HPL laminát, plné, šírka 1200-1800 mm	ks	1,000	557,62	557,62
206	M	549-DVx	Dverné kovanie, popis podľa PD	ks	1,000	58,46	58,46
207	K	766669116	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 25 kg	ks	8,000	8,99	71,92
208	M	5491701010	Hydraulický samozatvárač - váha dverí do 25 kg	ks	8,000	76,45	611,60
209	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	16,000	7,54	120,64
210	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	19,000	9,91	188,29
211	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	27,000	13,27	358,29
212	M	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela	m	85,702	8,09	693,33
213	K	766701121.S	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	82,63	82,63
214	M	611810000500.S	Zárubňa vnútorná rámová, 1250-1850/1970 mm, povrch HPL laminát, pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	323,82	323,82
215	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	44,000	64,02	2 816,88
216	M	6117103143	Zárubňa obložková, HPL laminát, rozmer 600-900/1970 mm, pre jednokridlové dvere	ks	36,000	260,82	9 389,52
217	M	6117103144	Zárubňa obložková, HPL laminát, rozmer 1100/1970 mm, pre jednokridlové dvere	ks	8,000	269,82	2 158,56
218	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 351,729	0,80	1 081,38
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							220 466,04
219	K	767/ICARUS	Hliníkový snolam, lamely snolamu 1940x300x50 mm, lamely diaľkovo ovládané, D+M	ks	160,000	197,42	31 587,20
220	K	767/SV	Výlez na plochú strechu 1200x900 mm, D+M	ks	2,000	584,60	1 169,20
221	K	767/ZS1	Hliníková zasklená stena, 3315x3000 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD, D+M, ZS1	ks	2,000	4 177,15	8 354,30
222	K	767/ZS2	Hliníková zasklená stena, 4360x3000 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD, D+M, ZS2	ks	1,000	4 701,68	4 701,68
223	K	767/ZS3	Hliníková zasklená stena, 4000x2800 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD, D+M, ZS3	ks	1,000	3 700,88	3 700,88
224	K	767/ZS4	Hliníková zasklená stena, 8400x2800 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD, D+M, ZS4	ks	2,000	5 756,13	11 512,26
225	K	767/ZS5	Hliníková zasklená stena, 8400x2800 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD, D+M, ZS5	ks	2,000	5 756,13	11 512,26
226	K	767/ZS6	Hliníková zasklená stena, 8400x2800 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD, D+M, ZS6	ks	4,000	5 364,17	21 456,68
227	K	767/ZS7	Hliníková zasklená stena, 4000x2800 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD, D+M, ZS7	ks	1,000	239,59	239,59
228	K	767/ZS8	Hliníková zasklená stena, 3900x2800 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD, D+M, ZS8	ks	1,000	2 342,70	2 342,70
229	K	767/ZS9	Hliníková zasklená stena, 2100x2800 mm, izolačné trojsklo, popis podľa PD, D+M, ZS9	ks	1,000	1 977,96	1 977,96
230	K	767163045	Montáž zábradlia celoskleneného bez madla, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do podlahy	m	56,980	55,37	3 154,98
231	M	553/Z3	Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo 8.2.8 číre, výška 85 cm, kotvenie do podlahy, bez madla, Z3	m	19,785	359,75	7 117,65
232	M	553/Z4	Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo 8.2.8 číre, výška 85 cm, kotvenie do podlahy, s dvoma drevenými madlami, Z4	m	8,175	359,75	2 940,96
233	M	553/Z5	Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo 8.2.8 číre, výška 100 cm, kotvenie do podlahy, s dvoma drevenými madlami, Z5	m	17,400	404,72	7 042,13
234	M	553/Z6	Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo 8.2.8 číre, výška 100 cm, kotvenie do podlahy, bez madla, Z6	m	11,620	404,72	4 702,85
235	K	767163100	Montáž zábradlia nerezového, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	1,000	50,95	50,95
236	M	553/Z2	Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové drevené, výška 90 cm, kotvenie do podlahy, Z2	m	1,000	269,82	269,82
237	K	767165110	Montáž madiel kotvených do steny	m	6,360	8,99	57,18
238	M	553/Z1	Madlo na stenu, kotvené do steny, drevené, Z1	m	6,360	49,47	314,63
239	K	767590120	Montáž podlahových roštov schodiska, skrutkovaním	kg	5,124	2,25	11,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
240	M	5923091648	Pororošť žiarovo zinkovaný, páska 30/2 mm, oka 30/33 mm	m2	0,244	75,63	18,45
241	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	472,000	12,59	5 942,48
242	M	553/O1	Hliníkové okno trojdíelne 2100x2800 mm, izolačné trojsklo, O1	ks	23,000	1 122,14	25 809,22
243	M	553/O2	Hliníkové okno trojdíelne 2100x2800 mm, izolačné trojsklo, O2	ks	1,000	1 156,00	1 156,00
244	M	553/O3	Hliníkové okno trojdíelne 2100x2800 mm, izolačné trojsklo, O3	ks	1,000	1 237,05	1 237,05
245	M	553/O4	Hliníkové okno trojdíelne 2100x2800 mm, izolačné trojsklo, O4	ks	1,000	1 237,05	1 237,05
246	M	553/O5	Hliníkové okno trojdíelne 2100x2800 mm, izolačné trojsklo, O5	ks	1,000	913,70	913,70
247	M	553/O6	Hliníkové okno trojdíelne 1050x2800 mm, izolačné trojsklo, O6	ks	15,000	714,02	10 710,30
248	M	553/O7	Hliníkové okno trojdíelne 1050x2800 mm, izolačné trojsklo, O7	ks	2,000	714,02	1 428,04
249	M	553/O8	Hliníkové okno trojdíelne 1050x2800 mm, izolačné trojsklo, O8	ks	1,000	719,80	719,80
250	M	553/O9	Hliníkové okno trojdíelne 500x2800 mm, izolačné trojsklo, O9	ks	1,000	500,96	500,96
251	M	553/O10	Hliníkové okno jednodielne, 600x600 mm, izolačné trojsklo, O10	ks	16,000	181,12	2 897,92
252	M	553/O11	Hliníkové okno päťdielne, 5200x750 mm, izolačné trojsklo, O11	ks	2,000	2 796,34	5 592,68
253	M	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	495,600	2,02	1 001,11
254	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	495,600	2,02	1 001,11
255	K	767640010	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	35,200	26,98	949,70
256	M	553/V1	Dvere hliníkové, jednokrídlové, plné, 900x1970 mm, V1	ks	1,000	933,34	933,34
257	M	553/V2	Dvere hliníkové, jednokrídlové, plné, 900x1970 mm, V2	ks	2,000	933,34	1 866,68
258	M	553/V3	Dvere hliníkové, jednokrídlové, plné, 600x1970 mm, V3	ks	1,000	802,86	802,86
259	M	553/V4	Dvere hliníkové, jednokrídlové, plné, 600x1970 mm, V4	ks	1,000	802,86	802,86
260	M	553/V5	Dvere hliníkové, jednokrídlové, plné, 900x1970 mm s nadsvetlíkom 900x830 mm, V5	ks	1,000	979,37	979,37
261	M	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	36,960	2,02	74,66
262	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	36,960	2,02	74,66
263	K	767833100	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	7,120	21,05	149,88
264	K	767834102	Montáž ochranného koša zváraním	m	5,750	21,05	121,04
265	M	5539545601	Rebrik vonkajší oceľový vrátane povrchovej úpravy s ochranným košom, dl. 7120 mm	kg	282,136	8,41	2 372,76
266	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	789,464	1,84	1 452,61
267	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	859,160	1,28	1 099,72
268	M	5530000001	Oceľové stĺpy OK1, OK2, vrátane povrchovej úpravy	kg	1 648,624	4,65	7 666,10
269	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	2 162,727	1,39	3 006,19
270	M	553/OK	Oceľová konštrukcia slnolamov a prestrešenia hlavného vstupu, vrátane povrchovej úpravy	kg	2 270,863	4,99	11 331,61
271	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 180,673	1,10	2 398,74
D 771 Podlahy z dlaždíc							22 771,71
272	K	771275306	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu C2TE	m2	48,100	35,98	1 730,64
273	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného C2TE	m2	483,350	25,63	12 388,26
274	M	5978650321	Dlaždice keramické protišmykové gresové	m2	545,927	13,49	7 364,56
275	K	771579812.R	Montáž schodiskového profilu	m	95,000	1,35	128,25
276	M	5538200101	Schodová hrana z nerezového profilu	m	96,900	3,15	305,24
277	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	219,170	3,90	854,76
D 776 Podlahy povlakové							48 714,61
278	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	1 483,555	9,76	14 479,50
279	M	2843105010	Prírodné linoleum	m2	1 528,062	21,23	32 440,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
280	K	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	19,400	7,37	142,98
281	M	6970005040	Koberiec záťažový	m2	20,370	14,84	302,29
282	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	134,91	1 349,08
D 781 Dokončovacie práce a obklady							36 712,72
283	K	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	889,200	26,98	23 990,62
284	M	5976574000	Obkladačky keramické	m2	906,984	11,69	10 602,64
285	K	781491111	Montáž profilov pre obklad do tmelu	m	567,235	1,30	737,41
286	M	6119801957	Lišta rohová a ukočovacia pre obklady a dlažby	m	263,004	2,25	591,76
287	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	359,224	2,20	790,29
D 783 Dokončovacie práce - nátery							384,32
288	K	783891110	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, stropov jednonásobné	m2	4,321	2,63	11,36
289	K	783891170	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, stropov napustením	m2	4,321	2,45	10,59
290	K	783891210	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, stien jednonásobné	m2	91,509	2,07	189,42
291	K	783891270	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, stien napustením	m2	91,509	1,89	172,95
D 784 Dokončovacie práce - maľby							14 677,26
292	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	4 908,785	1,24	6 086,89
293	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	4 908,785	1,75	8 590,37
D 787 Dokončovacie práce - zasklievanie							775,83
294	K	787892311	Zasklievanie striešok sklom bezpečnostným (bez dodávky skla)	m2	5,304	53,96	286,20
295	M	6342665001	Sklo bezpečnostné kalené hrúbky 30 mm so samočistiacou povrchovou úpravou	m2	5,304	89,94	477,04
296	K	998787202.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,632	1,65	12,59
D M Práce a dodávky M							64 755,81
D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							64 755,81
297	K	330030001.R	Bezstrojovňový výtah, nosnosť 630 kg, počet osôb 8, počet staníc 2, rozmer šachty 1600 mm x 1750 mm, D+M	ks	1,000	31 478,52	31 478,52
298	K	330030002.R	Bezstrojovňový výtah, nosnosť 450 kg, počet osôb 6, počet staníc 2, rozmer šachty 1150 mm x 1695 mm, D+M	ks	1,000	33 277,29	33 277,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

01a - SO 01 - Materská škola - ASR_zmeny

JKSO:

Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				48 885,11
Ostatné náklady				450,00
Cena bez DPH				49 335,11
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	49 335,11	20,00%	9 867,02	
Cena s DPH	v	EUR		59 202,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

01a - SO 01 - Materská škola - ASR_zmeny

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 48 885,11

HSV - Práce a dodávky HSV 13 383,16

1 - Zemné práce 5 119,08

2 - Zakladanie 427,77

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 2 184,70

4 - Vodorovné konštrukcie 737,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 185,01

8 - Rúrové vedenie 234,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 495,00

PSV - Práce a dodávky PSV 35 501,95

99 - Presun hmôt HSV 217,71

712 - Izolácie striech 4 932,00

763 - Konštrukcie sadrokartónové 14 291,04

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 22 752,96

771 - Podlahy z dlaždíc 1 129,82

776 - Podlahy povlakové -7 821,58

2) Ostatné náklady 450,00

GZS 100,00

Projektové práce 50,00

Sťažené podmienky 50,00

Vplyv prostredia 100,00

Iné VRN 50,00

Kompletačná činnosť 100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 49 335,11

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

01a - SO 01 - Materská škola - ASR_zmeny

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 885,11

D HSV Práce a dodávky HSV 13 383,16

D 1 Zemné práce 5 119,08

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	324,800	0,90	292,32
2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	96,000	6,75	648,00
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	28,800	0,90	25,92
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	323,201	4,05	1 308,96
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 878,412	0,43	1 667,72
6	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	323,201	1,98	639,94
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	324,800	0,68	220,86
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-2,878	12,51	-36,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	97,599	3,60	351,36

D 2 Zakladanie 427,77

10	K	221121112	Nastraženie a zabaranenie pilót zvislých na dĺžku zabaranenia do 5m	m	10,000	36,00	360,00
11	M	5938200400	Železobetónová pilóta ihlanová, v.5000x podstava vrchná 500x500 mm	ks	0,251	270,00	67,77

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 184,70

12	K	314231555.R	Komínová zostava trojvrstvá keramická jednoprieduchová s izostatickou vložkou DN 160, rozmer 360x360x8500 mm	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
13	K	314231421.S	Ukončovacie prvky komínov trojvrstvových keramických, komínový klobúk DN 160, jednoprieduchový	ks	1,000	168,79	168,79
14	K	380326232.S	Kompletne konštrukcie zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	1,856	174,44	323,76
15	K	380356211.S	Debnenie kompl. konštrukcii z plôch rovinných zhotovenie	m2	8,448	32,40	273,72
16	K	380356212.S	Debnenie kompl. konštrukcii čistiarní odpad. vód z plôch rovinných odstránenie	m2	8,448	8,10	68,43

D 4 Vodorovné konštrukcie 737,60

17	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,500	49,50	222,75
18	K	452311141.S	Podkladové konštrukcie pod potrubie, stoky a drobné objekty, z betónu tr. C 16/20	m3	3,563	126,93	452,25
19	K	452351101.S	Debnenie a oddebnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,600	17,39	62,60

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 185,01

20	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter BetonPrimer	m2	-359,000	0,45	-161,55
21	K	611461121	Vnútorná omietka stropov, sadrová, hr. 8 mm	m2	-359,000	9,90	-3 554,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	622255017	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s ocelovou konštrukcou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou hr. 180 mm	m2	67,527	117,00	7 900,66
D 8			Rúrové vedenie				234,00
23	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	45,00	90,00
24	M	592240009601.S	Betónová štvorcová skruž 1000x1000 mm, dĺžka 600 mm	ks	1,000	45,00	45,00
25	M	592240009602.S	Betónová štvorcová skruž 1000x1000 mm, dĺžka 900 mm	ks	1,000	99,00	99,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				495,00
26	K	953171023.S	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo ocelového vrátane rámu, hmotnosti 100-150 kg	ks	2,000	22,50	45,00
27	M	8446048	Štvorcový poklop 800x800 mm interiérový, popis podľa PD	ks	1,000	225,00	225,00
28	M	8446049	Štvorcový poklop 800x800 mm exteriérový, popis podľa PD	ks	1,000	225,00	225,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				35 501,95
D 99			Presun hmôt HSV				217,71
29	K	998012022	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr monolit. betónová výšky do 12 m	t	20,158	10,80	217,71
D 712			Izolácie striech				4 932,00
30	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	209,850	5,85	1 227,62
31	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	116,527	14,04	1 636,04
32	M	311690001000.S	Rozperný nit do betónu	ks	1 049,250	1,01	1 059,74
33	K	712997001.S	Montáž spádových atikových klinov polystyrenových do asfaltu	m	209,850	2,16	453,28
34	M	283720033650.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	5,503	76,50	420,98
35	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,977	2,80	134,34
D 763			Konštrukcie sadrokartónové				14 291,04
36	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	59,877	27,00	1 616,68
37	K	763137035	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska biela	m2	350,000	27,00	9 450,00
38	K	763138220.R	Kastlík SDK naj ocelevej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	67,264	27,00	1 816,13
39	K	763147111.S	Obklad steny a stĺpov sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska štandardná 12,5 mm	m2	58,800	22,50	1 323,00
40	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	142,058	0,60	85,23
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				22 752,96
41	K	767661000.PC	Látková roleta 4050x3010 mm, D+M	ks	8,000	2 319,30	18 554,40
42	K	767661001.R	Snolam nad hlavným vstupom 1 315x300x50mm, lamely diaľkovo ovládané, D+M	ks	10,000	395,10	3 951,00
43	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	225,054	1,10	247,56
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 129,82
44	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	182,485	3,60	656,95
45	K	771415064.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu	m	38,100	4,42	168,40
46	M	5978650321	Dlaždice keramické protišmykové gresové (podľa výberu investora)	m2	19,412	13,50	262,06
47	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,874	3,90	42,41
D 776			Podlahy povlakové				-7 821,58
48	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	16,700	7,65	127,76
49	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta pre vloženie pásov podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	16,867	4,95	83,49
50	M	6970005040	Koberiec záťažový (podľa výberu investora)	m2	1,102	14,85	16,36
51	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	683,397	8,28	5 658,53
52	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	-1 483,555	9,77	-14 494,33
53	M	2843105010	Prírodné linoleum	m2	-1 528,062	21,24	-32 456,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	1 483,555	7,38	10 948,64
55	M	2843105011	Homogénne PVC hr. 2 mm, trieda záťaže 34/43, trieda obrusnosti T, hmotnosť max. 2800g/m2 (podľa výberu investora)	m2	1 588,201	14,02	22 266,58
56	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	87,094	0,32	27,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

02 - SO 01.1 - Materská škola - zdravotníka

JKSO:

Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				126 097,31
Ostatné náklady				400,00
Cena bez DPH				126 497,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	126 497,31	20,00%	25 299,46	
Cena s DPH	v	EUR		151 796,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

02 - SO 01.1 - Materská škola - zdravotníka

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

126 097,31

HSV - Práce a dodávky HSV

13 827,06

1 - Zemné práce

6 520,14

4 - Vodorovné konštrukcie

319,20

8 - Rúrové vedenie

474,35

99 - Presun hmôt HSV

6 513,37

PSV - Práce a dodávky PSV

112 270,25

713 - Izolácie tepelné

3 733,81

721 - Zdravotníka - vnútorná kanalizácia

23 238,54

722 - Zdravotníka - vnútorný vodovod

32 477,74

725 - Zdravotníka - zariadenie predmety

52 820,16

2) Ostatné náklady

400,00

GZS

50,00

Projektové práce

100,00

Sťažené podmienky

50,00

Vplyv prostredia

50,00

Iné VRN

50,00

Kompletná činnosť

100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

126 497,31

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

02 - SO 01.1 - Materská škola - zdravotníka

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

126 097,31

D HSV Práce a dodávky HSV 13 827,06

D 1 Zemné práce 6 520,14

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	208,000	13,18	2 741,44
2	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	105,500	3,90	411,45
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	105,500	0,79	83,35
4	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	98,500	4,00	394,00
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	84,500	11,40	963,30
6	M	5833712300	Štrkopiesok 0- 8 z	t	135,200	14,25	1 926,60

D 4 Vodorovné konštrukcie 319,20

7	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	21,000	15,20	319,20
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 474,35

8	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	3,000	4,75	14,25
9	M	3012578	Potrubie napr. Wavin TS voda SDR11 63x5,8x100 m	m	3,000	5,40	16,20
10	M	30127921	Chránička napr. Wavin TS voda SDR11 63x5,8x12 m	m	26,000	5,40	140,40
11	M	3014063	Potrubie napr. Wavin TS voda SDR11 32x3,0x100 m	m	47,000	1,50	70,50
12	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	50,000	3,80	190,00
13	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	50,000	0,86	43,00

D 99 Presun hmôt HSV 6 513,37

14	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	176,562	36,89	6 513,37
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 112 270,25

D 713 Izolácie tepelné 3 733,81

15	K	713482121	Montáž trubíc z PE, vnút. priemer do 38	m	554,000	2,76	1 529,04
16	M	2837710200	Izolácia napr. MIRELON izolácia 22/ 6"	m	94,000	0,28	26,32
17	M	2837710500	Izolácia napr. MIRELON izolácia 28/ 6"	m	134,000	0,31	41,54
18	M	2837710800	Izolácia napr. MIRELON izolácia 35/ 6"	m	12,000	0,48	5,76
19	M	2837711100	Izolácia potrubia- 42/ 9" napr. MIRELON	m	18,500	0,69	12,77
20	M	2837711300	Izolácia potrubia- 52/ 9" napr. MIRELON	m	50,000	1,05	52,50
21	M	2837711500	Izolácia potrubia- 65/ 9" napr. MIRELON	m	96,000	1,35	129,60
22	M	2837710400	Izolácia napr. MIRELON izolácia 22/20"	m	156,000	1,23	191,88
23	M	2837710700	Izolácia napr. MIRELON izolácia 28/25"	m	150,000	2,39	358,50
24	M	2837711000	Izolácia napr. MIRELON izolácia 35/32"	m	8,000	2,77	22,16
25	M	2837711200	Izolácia potrubia- 42/40" napr. MIRELON	m	48,000	4,28	205,44
26	M	2837711400	Izolácia potrubia- 52/50" napr. MIRELON	m	46,000	7,81	359,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	258,500	3,04	785,84
28	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,358	36,86	13,20
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							23 238,54
29	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	13,500	17,10	230,85
30	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	67,000	19,95	1 336,65
31	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	154,000	22,33	3 438,82
32	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	51,000	23,75	1 211,25
33	K	721171113	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	15,000	42,75	641,25
34	K	721171204	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 50x3 mm ležaté zavesené, vrátane uchytenia	m	7,000	25,65	179,55
35	K	721171205	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 63x3 mm ležaté zavesené, vrátane uchytenia	m	2,000	27,08	54,16
36	K	721171406	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	40,000	17,58	703,20
37	K	721171408	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	146,000	35,63	5 201,98
38	K	721171502	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 40/3 odpadné prípojné	m	53,000	15,20	805,60
39	K	7211715021	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 32 odpadné prípojné	m	50,000	14,25	712,50
40	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	63,000	16,63	1 047,69
41	K	721171504	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 56/3 odpadné prípojné	m	16,000	19,00	304,00
42	K	721171505	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 63/3 odpadné prípojné	m	4,500	21,38	96,21
43	K	721171506	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 75/3 odpadné prípojné	m	17,000	23,75	403,75
44	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	48,000	29,45	1 413,60
45	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	68,000	4,75	323,00
46	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	45,000	7,13	320,85
47	M	55167574001	Dvierka krycie 15x30 cm nerezové	kus	27,000	30,50	823,50
48	M	551675740011	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	kus	1,000	41,84	41,84
49	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	527,000	0,95	500,65
50	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	220,000	1,24	272,80
51	M	2861122592	Dlhé hrdlo napr. GEBERIT PE, d 110 O 110 obj.č. 367.700.16.1	ks	27,000	9,82	265,14
52	M	2861122603	Dlhé hrdlo, D 75, kanalizačný systém PE, GEBERIT	ks	6,000	9,01	54,06
53	M	2864700121	Čistiaci kus napr. Geberit, d 110, s viečkom	ks	18,000	25,69	462,42
54	M	2864700125	Čistiaci kus 90°, D 75, s viečkom, plast, sanitárny systém, napr. GEBERIT	ks	11,000	16,63	182,93
55	M	HL900N	Prívzdušňovací ventil zodpov.pre použitie v rozsahu teplôt -40° až +60°C DN 50/75/110 HL900N	ks	1,000	36,54	36,54
56	M	HL21	Vtok so zápachovou uzávierkou a s prídavným uzáverom, proti zápachu v suchom stave - DN32	ks	2,000	11,83	23,66
57	M	HL62/1	Strešný vpust DN110 s izolačným tanierom	ks	7,000	74,29	520,03
58	M	HL138	Podomiet.zápach.uzáver DN32 na odvod kondenzátu s dodat.mechan.uzáverom-guličkou proti prenikaniu zápachu v príp.vyschnutia zápach.uzáveru	ks	8,000	24,38	195,04
59	M	zatka	Zátka, d 75	ks	3,000	0,32	0,96
60	M	HL810	Súprava vetracej hlavice DN 110 napr. HL810	ks	10,000	17,96	179,60
61	M	HL807	Súprava vetracej hlavice DN 75 napr. HL807	ks	3,000	25,37	76,11
62	M	HL98	Čistiaca tvarovka s hladkým koncom DN 110 na plastové potrubia, trieda zaťaženia K3 (300?kg)	ks	4,000	142,70	570,80
63	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,363	27,55	37,55
64	K	pc šachty	Kanalizačná šachta DN300 napr.Wavin, vrátane poklopu, dodávky a montáže	ks	2,000	285,00	570,00
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							32 477,74
65	K	722130212	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	3,000	16,63	49,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	8,000	19,00	152,00
67	K	722130215	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	7,000	20,43	143,01
68	K	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	55,000	21,38	1 175,90
69	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d20x2,5mm, vrátane montáže a kotvenia	m	250,000	19,95	4 987,50
70	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d26x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia	m	281,000	23,75	6 673,75
71	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d32x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia	m	20,000	31,83	636,60
72	K	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d40x3,5mm	m	58,500	41,33	2 417,81
73	K	722171316	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d50x4,0mm	m	87,000	53,20	4 628,40
74	K	7221713161	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d63	m	41,000	71,25	2 921,25
75	M	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný napr. T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	118,000	3,66	431,88
76	K	722190401	Vývedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	185,000	7,13	1 319,05
77	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	118,000	7,41	874,38
78	K	722229102	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	5,000	9,98	49,90
79	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 1	ks	4,000	12,07	48,28
80	K	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	3,000	24,70	74,10
81	K	722229106	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 2	ks	3,000	35,15	105,45
82	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	810,500	1,43	1 159,02
83	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	810,500	0,95	769,98
84	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,995	25,37	25,24
85	K	pc	Sací kôš, spätná klapka, vrátane dodávky a montáže	kpl	1,000	19,00	19,00
86	K	pc ČS	Čerpacia stanica MultiCargo HMC 604N DM komplet, vrátane dodávky a montáže	kpl	1,000	950,00	950,00
87	K	pc Ho	Odvodňovací ventil napr. Hawle č.2491 DN25, ZS teleskop.+ poklop+podklad. doska	kpl	1,000	285,00	285,00
88	K	pc teplomer	Teplomer	ks	2,000	47,50	95,00
89	M	DGH4132760	Cirkulačné čerpadlo napr. Wilo Star-Z NOVA, dodávka a montáž	ks	1,000	152,95	152,95
90	M	24559	Airfix A 25, expanzná nádoba, maximálny prevádzkový tlak 10 bar, napr.FLAMCO	ks	1,000	82,65	82,65
91	K	pc TM3400	Termostatický zmiešavač TM3400 dodávka, montáž	ks	2,000	1 007,00	2 014,00
92	K	pc VH	Ventil s pripojením na hadicu 3/4"	ks	1,000	9,50	9,50
93	M	08011200	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2", 08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000	30,60	61,20
94	M	5125150034	Guľový uzáver pre vodu, 3/4", KK 51, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000	7,34	14,68
95	M	5125150100	Guľový uzáver pre vodu, 1", KK 51, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000	10,54	21,08
96	M	5125150112	Guľový uzáver pre vodu, 6/4", KK 51, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000	21,28	42,56
97	M	301000416	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 3/4", Euro M, mosadz OT 58	ks	2,000	3,36	6,72
98	M	08406112	Vodorovná spätná klapka Clapet, 6/4", mäkké tesnenie, mosadz OT 58	ks	1,000	13,49	13,49
99	M	08406200	Vodorovná spätná klapka Clapet, 2", mäkké tesnenie, mosadz OT 58	ks	1,000	19,42	19,42
100	M	08406100	Vodorovná spätná klapka napr. Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz OT 58	ks	1,000	6,56	6,56
101	M	KB25	Poistný ventil pre teplú vodu, 1" x 5/4", KBDN 25, bronz	ks	1,000	35,04	35,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	MR50004BB	Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm, spodné napojenie, obj.č. MR50004BB	ks	1,000	5,50	5,50
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				52 820,16
103	M	5513005459	Duofix Special pre závesné WC a opierky 896x 187x 1.138 obj.č. 111.375.00.5 GEBERIT	ks	1,000	490,32	490,32
104	M	642013593012	Sanitárna keramika závesné WC invalidné	ks	1,000	110,32	110,32
105	K	pc sed	Sedátko pre závesné WC invalidné	ks	1,000	61,28	61,28
106	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, z PVC DN75, 110	ks	4,000	17,58	70,32
107	M	HL310N.1	HL odpady a sifóny-Podlah.vpust so zvisl.odtok.DN50/75/110 s izol.prírubou	ks	4,000	33,56	134,24
108	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	41,000	36,10	1 480,10
109	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	41,000	11,88	487,08
110	M	6420134050	Klozet závesný napr. OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela	ks	5,000	75,62	378,10
111	M	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT	ks	6,000	82,16	492,96
112	M	A604	WC sedátko napr. Softclos - so spomalením	ks	5,000	46,78	233,90
113	M	5513005458	DuoFix pre závesné WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x136x526 mm, plast, napr. GEBERIT	ks	40,000	251,37	10 054,80
114	M	8200310000001	Klozet závesný FLORA KIDS biela LAUFEN, obj.č. 8200310000001	ks	35,000	202,66	7 093,10
115	M	115.770.LA.5	Ovládacie tlačidlo napr. Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: biely, žlté, zelené	ks	35,000	82,18	2 876,30
116	M	8910300000001	Sedátko s poklopom FLORA KIDS biela LAUFEN, obj.č. 8910300000001	ks	35,000	87,88	3 075,80
117	M	6420136540	Zdravotné umývadlo keramické MIO-64, 640x550x165 mm, biela	ks	1,000	75,76	75,76
118	M	8150310001041	Umývadlo FLORA KIDS 45 biela LAUFEN, obj.č. 8150310001041	ks	35,000	121,60	4 256,00
119	M	6420135940	Umývadlo keramické napr. MIO-60, 600x470x200 mm, biela	ks	8,000	45,89	367,12
120	M	6420135080	Umývadlo keramické ZETA-50, 400x500x190 mm, biela	ks	2,000	32,54	65,08
121	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	46,000	29,45	1 354,70
122	K	7252452711	Montáž sprchových dvierok a žlabu	súb.	9,000	95,00	855,00
123	M	55423505501	Sprchový žlab 900mm	ks	9,000	147,61	1 328,49
124	M	5548404300	Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/800 80x183,6 cm	ks	9,000	194,16	1 747,44
125	K	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojité, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok, armatúr	súb.	9,000	45,60	410,40
126	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou	ks	9,000	45,01	405,09
127	M	5513006650	Drezová stojanková páková batéria napr. LYRA PLUS s výsuvnou sprškou, 250x150x50 mm, chróm	ks	9,000	70,78	637,02
128	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	40,85	163,40
129	M	8510490000001	Závesná výlevka napr. MIRA NEW biela, LAUFEN, obj.č. 8510490000001	ks	4,000	171,71	686,84
130	M	111.450.00.1	Duofix montážny prvok pre výlevku, 130 cm, pre nástennú batériu	ks	4,000	192,91	771,64
131	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	4,000	8,08	32,32
132	M	5513006680	Drezová nástenná batéria napr. LYRA PLUS, 250x150x50 mm, chróm	ks	4,000	61,09	244,36
133	M	5523401380	Nerezová kombinovaná výlevka s batériou SLU 10, 24V DC, obj.č. 98021 SLVN 02B SANELA, vrátane dodávky a montáže	ks	4,000	1 657,51	6 630,04
134	M	HL406	Podomiet.zápach.uzávierka pre práčku ako HL405, ale s pochrom.výtok.ventilom 1"so spätnou klap.a privzdušn.,krycia doska 180x100mm DN 40/50	ks	3,000	98,85	296,55
135	K	725829601	Montáž batérii umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasickej	ks	55,000	9,50	522,50
136	M	5513006060	Umývadlová stojanková páková batéria napr. LYRA PLUS, 200x150x50 mm, chróm	ks	46,000	52,91	2 433,86
137	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	9,000	11,88	106,92
138	M	5513006390	Sprchová nástenná páková batéria napr. LYRA, rozteč 150mm, chróm	ks	9,000	52,91	476,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	725849205	Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	9,000	4,75	42,75
140	M	RAIL1,0	Posuvný držiak sprchy chróm	ks	9,000	41,14	370,26
141	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	2,695	28,50	76,81
142	K	Hydrant 20m	Hydrantové hadicové zariadenie s tvarovostálou hadicou DN25/20m	klp	2,000	346,75	693,50
143	K	Hydrant 30m	Hydrantové hadicové zariadenie s tvarovostálou hadicou DN25/30m	klp	2,000	365,75	731,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

03 - SO 01.2 - Materská škola - ustredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				183 912,71
Ostatné náklady				400,00
Cena bez DPH				184 312,71
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	20,00%	0,00
znižená		184 312,71	20,00%	36 862,54
Cena s DPH		v	EUR	221 175,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

03 - SO 01.2 - Materská škola - ústredné kúrenie

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	183 912,71
HSV - Práce a dodávky HSV	477,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	457,20
99 - Presun hmôt HSV	20,54
PSV - Práce a dodávky PSV	172 889,57
713 - Izolácie tepelné	5 686,81
731 - Ústredné kúrenie, Tepelné čerpadlo - kotolňa	63 573,55
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	28 597,67
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	20 074,76
733.1 - Podlahové vykurovanie REHAU	37 941,07
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	7 738,30
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	9 277,41
M - Práce a dodávky M	7 315,00
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	7 315,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 230,40

2) Ostatné náklady	400,00
GZS	50,00
Projektové práce	100,00
Sťažené podmienky	50,00
Vplyv prostredia	50,00
Iné VRN	50,00
Kompletačná činnosť	100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	184 312,71
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

03 - SO 01.2 - Materská škola - ustredné kúrenie

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

183 912,71

D	HSV		Práce a dodávky HSV				477,74
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				457,20
1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	90,000	5,08	457,20
D	99		Presun hmôt HSV				20,54
2	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	0,173	118,75	20,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				172 889,57
D	713		Izolácie tepelné				5 686,81
3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	840,000	2,76	2 318,40
4	M	2837741528	Tubolít DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	280,000	0,62	173,60
5	M	2837741532	Tubolít DG 18 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell (izol. PDL)	m	180,000	0,25	45,00
6	M	2837741537	Tubolít DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	50,000	0,67	33,50
7	M	2837741550	Tubolít DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	65,000	0,74	48,10
8	M	2837741563	Tubolít DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	205,000	1,05	215,25
9	M	azf1615	Tubolít DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	60,000	1,83	109,80
10	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	70,000	2,95	206,50
11	M	2837741558	Tubolít DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	2,46	98,40
12	M	2837741571	Tubolít DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000	2,77	83,10
13	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	127,000	3,42	434,34
14	M	2837741583	Tubolít DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	50,000	3,17	158,50
15	M	2837741599	Tubolít DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	75,000	3,80	285,00
16	M	2837741607	Tubolít DG 60 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,000	4,40	8,80
17	K	713412118.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 80	m	45,000	5,70	256,50
18	M	283310038600.S	Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 89 mm, hr. 80 mm	m	45,000	17,19	773,55
19	K	713491111.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia (trasa exteriér)	m2	5,068	19,00	96,29
20	M	138210000100.S	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,55 mm	m2	0,026	10,36	0,27
21	K	713530320.S	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	21,38	42,76
22	M	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	0,160	23,08	3,69
23	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	0,652	5,38	3,51
24	K	713530350.S	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 107/82 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	4,000	45,60	182,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	0,720	23,08	16,62
26	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	2,688	5,38	14,46
27	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	56,05	78,47
D 731			Ústredné kúrenie, Tepelné čerpadlo - kotolňa				63 573,55
28	K	VIE M 91	Montáž TČ Energycal (8% z dodávky)	ks	1,000	3 800,00	3 800,00
29	M	7726218	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vonkajšiu inštaláciu na vykurovanie Energycal AW PRO MT 95.2, menovitý výkon pri A7/W45 - 93,7 kW	ks	1,000	46 858,05	46 858,05
30	M	7569765	Antivibračné bloky 95.2-160.2	ks	1,000	902,54	902,54
31	M	7726189	Externý displej AW PRO	ks	1,000	485,18	485,18
32	M	7726252	Snímač zásobníka TUV, AKU - AW PRO 95-250.2	ks	1,000	43,09	43,09
33	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	380,00	380,00
34	M	B2HAI38	Kondenzač. kotol VISSMANN 200-W, výkon 20-99 kW pri spáde 50/30°C (záložný zdroj tepla systému UVK)	ks	1,000	5 997,77	5 997,77
35	M	ZK03678	Montážny rám pre montáž kotla do priestoru	ks	1,000	503,54	503,54
36	M	7441823	Neutralizačné zariadenie kondenzátu vrátane granulátu GENO-Neutra V N-70	ks	1,000	339,15	339,15
37	M	7501320	Prípojovacia sada vykurov. okruhu s obehovým čerpadlom	ks	1,000	613,66	613,66
38	M	7731599	Plynový filter 1"	ks	1,000	79,14	79,14
39	M	VIE 07	Dymovod - rúra 0,50m D=150mm PPs	ks	2,000	190,00	380,00
40	K	7547833	Uvedenie do prevádzky (UDP) kotla Vitodens 200-W	ks	1,000	239,40	239,40
41	K	7725203	Uvedenie do prevádzky (UDP) TČ Energycal AW PRO dvojstupňového	ks	1,000	920,55	920,55
42	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,300	615,60	2 031,48
D 732			Ústredné kúrenie, strojovne				28 597,67
43	K	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 23 m3/h (modul 150 mm)	ks	3,000	71,25	213,75
44	M	M66457.1	Rozdeľovač Victaulic DN100/114,3 ; kW 280; 3 okruhy	ks	1,000	1 127,94	1 127,94
45	M	m66258.694	Prechod Victaulic / príruha 114,3 / DN80 s izoláciou	ks	1,000	339,15	339,15
46	K	731370040.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 18 m3/h, DN 80	ks	1,000	123,50	123,50
47	M	484810008995.S	Anuloid 200/120, 4 x DN 80, PN 6, prietok 18 m3/h vrátane izolácie	ks	1,000	1 046,06	1 046,06
48	K	731291100.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 50	ks	1,000	95,00	95,00
49	M	m66548.26	Prírub. čerp.skupina Victaulic FL-MK DN50 MAGNA3 32-100 Kvs sestavy 14,9; Kvs smiešavače 25	ks	1,000	3 921,27	3 921,27
50	M	m66259.36	Prechod Victaulic FL-UK,MK DN50/závit; 60,3/2"AG	ks	1,000	87,21	87,21
51	M	m66341.6	MOTOR pro FL-MK DN40/50, 230 V/50 Hz, doba chodu 130s 90°, 15 Nm	ks	1,000	285,19	285,19
52	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	99,75	99,75
53	M	m66834.65	Čerp.skupina V-MK+ DN32 s čerp.MAGNA3 32-60 pre veľký prietok	ks	1,000	1 632,67	1 632,67
54	M	m66305.50	Prechod Victaulic rozdeľovač/V-UK,MK 60,3/1 1/2" (závitový prechod pro čerpadlové skupiny V-UK a V-MK na rozdeľovač)	ks	1,000	95,00	95,00
55	M	m66341	Motor MO 230V, 230 V/50 Hz, doba chodu 140s 90°, 6Nm	ks	1,000	184,11	184,11
56	K	731291030.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	95,00	95,00
57	M	m66814.30	Čerp.skupiny V-UK DN32 s čerp.ALPHA2 32-60	ks	1,000	622,54	622,54
58	K	732422090.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 80 výtlak do 12 m	ks	2,000	33,25	66,50
59	M	426110000600	Čerpadlo obehové MAGNA3 80-120 F 360, PN 10, GRUNDFOS	ks	2,000	2 936,45	5 872,90
60	K	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	95,00	95,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	Z021989	Zásobníkové tepelné čerpadlo na prípravu TUV Vitocal 060-A, typ T0S-ze 251l, pre prevádzku s vonkajším vzduchom	ks	1,000	2 445,30	2 445,30
62	K	VZT160	VZT potrubia pre dopojenie TČ (spiro D160, izolované)	ks	1,000	285,00	285,00
63	K	7776943	Uvedenie do prevádzky (UDP) TČ pre ohrev TUV Vitocal 060-A	ks	1,000	145,35	145,35
64	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	14,25	14,25
65	M	484630005410	Nádoba expanzná s membránou typ N 25 l, D 308 mm, v 481 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	37,46	37,46
66	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	24,74	24,74
67	M	484630012500.S	Držiak nástenný pre expanznú membránovú nádobu s objemom 25 l	ks	1,000	9,98	9,98
68	K	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	ks	1,000	28,50	28,50
69	M	484630006810	Nádoba expanzná s membránou typ N 140 l, D 512 mm, v 890 mm, pripojenie, R 1", 6 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	188,72	188,72
70	K	732331159.S	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vymeniteľným vakom objem 100 l	ks	1,000	66,50	66,50
71	M	484620000400.S	Nádoba expanzná prietochná s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	ks	1,000	108,97	108,97
72	M	551290014200	Prietochná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	ks	1,000	23,28	23,28
73	K	732331867.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 80 l	ks	1,000	118,75	118,75
74	M	484620007900	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom pre solárne systémy typ S 80 l, D 480 mm, v 565 mm, pripojenie R 1", 10 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	291,27	291,27
75	M	484630012700.S	Ventil so zaistením R 1 pre expanznú nádobu s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	2,000	39,58	79,16
76	K	TI001	1. úradná skúška expanzomatu	ks	2,000	142,50	285,00
77	K	732230015.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 1100 do 2000 l	ks	1,000	152,00	152,00
78	M	ZK02267	Akumulačný zásobník 2000 l príruha 4xDN80	ks	1,000	2 595,37	2 595,37
79	M	ZK02271	Tep. izolácia pre aku. zásobník 2000 l	ks	1,000	1 309,00	1 309,00
80	M	VIE7219729	Snímač teploty zásobníka TV	kus	1,000	43,09	43,09
81	K	732222120.S	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2, 100 dosiek	ks	1,000	285,00	285,00
82	M	SW01	Tepelný výmenník SWEP B35TM2x120/1P-SC-S 2x2"x2x2 1/2"	ks	1,000	1 605,61	1 605,61
83	M	SW02	Šróbenie COUNTER CONNECTION 2 1/2" WELDINING NECK	ks	2,000	41,76	83,52
84	M	SW03	Šróbenie COUNTER CONNECTION 2" WELDINING NECK	ks	2,000	32,07	64,14
85	M	SW04	Izolácia PU20 INSULATION B35X120 DIVIDED COVER	ks	1,000	184,85	184,85
86	M	ZK05915	Teplonosné médium Tyfocor GE (200litrův)	ks	1,000	564,98	564,98
87	M	7143783	Malý rozdeľovač VIESSMANN s bezpečnostnou skupinou (poistný ventil 3 bar, manometer a automat. odvzdušňovač) a tepelnou izoláciou	ks	2,000	143,64	287,28
88	M	7938283	Chemická úprava vody Viessmann Aquaset 500-N - zariadenie na zmäkčenie vody pre vykurovacie systémy	ks	1,000	881,38	881,38
89	M	7419725	Regeneračná soľ Balenie: 25kg	bal	3,000	24,74	74,22
90	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	299,000	1,05	312,46
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				20 074,76
91	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 (dopojenie exp. nádrže)	m	3,000	16,63	49,89
92	K	733111106.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	3,000	19,00	57,00
93	K	733111108.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	2,000	26,13	52,26
94	K	733113115	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	2,000	8,55	17,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	733113116.S	Potrúbie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocelí. rúrok závitových DN 32	ks	2,000	13,30	26,60
96	K	733113118.S	Potrúbie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocelí. rúrok závitových DN 50	ks	2,000	19,95	39,90
97	K	733125012.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	40,000	16,15	646,00
98	K	733125015.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	30,000	19,00	570,00
99	K	733125018.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	50,000	29,45	1 472,50
100	K	733125021.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	75,000	47,50	3 562,50
101	K	733126085	Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením	ks	6,000	28,50	171,00
102	M	316170006200.S	Koleno varné DN 50, d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	6,000	2,40	14,40
103	K	733121125.S	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	45,000	38,95	1 752,75
104	K	733126030	Montáž tvarovky - redukcie DN 80 privarením	ks	6,000	42,75	256,50
105	M	316170012300.S	Redukcia varná DN 80/65, d 88,9/76,1 mm, hr. steny 3,2/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	4,000	4,31	17,24
106	M	316170012200.S	Redukcia varná DN 80/50, d 88,9/60,3 mm, hr. steny 3,2/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	4,92	9,84
107	K	733126095.S	Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením	ks	36,000	42,75	1 539,00
108	M	316170006400.S	Koleno varné DN 80, d 88,9 mm, hr. steny 3,2 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	34,000	4,95	168,30
109	M	316170006300.S	Koleno varné DN 65, d 76,1 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	3,64	7,28
110	M	11303701100	Rúrka RAUTITAN flex 16x2,2 (100 m kotúč)	m	280,000	1,72	481,60
111	M	11303801100	Rúrka RAUTITAN flex 20x2,8 (100 m kotúč)	m	50,000	2,36	118,00
112	M	11303901050	Rúrka RAUTITAN flex 25x3,5 (50 m kotúč)	m	65,000	3,54	230,10
113	M	11304001050	Rúrka RAUTITAN flex 32x4,4 (50 m kotúč)	m	205,000	5,31	1 088,55
114	M	11304101006	Rúrka RAUTITAN flex 40x5,5 (6 m tyč)	m	60,000	8,74	524,40
115	M	11600221001	RAUTITAN koleno 90° 20 PX	ks	4,000	4,99	19,96
116	M	11600231001	RAUTITAN koleno 90° 25 PX	ks	8,000	6,61	52,88
117	M	11600241001	RAUTITAN koleno 90° 32 PX	ks	16,000	12,14	194,24
118	M	11600251001	Koleno RAUTITAN PX 90°, 40	ks	12,000	20,28	243,36
119	M	11600011001	RAUTITAN Násuvná objímka 16 PX	ks	90,000	0,81	72,90
120	M	11600021001	RAUTITAN Násuvná objímka 20 PX	ks	34,000	0,91	30,94
121	M	11600031001	RAUTITAN Násuvná objímka 25 PX	ks	34,000	1,24	42,16
122	M	11600041001	RAUTITAN Násuvná objímka 32 PX	ks	88,000	2,47	217,36
123	M	11600051001	RAUTITAN Násuvná objímka 40 PX	ks	34,000	4,03	137,02
124	M	11600311001	RAUTITAN T-kus 16 PX	ks	10,000	5,21	52,10
125	M	11600811001	RAUTITAN T-kus 20-16-16 PX	ks	10,000	5,59	55,90
126	M	11600611001	RAUTITAN T-kus 20-16-20 PX	ks	10,000	5,94	59,40
127	M	11600711001	T-kus 20-20-16 PX	ks	2,000	5,94	11,88
128	M	11600831001	RAUTITAN T-kus 25-16-20 PX	ks	6,000	6,75	40,50
129	M	11600621001	RAUTITAN T-kus 25-16-25 PX	ks	10,000	6,75	67,50
130	M	11600851001	T-kus 25-20-20 PX	ks	2,000	6,75	13,50
131	M	11600641001	RAUTITAN T-kus 32-16-32 PX	ks	22,000	14,07	309,54
132	M	11600751001	RAUTITAN T-kus 32-32-25 PX	ks	6,000	15,10	90,60
133	M	14563971001	T-kus 32-16-25 RX+	ks	6,000	23,64	141,84
134	M	14563981001	T-kus 40-16-32 RX+	ks	4,000	45,40	181,60
135	M	11600871001	T-kus 32-20-25 PX	ks	2,000	15,80	31,60
136	M	11600691001	T-kus 40-32-40 PX	ks	10,000	34,15	341,50
137	M	12584081002	Vodiaci oblúk 90°, 16/17	ks	106,000	1,03	109,18
138	M	13660621001	Prechod s von.závitom 40-R1 1/4 RX, REHAU	ks	4,000	20,38	81,52
139	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	8,000	0,57	4,56
140	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	45,000	0,57	25,65
141	K	REH M092	Montáž rozvodu Rautitan flex (35% z dodávky)	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
142	K	733191201.1	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	70,000	0,76	53,20
143	K	733191202.1	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	125,000	0,95	118,75
144	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	600,000	0,52	312,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
145	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	60,000	0,67	40,20
146	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	187,000	1,33	248,71
D 733.1 Podlahové vykurovanie REHAU							37 941,07
147	M	11361401500	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 (120 m, 240 m, 500 m)	m	4 880,000	1,23	6 002,40
148	M	12278291001	Systémová doska VARIONOVA 30-2 mm (11,2 m ²)	m2	1 275,000	10,46	13 336,50
149	M	14700501001	Rozdeľovač z ušľachtilej ocele s prietokomerami DN 32, 6	ks	1,000	214,27	214,27
150	M	14700801001	Rozdeľovač z ušľachtilej ocele s prietokomerami DN 32, 9	ks	4,000	286,66	1 146,64
151	M	14701001001	Rozdeľovač z ušľachtilej ocele s prietokomerami DN 32, 11	ks	1,000	340,10	340,10
152	M	12502771002	Spojka 17/17	ks	2,000	4,66	9,32
153	M	12502971002	Násuvná objímka 17 x 2,0	ks	4,000	0,79	3,16
154	M	11371401050	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m	241,890	0,91	220,12
155	M	12506071002	Pripojovací skrutkový spoj 17 x 2,0	ks	106,000	3,50	371,00
156	M	12081221001.1	Guľové kohúty pre HKVD SX-AG, HLV SX (priame), REHAU	pár	2,000	25,74	51,48
157	M	13152241001	Guľové kohúty pre HKVD SX-AG, HLV SX (rohové 90°), REHAU	pár	4,000	32,20	128,80
158	M	13454201001	Skrinka rozdeľovača UP 110/750 6-9 okr., REHAU	ks	5,000	107,07	535,35
159	M	13454301001.1	Skrinka rozdeľovača UP 110/950 10-13 okr., REHAU	ks	1,000	117,86	117,86
160	M	12392431001	Dilatačný profil 1,2 m (24 m)	m	184,000	7,78	1 431,52
161	M	12179041002	Okrajový izolačný pás 8/150mm (25 m)	m	771,000	0,71	547,41
162	M	12563741003	Plastifikátor P (10 kg)	kg	18,000	4,30	77,40
163	M	13372301001	Priestorový regulátor NEA HT 230 V	ks	19,000	60,92	1 157,48
164	M	13392301001	Regulačný rozvádzač NEA H 230 V, REHAU	ks	6,000	110,56	663,36
165	M	12179151001	Servopohon UNI (230 V)	ks	45,000	30,95	1 392,75
166	M	12278491001	Spojovací pás Varionova 0,04 ks na m2 dosky	ks	121,000	1,39	168,19
167	M	12392031001	Upevňovací mostík	ks	364,000	0,14	50,96
168	K	REH M091	Montáž podlahového vykurovania REHAU (30% z dodávky)	kpl	1,000	9 975,00	9 975,00
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							7 738,30
169	K	734173217.S	Prírubový spoj PN 0,6/1, 200 °C DN 80	súb.	13,000	47,50	617,50
170	K	734162010.S	Montáž filtra prírubového DN 80	ks	2,000	20,90	41,80
171	M	422010001200	Prírubový filter, DN 80, dl. 310 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, BRA. 11.000	ks	2,000	79,99	159,98
172	M	7784180	Odkalovač SpiroTrap DN80 s mag. s prírubami	ks	1,000	1 586,50	1 586,50
173	K	734192025.S	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80	ks	10,000	14,25	142,50
174	M	J9.120.080	Medziprírubová uzatváracia klapka WAFER J9 - disk nerez; EPDM - DN 80; L=46mm, BRA.J9.120	ks	10,000	43,59	435,90
175	K	734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	1,000	4,75	4,75
176	M	1421732	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 20, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	1,000	61,35	61,35
177	K	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	5,000	4,75	23,75
178	M	1421733	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 25, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	5,000	69,91	349,55
179	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	46,000	1,43	65,78
180	M	1920060.1	Hlavica termostat. "Mini" M28x1,5, bez polohy "0", kolmými drážkami, s kvapalin. snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C	ks	9,000	12,81	115,29
181	M	1920068	Hlavica termostat. "Mini" M30x1,5, bez polohy "0", kolmými drážkami, s kvapalin. snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C, "Design"	ks	37,000	12,81	473,97
182	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych/rohových	ks	46,000	3,99	183,54
183	M	1376602	HERZ - 3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu	ks	37,000	15,20	562,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
184	M	1778441	HERZ-VUA-40 rohový (2 rúrková sústava) DN 15	ks	9,000	29,25	263,25
185	M	1609803	Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2	ks	72,000	2,76	198,72
186	M	1609808	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 20 x 2 z PE-X, G 3/4", PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	2,000	2,76	5,52
187	M	HON001	Oddeľovací ventil SV a UK Honeywell BA295-3/4A (napojenie CHUV na SV)	ks	1,000	297,24	297,24
188	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	4,000	4,75	19,00
189	M	8363R005	Guľový uzáver voda PERFECTA - 3/4"FF; páčka, FIV.8363	ks	4,000	4,79	19,16
190	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	14,000	4,75	66,50
191	M	8363R006	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka, FIV.8363	ks	14,000	7,93	111,02
192	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	2,000	5,70	11,40
193	M	8363R007	Guľový uzáver voda PERFECTA - 5/4"FF; páčka, FIV.8363	ks	2,000	124,36	248,72
194	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	5,23	10,46
195	M	108030100	Spätný ventil EURA ľahký - 1"FF; Kv 10,91, FIV.08030	ks	2,000	9,20	18,40
196	K	734252130	Montáž ventilu poistného rohového G 1	ks	1,000	4,75	4,75
197	M	692025.40	Poistný ventil pre vykurovanie - 3/4"Fx1"FF; Kv 0,580; 4bar: KD20 DUCO, IVAR.PV KD	ks	1,000	24,40	24,40
198	K	734213260	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	4,000	2,85	11,40
199	M	100400620	Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8", IVAR.VARIA	ks	4,000	8,31	33,24
200	M	100402080	Spätný ventil - 1/2"Mx3/8"M, IVAR.VARIA ZK	ks	4,000	6,87	27,48
201	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,23	5,23
202	M	422010003100	Filter závitový, 1"FF, PN 20, 400 µm, Kv 11,08, mosadz CW617N, FIV.08412	ks	1,000	6,23	6,23
203	K	734412240	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 100 mm	ks	4,000	19,00	76,00
204	M	TA8012007	Teplomer axiálny - 0 °C až +120 °C; zadné napojenie 1/2"M; D 80/L 75mm, IVAR.TP 120 A	ks	4,000	7,39	29,56
205	K	734424140.1	Montáž tlakomera radiálneho priemer 100 mm	ks	4,000	42,75	171,00
206	M	388410000200.S	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm	ks	4,000	12,20	48,80
207	M	388430002500.S	Ventil uzatvárací pre manometer, pripojenie 1/2"x3/8"	ks	4,000	13,24	52,96
208	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	9,000	3,80	34,20
209	M	6811500	Reflex Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so systémovým oddeľovačom	ks	1,000	1 054,74	1 054,74
210	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	6,000	7,60	45,60
211	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	79,000	0,24	18,76
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							9 277,41
212	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	17,58	158,22
213	M	HDR 4 RAL 9001	HDR 950/600 (RAL 9001)	ks	1,000	82,41	82,41
214	M	HDR 8 RAL 9001	HDR 1650/600 (RAL 9001)	ks	7,000	115,79	810,53
215	M	HDR12 RAL 9001	HDR 1850/750 (RAL 9001)	ks	1,000	145,39	145,39
216	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	17,58	17,58
217	M	V001160070090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	88,00	88,00
218	K	735154051.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	17,58	35,16
219	M	V001190060090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	103,67	103,67
220	M	V001190080090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 900x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	119,46	119,46
221	K	735154052.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	17,58	35,16
222	M	V001190100090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 900x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	135,26	135,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
223	M	V00119012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 900x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	151,17	151,17
224	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	17,58	52,74
225	M	V00226009009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	135,38	135,38
226	M	V00226008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	126,83	253,66
227	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	17,58	17,58
228	M	V00226012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	161,44	161,44
229	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	17,58	123,06
230	M	V00216014009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	157,16	157,16
231	M	V00216016009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	171,60	171,60
232	M	V00226014009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3,000	178,75	536,25
233	M	V00226016009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	196,09	196,09
234	M	V00226018009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	213,40	213,40
235	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	17,58	35,16
236	M	V00219008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	149,04	149,04
237	M	V00229008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	176,94	176,94
238	K	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	12,000	17,58	210,96
239	M	V00219012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 900x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	195,59	195,59
240	M	V00229010009016011.S	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3,000	202,86	608,58
241	M	V00229011009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1100, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	215,89	1 295,34
242	M	V00229012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	228,84	457,68
243	K	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	17,58	17,58
244	M	V00229016009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	280,85	280,85
245	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	18,53	18,53
246	M	V00336014009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	260,90	260,90
247	K	735154251.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	18,53	74,12
248	M	V00339008009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 900x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	3,000	242,14	726,42
249	M	V00339009009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 900x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	262,80	262,80
250	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	18,53	18,53
251	M	V00339012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 900x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	324,70	324,70
252	M	WEM 61800 -830	Držiak Korad stojanková konzola Super Standfix Plus Wemefa	ks	6,000	19,06	114,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
253	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	98,000	1,52	148,96
D M			Práce a dodávky M				7 315,00
D 36-M			Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				7 315,00
254	K	360420310.S	Zapojenie regulátora kotla	ks	1,000	142,50	142,50
255	K	SIE M01	Nadradený systém Siemens - MaR (riadiaci systém vrátane snímačov)	ks	1,000	712,50	712,50
256	K	SIE M02	Nadradený systém Siemens - MaR - Poruchové stavy	ks	1,000	617,50	617,50
257	K	SIE M03	Nadradený systém Siemens - MaR - SW+Oživenie	ks	1,000	1 425,00	1 425,00
258	K	SIE M04	Nadradený systém Siemens - MaR - Rozvádzač + ELI materiál	ks	1,000	3 800,00	3 800,00
259	K	SIE M05	Nadradený systém Siemens - MaR - Inštalácia a revízie	ks	1,000	332,50	332,50
260	K	SIE M06	Nadradený systém Siemens - MaR - PD	ks	1,000	285,00	285,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				3 230,40
261	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) /prevrátky, vysekanie drážok pre rozvody, vvspravenie/	hod	80,000	18,72	1 497,60
262	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zaregulovanie systému, vykurovacia skúška	hod	80,000	21,66	1 732,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Materská škola Kechnec
Objekt:
01 - SO 01 Materská škola
Časť:
04 - SO 01.4 - Materská škola - rekuperačné vetranie

JKSO:
Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:
Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Kechnec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Reinter s.r.o., Humenné

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				39 122,20
Ostatné náklady				400,00
Cena bez DPH				39 522,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	39 522,20	20,00%	7 904,44	
Cena s DPH	v EUR			47 426,64

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

04 - SO 01.4 - Materská škola - rekuperačné vetranie

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	39 122,20
D1 - VZT 1.1-1.4 a 2.1-2.4 - vetranie spální, herní a hygieny - 1.NP a 2.NP	24 161,97
D2 - VZT 2.5 - Vetranie WC a upratovačky - 1.NP a 2.NP	1 023,93
D3 - VZT 2.6 - Vetranie kreatívnych dielní a multifunkčnej miestnosti - 2.NP	6 913,74
D4 - VZT 2.7 a 2.8 - Vetranie kuchýň - výdaj a prádla - 1.NP a 2.NP	7 022,56
2) Ostatné náklady	400,00
GZS	50,00
Projektové práce	100,00
Sťažené podmienky	50,00
Vplyv prostredia	50,00
Iné VRN	50,00
Kompletačná činnosť	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 522,20

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

04 - SO 01.4 - Materská škola - rekuperačné vetranie

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 122,20

D1 VZT 1.1-1.4 a 2.1-2.4 - vetranie spálňí, herní a hygieny - 1.NP a 2.NP 24 161,97

0	K	Cenník.cena	Vetracia rekuperačná jednotka npr. HRV-50EC-E-74-R	ks	8,000	1 900,00	15 200,00
0	K	Enko s.r.o.	- do prostredia BNV pre montáž pod strop + sifon HL 136N(SK-AKS3)	ks	8,000	100,94	807,52
0	K	Cenník.cena	Protidážďová žalúzia so sitom PŽ AL 250 x 250 - UR	ks	8,000	35,77	286,16
0	K	Ponuk.cena	Výstka IMOS NOVA-C1-425 x 75-R1-H-ZN	ks	16,000	27,31	436,96
0	K	Ponuk.cena.1	Mriežka CB-420 - 160	ks	24,000	64,00	1 536,00
0	K	Ponuk.cena.2	Stenová mriežka IMOS NOVA-RF-1-400 x 200-SW	ks	16,000	45,70	731,20
0	K	Orient.cena	THK 200-500 - Tmič hliku, hrúbka izolácie 50 mm, L=500 mm	ks	16,000	47,43	758,88
0	K	Cenník.cena	Potrúbie spiro 250 včítane tvaroviek 30%	bm	5,000	15,41	77,05
0	K	Pol1	Potrúbie spiro 200 včítane tvaroviek 30%	bm	340,000	12,73	4 328,20

D2 VZT 2.5 - Vetranie WC a upratovačky - 1.NP a 2.NP 1 023,93

0	K	Cenník.cena.1	Odstredivý stenový ventilátor Micro 100 T s časovým dobehom	ks	9,000	87,31	785,79
0	K	Cenník.cena.2	Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B	ks	8,000	4,83	38,64
0	K	Cenník.cena.3	Potrúbie spiro 100 včítane tvaroviek 30%	bm	21,000	9,50	199,50

D3 VZT 2.6 - Vetranie kreatívnych dielní a multifunkčnej miestnosti - 2.NP 6 913,74

0	K	Cenník.cena.1	Vzduchotechnická vetracia rekuperačná jednotka - Inventer iV-Office	ks	6,000	969,07	5 814,42
1	K	Cenník.cena.1.2	Regulátor S-Move s4	ks	3,000	332,80	998,40
2	K	Cenník.cena.1.3	Konektor pre K S-Move s4	ks	6,000	16,82	100,92

D4 VZT 2.7 a 2.8 - Vetranie kuchýň - výdaj a prádla - 1.NP a 2.NP 7 022,56

0	K	Cenník.cena.4	Odsávač pár Elektrolux LFU 215 X svetlý, s tukovým filtrom, bez uhlíkového filtra	ks	2,000	118,75	237,50
0	K	Cenník.cena.5	Stenový ventilátor Vario V230/9" ARI LL S	ks	1,000	282,90	282,90
0	K	Cenník.cena.2	Dverná mriežka obojstranná biela C-DM-Z-O-455x90-B	ks	1,000	4,83	4,83
0	K	Cenník.cena.6	Potrúbie spiro 125 včítane tvaroviek 10%	bm	32,000	18,26	584,32
0	K	Orient.cena.1	Odvodňovacie potrubie kondenzátu Ekoplastik	bm	65,000	1,55	100,75
0	K	Orient.cena.2	Izolácia prírodného a odsávacieho potrubia vzl - Izoflex 15 zo samolepom	m2	250,000	9,50	2 375,00
0	K	Cenník.cena.1	Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	ks	30,000	10,10	303,00
0	K	Orient.cena.3	Držiak potrubia IMOS - DPK 200, 125, 100	ks	125,000	5,18	647,50
0	K	Orient.cena.4	Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov priecky	celok	1,000	237,50	237,50
0	K	Ponuk.cena.3	Závesne tyče M8 - 1000, kotvy M 8,	ks	48,000	1,09	52,32
0	K	Orient.cena.5	Prenájom prenosného lešenia do výšky 3 m	ks	1,000	237,50	237,50
0	K	Orient.cena.6	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia		1,000	0,10	0,10
0	M	Pol11	- L50x5	bm	18,000	2,14	38,52
0	M	Pol12	- L 25 x 3	bm	18,000	1,73	31,14
0	K	Orient.cena.7	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	kg	58,000	5,35	310,30
0	K	Pol7	Doprava	5,00%	1,000	534,38	534,38
0	K	Pol8	Zaregulovanie VZT	8,00%	1,000	475,00	475,00
0	K	Pol9	Presun materiálu	1,00%	1,000	285,00	285,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol10	PPV	2,80%	1,000	285,00	285,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

05 - SO 01.5 - Materská škola - plynofikácia

JKSO:

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

KS:

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

7 117,96

Ostatné náklady

400,00

Cena bez DPH

7 517,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 517,96	20,00%	1 503,59

Cena s DPH

v EUR

9 021,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

05 - SO 01.5 - Materská škola - plynofikácia

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 117,96
HSV - Práce a dodávky HSV	3 002,98
1 - Zemné práce	3 002,98
PSV - Práce a dodávky PSV	1 830,17
723 - Zdravotechnika - plynovod	1 671,71
783 - Dokončovacie práce - nátery	158,46
M - Práce a dodávky M	1 805,35
21-M - Elektromontáže	282,36
23-M - Montáže potrubia	1 522,99
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	336,96
OST - Ostatné	142,50
2) Ostatné náklady	400,00
GZS	50,00
Projektové práce	100,00
Sťažené podmienky	50,00
Vplyv prostredia	50,00
Iné VRN	50,00
Kompletačná činnosť	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 517,96

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

05 - SO 01.5 - Materská škola - plynofikácia

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 117,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 002,98

D 1

Zemné práce

3 002,98

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	23,616	88,69	2 094,50
2	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	23,616	17,73	418,71
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,856	1,84	16,30
4	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vvkopávkach d0 100 m3	m3	14,760	1,84	27,16
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,856	11,40	100,96
6	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	18,598	18,05	335,69
7	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	34,500	0,28	9,66

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 830,17

D 723

Zdravotechnika - plynovod

1 671,71

8	K	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	8,000	11,88	95,04
9	K	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	0,600	14,25	8,55
10	K	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	6,000	15,20	91,20
11	K	723120206	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	m	5,000	21,38	106,90
12	M	3199220185	Dno klenuté pr.60 - varný sortiment	ks	1,600	0,60	0,96
13	M	3199220200	Dno klenuté pr.108 - varný sortiment	ks	2,000	1,77	3,54
14	K	723150365	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,500	13,30	6,65
15	K	723150368	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	2,000	26,60	53,20
16	M	723 M091	Montážny a kotevný materiál (objímky, konzoly...)	kpl	1,000	47,50	47,50
17	K	723150371	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	m	2,000	43,70	87,40
18	K	723160207	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	súb	1,000	152,00	152,00
19	K	723190203	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	2,000	66,50	133,00
20	M	3885000350	Manometer 03388 0-4kPa	ks	1,000	62,35	62,35
21	M	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000	12,35	12,35
22	M	3885001260	Tlaková slučka zahnutá na privarenie	ks	1,000	7,56	7,56
23	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	4,000	3,80	15,20
24	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy /armatúry súčasť dodávky kotlov/	ks	2,000	4,75	9,50
25	M	80014013	Guľový uzáver plyn Futurgas, 1/2", MF, motýľ, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 80014013	ks	2,000	4,98	9,96
26	M	80010013	Guľový uzáver plyn Futurgas, 1/2", FF, motýľ, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 80010013	ks	2,000	4,90	9,80
27	M	OK 01	Uchytenie akumuláčného potrubia	kpl	2,000	19,00	38,00
28	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,86	8,55
29	K	MIV M01	Montáž plynomernej skrinky W600U, resp.NS /10% z dodávky/	ks	1,000	47,50	47,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	MIV W600N	Plynomerná plastová skrinka pre plynomera RTP typ W600U (upresniť podľa požiadavky investora)	ks	1,000	665,00	665,00
D 783 Dokončovacie práce - nátery							158,46
31	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. 1x email a základný náter	m	55,600	2,85	158,46
D M Práce a dodávky M							1 805,35
D 21-M Elektromontáže							282,36
50	M	ELI001	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	m	78,000	1,81	141,18
51	M	341110011300.S	Vodič medený CY 4 mm2	m	78,000	1,81	141,18
D 23-M Montáže potrubia							1 522,99
32	K	230180018	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 50 x 4.5	m	78,000	4,28	333,84
33	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1	m	24,000	6,65	159,60
34	M	2860020050	HDPE rúra PE100 50x4,6/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE	m	78,000	4,07	317,46
49	M	286130036400.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 90x5,2x12 m	m	24,000	7,70	184,80
35	M	MIV 003	Výstražná fólia plyn š 300mm	m	74,000	0,84	62,16
36	K	230203137	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 50/40	ks	1,000	7,60	7,60
37	M	2861613700	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 50/40 FRIALEN	ks	1,000	22,26	22,26
38	K	230203184	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	3,000	6,65	19,95
39	M	2861618400	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 50 FRIALEN	ks	3,000	14,38	43,14
40	K	230203564	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D50/DN40mm	ks	1,000	19,00	19,00
41	M	2861668815	Prechodka PE/ocel' USTR PE 100 SDR 11 DN 50/40 FRIALEN	ks	1,000	16,99	16,99
42	K	230203593	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	ks	1,000	4,75	4,75
43	M	2861659300	Prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/11/4" FRIALEN-GLYNWED	ks	1,000	16,99	16,99
44	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	78,000	2,85	222,30
45	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	92,15	92,15
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							336,96
46	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - prevrátky stien, stropu	hod	18,000	18,72	336,96
D OST Ostatné							142,50
47	K	HZS001	Revízia , revízná správa	ks	1,000	142,50	142,50

Stavba:

Objekt:

Cast:

JKSO:

KS:

Objednávateľ:

 $\text{IC}_0:$

IČ DPH:

Zhotovitel':

Reinter s.r.o., Humenné

 $\text{I}\ddot{\text{C}}\text{O:}$

İÇ DPH:

Projektant:

JEGON s.r.o., Michalovce

 $\dot{C}O_2$

1Č DPH:

Spracovateľ:

 $\text{I}\ddot{\text{C}}\text{O:}$

IČ DPH:

Poznámka:

Cena s DPH	v	EUR	100 697,70
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

06 - SO 01.6 - Materská škola - elektroinštalácia

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	83 514,75
D1 - M21 - Bleskozvod	6 458,47
D2 - M21 - Elektromontáže	59 133,11
D3 - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 259,96
D4 - Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice	5 137,73
D5 - R-12-MŠ	1 791,57
D6 - R-13-MŠ	1 621,57
D7 - R-21-MŠ	2 182,32
D8 - R-22-MŠ	1 784,12
D9 - R-23-MŠ	1 890,50
D10 - M46 - Zemné práce	2 255,40
2) Ostatné náklady	400,00
GZS	50,00
Projektové práce	100,00
Sťažené podmienky	50,00
Vplyv prostredia	50,00
Iné VRN	50,00
Kompletačná činnosť	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	83 914,75

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

01 - SO 01 Materská škola

Časť:

06 - SO 01.6 - Materská škola - elektroinštalácia

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 514,75

D	D1	M21 - Bleskozvod					6 458,47
1	K	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	360,000	4,91	1 767,60
2	M	354 9001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	50,000	6,62	331,00
3	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	30,000	1,67	50,10
4	M	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	18,000	1,78	32,04
5	K	21022-0119	Montáž podpier	kus	440,000	0,71	312,40
6	M	354 9010A01	- podpera vedenia do muriva PV 02 (200x20)mm	kus	70,000	0,81	56,70
7	M	354 9020A20	- podpera vedenia PV 21, na ploché strechy, betónová	kus	220,000	0,85	187,00
8	M	354 9021A71	- podpera vedenia PV 32, na svetlíky a oceľové konštrukcie	kus	150,000	1,24	186,00
9	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	180,000	2,04	367,20
10	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SU,SR01-2,RS)	kus	84,000	2,42	203,28
11	M	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	14,000	1,38	19,32
12	M	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	kus	178,000	0,50	89,00
13	M	354 9040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	46,000	0,95	43,70
14	M	354 9040A01	Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče	kus	10,000	1,41	14,10
15	M	354 9040A05	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	28,000	1,44	40,32
16	M	354 9040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	2,000	0,67	1,34
17	K	21022-0212	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m do steny	kus	10,000	13,54	135,40
18	M	354 9030A32	Tyč zvodová JP 20, bez osadenia (D20x2000)mm	kus	6,000	10,79	64,74
19	M	354 9030A33	Tyč zvodová JP 30, bez osadenia (D20x2000)mm	kus	4,000	30,67	122,68
20	M	354 9030A16	- podstavec (FeZn) k zvodovej tyči JD..a, oceľový (D200mm)	kus	10,000	45,07	450,70
21	K	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	28,000	20,19	565,32
22	M	354 9050A03	Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	kus	28,000	19,58	548,24
23	K	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	kus	14,000	10,12	141,68
24	K	354 9060A02	Uholník ochranný OU 2 (2m)	kus	14,000	8,70	121,80
25	K	354 9060A10	- držiak ochranného uholníka DO U vrut	kus	28,000	2,52	70,56
26	K	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	28,000	0,81	22,68
27	M	354 9060A50	Štítok označovaci na bleskozvod	kus	28,000	0,59	16,52
28	K	21178-0050-P	Presun	%	1,600	51,78	82,84
29	K	21178-0050-D	Doprava	%	3,000	51,78	155,33
30	K	21178-0050-PV	Pridružené výkony	%	5,000	51,78	258,88

D	D2	M21 - Elektromontáže					59 133,11
31	K	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	m	120,000	2,04	244,80
32	M	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	120,000	0,75	90,00
33	K	21080-0550	Vodič Cu inštalovaný pevne uložený CY 25 - lano	m	60,000	2,04	122,40
34	M	341 010M046	Vodič Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zel/žlté	m	60,000	3,15	189,00
35	K	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	3 287,000	0,77	2 530,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	2 377,000	1,04	2 472,08
37	M	341 211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	910,000	1,04	946,40
38	K	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	1 900,000	0,88	1 672,00
39	M	341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1 900,000	1,49	2 831,00
40	K	21080-0119	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 7-12x1,5-4	m	270,000	0,63	170,10
41	M	341 211M410	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 7x1,5	m	270,000	3,03	818,10
42	M	21080-0116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	m	60,000	1,73	103,80
43	K	341 210M320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	m	60,000	1,19	71,40
44	K	21080-0117	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x4	m	60,000	1,03	61,80
45	M	341 211M330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4	m	60,000	3,68	220,80
46	K	21081-0017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	m	440,000	3,37	1 482,80
47	M	341 211M350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x10	m	200,000	8,59	1 718,00
48	M	341 311M230	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 4x70	m	200,000	48,82	9 764,00
49	M	341 311M241	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x70	m	40,000	62,46	2 498,40
50	K	21001-0023	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 29mm	m	220,000	1,85	407,00
51	M	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá	m	220,000	0,51	112,20
52	K	21001-00231	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 32 mm	m	240,000	2,04	489,60
53	M	345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32, sivá	m	240,000	0,80	192,00
54	K	21002-0305	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	30,000	11,91	357,30
55	M	5534702A19	Káblový žľab s integr. spojkou MARS, šírka 125 : NKZI 50X125X0.70 F, výška bočnice 50 (mm)	m	30,000	7,00	210,00
56	K	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	1,000	6,09	6,09
57	M	345 374L272	Prepínač rad.1,6 : 69711 Plexo™ IP55, nástenný, kompletný, sivý	kus	1,000	6,10	6,10
58	K	21011-0023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	kus	3,000	7,61	22,83
59	M	345 369L272	Prepínač rad.5B (6+6) : 69715 Plexo™ IP55, nástenný, kompletný	kus	3,000	8,93	26,79
60	K	21011-0021.1	Spínač zapustený IP20, rad.1So (orientačná tlejšivka)	kus	36,000	2,23	80,28
61	M	345 330L161	Ovládač tlač. rad.1/0 : 774411 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	36,000	5,08	182,88
62	M	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	36,000	0,89	32,04
63	K	21011-0021.2	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	39,000	2,23	86,97
64	M	345 300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	39,000	3,88	151,32
65	M	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	39,000	0,89	34,71
66	K	21011-0023.1	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	49,000	3,47	170,03
67	M	345 313L161	Prepínač rad.5 : 774405 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	49,000	5,32	260,68
68	M	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	49,000	0,89	43,61
69	K	21011-0024	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	31,000	3,81	118,11
70	M	345 324L161	Prepínač rad.6 : 774406 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	31,000	4,16	128,96
71	M	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	31,000	0,89	27,59
72	K	21011-0025	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	6,000	3,66	21,96
73	M	345 327L161	Prepínač rad.7 : 774407 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	6,000	6,43	38,58
74	M	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	6,000	0,89	5,34
75	K	21011-0082	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	4,000	7,41	29,64
76	M	921 AN07561R	Spínač stlačací Pressto - 3536N-C03251 11	kus	4,000	26,82	107,28
77	K	21011-1022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	143,000	4,42	632,06
78	M	345 410L461	Zásuvka 2-nás. 753186 Valena, kompletná, biela	kus	143,000	7,41	1 059,63
79	K	21011-1032	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	19,000	8,22	156,18
80	M	345 420L162	Zásuvka 1-nás. 69551 Plexo™ IP55, zapustená (oc) s krytom, bez rámika, sivá	kus	11,000	3,89	42,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	345 425L162	Zásuvka 2-nás. 69562 Plexo™ IP55, zapustená, kryt, bez rámy, vodorovná, sivá	kus	8,000	9,22	73,76
82	K	21020-10611	Montáž svetidla	kus	436,000	11,64	5 075,04
83	M	348 2B1	Svetidlo LED pre prísadené typ LEDVANCE - VALUE - Panel LED - 36 W/3000K - "A"	kus	199,000	26,68	5 309,32
84	M	921 AN11	Svetidlo LED pre zapustenie do podhladu typ LEDVANCE - VALUE - Panel LED - 36 W/3000K - "A1"	kus	17,000	26,68	453,56
85	M	348 2B3	Svetidlo - stropné do podhladu typ RAFA - LED-WSQ-25W/2700, IP20 - "B"	kus	72,000	7,80	561,60
86	M	347 5O	Svetidlo - nástenné typ ELIS - LED-WY002 22W, IP20 - "B1"	kus	2,000	20,80	41,60
87	M	348 2B2	Svetidlo LED prísadené typ ECOLITE - RAFA 2-LED-CSQ-18W/4100 K, 1550lm - "C,C1"	kus	74,000	6,40	473,60
88	M	348 2B5	Svetidlo LED na povrch typ LEDVANCE-LN INDV D 1200 34 W/3000K - "D"	kus	10,000	92,13	921,30
89	M	347 5O.1	Svetidlo LED na povrch typ LEDVANCE-DAMP PROOF, 39W/4000K - "D1"	kus	21,000	31,62	664,02
90	M	348 2B4	Svetidlo - stropné resp. nástenné s čidlom HF senzor typ W141-B - "E"	kus	7,000	30,17	211,19
91	M	348 8S00002	Svetidlo núdzové EVOLUX 8W.3 NM / 3h IP40 - "N"	kus	34,000	25,15	855,10
92	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	302,000	1,69	510,38
93	M	345 600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	302,000	0,11	33,22
94	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	24,000	8,50	204,00
95	M	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	kus	24,000	2,52	60,48
96	K	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	340,000	7,21	2 451,40
97	M	345 608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	340,000	0,93	316,20
98	K	21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	1,000	11,64	11,64
99	M	921 AN20519	Svorka ekvipotenciálna 5015650 1801	kus	1,000	22,21	22,21
100	K	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	kus	97,000	6,45	625,65
101	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	kus	10,000	7,80	78,00
102	K	21010-0258.1	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 5x4 mm2	kus	13,000	9,50	123,50
103	K	21010-0254	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 70-95 mm2	kus	8,000	17,93	143,44
104	K	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	5,000	64,24	321,20
105	K	21019-0004	Montáž rozvodnice do 150 kg	kus	1,000	90,77	90,77
106	K	21001-0125	Materiál + montáž ovládnia otvárania svetlíka	celok	1,000	342,00	342,00
107	K	3604-PC-001	Materiál + montáž napojenia tienenia objektu Tieniace textilie/	celok	1,000	228,00	228,00
108	K	21178-0050-D	Doprava	%	1,600	536,09	857,74
109	K	21178-0050-P	Presun	%	3,000	536,09	1 608,26
110	K	21178-0050-PV	Pridružené výkony	%	6,000	536,09	3 216,51

D D3 Hodinové účtovacie sadzby 1 259,96

111	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	52,000	24,23	1 259,96
-----	---	------------	---	-----	--------	-------	----------

D D4 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice 5 137,73

112	M	HR	Skriňa s dverami, IP40, ŠxVxH=600x2000x400 - XVTL-BF-6/4/20 -114421	ks	1,000	568,82	568,82
113	M	HR.1	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), predná časť, skriňa ŠxV=600x2000 - XVTL-BP-W-6/20 - 115210	ks	1,000	55,23	55,23
114	M	HR.2	Bočnica, V=1950, vrátane západky BPZ-SNAP - BPZ-MSW-20/SNAP - 112300	ks	1,000	53,08	53,08
115	M	HR.3	Podstavec bok V=100, bez výrezov, 1pár, H=400 - XLSPL1SC4 - 114606	ks	1,000	20,60	20,60
116	M	HR.4	Čelný kryt podstavca V=100, Š=600 - XLSPL1F6 - 114626	ks	2,000	22,69	45,38
117	M	HR.5	Uzemňovacia sada - BFZ-DES - 101665	ks	1,000	3,15	3,15
118	M	HR.6	Montážna sada pre spojenie polí, IP3x - XAC - 283483	ks	1,000	40,45	40,45
119	M	HR.7	Schránka na dokumentáciu - XAB4 - 283482	ks	1,000	15,57	15,57
120	M	HR.8	DIN lišta prístrojová hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488 (24 modulov) - BPZ-DINR24-600 - 293595	ks	9,000	4,05	36,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	M	HR.9	Montážny panel Š=600, V=400 - BPZ-MPL400-600 - 114819	ks	1,000	17,92	17,92
122	M	HR.10	Upevňovacia úchytka s vodivým prepojením (zelená) - BEL01 - 275200	ks	6,000	4,95	29,70
123	M	HR.11	Upevňovacia úchytka celoplastová (biela) - BEL12 - 275199	ks	6,000	3,20	19,20
124	M	HR.12	Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 - BPZ-FP-600/150-45 - 286684	ks	9,000	13,13	118,17
125	M	HR.13	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý - NBP-1000 - 275413	m	3,000	5,80	17,40
126	M	HR.14	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm ² - Z-GV-16/3P+3N-6TE - 263142	m	2,000	105,72	211,44
127	M	HR.15	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A - PL7-B16/1 - 262676	ks	12,000	4,27	51,24
128	M	HR.16	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A - PF7-40/4/003 - 263586	ks	2,000	47,07	94,14
129	M	HR.17	Istič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A - PL6-B10/1 - 286519	ks	9,000	2,47	22,23
130	M	HR.18	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A - PF7-25/4/003 - 263584	ks	2,000	47,48	94,96
131	M	HR.19	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A - PFL7-16/1N/B/003-A - 263535	ks	2,000	42,92	85,84
132	M	HR.20	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A - PL7-B25/3 - 263391	ks	4,000	18,16	72,64
133	M	HR.21	Impulzné relé, tlačidlo, 230V~, 1zap. kontakt, 16A - Z-S230/S - 265262	ks	2,000	16,85	33,70
134	M	HR.22	Istič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=25kA, In=40A - PLHT-B40/3 - 248027	ks	2,000	32,76	65,52
135	M	HR.23	Istič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=25kA, In=50A - PLHT-B50/3 - 248028	ks	4,000	50,77	203,08
136	M	HR.24	Zvodič prepätia triedy B+C, 4-pól sada pre TN-S - SPBT12-280/4 - 158331	ks	1,000	101,27	101,27
137	M	HR.25	Výkonový vypínač, 3pól, In=160A - LN1-160-I - 111997	ks	1,000	135,59	135,59
138	M	HR.26	Istič BZM 3pól, Icu=25kA, In=200A, skrutkové svorky - BZMB2-A200 - 116971	ks	1,000	186,94	186,94
139	M	HR.27	Istič BZM, 3pól, Icu=25kA, In=350A, skrutkové svorky - BZMB3-A350 - 158106	ks	1,000	412,57	412,57
140	M	HR.28	Vypínacia spúšť pre BZM1-3, 230-240V AC - BZM1-3-XA230-240VAC - 158056	ks	1,000	45,45	45,45
141	M	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	2 280,00	2 280,00

D D5 R-12-MŠ 1 791,57

142	M	R1.2	Rozvodnica, POD omietku, sivé dvere, N/PE svorky, 4 rady, 96 modulov - BF-U-4/96-G-C - 283057	ks	1,000	210,84	210,84
143	M	R1.2.1	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý - NBP-1000 - 275413	m	2,000	5,80	11,60
144	M	R1.2.2	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm ² - Z-GV-16/3P+3N-6TE - 263142	m	2,000	105,72	211,44
145	M	R1.2.3	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A - PFL7-16/1N/B/003-A - 263535	ks	9,000	42,92	386,28
146	M	R1.2.4	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A - PF7-25/4/003 - 263584	ks	3,000	47,48	142,44
147	M	R1.2.5	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A - PL7-B25/3 - 263391	ks	2,000	18,16	36,32
148	M	R1.2.6	Zvodič prepätia triedy C, modulový, 4pól, Un=280V - SPCT2-280/4 - 167596	ks	1,000	101,27	101,27
149	M	R1.2.7	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A - PL7-B16/3 - 263389	ks	1,000	15,56	15,56
150	M	R1.2.8	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A - PL7-C10/3 - 263407	ks	1,000	21,05	21,05
151	M	R1.2.9	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A - PL7-C16/3 - 263409	ks	1,000	19,21	19,21
152	M	R1.2.10	Hlavný vypínač, 3-pól, In=40A - IS-40/3 - 276272	ks	1,000	18,06	18,06
153	M	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	617,50	617,50

D D6 R-13-MŠ 1 621,57

154	M	R1.3	Rozvodnica, POD omietku, sivé dvere, N/PE svorky, 5 rad, 120 modulov - BF-U-5/120-G-C - 283058	ks	1,000	238,89	238,89
155	M	R1.3.1	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý - NBP-1000 - 275413	m	2,000	5,80	11,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
156	M	R1.3.2	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 - Z-GV-16/3P+3N-6TE - 263142	m	2,000	105,72	211,44
157	M	R1.3.3	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A - PL7-B16/1 - 262676	ks	6,000	4,27	25,62
158	M	R1.3.4	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A - PF7-40/4/003 - 263586	ks	1,000	47,07	47,07
159	M	R1.3.5	Istič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A - PL6-B10/1 - 286519	ks	9,000	2,47	22,23
160	M	R1.3.6	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A - PF7-25/4/003 - 263584	ks	2,000	47,48	94,96
161	M	R1.3.7	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A - PFL7-16/1N/B/003-A - 263535	ks	4,000	42,92	171,68
162	M	R1.3.8	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A - PL7-B25/3 - 263391	ks	3,000	18,16	54,48
163	M	R1.3.9	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A - IS-63/3 - 276276	ks	1,000	19,63	19,63
164	M	R1.3.10	Impulzné relé, tlačidlo, 230V~, 1zap. kontakt, 16A - Z-S230/S - 265262	ks	2,000	16,85	33,70
165	M	R1.3.11	Zvodič prepätia triedy C, modulový, 4pól, Un=280V - SPCT2-280/4 - 167596	ks	1,000	101,27	101,27
166	M	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	589,00	589,00

D D7 R-21-MŠ 2 182,32

167	M	R2.1	Rozvodnica, POD omietku, sivé dvere, N/PE svorky, 5 rad, 120 modulov - BF-U-5/120-G-C - 283058	ks	1,000	238,88	238,88
168	M	R2.1.1	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý - NBP-1000 - 275413	m	2,000	5,80	11,60
169	M	R2.1.2	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 - Z-GV-16/3P+3N-6TE - 263142	m	2,000	105,72	211,44
170	M	R2.1.3	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A - PFL7-16/1N/B/003-A - 263535	ks	6,000	42,92	257,52
171	M	R2.1.4	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A - PL7-B16/1 - 262676	ks	12,000	4,27	51,24
172	M	R2.1.5	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A - PF7-40/4/003 - 263586	ks	2,000	47,07	94,14
173	M	R2.1.6	Istič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A - PL6-B10/1 - 286519	ks	9,000	2,47	22,23
174	M	R2.1.7	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A - PF7-25/4/003 - 263584	ks	2,000	47,48	94,96
175	M	R2.1.8	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A - PL7-B25/3 - 263391	ks	4,000	18,16	72,64
176	M	R2.1.9	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A - IS-63/3 - 276276	ks	2,000	19,63	39,26
177	M	R2.1.10	Impulzné relé, tlačidlo, 230V~, 1zap. kontakt, 16A - Z-S230/S - 265262	ks	2,000	16,85	33,70
178	M	R2.1.11	Zvodič prepätia triedy C, modulový, 4pól, Un=280V - SPCT2-280/4 - 167596	ks	1,000	101,27	101,27
179	M	R2.1.12	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=10A - PFL7-10/1N/B/003 - 263434	ks	4,000	57,86	231,44
180	M	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	722,00	722,00

D D8 R-22-MŠ 1 784,12

181	M	R2.2	Rozvodnica, POD omietku, sivé dvere, N/PE svorky, 4 rady, 96 modulov - BF-U-4/96-G-C - 283057	ks	1,000	210,84	210,84
182	M	R2.2.1	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý - NBP-1000 - 275413	m	2,000	5,80	11,60
183	M	R2.2.2	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 - Z-GV-16/3P+3N-6TE - 263142	m	2,000	105,72	211,44
184	M	R2.2.3	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A - PFL7-16/1N/B/003-A - 263535	ks	9,000	42,92	386,28
185	M	R2.2.4	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A - PF7-25/4/003 - 263584	ks	3,000	47,48	142,44
186	M	R2.2.5	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A - PL7-B25/3 - 263391	ks	2,000	18,16	36,32
187	M	R2.2.6	Zvodič prepätia triedy C, modulový, 4pól, Un=280V - SPCT2-280/4 - 167596	ks	1,000	101,27	101,27
188	M	R2.2.7	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A - PL7-B16/3 - 263389	ks	1,000	15,56	15,56
189	M	R2.2.8	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A - PL7-C10/3 - 263407	ks	2,000	21,05	42,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
190	M	R.2.2.9	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A - PL7-C16/3 - 263409	ks	1,000	19,21	19,21
191	M	R.2.2.10	Hlavný vypínač, 3-pól, In=40A - IS-40/3 - 276272	ks	1,000	18,06	18,06
192	M	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	589,00	589,00

D D9 R-23-MŠ 1 890,50

193	M	R.2.3	Rozvodnica, POD omietku, sivé dvere, N/PE svorky, 5 rad, 120 modulov - BF-U-5/120-G-C - 283058	ks	1,000	238,89	238,89
194	M	R.2.3.1	Zaslepovací pás max dĺžka 1m, pre výrezy 45mm, sivý - NBP-1000 - 275413	m	2,000	5,80	11,60
195	M	R.2.3.2	Prepojovacia lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 - Z-GV-16/3P+3N-6TE - 263142	m	2,000	105,72	211,44
196	M	R.2.3.3	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A - PL7-B16/1 - 262676	ks	6,000	4,27	25,62
197	M	R.2.3.4	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A - PF7-40/4/003 - 263586	ks	1,000	47,08	47,08
198	M	R.2.3.5	Istič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A - PL6-B10/1 - 286519	ks	9,000	2,47	22,23
199	M	R.2.3.6	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A - PF7-25/4/003 - 263584	ks	2,000	47,48	94,96
200	M	R.2.3.7	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A - PFL7-16/1N/B/003-A - 263535	ks	6,000	42,92	257,52
201	M	R.2.3.8	Istič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A - PL7-B25/3 - 263391	ks	3,000	18,16	54,48
202	M	R.2.3.9	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A - IS-63/3 - 276276	ks	1,000	19,63	19,63
203	M	R.2.3.10	Impulzné relé, tlačidlo, 230V~, 1zap. kontakt, 16A - Z-S230/S - 265262	ks	2,000	16,85	33,70
204	M	R.2.3.11	Zvodič prepätia triedy C, modulový, 4pól, Un=280V - SPCT2-280/4 - 167596	ks	1,000	101,27	101,27
205	M	R.2.3.12	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=10A - PFL7-10/1N/B/003 - 263434	ks	3,000	57,86	173,58
206	M	Roz v001	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	kus	1,000	598,50	598,50

D D10 M46 - Zemné práce 2 255,40

207	K	46020-0154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	140,000	13,20	1 848,00
208	K	46056-0154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	140,000	2,91	407,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

104 578,76

Ostatné náklady

600,00

Cena bez DPH

105 178,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	105 178,76	20,00%	21 035,75

Cena s DPH

v EUR

126 214,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnené plochy

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 104 578,76

HSV - Práce a dodávky HSV	103 391,26
---------------------------	------------

1 - Zemné práce	3 561,36
-----------------	----------

5 - Komunikácie	84 182,59
-----------------	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 111,72
---	-----------

99 - Presun hmôt HSV	3 535,59
----------------------	----------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 187,50
------------------------------------	----------

VRN06 - Zariadenie staveniska	1 187,50
-------------------------------	----------

2) Ostatné náklady 600,00

GZS	250,00
-----	--------

Projektové práce	100,00
------------------	--------

Sťažené podmienky	50,00
-------------------	-------

Vplyv prostredia	50,00
------------------	-------

Iné VRN	50,00
---------	-------

Kompletačná činnosť	100,00
---------------------	--------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	105 178,76
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnené plochy

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							104 578,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				103 391,26
D	1		Zemné práce				3 561,36
1	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	20,750	7,17	148,78
2	K	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	10,375	6,18	64,12
3	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	400,000	1,02	408,00
4	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	34,400	7,08	243,55
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	34,400	1,83	62,95
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	364,900	1,05	383,15
7	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 800,000	0,48	864,00
8	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	315,900	1,74	549,67
9	K	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	315,900	2,65	837,14
D	5		Komunikácie				84 182,59
10	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 252,200	9,12	11 420,06
11	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	486,000	11,69	5 681,34
12	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 178,000	14,35	16 904,30
13	K	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 140,370	1,14	1 300,02
14	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 150,750	0,67	771,00
15	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 150,750	12,30	14 154,23
16	K	577164411	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 140,370	14,82	16 900,28
17	K	581140312	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 220 mm	m2	48,000	35,16	1 687,68
18	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	486,000	17,22	8 368,92
19	M	UK6BC	Dlažba zámková 6 cm, červená bezšpárová	m2	490,860	14,25	6 994,76
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 111,72
20	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	11,000	24,03	264,33
21	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	24,500	11,88	291,06
22	M	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	22,000	3,33	73,26
23	M	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	7,000	1,43	10,01
24	M	4044790590	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	2,000	61,75	123,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	4044790950	IP16 „Parkovisko – pakovacie miesta s vyhradeným státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA2	ks	2,000	61,75	123,50
26	M	4044800033	E15 „Označenie vyhrad. parkovacieho miesta pre osobu s telesn. postihnutím“ základ. 500x500, dodat. tabuľky II. tr., HIP, 10 rokov, plech so zahradzovac. okrajom	ks	2,000	39,90	79,80
27	M	4044781780	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	3,000	61,75	185,25
28	M	4044787550	C2 „Prikázaný smer jazdy vpravo“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	2,000	61,75	123,50
29	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,000	11,45	492,35
30	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	43,000	2,58	110,94
31	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	208,150	7,22	1 502,84
32	M	6682 7074	Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá,	ks	96,657	1,52	146,92
33	M	6682 3482	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá,	ks	91,355	4,28	391,00
34	M	5922903020	Obrubník palisádový 50/25/8 cm, hnedá	ks	44,220	4,18	184,84
35	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	34,600	14,25	493,05
36	M	04100030	Obrubník "K" 25x25x15cm	ks	138,746	3,33	462,02
37	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	198,000	11,40	2 257,20
38	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	199,980	6,65	1 329,87
39	K	919721110	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleneného vlákna	m2	350,750	9,50	3 332,13
40	K	919726722	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm	m	34,600	3,61	124,91
41	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,271	1,79	9,44
D 99			Presun hmôt HSV				3 535,59
42	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 691,668	2,09	3 535,59
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				1 187,50
D VRN06			Zariadenie staveniska				1 187,50
43	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	1 187,50	1 187,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

03 - SO 03 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

22 435,02

Ostatné náklady

450,00

Cena bez DPH

22 885,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	22 885,02	20,00%	4 577,00

Cena s DPH

v EUR

27 462,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

03 - SO 03 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 22 435,02

HSV - Práce a dodávky HSV	22 435,02
---------------------------	-----------

1 - Zemné práce	15 397,32
-----------------	-----------

4 - Vodorovné konštrukcie	847,21
---------------------------	--------

8 - Rúrové vedenie	4 204,63
--------------------	----------

99 - Presun hmôt HSV	1 985,86
----------------------	----------

2) Ostatné náklady 450,00

GZS	100,00
-----	--------

Projektové práce	100,00
------------------	--------

Sťažené podmienky	50,00
-------------------	-------

Vplyv prostredia	50,00
------------------	-------

Iné VRN	50,00
---------	-------

Kompletačná činnosť	100,00
---------------------	--------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 885,02
--	------------------

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

03 - SO 03 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 435,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 435,02
D	1		Zemné práce				15 397,32
1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	156,000	13,18	2 056,08
2	K	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	139,500	35,94	5 013,63
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	284,000	4,85	1 377,40
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	284,000	3,05	866,20
5	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	68,500	6,34	434,29
6	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	479,500	0,59	282,91
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	68,500	0,79	54,12
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	109,600	28,50	3 123,60
9	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	57,600	15,13	871,49
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	226,800	4,00	907,20
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	36,000	11,40	410,40
D	4		Vodorovné konštrukcie				847,21
12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,500	60,80	577,60
13	K	452311151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	1,500	144,40	216,60
14	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,000	17,67	53,01
D	8		Rúrové vedenie				4 204,63
15	M	3012578	TS voda SDR11 63x5,8x100 m, napr. WAVIN	m	9,000	4,90	44,10
16	M	3012539	TS voda SDR11 90x8,2x100 m, napr. WAVIN	m	59,000	9,35	551,65
17	M	3007605	TS voda SDR11 160x14,6x12 m, napr. WAVIN	m	9,000	28,65	257,85
18	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	9,000	4,75	42,75
19	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	59,000	6,65	392,35
20	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	9,000	8,55	76,95
21	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	9,000	3,80	34,20
22	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	59,000	5,70	336,30
23	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	9,000	11,40	102,60
24	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	68,000	0,86	58,48
25	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	9,000	1,05	9,45
26	K	893222111	Šachta armatúrna 3,5/1,75/1,8 z vodonepriepustného betónu typová vrátane stupačiek a poklopu prejazdneho, dopravy, montáže, žeriavu	ks	1,000	1 615,00	1 615,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	899713111	Orientačný štítok na vodovodných a kanalizačných radoch, vrátane materiálu	ks	1,000	9,50	9,50
28	K	899713111,1	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom, vrátane materiálu	ks	1,000	9,50	9,50
29	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm	m	77,000	1,81	139,37
30	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	74,000	0,67	49,58
31	K	PC vodovod	Armatúry, tvarovky, s istením proti posunu, teleskopické súpravy podľa kladačského plánu a iné, potrebné k úplnému sprevádzkovaniu vodovodu. V prípade tlaku nad 5bar osadiť redukčný ventil	kpl	1,000	475,00	475,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 985,86
32	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	53,832	36,89	1 985,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Materská škola Kechnec
Objekt:
04 - SO 04 - Splašková kanaalizácia

JKSO:
Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:
Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Kechnec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Reinter s.r.o., Humenné

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 117,00
Ostatné náklady	400,00
Cena bez DPH	24 517,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 517,00	20,00%	4 903,40

Cena s DPH	v EUR	29 420,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

04 - SO 04 - Splašková kanaalizácia

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

24 117,00

HSV - Práce a dodávky HSV

24 117,00

1 - Zemné práce

15 370,55

4 - Vodorovné konštrukcie

592,94

8 - Rúrové vedenie

7 561,13

99 - Presun hmôt HSV

592,38

2) Ostatné náklady

400,00

GZS

50,00

Projektové práce

100,00

Sťažené podmienky

50,00

Vplyv prostredia

50,00

Iné VRN

50,00

Kompletačná činnosť

100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 517,00

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

04 - SO 04 - Splašková kánaalizácia

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 117,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 117,00
D	1		Zemné práce				15 370,55
1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	188,000	13,18	2 477,84
2	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	94,000	59,10	5 555,40
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	340,000	4,85	1 649,00
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	340,000	3,05	1 037,00
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,500	3,55	175,73
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	346,500	0,34	117,81
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	49,500	0,79	39,11
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	79,200	28,50	2 257,20
9	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	51,200	15,13	774,66
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	230,500	4,00	922,00
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	32,000	11,40	364,80
D	4		Vodorovné konštrukcie				592,94
12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,500	62,21	466,58
13	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,700	140,13	98,09
14	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,600	17,67	28,27
D	8		Rúrové vedenie				7 561,13
15	M	3067100	PVC kanál, rúra hladká SN10 - kg SW DN 150, 5 m, napr. WAVIN	ks	13,000	55,00	715,00
16	K	871383120	Montáž potrubia kanalizačného v sklone do 20 % DN 150 mm	m	62,000	11,88	736,56
17	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	62,000	1,81	112,22
18	K	LT	Lapač tukov LT NS 4 B, vrátane dodávky a montáže	kpl	1,000	2 881,35	2 881,35
19	K	pc napojenie	Napojenie na existujúcu kanalizáciu	kpl	1,000	95,00	95,00
20	K	pc šachty	Kanalizačná šachta DN1000, vrátane poklopu, dodávky a montáže	ks	3,000	1 007,00	3 021,00
D	99		Presun hmôt HSV				592,38
21	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	16,058	36,89	592,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

05 - SO 05 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

113 733,59

Ostatné náklady

400,00

Cena bez DPH

114 133,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	114 133,59	20,00%	22 826,72

Cena s DPH

v EUR

136 960,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

05 - SO 05 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

113 733,59

HSV - Práce a dodávky HSV

113 733,59

1 - Zemné práce

48 194,08

4 - Vodorovné konštrukcie

3 009,64

8 - Rúrové vedenie

59 611,06

99 - Presun hmôt HSV

2 918,81

2) Ostatné náklady

400,00

GZS

50,00

Projektové práce

100,00

Sťažené podmienky

50,00

Vplyv prostredia

50,00

Iné VRN

50,00

Kompletačná činnosť

100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

114 133,59

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

05 - SO 05 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 733,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

113 733,59

D 1

Zemné práce

48 194,08

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	383,500	13,18	5 054,53
2	K	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	220,000	35,94	7 906,80
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	697,000	4,85	3 380,45
4	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	114,000	8,64	984,96
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	697,000	3,05	2 125,85
6	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	114,000	5,03	573,42
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	379,500	3,55	1 347,23
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 656,500	0,34	903,21
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	379,500	0,79	299,81
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	607,200	28,50	17 305,20
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	268,000	4,00	1 072,00
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	159,500	11,40	1 818,30
13	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	255,200	15,13	3 861,18
14	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	118,000	13,23	1 561,14

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 009,64

15	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	29,000	62,21	1 804,09
16	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	8,000	139,65	1 117,20
17	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,000	17,67	88,35

D 8

Rúrové vedenie

59 611,06

18	K	871315542	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké napr. Wavin KG plnostenné SN 8 DN 150, vrátane dodávky a montáže	m	11,500	23,75	273,13
19	K	871355545	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké napr. Wavin KG plnostenné SN 8 DN 200, vrátane dodávky a montáže	m	21,000	30,88	648,48
20	K	871375551	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké napr. Wavin KG plnostenné SN 8 DN 300, vrátane dodávky a montáže	m	105,000	54,63	5 736,15
21	K	871395554	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké napr. Wavin KG plnostenné SN 8 DN 400, vrátane dodávky a montáže	m	105,000	84,55	8 877,75
22	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	11,500	1,81	20,82
23	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	21,000	2,28	47,88
24	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	105,000	2,85	299,25
25	K	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	105,000	3,80	399,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	8959411111	Zriadenie kanalizačnej vpuste uličnej z typ. betónových dielcov, vrátane dodávky bet.dielcov, mreže	ks	2,000	503,50	1 007,00
27	M	592230001100	Kalový kôš k uličným vpustom, sklolaminát biely	ks	1,000	49,40	49,40
28	M	286640000050	Odlučovač ropných látok ORL – UV s filtračnou vložkou do uličnej vpuste CRC, nerezový, napr. EKODREN	ks	1,000	1 387,00	1 387,00
29	K	pc RN	Retenčná nádrž 75m3, vrátane dodávky a montáže, dopravy, žeriavu, KARI rohož 150x150 48m2	kpl	1,000	31 350,00	31 350,00
30	K	pc šachty	Kanalizačná šachta DN1000, z typových bet. prvkov, vrátane dodávky a montáže	ks	8,000	1 007,00	8 056,00
31	M	BEGU D	Poklop betónový, 40t	ks	4,000	228,00	912,00
32	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm, uzamykateľný	ks	4,000	136,80	547,20
D		99	Presun hmôt HSV				2 918,81
33	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	79,122	36,89	2 918,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

08 - SO 08 - Pripojovací plynovod

JKSO:

Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:

Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 885,73

Ostatné náklady

450,00

Cena bez DPH

3 335,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 335,73	20,00%	667,15

Cena s DPH

v EUR

4 002,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

08 - SO 08 - Pripojovací plynovod

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 885,73
HSV - Práce a dodávky HSV	1 659,34
1 - Zemné práce	1 659,34
M - Práce a dodávky M	798,89
21-M - Elektromontáže	31,68
23-M - Montáže potrubia	767,21
OST - Ostatné	427,50
2) Ostatné náklady	450,00
GZS	100,00
Projektové práce	100,00
Sťažené podmienky	50,00
Vplyv prostredia	50,00
Iné VRN	50,00
Kompletačná činnosť	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 335,73

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

08 - SO 08 - Pripojovací plynovod

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 885,73

D HSV Práce a dodávky HSV 1 659,34

D 1 Zemné práce 1 659,34

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím /štart. jímky/	m3	6,300	69,02	434,83
2	K	131211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,300	13,81	87,00
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,460	88,69	484,25
4	K	132211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,460	17,73	96,81
5	K	141721112	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 63 do 90mm	m	8,700	43,22	376,01
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,421	1,62	2,30
7	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,421	11,37	16,16
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,421	0,79	1,12
9	M	5833117000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 n	t	5,402	18,05	97,51
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,339	4,27	44,15
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,365	11,40	15,56
12	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	13,000	0,28	3,64

D M Práce a dodávky M 798,89

D 21-M Elektromontáže 31,68

13	M	ELI001	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	m	17,500	1,81	31,68
----	---	--------	----------------------------------	---	--------	------	-------

D 23-M Montáže potrubia 767,21

14	K	230200182	Montáž ochranné rúry D 100 s nasunutím	m	8,700	6,65	57,86
15	K	230200250	Montáž privarovacieho dielu MANIBS DN 25	ks	1,000	104,50	104,50
16	M	MIV 091	Odbočkový T-kus, typ D-430 bez možnosti osadenia ventilom 1" - DN 25	ks	1,000	84,27	84,27
17	M	MIV 092	Bezpečnostná zátka pre odbočkový T-kus typ D-430 (PN 4), pre zavarenie elektr. oblúkom	ks	1,000	0,95	0,95
18	K	230202102	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvarovaných elektrotvarovkami D 32 mm	m	16,500	4,28	70,62
19	M	2860020030	HDPE rúra PE100 32x3,0/100m- tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE	m	16,500	1,90	31,35
20	M	2860020090	HDPE rúra PE100 90x5,2/12m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17 PIPELIFE	m	8,700	8,97	78,04
21	M	MIV 003	Výstražná fólia plyn š 300mm	m	6,000	0,67	4,02
22	K	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	14,73	14,73
23	K	230203592	Montáž prechodky PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	1,000	4,75	4,75
24	M	2861659200	Prechodka USTN 32/25 PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"	ks	1,000	42,75	42,75
25	M	2861668813	Prechodka PE/ocel' USTR PE 100 SDR 11 DN 32/25 FRIALEN	ks	1,000	41,52	41,52
26	K	230210002	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - zosilnené	m2	0,600	7,98	4,79
27	K	230220016	Montáž čuchačky na plynovod ON 38 6725 DN 50	ks	1,000	19,00	19,00
28	M	MIV 005	Poklop liatinový pre čuchačku STN13 6582.10	ks	1,000	47,50	47,50
29	K	230220451	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5	ks	2,000	0,95	1,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	16,500	2,85	47,03
31	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	95,00	95,00
32	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy G 1	ks	1,000	5,70	5,70
33	K	MIV 004	Guľový kohút DN 25 pre plyn s pákou	ks	1,000	10,93	10,93
D OST			Ostatné				427,50
34	K	HZS001	Revízia , revízna správa	ks	1,000	190,00	190,00
35	K	HZS002	Porealizačné geodetické zameranie	kpl	1,000	237,50	237,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Materská škola Kechnec
Objekt:
10 - SO 10 - Sklad hračiek

JKSO:
Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:
Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Kechnec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Reinter s.r.o., Humenné

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 174,04
Ostatné náklady	150,00
Cena bez DPH	7 324,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 324,04	20,00%	1 464,81

Cena s DPH	v EUR	8 788,85
-------------------	--------------	-----------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

10 - SO 10 - Sklad hračiek

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 174,04

HSV - Práce a dodávky HSV

7 174,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 174,04

2) Ostatné náklady

150,00

GZS

10,00

Projektové práce

10,00

Sťažené podmienky

10,00

Vplyv prostredia

10,00

Iné VRN

10,00

Kompletačná činnosť

100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 324,04

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

10 - SO 10 - Sklad hračiek

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 174,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 174,04

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 174,04

1	K	CP 016/00466/1	Záhradný domček z TRENDLINER kontrast /latkový/	sada	1,000	4 476,40	4 476,40
2	K	CP 016/00466/2	Exteriérový REMMERS olej farba dľa výberu	m2	29,900	16,15	482,89
3	K	CP 016/00466/3	D+M klampiarske prvky /žľab+ zvod/ farbený zinok	sada	1,000	269,80	269,80
4	K	CP 016/00466/4	Dvere vchodové 80*197 FAB	ks	1,000	166,25	166,25
5	K	CP 016/00466/6	Presklenie 4-16-4 + parapet	ks	1,000	192,85	192,85
6	K	CP 016/00466/7	Podlaha samonosná	sada	1,000	629,85	629,85
7	K	CP 016/00466/8	Zemná skrutka KRINNER 860	ks	6,000	19,00	114,00
8	K	CP 016/00466/9	Montáž položením	sada	1,000	247,00	247,00
9	K	CP 016/00466/11	Montáž položením	km	250,000	2,38	595,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Materská škola Kechnec

Objekt:
11 - SO 11 - Oplotenie

JKSO:
Miesto: Kechnec p.č. 487/28

KS:
Dátum: 28. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Kechnec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Reinter s.r.o., Humenné

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
JEGON s.r.o., Michalovce

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 112,82
Ostatné náklady	400,00
Cena bez DPH	7 512,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 512,82	20,00%	1 502,56

Cena s DPH	v EUR	9 015,38
-------------------	--------------	-----------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

11 - SO 11 - Oplotenie

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 112,82
HSV - Práce a dodávky HSV	5 323,39
1 - Zemné práce	681,58
2 - Zakladanie	1 909,57
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 770,70
5 - Komunikácie	387,05
99 - Presun hmôt HSV	574,49
PSV - Práce a dodávky PSV	1 789,43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 789,43
2) Ostatné náklady	400,00
GZS	100,00
Projektové práce	50,00
Sťažené podmienky	50,00
Vplyv prostredia	50,00
Iné VRN	50,00
Kompletačná činnosť	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 512,82

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Kechnec

Objekt:

11 - SO 11 - Oplotenie

Miesto:

Kechnec p.č. 487/28

Dátum:

28. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Kechnec

Projektant:

JEGON s.r.o.,
Michalovce

Zhotoviteľ:

Reinter s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 112,82

D HSV Práce a dodávky HSV 5 323,39

D 1 Zemné práce 681,58

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,263	8,04	50,35
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,879	1,21	2,27
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,530	59,10	31,32
4	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	0,159	8,01	1,27
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,701	3,55	30,89
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	147,917	0,34	50,29
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,701	2,21	19,23
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,402	28,50	495,96

D 2 Zakladanie 1 909,57

9	K	264311111	Vrty nezapažené, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III	m	27,000	59,83	1 615,41
10	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,272	52,35	14,24
11	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,440	114,72	279,92

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 770,70

12	K	338171122	Osadzovanie stĺpikov a vzpier plotových oceľových rúrkových alebo profilovaných, výšky do 2,60 m, so zabetonovaním do 0,05 m3 do pripravených jamôk (betónom tr. C 20/25	ks	31,000	15,83	490,73
13	M	5535850106	Stĺpik AXIS, výška:2,20 m, pre osadenie do betónových pätiiek	ks	31,000	10,67	330,77
14	K	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 500x50x2515 mm	ks	30,000	9,98	299,40
15	M	5923333801	Betónový panel, 2515x500x35 mm pre panel Axis / stĺpik Axis	ks	30,000	21,66	649,80

D 5 Komunikácie 387,05

16	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	62,630	6,18	387,05
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 574,49

17	K	998151111	Presun hmôt na novostavbách a zmenách objektov pre oplotenie, so zvislou nosnou konštr. kovovou	t	23,957	23,98	574,49
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 789,43

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 789,43

18	K	767916350	Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 2,0 m	m	75,000	1,49	111,75
19	M	5535850182	Plotový dielec panel AXIS C, výška:1,4 m, dĺžka:2,48 m	ks	30,000	23,75	712,50
20	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivito do 2 m2	ks	1,000	16,73	16,73
21	M	5534370200	Bránka ESPACE jednokridlová - výplň jokel, 1000x1750 mm, F40	ks	1,000	252,23	252,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	767920230	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000	31,38	62,76
23	M	5534371100	Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň jakeľ, 3500x1750 mm, F40	ks	1,000	617,50	617,50
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	17,735	0,90	15,96