

ROZPOČET

Stavba: „Rekonštrukcia havarijného stavu strechy na Kultúrnom dome“

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: AZ-RO spol.sr.o. Baškovce 38 07301 Sobrance

Miesto: Podhorod

Spracoval:

Dátum 02.05.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV							6 946,968	7 079,682	14 026,650	8,078
762 Konštrukcie tesárske							1 531,371	2 083,790	3 615,161	2,230
1	762	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	412,000	4,100	0,000	1 689,200	1 689,200	0,000
2	605	605430000100	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	2,850	537,323	1 531,371	0,000	1 531,371	2,223
3	762	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky kĺnce, závrtky	kg	30,000	13,153	0,000	394,590	394,590	0,007
764 Konštrukcie klampiarske							5 382,957	4 883,341	10 266,298	5,846
4	764	764173181	Montáž strešnej krytiny Maslen profilovanej, sklon strechy do 30°	m2	412,000	5,121	87,344	2 022,508	2 109,852	0,033
5	553	553450015500	Krytina strešná plechová poplastovaná trapez t18 ECO matná + prisl	kompl m2	1,000	4 978,949	4 978,949	0,000	4 978,949	3,560
6	764	764173227	Montáž hrebenáča oblého s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	m	22,000	3,930	41,360	45,100	86,460	0,009
7	764	764173427	Montáž bočného lemovania r.š. 310 mm, k strešnej krytine, sklon strechy do 30°	m	36,000	4,170	24,444	125,676	150,120	0,002
8	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	412,000	2,185	0,000	900,220	900,220	0,000
9	764	764345210	j 135	ks	450,000	1,102	0,000	495,900	495,900	2,183
10	764	764761333	Montáž žľabu pododkvapového polkruhového	m	44,000	2,715	21,164	98,296	119,460	0,009
11	764	764762135	Montáž hákov k pododkvapovým žľabom	ks	56,000	2,920	3,920	159,600	163,520	0,002
12	764	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m2	m2	412,000	0,916	225,776	151,616	377,392	0,049
13	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,924	63,518	0,000	884,425	884,425	0,000
783 Nátery							32,640	112,551	145,191	0,002

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	783	783782203	Nátory tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m	3,250	44,674	32,640	112,551	145,191	0,002

Celkom

6 946,968

7 079,682

14 026,650

8,078