

Odberateľ: obec Vyšná Šebastová

Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing.Marek Mičo

Dodávateľ: Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Stavba ROZŠÍRENIE MŠ VO VYŠNEJ ŠEBASTOVEJ

Objekt vlastný objekt

Spracoval: Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.

Ks:

20. 05. 2024

Dátum: .....

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	3 173,16	55,46	3 228,62	0,0900	0,0000
ZÁKLADY	663,48	2 274,21	2 937,68	70,8000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	10 852,44	7 842,74	18 695,17	77,7600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 989,40	1 985,71	3 975,11	17,7900	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	99,09	392,89	491,98	19,4500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	15 932,71	22 235,05	38 167,74	113,4400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 226,74	1 225,67	13 452,42	22,7100	64,8200
PRESUNY HMŔT	12 098,78	0,00	12 098,78	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>57 035,80</b>	<b>36 011,73</b>	<b>93 047,50</b>	<b>322,0400</b>	<b>64,8200</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	1 017,19	2 382,17	3 399,36	0,3400	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	1 030,14	775,80	1 805,94	0,0600	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI	1 706,99	5 891,86	7 598,85	3,6500	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	40 159,34	21 754,69	61 914,03	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	1 715,88	3 525,22	5 241,10	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TEŠÁRSKE	5 559,69	4 534,23	10 093,92	2,9200	0,0000
DREVOSTAVBY	5 911,81	4 293,20	10 205,01	3,9000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	3 140,73	2 440,29	5 581,03	0,7500	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	391,88	4 221,16	4 613,04	0,0400	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 444,15	11 876,23	13 320,38	0,5200	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	3 576,31	4 264,47	7 840,78	7,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	731,71	4 653,56	5 385,27	0,0500	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	1 550,93	2 192,34	3 743,27	2,1500	0,0000
NÁTERY	924,50	91,12	1 015,63	0,0600	0,0000
MALBY	1 331,76	1 693,31	3 025,08	0,6000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>70 193,01</b>	<b>74 589,65</b>	<b>144 782,69</b>	<b>22,0400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	26 943,73	26 738,88	53 682,61	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>26 943,73</b>	<b>26 738,88</b>	<b>53 682,61</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>154 172,54</b>	<b>137 340,26</b>	<b>291 512,80</b>	<b>344,0800</b>	<b>64,8200</b>

20. 05. 2024

Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.  
Centrálna 812/13  
000 04 Svidník

21425845

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Odberateľ: obec Vyšná Šebastová		Spracovali: Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.								
Projektant: PLANVIA s.r.o. Ing. Marek Mičo		Ks: 20.10.2024								
Dodávateľ: Kondor-SP, s. r. o., r.s.p.		Dátum: .....								
Zákazka ROZŠÍRENIE MŠ VO VYŠNEJ ŠEBASTOVEJ										
Objekt vlastný objekt										
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súfina
	1	<b>Práce HSV</b>								
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	84,000	6,42	0,00	539,28		0	0
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	25,200	1,05	0,00	26,46		0	0
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,530	26,18	0,00	668,38		0	0
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	7,660	8,15	0,00	62,43		0	0
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,800	16,52	0,00	46,26		0	0
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,840	0,90	0,00	0,76		0	0
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej a nezapaženej hornina 3 do 100 m3	m3	0,200	46,94	0,00	9,39		0	0
1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,060	5,68	0,00	0,34		0	0
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	60,950	3,06	0,76	232,83	0,001	0,043	
1/A 1	151101211	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	60,950	1,18	0,00	71,92		0	
1/A 1	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	60,950	3,87	0,15	245,02	0,001	0,049	
1/A 1	151101411	Odstánenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	60,950	0,91	0,00	55,46		0	
1/A 1	162701105	Vodorovné premlstnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	M3	56,240	8,72	0,00	490,41		0	
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	56,240	0,78	0,00	43,87		0	
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	56,240	9,22	0,00	518,53		0	

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiek, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	56,290	3,86	0,00	217,28		0	0
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>		<b>3 173,16</b>		<b>55,46</b>	<b>3 228,62</b>		<b>0,090</b>	<b>0</b>
2		<b>ZÁKLADY</b>								
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdružných do 92 % PS a nesúdržných	m2	55,800	0,24	0,00	13,39		0	0
2/A 1	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratiťvodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 16-125 - OM	m3	0,430	9,90	25,01	15,01	1,630	0,701	
2/A 1	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 - OM	m2	5,600	1,22	0,11	7,45	0,000	0,001	
2/A 1	212532111	Lôžko pre tratiťvod z kameniva hrubého drevného frakcie 16-32 mm	m3	0,100	17,24	27,79	4,50	1,630	0,163	
2/A 1	212755114	Tratiťvod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm - OM	m	6,000	0,83	3,52	26,10	0,010	0,06	
2/A 1	262301171	Vrty pre injektovanie vykonávané na povrchu vŕtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizont. v hornine III- spoj.jestv.základov s novými Z1	m	4,500	21,76	1,42	104,31	0,000	0	
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,770	12,99	19,00	120,60	2,066	7,79	
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	25,880	10,59	79,54	2 332,56	2,378	61,536	
11/A 1	274351217	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	11,300	13,63	3,20	190,18	0,004	0,046	
11/A 1	274351218	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	11,300	4,89	0,00	55,26		0	
11/A 1	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15 - schody	m3	0,200	10,29	78,07	17,67	2,498	0,5	
P/PC	767325002	Chemické kotvenie tyčí montáž a dodávka - Z1	KUS	30,000	0,00	1,52	45,60		0	
S/S90	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	6,160	0,00	0,82	5,05	0,000	0,001	
2		<b>ZÁKLADY</b>		<b>663,48</b>		<b>2 274,21</b>	<b>2 937,68</b>		<b>70,800</b>	<b>0</b>
3		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>								
11/A 1	311271195	Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betonových a škvarcementových	M3	16,540	22,63	0,00	374,30	0,483	7,981	
11/A 1	311271300	Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	1,880	69,40	144,17	401,51	1,848	3,475	
11/A 1	311271301	Murivo nosné napr. - PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm - oporný múr	m3	1,100	67,12	132,75	219,86	1,933	2,126	

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
11/A 1	311271303	Murivo nosné napr. PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	13,560	67,50	125,60	2 618,44	2,013	27,294	
11/A 1	311272116	Murivo nosné z tvárnic napr. YTONG Univerzál rozm.599x249x300mm na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG	M3	16,850	239,28	0,00	4 031,87	0,909	15,313	
11/A 1	311272119	Murivo nosné z tvárnic napr.YTONG Univerzál rozm.599x249x250mm na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG	M3	11,400	222,87	0,00	2 540,72	0,645	7,353	
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505 - kotv.tyče spoj.základov Z1	T	0,014	731,35	986,18	24,05	1,016	0,014	
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné napr. PREIMAC s betónovou výplňou z ocele 10505.	t	0,997	252,08	770,99	1 020,00	1,002	0,999	
11/A 1	317162122	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	3,000	22,13	0,00	66,39	0,049	0,147	
11/A 1	317162124	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 1750 mm	kus	2,000	36,74	0,00	73,48	0,068	0,137	
11/A 1	317162129	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 3000 mm	kus	12,000	61,50	0,00	738,00	0,117	1,402	
11/A 1	317165310	Napr.Ytong Nenosný preklad 100 x 249 x 1250 mm	kus	1,000	42,24	0,00	42,24	0,027	0,027	
11/A 1	317165312	Napr. Ytong Nenosný preklad 150 x 249 x 1 250 mm	kus	4,000	50,31	0,00	201,24	0,040	0,161	
11/A 1	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25 - MP01	m3	0,280	24,46	95,02	33,45	2,212	0,619	
11/A 1	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	4,140	16,90	4,20	87,35	0,007	0,03	
11/A 1	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,140	7,86	0,00	32,54		0	
11/A 1	317351109	Príplatek za podporu konštrukciu (zhotovenie i odstránenie)prekladov výšky nad 4 do 6 m	m2	1,380	1,52	0,13	2,28	0,001	0,001	
11/A 1	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505.	t	0,049	748,36	1036,95	87,48	1,012	0,05	
11/A 1	342272115	Priečky z presných tvárnic priečkových napr.Ytong P2-500, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu.	m2	4,840	7,88	23,63	152,51	0,067	0,325	
11/A 1	342272117	Priečky z presných tvárnic priečkových napr. Ytong P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	76,700	10,26	30,77	3 147,00	0,103	7,88	
14/C 1	310237261	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 450 do 600 mm	kus	3,000	12,64	35,47	144,33	0,255	0,764	
14/C 1	310238411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	0,150	74,11	247,62	48,26	1,893	0,284	
14/C 1	317944311	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hiáv do č.12. - preklady	t	0,889	347,35	2354,21	2 401,69	1,090	0,969	

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
14/C 1	340291122	Dodatočné ukotvenie muriva k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami s jstvá murivom	Kus	32,000	2,25	2,50	152,00		0	
S/IS70	592291253	Ploťová betónová střeška rozm.500/300/45mm - múrník d+m	M	9,000	0,00	6,02	54,18	0,045	0,405	
3		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>		<b>10 882,44</b>		<b>7 842,74</b>	<b>18 695,17</b>		<b>77,760</b>	<b>0</b>
4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, železový tr.C 25/30 - D01	m3	4,150	21,52	104,50	522,98	2,212	9,181	
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	17,000	10,50	8,60	324,70	0,004	0,075	
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	17,000	5,33	0,00	90,61		0	
11/A 1	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	17,000	7,25	0,88	138,21	0,002	0,039	
11/A 1	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	17,000	1,89	0,00	32,13		0	
11/A 1	411355001	Denný prenájom ručného systému na debnenie jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 2920 mm,strop,preklady,vence,prévklady na 21 dní	m2	871,080	0,30	0,00	261,32		0	
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb 10505. doska+ nosníky	t	0,398	814,20	1100,60	762,09	1,017	0,405	
11/A 1	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zvráňaných sietí KARI.	t	0,080	342,53	1406,00	139,88	1,203	0,096	
11/A 1	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30 - MT02,03	m3	0,180	21,51	103,30	22,47	2,212	0,398	
11/A 1	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	2,200	13,51	13,00	58,32	0,004	0,008	
11/A 1	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	2,200	4,58	0,00	10,08		0	
11/A 1	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	1,000	14,10	1,60	15,70	0,005	0,005	
11/A 1	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	1,000	4,34	0,00	4,34		0	
11/A 1	417321414	Betón stuzujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 - V01,V1.1	m3	2,180	28,10	100,30	279,91	2,212	4,822	
11/A 1	417351115	Debnenie bočnic stuzujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	18,140	9,43	2,26	212,06	0,003	0,062	
11/A 1	417351116	Debnenie bočnic stuzujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	18,140	3,51	0,00	63,67		0	
11/A 1	417361821	Výstuž stuzujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505.	t	0,218	819,11	1127,20	424,30	1,068	0,233	

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	10,000	5,50	4,33	98,30	0,099	0,988	
11/A 1	434351141	Debnenie stúpnov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,500	13,39	3,12	74,30	0,004	0,019	
11/A 1	434351142	Debnenie stúpnov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,500	3,80	0,00	17,10		0	
14/C 1	413232211	Zamurovanie zhlavíva akýmikoľvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm - oceľ.preklady	kus	60,000	3,23	3,17	384,00	0,024	1,447	
P/PC	55300000382	Dištančný pásy Dista S 10cm do betónu dĺž.2m - D01	KUS	21,000	0,00	1,84	38,64	0,001	0,013	
4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>		<b>1 989,40</b>		<b>1 985,71</b>	<b>3 975,11</b>		<b>17,790</b>	<b>0</b>
5		<b>SPEVNEJÉ PLOCHY</b>								
221/A 1	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dťveného vet. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm - CH1	m2	50,500	1,07	5,08	310,58	0,368	18,601	
221/A 1	597962152	Montáž odvodňovacieho žlabu uzavretého univerzálneho so svetlou šírkou 150 mm do lážka z betónu prostého triedy C25/30	m	2,500	18,02	0,00	45,05	0,310	0,776	
S/S70	5923001161	Betónový odvodňovací žlab 500x130x120mm s mriežkou z liatiny	KUS	5,000	0,00	27,27	136,35	0,015	0,075	
5		<b>SPEVNEJÉ PLOCHY</b>		<b>99,09</b>		<b>392,89</b>	<b>491,98</b>		<b>19,450</b>	<b>0</b>
6		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								
11/A 1	612421740	Penetračný náter vnútorných stien, pod marmolit	m2	866,120	0,57	0,80	1 185,21	0,000	0,087	
11/A 1	612421741	Potiahnutie vnút.stien sktlextilnou mriežkou do lepidla	m2	818,420	3,37	1,45	3 944,78	0,010	8,184	
11/A 1	612465141	Štierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná,ručne nanašaná hr.3 mm - (-ker.obklad)	m2	737,920	3,21	4,81	5 918,12	0,004	3,099	
11/A 1	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcii do debnenia extr.polistyrén hr. 50 mm - želbet.prvky	m2	10,000	14,75	0,68	154,30	0,008	0,084	
11/A 1	622465113	Vonkajšia omietka stien zo zmesi napr.Terra-Marmolit mramorové zrná hrubozrnná - S05,8,9 pod -2,0m	M2	46,700	23,80	15,83	1 850,72	0,011	0,511	
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sktítextilnou mriežkou - S05,8,9	m2	75,820	2,38	2,50	370,00	0,002	0,149	
11/A 1	625250151	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém napr.EPS Perimeter, lepený celoplošne bez prikotvenia s penetráciou hr. izol 3cm - ostenie S05,6	m2	1,130	14,65	11,00	28,98	0,010	0,011	
11/A 1	625250157	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém napr.EPS Perimeter, lepený rámovo s prikotvením s penetráciou hr. izolantu 120 mm - S05,6,7,9	m2	70,200	14,41	27,10	2 914,00	0,012	0,851	

**Rozpočet ROZŠÍŘENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	62525017210	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 30 mm lepením s penetráciou - S08	M2	6,950	15,00	11,33	182,99	0,010	0,07	0,07
11/A 1	625251030	Zateplenie ostienia doskami NOBASIL FDK systém BAUMIT hr. 30 mm s tenkovrstvou omietkou škrabanou vr. lišt a tmelenia - ostenie, štáblón S04	m2	33,830	20,00	27,21	1 597,11	0,016	0,535	0,535
11/A 1	625251122	Baumit Zateplovací systém, Nobasil FDK, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 150 mm s tenkovrstvou omietkou škrabanou vr. lišt a tmelenia - S04	m2	107,100	30,00	61,08	9 754,67	0,035	3,738	3,738
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - P1,3,4	m3	6,500	45,60	80,19	817,64	2,213	14,385	14,385
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - podkl.beton P3,4, podesta	m3	5,820	39,04	86,00	727,73	2,213	12,88	12,88
11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - podkl.beton P1	m3	7,990	33,95	83,79	940,74	2,213	17,683	17,683
11/A 1	631319171	Príplatok za sŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	6,500	14,07	0,00	91,46		0	0
11/A 1	631319173	Príplatok za sŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	5,820	7,23	0,00	42,08		0	0
11/A 1	631319175	Príplatok za sŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	7,990	3,15	0,00	25,17		0	0
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväzovaných sieťí z drôtov typu KARI - podkl.beton,podesta, podlahy P1,3,4	t	0,939	382,68	1547,35	1 812,30	1,203	1,13	1,13
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhuťnením (pre spevnenie podkladu)	m3	15,930	25,70	21,80	756,68	1,837	29,263	29,263
11/A 1	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm - ľožko pod oceľ.profilu	m2	1,200	6,92	4,00	13,10	0,100	0,12	0,12
11/A 1	632477010	Spádový poter napr. Baumit Flexbetón hr.4cm - podesta	M2	5,300	12,00	9,64	114,69	0,060	0,318	0,318
11/A 1	632477415	Sarmonivalizačná podl. hmota CEMIX, Polyméroementová siterka 20 MPa, hr. 11 mm - P1,2 na teréne	m2	70,820	12,00	11,45	1 660,73	0,018	1,264	1,264
11/A 1	632921413	Dlažba z betónových vymývaných dlaždíc do cem malty MC-10 hr 50mm podesta a stúpane pri OM d+m	m2	9,710	11,29	26,00	362,09	0,324	3,148	3,148
11/A 1	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc do piesku hr 50mm - okapový chodník CH1	m2	50,500	11,17	16,70	1 407,44	0,283	14,304	14,304
11/A 1	641952211	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2, 5m2	kus	6,000	12,70	3,87	99,42	0,036	0,214	0,214
11/A 1	641952341	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 2, 5-4m2	kus	9,000	16,75	5,76	202,59	0,053	0,475	0,475
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového,plastového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	19,000	14,02	0,19	269,99	0,018	0,333	0,333
14/C 1	611403399	Hrubá výplň ryh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky ryhy - po vybúraní priečok ozn. i	m2	1,550	9,85	2,83	19,65	0,076	0,117	0,117

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
14/C 1	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek široký rýh - prekrytie oceľ profilov po dĺžke a zarovnanie s omietkou	m2	2,000	10,65	3,49	28,28	0,076	0,151	
14/C 1	631312121	Doplnenie existujúcich mazanin prostým betónom bez poteru o plochu 1-4 m2 a hr.do 80 mm - po vybúraní prečok ozn.d	m3	0,080	46,55	64,75	8,90	2,095	0,168	
S/S50	553317000	Zárubeň oceľová CgU 600/1970	KUS	2,000	0,00	58,58	117,16	0,011	0,021	
S/S50	553317040	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	KUS	10,000	0,00	56,86	568,60	0,011	0,11	
S/S50	553317060	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	KUS	3,000	0,00	60,14	180,42	0,011	0,034	
<b>6</b>		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>15 992,71</b>	<b>22 235,05</b>	<b>38 167,74</b>		<b>113,440</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami široký nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	122,370	2,72	0,00	332,85	0,026	3,147	
3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	122,370	1,64	0,00	200,69		0	
3/A 1	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - montáž	m2	122,370	1,94	0,00	237,40	0,000	0,007	
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, široký nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	122,370	1,69	0,00	206,81	0,026	3,147	
3/B 1	944944803	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - demontáž	m2	122,370	0,62	0,00	75,87		0	
13/B 1	962031136	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkových hr. do 150 mm -0,117 t - B2	M2	27,200	2,19	0,00	59,57	0,001	0,018	3,182
13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu vápenocementovú, - 1,90500t - B6,múrik vstupu	m3	6,240	24,98	0,00	155,88		0	11,887
13/B 1	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	3,400	7,56	0,00	25,70		0	0,238
13/B 1	965043441	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 - 011	m3	0,680	71,15	0,00	48,38		0	1,496
13/B 1	965081713	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m2 -0,020 t - B3	M2	143,260	1,37	0,00	196,27		0	2,865
13/B 1	965081813	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2 - 011	M2	5,630	2,13	0,00	11,99		0	0,366
13/B 1	965081815	Búranie soklíkov z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm	M	84,300	0,90	0,00	75,87		0	0,025
13/B 1	965081818	Príplatok za osekánie lepidla po odstránení dlažby	M2	151,690	1,54	0,00	233,60	0,015	2,275	2,275



**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sufina
13/B 1	967031132	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vyburaní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	25,350	6,79	0,00	172,13		0	1,445
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	kus	11,000	0,80	0,00	8,80		0	
13/B 1	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t - B8	m2	0,600	5,58	0,00	3,35		0	0,032
13/B 1	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t - B8	m2	16,330	3,05	0,00	49,81		0	0,490
13/B 1	968062247	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t - B8	m2	4,820	2,01	0,00	9,69		0	0,135
13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t - B1	M2	18,000	7,49	0,00	134,82		0	1,368
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t - B5	m3	3,170	50,45	0,00	159,93		0	5,944
13/B 1	971033681	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	2,360	76,29	0,00	180,04		0	4,425
13/B 1	971052441	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 300 mm, -0,18700t - ozn.g	kus	3,000	35,57	0,00	106,71		0	0,561
13/B 1	973031324	Vysekanie v murive z tehal kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t - preklady	kus	60,000	4,66	0,00	279,60		0	0,900
13/B 1	974031664	Vysekanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t - preklady	m	49,250	7,79	0,00	383,66		0	2,069
13/B 1	978059531	Odseskanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	56,910	3,60	0,00	204,88		0	3,870
13/B 1	978071421	Odseskanie a odsíranie izolácie z dosiek hmôt. nad 120 kg/m3, hr. nad 50 mm, plochy nad 1 m2 s ornietkou- B11	M2	75,820	4,55	0,00	344,98		0	9,250
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	64,821	14,40	0,00	933,43		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 231,599	0,44	0,00	541,90		0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	64,821	11,01	0,00	713,68		0	
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vyburanej suty na verejnú skládku (orientačná cena)	T	64,821	45,18	0,00	2 928,61		0	
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	66,800	2,09	3,30	360,05	0,098	6,544	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého triedy C12/15	m3	2,680	22,62	79,80	274,49	2,201	5,899	
221/B 1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t - B7	m2	30,720	1,86	0,00	57,14		0	4,239
221/B 1	113107112	Odsíranie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr.100-200mm, -0,24000t - B7	m2	30,720	4,11	0,00	126,26		0	7,373

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
762/B 1	762521811	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600t - B10	m2	9,750	1,84	0,00	17,94		0	0,156
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	13,000	1,26	0,00	16,38		0	0,018
764/B 1	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t - B12	m	6,000	0,72	0,00	4,32		0	0,014
766/B 1	766661820	Demontáž vnútorných parapetov -0,00200t	M	40,600	0,91	0,00	36,95		0	0,081
775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	72,000	0,40	0,00	28,80		0	
775/B 2	776401879	Odstránenie lepidla po demontáži povlakových podláh	m2	117,680	0,38	0,00	44,72		0	
775/B 2	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t - B3	m2	117,680	1,30	0,00	152,98		0	0,118
775/B 2	776991843	Odstránenie textilných podláh z nášlapnej plochy lepených - B10	M2	9,750	1,00	0,00	9,75	0,002	0,02	
R/R 0	13	Ventiliátor vr.2,5m pvc potrubia a mriežok a vybúranie otvoru pre rúru d+m m.č.105a	KUS	1,000	157,65	0,00	157,65		0	
R/R 0	15	Ventiliátor vr. 5,7m pvc potrubia a mriežok a vybúranie otvoru pre rúru d+m m.č.110c	KUS	1,000	189,38	0,00	189,38		0	
R/R 0	34	Demontáž drevenej konštrukcie a strechy zádvenia - ozn.011	€	1,000	298,77	0,00	298,77	0,125	0,125	
R/R 0	16	Pvc potrubie dĺž.1,5 vr. mriežky a vybúranie otvoru pre rúru d+m m.č.002	KUS	1,000	36,24	0,00	36,24		0	
R/R 0	19	Napojenie digestora do pôvodného prieduchu + flexi potrubie priem150mm dĺž.3,5m d+m	KUS	1,000	53,80	0,00	53,80		0	
R/R 0	20	Demontáž a spätná montáž tepelného čerpadla s ocel'.konštr. vr. doplnenia rúr a spoj.materiálu d+m	KUS	1,000	472,81	0,00	472,81		0	
R/R 0	60	Demontáž vzduchotechnickej jednotky - B9	Kus	3,000	37,47	0,00	112,41		0	
R/R 0	72	Demontáž deliacej rolety v m.č.110 vr.odvozu	€	1,000	53,31	0,00	53,31		0	
R/R 0	901	Demontáž a spätná montáž kuchynského zariadenia vr.doplnenia potrebného materiálu d+m - ozn.e	KUS	1,000	1 140,00	0,00	1 140,00		0	
P/PC	000000003	Hasiaci prístroj prenosný praškový s náplňou 6kg s osadením	KUS	6,000	0,00	84,42	506,52		0	
S/S70	592000019	Betón obrubník parkový rozm.50/20/5 sivý - CH1	ks	135,000	0,00	2,11	284,85	0,011	1,526	
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>12 226,74</b>	<b>1 225,67</b>	<b>13 452,42</b>		<b>22,710</b>	<b>64,82</b>
99		<b>PRESUNY HIMŔT</b>								

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súfina
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	322,033	37,57	0,00	12 098,78		0	0
99		<b>PRESUNY HMÔT</b>			12 098,78	0,00	12 098,78		0,000	0
		<b>Práce HSV</b>		57 035,80		36 011,73	93 047,50		322,040	64,82
		<b>Práce PSV</b>								
711		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>								
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	108,220	0,24	0,00	25,97		0	0
711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	15,650	0,31	0,00	4,85		0	0
711/A 1	711132101	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na suchto	m2	74,710	0,30	0,00	22,41		0	0
711/A 1	711141589	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP priťavením - 2x výmera	m2	216,440	2,28	0,00	493,48	0,001	0,117	0
711/A 1	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protitranovou odolnosťou popová fólia šírka 2 m zvislá vr. ukonč. listy d+m	m2	82,180	3,40	1,70	419,12	0,002	0,136	0
711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP priťavením - 2x výmera	m2	31,300	3,01	0,00	94,21	0,001	0,022	0
711/A 1	711211551	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota napr. CEMIX, sieťka vonkajšia, ozn. I05 vodorovná - podesta schodov	m2	4,750	2,75	6,68	44,79	0,002	0,007	0
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,650	31,62	0,00	83,80		0	0
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch- P1-4,SO07	T	0,031	0,00	2 577,28	79,90	1,000	0,031	0
S/S90	6283228110	Modifikovaný asiátový pás Glasstek 40 špeciál mineral - P1-4,SO07	M2	142,450	0,00	6,74	960,11		0	0
S/S90	6283555555	Pásky asfaltové špeciálne modifikované Elastek 40 špeciál mineral- P1-4,SO07	M2	142,450	0,00	7,48	1 065,53		0	0
S/S90	693665120	Geotextília napr. Tatratex PP 300, netkaná 300g/m2	M2	82,180	0,00	1,28	105,19	0,000	0,025	0
711		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>		1 017,19		2 382,17	3 399,36		0,340	0
712		<b>POVLAKOVÉ KRYTINY</b>								
711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarným spoju s vyvedením na atiku	m2	89,840	7,16	0,00	643,25	0,000	0,008	0
711/A 2	712391173	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. kútový profil	M	25,340	5,42	0,00	137,34	0,000	0,001	0
711/A 2	712391177	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ukončovacia lišta	M	24,940	5,89	0,00	146,90	0,000	0,001	0

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
711/A 2	712391178	Zhotov. povlak. krytiny striech tvarovky d+m	kus	4,000	4,11	0,00	16,44	0,000	0	0
711/A 2	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° s vyvedením na atiku	m2	89,840	0,53	0,00	47,62	0,000	0	0
711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	16,42	0,00	38,59	0,000	0	0
S/S20	283300015	Napr.FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá s vyvedením na atiku - S1	M2	103,320	0,00	6,38	659,18	0,000	0,021	
S/S90	693665120	Geotextília napr.Tatratex PP 300, netkaná 300g/m2 s vyvedením na atiku - S1	M2	98,830	0,00	1,18	116,62	0,000	0,03	
	<b>712</b>	<b>POVLAKOVÉ KRYTINY</b>		<b>1 030,14</b>	<b>775,80</b>		<b>1 805,94</b>		<b>0,060</b>	<b>0</b>
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>								
713/A 1	713114125	Montáž tepelnej izolácie vodorovnej lepením - vodor.atika, mč.011	m2	21,500	5,36	0,00	115,24	0,001	0,018	
713/A 1	713120010	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou - d+m	m2	100,800	1,55	0,00	156,24	0,000	0,011	
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	91,630	0,89	0,00	81,55	0,000	0	
713/A 1	713131141	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, lepením celoplošne rohoží, dosiek, pásov	M2	8,180	4,66	0,00	38,12	0,000	0,003	
713/A 1	713161500	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krokvy kladená voľne hr. do 10 cm	m2	101,350	5,09	0,00	515,87	0,000	0	
713/A 1	713161510	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krokvy kladená voľne hr. nad 10 cm	m2	101,350	5,90	0,00	597,97	0,000	0	
713/A 1	713191323	Montáž fólie s prelepením spojov páskou - strecha S1,2	M2	101,350	1,08	0,00	109,46	0,000	0	
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	71,18	0,00	92,54	0,000	0	
S/S20	283200040	DIFÚZNE FÓLIE paropriepustné - napr. Delta VENT - strecha S1,2	M2	111,500	0,00	2,10	234,15	0,000	0,022	
S/S20	2837650030	ISOVER napr. Styrodur 2800 C extrud polystyrén hrúbka 50mm - atika vodorovná zvislá	m2	13,750	0,00	11,12	152,90	0,002	0,021	
S/S20	283765029	Extrudovaný polystyrén Styrodur 3000 CS hr.120m - podlažia P1-3	M2	96,220	0,00	27,93	2 687,42	0,036	3,504	
S/S90	631017010304	ISOVER napr. UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklenených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 100 mm, šírka 1200 mm- S1,2	M2	106,420	0,00	8,66	921,60	0,000	0	
S/S90	631017010310	ISOVER napr. UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklenených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 200 mm, šírka 1200 mm - S1,2	M2	106,420	0,00	15,02	1 598,43	0,000	0	

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/690	6313670683	ISOVER izol.dosky so sklennej vlny s jednostranným polepom z netkanej textilie napr. Stropmax 31 hr.8cm - m.6.011	m2	17,420	0,00	17,07	297,36	0,004	0,07	
	<b>713</b>	<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>			<b>1 706,99</b>	<b>5 891,86</b>	<b>7 598,85</b>		<b>3,650</b>	<b>0</b>
	<b>725</b>	<b>ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>								
R/R 0	21	Zdravotechnická inštalácia - viď samostatný rozpočet	€	1,000	22 336,59	9 918,71	32 255,30		0	
R/R 0	77	Hydrant DN100 - viď samostatný rozpočet	€	1,000	2 190,52	2 913,06	5 103,58		0	
R/R 0	78	Splašková a dažďová kanalizácia - viď samostatný rozpočet	€	1,000	15 632,23	8 922,92	24 555,15		0	
	<b>725</b>	<b>ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>			<b>40 159,34</b>	<b>21 754,69</b>	<b>61 914,03</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>735</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ</b>								
R/R 0	24	Ústredné vykurovanie - viď samostatný rozpočet	€	1,000	1 715,88	3 525,22	5 241,10		0	
	<b>735</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ</b>			<b>1 715,88</b>	<b>3 525,22</b>	<b>5 241,10</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>								
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krokov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	36,713	11,51	0,00	422,57	0,000	0,01	
762/A 1	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krokov stiech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	155,010	11,61	0,00	1 799,67	0,000	0,04	
762/A 1	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	132,810	1,48	0,00	196,56		0	
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svošky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,574	63,52	0,00	290,54	0,023	0,106	
762/A 1	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podlaňadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm - atika, štáblón	m2	27,480	4,42	11,00	423,74	0,011	0,306	
762/A 1	762421306	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podlaňadov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných "na skryto" - debnenie	m2	119,340	4,71	16,55	2 537,17	0,015	1,835	
762/A 1	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2	139,630	1,22	0,00	170,59	0,000	0,034	
762/A 1	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2 - štáblón	m	45,000	8,79	0,00	395,55	0,000	0,009	
762/A 1	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2 - pomoc.konštr.izolácie	m	102,000	11,29	0,00	1 151,58	0,000	0,021	

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
762/A 1	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky kĺnce, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	0,645	41,45	0,00	26,74	0,027	0,018	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,600	91,81	0,00	422,34		0	
S/S80	6051255211	Rezivo z hranolov - krov	M3	4,660	0,00	405,68	1 890,47		0	
S/S80	605150030	Hraničkový SM/JD ak. I, plocha prierezu 25-75cm2, dl.660-900 cm - kontrolaty, rošt štrablónu	M3	0,431	0,00	372,94	160,74	0,550	0,237	
S/S80	605150100	Hraničkový SM/JD ak. I, plocha prierezu 76-100cm2, dl.400-650 cm - pomocný rošt izolácie stiech	M3	0,551	0,00	373,24	205,66	0,550	0,303	
<b>762</b>		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>		<b>5 559,69</b>		<b>4 534,23</b>	<b>10 093,92</b>		<b>2,920</b>	<b>0</b>
<b>763</b>		<b>DREVOSTAVBY</b>								
763/A 2	763133210	SDK podhlád zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 12,5 mm vr.parozábrany	m2	263,840	21,27	15,50	9 701,40	0,014	3,736	
763/A 2	763133410	SDK podhlád zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF1 hr. 12,5 vr.parozábrany	m2	11,540	20,76	17,65	443,25	0,014	0,163	
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,600	100,60	0,00	60,36		0	
<b>763</b>		<b>DREVOSTAVBY</b>		<b>5 911,81</b>		<b>4 293,20</b>	<b>10 205,01</b>		<b>3,900</b>	<b>0</b>
<b>764</b>		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>								
764/A 6	764171307	Krytina hladká tabuľa z LPL plechu do 30st. - S2	m2	45,700	23,96	15,95	1 823,89	0,008	0,375	
764/A 6	764171431	Hladká krytina z LPL plechu - zväťerná lišta rš 325 mm - 4K	m	5,800	9,19	4,50	79,40	0,003	0,015	
764/A 6	764171471	Hladká krytina z LPL plechu - lemovanie komína na ploche	m2	7,000	58,20	24,95	582,05	0,010	0,069	
764/A 6	764172073	Krytina z LPL plechu odkvapové lemovanie sklon do 30st. - 3K	m	28,800	1,37	3,03	126,72	0,001	0,018	
764/A 6	764711115	Oplechovanie parapetov z LPL plechu rš 330 mm	m	20,450	9,67	6,60	332,72	0,003	0,056	
764/A 6	764721114	Oplechovanie z LPL plechu pri stene a bočné rš 250 mm - 5,6K	m	30,800	7,16	4,69	364,98	0,002	0,065	
764/A 6	764721116	Oplechovanie z LPL plechu styk strecha stena rš 400 mm vr.tesniaceho pásu a krycej lišty	m	4,500	18,46	12,09	137,48	0,003	0,015	
764/A 6	764731116	Oplechovanie múrov z LPL plechu rš 620 mm - 4K	m	10,600	14,14	9,74	253,13	0,005	0,052	
764/A 6	764751112	Odpadné rúry z LPL plechu kruhové rovné SROR D 100 mm - 2K	m	20,300	5,35	7,20	254,77	0,002	0,035	
764/A 6	764751142	Odpadné rúry z LPL plechu výtokové koleno UTK D 100 mm	kus	4,000	3,34	12,64	63,92	0,000	0,001	

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
764/A 6	764751152	Odpadné rúry z LPL plechu odskok SOKN D 100 mm	kus	4,000	3,91	38,79	170,80	0,000	0,001	
764/A 6	764761132	Žľaby z LPL plechu podokapné polkruhové R s tláčkmi KFL 35 veľkosť 150 mm - 1K	m	28,800	4,96	11,59	476,64	0,001	0,042	
764/A 6	764761172	Žľaby z LPL plechu čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	kus	4,000	1,56	3,65	20,84	0,000	0	
764/A 6	764761232	Žľaby z LPL plechu kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	kus	4,000	4,58	8,70	53,12	0,000	0,001	
764/A 6	764761242	Žľaby z LPL plechu filtračná vložka kotlíka RSIL veľkosť 150 mm	kus	4,000	5,05	11,78	67,32	0,000	0,001	
764/A 6	764900004	Separáčna fólia pod plech krytínu na debnenie Delta Trella Plus	m2	50,270	9,48	4,06	680,66	0,000	0,006	
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	50,05	0,00	92,59		0	
764		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>			<b>3 140,73</b>	<b>2 440,29</b>	<b>5 581,03</b>		<b>0,750</b>	<b>0</b>
766		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>								
766/A 1	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz. otváraného z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	kus	15,000	9,37	0,00	140,55		0	
766/A 1	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	M	32,650	6,94	0,00	226,59	0,000	0,008	
766/A 1	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	44,98	0,00	24,74		0	
P/PC	605000034	Drevené dvere laminátové plné šír.60-90cm/197cm - D01,2,3	ks	10,000	0,00	227,49	2 274,90		0	
P/PC	605000035	Drevené dvere laminátové z 1/3 presklené šír.60-90cm/197cm - D02b,03a	ks	4,000	0,00	262,20	1 048,80		0	
P/PC	605000038	Drevené dvere laminátové plné šír.60-90cm/197cm s vetracími otvorami - D02a	ks	1,000	0,00	270,23	270,23		0	
S/S90	6119000970	Vnútorané parapetné dosky plastové komôrkové, š.250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	31,550	0,00	18,10	571,06	0,001	0,031	
S/S90	6119000990	Vnútoraná parapetná doska plastová komôrková š. 800 mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	1,100	0,00	51,06	56,17	0,001	0,001	
766		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>			<b>391,88</b>	<b>4 221,16</b>	<b>4 613,04</b>		<b>0,040</b>	<b>0</b>
767		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								
767/A 1	7676311000	Montáž stien, okien a dverí plastových + spätná montáž 4 okien	M2	42,830	30,79	0,00	1 318,74		0	
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	139,34	0,00	125,41		0	
P/PC	5510000391	Oceľ/schody vonk spovrch úpravou stupňami a podestou s porozištvom vč.montáže a osadenia atyp	KS	1,000	0,00	1 511,46	1 511,46		0	

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PC	553000000	Oceľové zábradlie vonk.schodov v .100cm dodávka a montáž	M	4,500	0,00	159,02	715,59		0	0
P/PC	553000001	Oceľové zábradlie v .50cm na múriku dodávka a montáž	M	4,200	0,00	83,19	349,40		0	0
P/PC	767100002	Plastové dvere vonkajšie vč.rámu a zaskenia dodávka - D04	M2	2,070	0,00	516,42	1 068,99		0	0
P/PC	7671000041	Plastové dvere vonkajšie vč.rámu plné dodávka - D05	M2	5,400	0,00	522,73	2 822,74		0	0
P/PC	767326038	Deliača wc siena z vysokotlakového laminátu hr.12mm rozm.60x120cm d+r	KUS	4,000	0,00	171,67	686,68		0	0
S/S90	611410390	Plastové okno pevné 3sklo rozm.600/1400mm - ozn.01	KUS	1,000	0,00	137,90	137,90	0,016	0,016	0,016
S/S90	611410400	Plastové okno pevné 3sklo rozm.800/1500mm - ozn.02	KUS	1,000	0,00	197,82	197,82	0,017	0,017	0,017
S/S90	6114111600	Plastové okno výsuvné horizontálne 1sklo rozm.1100/1000mm - ozn.08	kus	1,000	0,00	212,89	212,89	0,033	0,033	0,033
S/S90	611411190	Plastové okno otváracie-sklonné 3sklo rozm.1000/1450mm - ozn.03	KUS	1,000	0,00	302,52	302,52	0,037	0,037	0,037
S/S90	6114113100	Plastové okno otváracie-sklonné 3sklo rozm.1400/2050mm - ozn.04	KUS	1,000	0,00	676,30	676,30	0,029	0,029	0,029
S/S90	611411660	Plastové okno pevné 1sklo bezpečnostné rozm.1500/1000mm - ozn.09	KUS	1,000	0,00	306,75	306,75	0,039	0,039	0,039
S/S90	6114117600	Plastové okno sklonné 3sklo rozm.1600/700mm - ozn.05	KUS	1,000	0,00	239,25	239,25	0,061	0,061	0,061
S/S90	6114120700	Plastové okno otváracie-sklonné 3sklo rozm.1800/1500mm - ozn.06	KUS	3,000	0,00	617,38	1 852,14	0,070	0,211	0,211
S/S90	611412180	Plastové okno otváracie-sklonné 3sklo rozm.2350/1450mm - ozn.07	KUS	1,000	0,00	795,80	795,80	0,074	0,074	0,074
<b>767</b>		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>1 444,15</b>	<b>11 876,23</b>	<b>13 320,38</b>		<b>0,520</b>	<b>0</b>
<b>771</b>		<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>								
771/A 1	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné,výška 100 mm	m	111,760	3,35	0,00	374,40	0,001	0,067	0,067
771/A 1	771575111	Príplatok za vodovzdorný tmel	m2	177,270	1,83	0,59	428,99	0,005	0,87	0,87
771/A 1	771575112	Príplatok za pracnosť	m2	177,270	1,42	0,00	251,72	0,005	0,87	0,87
771/A 1	771575113	Príplatok za špárovanie	m2	177,270	1,43	0,41	326,18	0,005	0,87	0,87
771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz.	m2	166,090	12,51	0,00	2 077,79	0,005	0,817	0,817



**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mij	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mij	Hmotnosť	Súšina
771/A 1	998771201	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,650	80,68	0,00	294,50		0	
S/S70	597640480	Dlaždice keramické podľa výberu investora	M2	195,000	0,00	20,96	4 087,20	0,018	3,51	
771	771	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>		<b>3 576,31</b>	<b>3 576,31</b>	<b>4 264,47</b>	<b>7 840,78</b>		<b>7,000</b>	<b>0</b>
776	776	<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>								
775/A 2	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov s vyvedením na stenu	m2	203,780	3,50	0,00	713,23	0,000	0,047	
775/A 2	998776201	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	52,80	0,00	18,48		0	
S/S20	284148469	Podlahovina pvc lepená s vyvedením na stenu	M2	224,160	0,00	20,76	4 653,56		0	

**Rozpočet ROZŠÍRENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sufina
776		<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>			731,71	4 653,56	5 385,27		0,050	0
781		<b>OBKLADY KERAMICKÉ</b>								
771/A 2	781419705	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špátovanie vodovzdorným tmelom	M2	80,500	1,85	0,00	148,93	0,000	0,022	
771/A 2	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	80,500	16,46	3,76	1 627,71	0,003	0,269	
771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	38,49	0,00	76,97		0	
S/S70	5976566600	Obkladačky keramické podľa výberu investora	M2	88,550	0,00	21,34	1 889,66	0,021	1,86	
781		<b>OBKLADY KERAMICKÉ</b>			1 550,93	2 192,34	3 743,27		2,150	0
783		<b>NÁTERY</b>								
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	24,580	6,26	1,58	192,71	0,000	0,004	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - zárubne,zabradlie	m2	24,580	3,33	0,66	98,07	0,000	0,002	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. Bocherníom QB	m2	180,310	3,82	0,20	724,85	0,000	0,058	
783		<b>NÁTERY</b>			924,50	91,12	1 015,63		0,060	0
784		<b>MALBY</b>								
784/A 1	784401011	Maľby sádkokartónových stropov a stien vč.podkladného náteru	M2	275,380	1,00	1,33	641,64		0	
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 096,150	0,36	0,42	855,00	0,000	0,11	
784/A 1	784452371	Maľby z maľbiarskych zmesí tekutých napr. Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	662,500	0,76	1,00	1 166,00	0,000	0,139	
784/A 1	784464116	Maľba stien - umývateľným náterom napr.Primalex fortissimo dve vrstvy	M2	158,270	1,00	1,29	362,44	0,002	0,348	
784		<b>MALBY</b>			1 331,76	1 693,31	3 025,08		0,600	0
		<b>Práce PSV</b>			70 193,01	74 589,65	144 782,69		22,040	0

**Rozpočet ROZŠÍŘENIE MŠ V NIŽNEJ ŠEBASTOVEJ / vlastný objekt**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	22	Elektroinštalácia - vid' samostatný rozpočet	€	1,000	26943,73	26738,88	53 682,61		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			26 943,73	26 738,88	53 682,61		0,000	0
		Montážne práce			26 943,73	26 738,88	53 682,61		0,000	0
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>154 172,54</b>	<b>137 340,26</b>	<b>291 512,80</b>		<b>344,080</b>	<b>64,82</b>

20. 05. 2024

**Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.**  
Centrálna 812/13

IK  
2121425845

Rozšírenie MŠ vo Vyšnej  
Šebastovej,  
V. Šebastová KN-C 18

## Orientačný výkaz výmer LPS

Názov / typ	m.j.	Materiál (€ bez DPH)			Práca (€ bez DPH)	
		Počet m.j.	EUR /m.j.	EUR spolu	EUR /m.j.	EUR spolu
Pásovina FeZn 30/4	bm	80	2,33	186,40	2,09	167,20
Guľatina FeZn 10/PVC	bm	40	4,47	178,80	2,64	105,60
Zemniaca tyč ZT 2m	ks	13	32,99	428,87	25,43	330,59
Betonáž obvodového zemniča 15cm vrstvou B16	m3	1	132,68	132,68	112,14	112,14
Svorka zemniaca tyč/FeZn30×4 (dehn obj.č. 630)	ks	15	6,89	103,35	10,83	162,45
Svorka SR03	ks	20	1,37	27,40	2,59	51,80
Svorka SR02	ks	4	1,45	5,80	2,92	11,68
Zachytávacia tyč 2m	ks	10	26,32	263,20	18,53	185,30
Podstavec na zach. tyč	ks	10	38,60	386,00	33,82	338,20
Izolujúca tyč 500mm, f16mm, sklolaminát	ks	20	4,63	92,60	5,77	115,40
Kotva k odd. bleskozvodu 65×65mm (FR OB)	ks	20	2,63	52,60	7,67	153,40
Svorka k zachytávacej tyči k odd. bleskozvodu	ks	40	4,46	178,40	2,76	110,40
Zvodové vedenie AlMgSi8	bm	200	0,91	182,00	2,35	470,00
Svorka SS	ks	100	2,08	208,00	1,82	182,00
Svorka SZ	ks	9	5,59	50,31	2,63	23,67
PV01h	ks	30	0,89	26,70	3,30	99,00
PV – na streche	ks	100	4,43	443,00	2,85	285,00
PV – na dažďový zvod	ks	25	3,74	93,50	3,24	81,00
PV – na odkvapový žľab	ks	20	5,64	112,80	4,56	91,20
Zemné práce	m3	30	0,00	0,00	26,17	785,10
Frézovanie drážky v asfalte	bm	40	0,00	0,00	18,77	750,80
Dopravné	%	0,06	3152,41	189,14	0,00	0,00
Východzia OPaOS (revízia)	HZS	20	0,00	0,00	26,06	521,20
Dokumentácia na realizáciu stavby	kpl	1	0,00	0,00	517,90	517,90

**SPOLU:**

**3341,55 € bez DPH**

10,00 DPH

**3675,71 € s DPH**

**5651,03 € bez DPH**

10,00 % DPH

**6216,13 € s DPH**

20. 05. 2024



45

Rozšírenie MŠ vo Vyšnej  
Šebastovej,  
V. Šebastová KN-C 18

## Orientačný výkaz výmer ELI

Názov / typ	Materiál (€ bez DPH)				Práca (€ bez DPH)	Práca (€ bez DPH)	
	m.j.	Počet	EUR	EUR		EUR	EUR
		m.j.	/m.j.	spolu			
Vyp/prep rad1, 10A, 250V, IP20	ks	14	3,52	49,28		9,66	135,24
rad5, 10A, 250V, IP20	ks	3	6,80	20,40		10,92	32,76
rad6, 10A, 250V, IP20	ks	16	5,34	85,44		10,87	173,92
rad 6+6, 10A, 250V, IP20	ks	2	6,21	12,42		8,45	16,90
rad7, 10A, 250V, IP20	ks	3	7,93	23,79		10,47	31,41
rad6, 10A, 250V, IP44	ks	0	7,58	0,00		12,54	0,00
rad7, 10A, 250V, IP44	ks	0	9,37	0,00		13,88	0,00
Tlačidlo Rad1/0, 10A, 250V, IP20	ks	0	8,11	0,00		9,20	0,00
Núdzové požiarne tlačidlo	ks	4	116,11	464,44		18,55	74,20
Zásuvka jednoduchá, zapustená, 16A, 250V, IP2	ks	0	33,18	0,00		13,62	0,00
Zásuvka jednoduchá, zapustená, 16A, 250V, IP4	ks	21	12,28	257,88		12,84	269,64
Zásuvka jednoduchá, zapustená, 16A, 250V, IP2	ks	15	4,39	65,85		13,95	209,25
Zásuvka jednoduchá, nástenná, 16A, 250V, IP44	ks	0	8,36	0,00		10,22	0,00
Zásuvka dvojzásuvka, zapustená, 16A, 250V, IP2	ks	10	6,94	69,40		13,81	138,10
Inšt. krabice KU68	ks	100	1,06	106,00		4,54	454,00
Rámčeky							
1	ks	32	0,95	30,40		0,00	0,00
2	ks	4	2,21	8,84		0,00	0,00
3	ks	6	3,30	19,80		0,00	0,00
4	ks	0	6,98	0,00		0,00	0,00
5	ks	3	6,85	20,55		0,00	0,00
Ventilátor s dobehom Vents 125MAT	ks	3	46,28	138,84		22,20	66,60
LED sv. prisadené, 35W, IP65, interiérové, líniové, 120cm	ks	27	45,02	1215,54		22,08	596,16
LED sv. prisadené, 35W, IP65, interiérové, líniové, 150cm	ks	21	52,07	1093,47		22,44	471,24
LED sv. stropné, 20W, IP44, interierové, obyč.	ks	13	41,63	541,19		23,35	303,55
LED sv. prisadené, 20W, IP44, interierové, obyč.	ks	1	37,94	37,94		17,82	17,82
LED sv. prisadené, 20W, IP65, exteriérové, PIR	ks	4	37,81	151,24		17,47	69,88
Núdzové osvetlenie	ks	25	18,06	451,50		22,98	574,50
N2XH-J 3x2,5	bm	450	0,93	418,50		1,78	801,00
N2XH-J 5x2,5	bm	30	1,94	58,20		1,38	41,40
N2XH-J 5x1,5	bm	150	1,35	202,50		1,74	261,00
N2XH-J 3x1,5	bm	600	0,49	294,00		1,57	942,00
N2XH-O 3x1,5	bm	120	0,98	117,60		1,72	206,40
N2XH-J 5x4	bm	35	2,44	85,40		2,88	100,80
N2XH-J 5x25	bm	35	8,59	300,65		4,26	149,10
N2XH-J 5x6	bm	20	8,70	134,00		2,92	58,40
N2XH-J 5x16	bm	30	15,22	456,60		4,67	140,10
FTP cat 6a	bm	100	0,88	88,00		0,75	75,00
FXP25 bezhalogen.	bm	500	0,72	360,00		0,76	380,00
CL25 prichytka	ks	200	0,23	46,00		0,25	50,00
Rozvádzač RP – dodávka el. rozvádzača podľa PD + protokoly	ks	6	2000,00	12000,00		0,00	0,00
Rozvádzač RP - osadenie rozv. skrine pred káblowaním (oddelenie a vybratie rámu zo skrine, vymeranie, vysekanie otvorov, osadenie, ukotvenie)	ks	6	0,00	0,00		737,11	4422,66
Rozvádzač RP - zapojenie rozvádzača s popisom (vloženie rámu po maľovaní do skrine a pozapájanie káblov, označenie)	ks	6	0,00	0,00		217,68	1306,08
Existujúci rozvádzač RH – dodávka a montáž úpravy s doplnením požiarneho vypínania podľa PD	ks	1	350,00	350,00		276,30	276,30
Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	7	18,40	128,80		17,45	122,15
Inšt. krabica KT 250 KB pre ekv. svorkovnicu + ODZ	ks	7	9,47	66,29		10,98	76,66
Spínač vŕkavý 16A, 1p., 230V, 0/1, zápusťný	ks	1	10,66	10,66		7,71	7,71

			Hárok1
ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICA DCK.312-000/4, SCAI	ks	1	125,40
H07Z-K 1×4ž/z	bm	100	1,49
H07Z-K 1×6ž/z	bm	100	2,27
H07Z-K 1×16ž/z	bm	90	3,25
H07Z-K 1×25ž/z	bm	35	4,83
Bernard svorka + páska	ks	5	3,28
ZS4 svorka	ks	10	1,66
Oka, dutinky (set)	ks	1	216,17
Montážna pena protipožiarna	ks	5	9,65
Kotviaci materiál (set)	ks	5	109,59
Ei.sadra 30kg/bal	ks	10	33,19
Výstražná fólia	ks	20	0,91
Wago svorky 1-5dier.	ks	300	1,14
FXP 20	bm	100	1,79
Drôtený žľab 60×100	bm	15	9,10
Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 50 mm	bm	300	0,00
Dopravné	%	0,06	10000,00
Východzia OPaOS (revízia)	HZS	80	0,00
Dokumentácia na realizáciu stavby	kpl	1	0,00


**SPOLU:**

125,40		52,84	52,64
149,00		1,32	132,00
227,00		1,70	170,00
292,50		1,70	153,00
169,05		1,71	59,85
16,40		3,48	17,40
16,60		3,24	32,40
216,17		79,61	79,61
48,25		5,43	27,15
547,95		97,99	489,95
331,90		4,48	44,80
18,20		0,90	18,00
342,00		0,53	159,00
179,00		1,62	162,00
138,50		5,19	77,85
0,00		6,56	1968,00
600,00		0,00	0,00
0,00		23,82	1905,60
0,00		2691,32	2691,32

**23397,33 € bez DPH**  
10,00 % DPH  
**25737,06 € s DPH**

**21292,70 € bez DPH**  
10,00 % DPH  
**23421,97 € s DPH**

20. 05. 2024



## Rozpočet Rošírenie MŠ vo Vyšnej Šebastovej / SO č.1 - Hlavný stavebný objekt (diel úvk)

Odberteľ: Obec Vyšná Šebastová

Projektant: Ing. Ján Šlosár

Dodávateľ: Kondor- SP, s. r. o., i. s. p.

Zákazka Rošírenie MŠ vo Vyšnej Šebastovej

**Objekt SO č.1 - Hlavný stavebný objekt (diel úvk)**

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
		Práce PSV				
	<b>733</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA</b>				
S/S10	141200130101	IVAR Potrubie IVAR.C-STEEL z uhlíkovej ocele zvonku pozinkované 15 mm/1,2 mm dĺžky 6 m	M	28,000	4,87	136,36
S/S10	141200130102	IVAR Potrubie IVAR.C-STEEL z uhlíkovej ocele zvonku pozinkované 18 mm/1,2 mm dĺžky 6 m	M	4,000	6,82	27,28
S/S10	141200130103	IVAR Potrubie IVAR.C-STEEL z uhlíkovej ocele zvonku pozinkované 22 mm/1,5 mm dĺžky 6 m	M	56,000	8,10	453,60
S/S10	141200130104	IVAR Potrubie IVAR.C-STEEL z uhlíkovej ocele zvonku pozinkované 28 mm/1,5 mm dĺžky 6 m	M	15,000	11,00	165,00
S/S10	141200130105	IVAR Potrubie IVAR.C-STEEL z uhlíkovej ocele zvonku pozinkované 35 mm/1,5 mm dĺžky 6 m	M	20,000	12,05	241,00
R/R 0	rehau25	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele priemeru do 35 mm	m	20,000	3,28	65,60
R/R 0	rehau16	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele priemeru do 18 mm	m	32,000	1,94	62,08
R/R 0	rehau20	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele priemeru do 28 mm	m	71,000	2,39	169,69
731/A 3	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 40	m	123,000	0,36	44,28
731/B 3	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32 0,00320	m	46,000	0,80	36,80
731/C 3	733191914	Zaslepenie potrubia z rúrok oceleových závitových kovaním a zvarením do DN 20 pri oprave	kus	6,000	4,94	29,64
	<b>733</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA</b>				<b>1 431,33</b>
	<b>734</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>				
S/S20	319200130805	IVAR prípojovacie šrúbenie s vonkajším závitom C-15 mm - R 1/2" z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	10,000	16,32	163,20
S/S20	319200130807	IVAR prípojovacie šrúbenie s vonkajším závitom C-18 mm - R 1/2" z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	4,000	14,09	56,36

Rozpočet Rošírenie MŠ vo Vyšnej Šebastovej / SO č.1 - Hlavný stavebný objekt (diel úvk)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
S/S20	319200130806	IVAR pripojovacie šrubenie s vonkajším závitom C- 22 mm - R 1/2" z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	12,000	16,71	200,52
P/P 1	286054100664	Radiátorový ventil HERZ TS 90-E, priamy	ks	13,000	22,60	293,80
P/P 1	286054100058	Spiaťočkový ventil radiátorový HERZ RL-5, priamy	ks	13,000	13,21	171,73
P/P 1	286054100598	HERZ Termostatická hlavica "H", M 28 x 1,5	ks	4,000	15,26	61,04
731/A 4	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2"	KUS	8,000	1,13	9,04
731/A 4	734209104	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/4	kus	10,000	1,19	11,90
731/A 4	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	KUS	26,000	3,13	81,38
S/S20	319200131112	IVAR prechodka s vonkajším závitom C-15 mm-R 3/4"	KUS	4,000	19,38	77,52
P/P 1	269248	IVAR prechodka s vonkajším závitom C-18 mm - R 3/4"	ks	2,000	20,37	40,74
P/P 1	259505	IVAR prechodka s vonkajším závitom C-22 mm-R 3/4"	ks	4,000	16,33	65,32
P/P 1	259505	IVAR prechodka s vonkajším závitom C-35 mm-R 5/4"	ks	2,000	32,09	64,18
S/S20	319200130261	IVAR Oblúk 90° - C- 15 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	24,000	3,60	86,40
S/S20	319200130262	IVAR Oblúk 90° -C- 18 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	6,000	4,05	24,30
S/S20	319200130263	IVAR Oblúk 90° -C- 22 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	43,000	4,62	198,66
S/S20	319200130265	IVAR Oblúk 90° -C- 35 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	4,000	10,44	41,76
S/S20	319200130221	IVAR Redukcia s jedným zásuvným koncom -C- 18-15 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	2,000	2,67	5,34
S/S20	319200130223	IVAR Redukcia s jedným zásuvným koncom -C- 22-15 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	1,000	3,50	3,50
S/S20	319200130226	IVAR Redukcia s jedným zásuvným koncom -C- 28-22 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	2,000	3,53	7,06
S/S20	319200130230	IVAR Redukcia s jedným zásuvným koncom -C- 35-28 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	2,000	3,51	7,02
S/S20	319200130375	IVAR T-kus 90° C- 22-22-22 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	1,000	7,56	7,56
S/S20	319200130377	IVAR T-kus 90° redukovaný C- 18-15-18 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	2,000	7,46	14,92



Rozpočet Rošírenie MŠ vo Vyšnej Šebastovej / SO č.1 - Hlavný stavebný objekt (diel úvk)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
S/S20	319200131016	IVAR T-kus 90° redukovaný C- 22-15-22 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	1,000	7,51	7,51
S/S20	319200130380	IVAR T-kus 90° redukovaný C- 28-22-28 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	4,000	10,72	42,88
S/S20	319200131019	IVAR T-kus 90° redukovaný C- 35-18-35 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	2,000	15,56	31,12
S/S20	319200130264	IVAR T-kus 90° redukovaný C- 35-22-35 mm z uhlíkovej pozinkovanej ocele	KUS	4,000	14,98	59,92
731/B 4	734200822	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1 0,00110	kus	22,000	4,19	92,18
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				1 926,86
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				
731/A 5	735159523	Montáž vykurovacích telies panelových dvojradových a trojradových s odzdušnením do 1200 mm	súb	6,000	15,00	90,00
731/A 5	735159524	Montáž vykurovacích telies dvojradových a trojradových s odzdušnením nad 1200 do 2040mm	súb	7,000	17,36	121,52
731/A 5	735158110	Tlakové skúšky telies vodou panelových jednoradových	KUS	2,000	4,12	8,24
731/A 5	735158120	Tlakové skúšky telies vodou panelových dvojradových a trojradových	ks	30,000	6,46	193,80
731/C 5	735000911	Vyregulovanie regulačných ventilov vykurovacích telies	ks	13,000	1,89	24,57
P/P 1	54109311350	Vyhrievacie ocelové doskové teleso Korad 224410 K	ks	1,000	166,45	166,45
P/P 1	54109311358	Vyhrievacie ocelové doskové teleso Korad 224608 K	ks	1,000	175,29	175,29
P/P 1	54109311358	Vyhrievacie ocelové doskové teleso Korad 224612 K	ks	1,000	194,10	194,10
P/P 1	54109311359	Vyhrievacie ocelové doskové teleso Korad 334608 K	ks	1,000	212,46	212,46
P/P 1	54109311380	Odvzdušňovacia zátka k telesám	ks	4,000	0,93	3,72
P/P 1	54109311382	Upevňovacia konzola k telesám	sada	4,000	3,62	14,48
P/P 1	54109311381	Záslepka k telesám	ks	4,000	0,78	3,12
731/B 5	735151811	Demontáž vykurovacích telies panelových jednoradových stavebnej dĺžky do 1500 mm 0,01235	kus	1,000	3,74	3,74
731/B 5	735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojradových stavebnej dĺžky do 1500 mm 0,02493	kus	2,000	4,45	8,90

Rozpočet Rošírenie MŠ vo Vyšnej Šebastovej / SO č.1 - Hlavný stavebný objekt (diel úvk)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
731/B 5	735151831	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1500 mm	kus	2,000	4,75	9,50
731/B 5	735151832	Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,07000t	kus	7,000	5,53	38,71
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				1 268,60
		Práce PSV				
		Montážne práce				
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				
923/M23	230120041	Čistenie potrubia prefúkovanim alebo prepláchnovanim DN32	m	123,000	1,97	242,31
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				242,31
		Montážne práce				
		HZS				
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				
R/R 0	64	Vykurovacía skúška 24 hod., 1 pracovník	HOD	24,000	15,50	372,00
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				372,00
		HZS				
		<b>Celkom</b>				<b>5 241,10</b>

20. 05. 2024



# ZADANIE

Stavba: Rozšírenie MŠ vo V.Šebastovej  
 Objekt: Hlavný objekt  
 Diel: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: Obec Vyšná Šebastová

Zhotoviteľ: Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Miesto:

Spracoval: Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Dátum: 7.5.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 8 169,74**

**1 Zemné práce 4 785,32**

1	001	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	4,086	329,47	1 346,21
2	001	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,536	112,18	1 406,29
3	001	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	12,536	18,77	235,30
4	001	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	21,000	6,27	131,67
5	001	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	21,000	3,07	64,47
6	001	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	12,536	50,18	629,06
7	R	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,536	2,25	28,21
8	001	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	12,536	6,52	81,73
9	001	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	12,536	10,64	133,38
10	001	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	12,536	1,21	15,17
11	001	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,440	24,07	564,20
12	001	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,313	4,74	20,44
13	001	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	5,981	21,60	129,19

**4 Vodorovné konštrukcie 1 305,91**

14	271	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,812	79,64	144,31
15	583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	7,793	22,88	178,30
16	583	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	4,313	16,63	71,73
17	271	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20, Spätná rekonštrukcia podlahy	m3	4,086	149,28	609,96
18	271	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25, pre založenie stúpačiek	m3	0,600	170,29	102,17
19	271	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,000	22,16	199,44

**8 Rúrové vedenie 310,42**

20	271	871211546.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	9,500	7,65	72,68
21	271	871251466.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 90x5,4 mm- ochranná rúra	m	9,500	15,17	144,12
22	271	871324024.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 150	m	2,000	1,43	2,86
23	286	286130073900.S	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 160, HDPE	m	1,000	7,35	7,35
24	286	286140001700.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 250, SN 10, dĺ. 1 m	ks	1,000	60,60	60,60
25	345	345510001800.S	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks	2,000	4,66	9,32
26	341	341110000300.S	Kábel medený CYKY 2x4 mm <sup>2</sup>	m	9,500	1,42	13,49

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 783,29**

27	013	971046008.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - betónových, obkladov -0,00014t	cm	1,900	1,00	1,90
28	013	971046009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - betónových, obkladov - 0,00017t	cm	130,000	0,90	117,00
29	013	971046015.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - betónových, obkladov - 0,00044t	cm	80,000	1,83	146,40
30	013	971046020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - betónových, obkladov - 0,00108t	cm	80,000	2,12	169,60
31	013	974031134.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	60,000	4,55	273,00
32	013	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,782	29,26	52,14
33	221	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,782	1,94	3,46
34	221	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25,800	0,53	13,67
35	221	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,859	7,13	6,12

**99 Presun hmôt HSV 984,80**

36	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	25,909	38,01	984,80
----	-----	-------------	--	---	--------	-------	--------

**PSV Práce a dodávky PSV 24 064,56**

**713 Izolácie tepelné 931,14**

37	713	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	65,500	4,03	263,97
38	283	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	66,810	2,81	187,74
39	713	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	59,300	3,85	228,31
40	283	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	60,486	1,80	108,87
41	713	713482306.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	23,500	3,49	82,02

42	283	283310003800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	23,970	2,49	59,69
43	713	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,012	44,74	0,54

721

Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia

6 151,49

44	273	273110001800.S	Manžeta tesniaca gumová nedelená na prestup rúr a káblov, priemer 100-250 mm	ks	1,000	33,41	33,41
45	273	273110001200.S	Manžeta tesniaca gumová nedelená na prestup rúr a káblov, priemer 250-500 mm	sa da	1,000	131,56	131,56
46	721	721100912.S	Oprava potrubia hrdlového utesnenie veka čističa alebo vysekaného otvoru manžetou	ks	2,000	16,69	33,38
47	721	721110906.S	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	ks	1,000	226,43	226,43
48	721	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	m	15,000	9,02	135,30
49	721	721140905.S	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	165,33	165,33
50	721	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	1,000	32,23	32,23
51	721	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	6,800	28,01	190,47
52	721	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	11,800	29,63	349,63
53	721	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	6,000	38,68	232,08
54	721	721172012.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 75	m	7,500	25,33	189,98
55	721	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	10,500	23,70	248,85
56	721	721172022.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 75	m	15,500	20,51	317,91
57	721	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	16,000	26,51	424,16
58	721	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	9,600	22,31	214,18
59	721	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	6,300	22,01	138,66
60	721	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	5,700	27,70	157,89
61	721	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	8,600	33,75	290,25
62	721	721172043.S	Potrubie odpadové HT z PP, dažďové DN 110	m	4,500	23,09	103,91
63	721	721172044.S	Potrubie odpadové HT z PP, dažďové DN 125	m	9,500	31,55	299,73
64	721	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	4,000	7,60	30,40
65	721	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	8,000	3,28	26,24
66	721	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	4,000	4,82	19,28
67	721	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5,000	5,94	29,70
68	721	721213003.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	1,000	11,08	11,08
69	286	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	79,05	79,05
70	721	721213009.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a veľkým prietokom (0,8 l/s) DN 75	ks	2,000	12,54	25,08

71	286	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	2,000	113,75	227,50
72	286	286630053900.S	Izolačná súprava 200x155 mm, bez fólie, nerezové krúžky so skrutkami, manžetové tesnenia, podlahové vpusty	ks	2,000	56,94	113,88
73	721	721242115.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 100	ks	3,000	76,32	228,96
74	721	721242116.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125	ks	1,000	102,95	102,95
75	484	484120020300.S	Sada odtokového lievika - odtokový lievik so sifónom a rozetou	ks	4,000	35,38	141,52
76	721	721274102.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	ks	1,000	13,19	13,19
77	721	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	3,000	13,72	41,16
78	721	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	24,600	1,57	38,62
79	721	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	97,700	1,47	143,62
80	721	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,386	36,95	14,26
81		CP4	Zápachový uzáver podomietkový pre napojenie hadice+prípoj vody v štandarde HL405 ECO dodávka + montáž	ks	1,000	32,86	32,86
82		CP6	Závesy pre potrubia	ks	20,000	18,58	371,60
83	R	CP3	Prechod vetracej rúry strešným plášťom, montáž a dodávka komplet	ks	4,000	136,30	545,20

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 105,09

84	721	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	40,000	3,90	156,00
85	721	722130916.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky nad DN 25 do DN 50	ks	6,000	2,21	13,26
86	721	722131214.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	4,000	39,11	156,44
87	721	722131215.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	8,500	67,61	574,69
88	721	722131216.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	2,500	81,62	204,05
89	721	722131913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	2,000	36,53	73,06
90	721	722131914.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	ks	1,000	47,44	47,44
91	721	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	4,000	18,02	72,08
92	721	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	26,75	26,75
93	721	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	45,000	25,03	1 126,35
94	721	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	70,000	26,04	1 822,80
95	721	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	9,800	36,99	362,50
96	721	722171136.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	15,500	96,64	1 497,92
97	721	722181119.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi nad 100 do DN 200 _kanal.stúpačky	m	14,000	8,69	121,66
98	721	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	29,000	10,24	296,96
99	197	197730078700.S	Nástenka, 1/2"x1/2"FF, PN 10, T = +120 °C, vhodná pre pitnú vodu, mosadz	ks	12,000	13,10	157,20
100	721	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,23	6,46

101	551	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	8,86	17,72
102	721	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	12,000	5,78	69,36
103	551	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	12,000	16,06	192,72
104	721	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	6,99	13,98
105	551	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	22,20	44,40
106	721	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,81	13,62
107	551	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	44,31	88,62
108	721	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,30	8,30
109	551	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	54,43	54,43
110	721	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	8,000	2,93	23,44
111	551	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	8,000	7,27	58,16
112	721	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	4,000	6,10	24,40
113	551	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	4,000	27,35	109,40
114	721	722221305.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,04	6,08
115	551	551190000800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	11,74	23,48
116	721	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	2,000	6,09	12,18
117	551	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	14,91	29,82
118	721	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	2,000	8,27	16,54
119	551	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	33,00	66,00
120	551	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz podľa normy STN 1717 RV181-11/4A	ks	2,000	58,39	116,78
121	721	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	9,84	9,84
122	551	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	39,96	39,96
123	721	722221360.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	2,000	3,24	6,48
124	422	422010002900.S	Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	8,69	17,38
125	721	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	2,000	5,16	10,32
126	422	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	15,59	31,18
127	721	722250020.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou nerezového D 25	súb	2,000	26,14	52,28
128	449	449150005900.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, nerezové dvierka	ks	2,000	1 019,76	2 039,52
129		CP16	Termostatický zmiešavací ventil DN15 k dets.umývadlu - dodávka + montáž	ks	1,000	137,34	137,34
130	721	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,243	27,83	6,76
131	R	CP15	Termostatický zmiešavací ventil DN20 k dets.umývadlam - dodávka + montáž		1,000	179,68	179,68

132		CP33	Závesy pre potrubie	ks	15,000	15,38	230,70
133	721	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	155,000	2,44	378,20
134	721	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	155,000	1,68	260,40

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

5 727,44

135	721	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	5,000	12,14	60,70
136	721	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb	1,000	9,38	9,38
137	721	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	2,000	31,95	63,90
138	642	642350000300.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca vodorovný odpad	ks	1,000	115,01	115,01
139	721	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	5,000	29,67	148,35
140	642	642350000100.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca detská	ks	4,000	59,27	237,08
141	721	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	6,000	8,05	48,30
142	721	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	48,47	387,76
143	642	642110002730.S	Umývadlo keramickej detskej závesné	ks	5,000	40,74	203,70
144	551	551450004310.S	Batéria pre detské umývadlá páková	ks	5,000	417,96	2 089,80
145	642	642210000500.S	Umývadličko keramickej stenové	ks	1,000	71,02	71,02
146	642	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	2,000	96,68	193,36
147	551	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	65,08	130,16
148	642	642150003200.S	Súprava inštalácia pre umývadlá	ks	8,000	2,96	23,68
149	721	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	8,63	25,89
150	551	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	3,000	110,81	332,43
151	721	725829205.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	1,000	21,65	21,65
152		CP2	Bezdotyková vodovodná batéria so senzorom	ks	1,000	236,97	236,97
153	721	725241111.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 800x800 mm	ks	1,000	60,64	60,64
154	554	554230002000.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová rozmer 800x800 mm	ks	1,000	222,23	222,23
155	721	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	28,62	28,62
156	552	552320000700.S	Výlevka smaltovaná	ks	1,000	80,98	80,98
157	721	725329201.S	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtokových armatúr	ks	1,000	10,11	10,11
158	721	725310828.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry veľkokuchynskej, -0,04050t	súb	1,000	4,50	4,50
159	721	725320828.S	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry, -0,07150t	súb	1,000	6,56	6,56
160	721	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb	1,000	12,28	12,28
161	721	725329202.S	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích dvojodrezových, bez výtokových armatúr	ks	1,000	14,67	14,67



162	721	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	21,95	21,95
163	721	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, - 0,15500t	súb	1,000	14,94	14,94
164	721	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	2,000	57,16	114,32
165	541	541320005600.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčny, objem 120 l	ks	1,000	319,61	319,61
166	721	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	4,27	4,27
167	551	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	72,77	72,77
168	721	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	9,63	9,63
169	551	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sífón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	17,36	17,36
170	721	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	1,000	13,86	13,86
171	551	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	1,000	19,62	19,62
172		CPa	Revízne dvierka - komplet - odhad	ks	1,000	269,65	269,65
173	721	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,267	36,45	9,73

**731 Ústredné kúrenie - kotolne 149,40**

174	731	731341130.S	Hadica	m	20,000	7,47	149,40
-----	-----	-------------	--------	---	--------	------	--------


**M Práce a dodávky M 21,00**

**23-M Montáže potrubia 21,00**

175	923	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	4,000	5,25	21,00
-----	-----	-------------	-------------------------------------	----	-------	------	-------

**Celkom 32 255,30**

20. 05. 2024



# ZADANIE

**Stavba:** Rozšírenie MŠ vo V.Šebastovej  
**Objekt:** Kanalizácia splašková a dažďová (vonkajšky)

**Objednávateľ:** Obec Vyšná Šebastová  
**Zhotoviteľ:** Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.  
**Miesto:**

**Spracoval:** Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.  
**Dátum:** 7.5.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 24 555,15**

**1 Zemné práce 8 180,20**

1	221	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	4,000	5,27	21,08
2	221	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	4,000	12,98	51,92
3	221	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	4,000	6,49	25,96
4	001	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	72,000	5,25	378,00
5	001	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	3,000	3,48	10,44
6	001	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	7,820	23,70	185,33
7	001	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,280	36,32	373,37
8	001	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	10,280	1,71	17,58
9	001	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	84,630	19,10	1 616,43
10	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	84,630	1,29	109,17
11	001	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	80,000	4,28	342,40
12	001	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	80,000	2,78	222,40
13	001	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	102,740	15,15	1 556,51
14	001	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,050	3,40	142,97
15	001	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	42,050	12,41	521,84
16	001	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	42,050	1,22	51,30
17	001	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	78,630	17,74	1 394,90
18	001	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	60,690	3,82	231,84
19	001	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	29,300	31,63	926,76

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 93,33**

20	271	386921011.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	ks	1,000	93,33	93,33
----	-----	-------------	--	----	-------	-------	-------

**4 Vodorovné konštrukcie 1 758,29**

21	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,510	50,85	331,03
22	583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	35,020	19,64	687,79
23	583	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm (zásyp ryhy v komunikácii)	t	29,740	17,43	518,37
24	271	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,000	104,10	104,10
25	271	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,000	15,65	62,60
26	271	452351192.S	Príplatok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štôlni	m2	4,000	2,70	10,80
27	271	452386151.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	2,000	21,80	43,60

**5 Komunikácie 337,72**

28	221	566902111.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	4,000	5,26	21,04
29	221	566902133.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	4,000	14,10	56,40
30	221	572983112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	4,000	65,07	260,28

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 142,07**

31	R	6254	Zriadenie šachty na kanal.pripojke DN200	ks	1,000	142,07	142,07
----	---	------	--	----	-------	--------	--------

**8 Rúrové vedenie 10 012,13**

32	271	871264200.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 100	m	17,000	11,82	200,94
33	271	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	61,000	21,60	1 317,60
34	271	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	1,000	3,33	3,33
35	286	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	2,20	2,20
36	271	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	2,000	3,86	7,72
37	286	286510013200.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	8,79	17,58
38	271	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	3,000	4,08	12,24
39	286	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	7,05	7,05
40	286	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	5,73	11,46
41	271	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	78,000	2,13	166,14
42	594	594330001900.S	Odlučovač tukov v železobetónovej nádrži, 2 l/s	ks	1,000	2 826,07	2 826,07
43	594	594330001800.S	Krycia doska s liatinovým poklopom, tr. zaťaženia D 400, pre odlučovač tukov s objemom 2,5 m3, železobetónová	ks	1,000	1 649,83	1 649,83
44	271	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	1,000	65,76	65,76
45	271	894421112.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t (z toho 1 x oprava Š2j)	ks	1,000	63,67	63,67

46	592	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm pre Š2j	ks	1,000	131,67	131,67
47	592	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	2,000	81,00	162,00
48	271	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom z toho1x filtračná	ks	7,000	49,73	348,11
49	286	286610047400.S	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 300, výška 1,7m	ks	1,000	301,40	301,40
50	286	286610032600.S	Šachtové dno prietoché DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	6,000	181,61	1 089,66
51	286	286610027900.S	Predĺženie vlnovcové DN 400 PP, dĺžka 6 m, SN 4, pre PP revízne šachty	ks	1,000	155,49	155,49
52	286	286610027400.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t, pre PP revízne šachty	ks	6,000	64,64	387,84
53	286	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	18,000	15,77	283,86
54	552	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	6,000	113,05	678,30
55	271	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	39,66	39,66
56	271	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	65,000	1,08	70,20
57	283	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	65,000	0,19	12,35

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 250,69**

58	221	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,000	4,24	50,88
59	221	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	2,929	11,37	33,30
60	221	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny presún hmôt naskladku z nebezpečným odpadom cca 50km (faktúrovať skutočnosť)	t	2,900	0,38	1,10
61	221	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,900	5,66	16,41
62	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	2,900	51,38	149,00

**99 Presun hmôt HSV 3 780,72**

63	013	971056019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových - 0,00095t -napojenie dažď.vôd do jestv.studne(nefunkčnej)	cm	30,000	2,52	75,60
64	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	112,481	32,94	3 705,12

**Celkom 24 555,15**

20. 05. 2024

Kondor-SP, s.r.o., I.S.P.



# ZADANIE

Stavba: Rozšírenie MŠ vo V.Šebastovej  
 Objekt: Hydrant DN100

Objednávateľ: Obec Vyšná Šebastová

Zhotoviteľ: Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Miesto:

Spracoval: Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.

Dátum: 7.5.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 5 103,58**

**1 Zemné práce 781,03**

1	221	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	1,500	5,49	8,24
2	221	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1,500	14,46	21,69
3	221	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	1,500	7,89	11,84
4	001	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	12,000	5,66	67,92
5	001	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	0,500	3,69	1,85
6	001	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	2,000	20,15	40,30
7	001	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,500	20,52	92,34
8	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	4,500	1,18	5,31
9	001	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	9,000	5,35	48,15
10	001	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	9,000	3,54	31,86
11	001	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	4,500	14,07	63,32
12	001	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,500	4,29	19,31
13	001	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,500	12,51	56,30
14	001	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťnených	m3	4,500	1,07	4,82
15	001	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,500	22,41	190,49
16	001	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	5,00	15,00
17	583	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	4,253	16,18	68,81
18	001	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	1,200	27,90	33,48

**4 Vodorovné konštrukcie**

**189,92**

19	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,300	67,15	20,15
20	583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,500	20,49	30,74
21	271	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,400	138,78	55,51
22	271	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,000	18,00	72,00
23	271	452351192.S	Príplatok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štôlni	m2	4,000	2,88	11,52

**5 Komunikácie 122,83**

24	221	566902111.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1,500	5,03	7,55
25	221	566902133.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1,500	18,70	28,05
26	221	572983112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	1,500	58,15	87,23

**8 Rúrové vedenie 3 521,22**

27	552	552520027900.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 150, dl. 200 mm, PN 16	ks	1,000	130,26	130,26
28	552	552520040205.S	Prírubové koleno s patkou DN 100 PN 10/16	ks	1,000	146,23	146,23
29	271	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	4,000	25,05	100,20
30	271	857311121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	4,000	35,86	143,44
31	271	871271554.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	3,000	25,49	76,47
32	271	877311072.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 140 mm	ks	2,000	10,43	20,86
33		CP1	PVC-U tvarovka ANPL 160/110	ks	1,000	52,71	52,71
34		CP2	PVC-U tvarovka ENPL 160 mm	ks	2,000	78,69	157,38
35	286	286510008900.S	Presuvka PVC-U D 160 mm pre tlakový rozvod vody, PN 10	ks	1,000	26,47	26,47
36	286	286530227900.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 140 mm	ks	2,000	27,10	54,20
37	271	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	43,11	43,11
38	422	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	151,25	151,25
39	422	4227100009xx.R	Zemná súprava teleskopická pre guľový kohút DN 32-50	ks	1,000	76,07	76,07
40	271	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	38,74	38,74
41	449	449160002100.S	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup A2B, na vodu	ks	1,000	1 989,21	1 989,21
42	271	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,77	2,31
43	271	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	228,24	228,24
44	271	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	37,29	37,29
45	552	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	21,82	21,82

46	271	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	7,000	1,96	13,72
47	341	341210004200.S	Kábel medený signálny JEFY 2x1 mm <sup>2</sup>	m	7,000	1,07	7,49
48	271	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	3,000	1,11	3,33
49	283	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	3,000	0,14	0,42

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 123,23**

50	221	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,000	5,04	25,20
51	221	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	1,088	10,00	10,88
52	221	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny presún hmôt naskladku z nebezpečným odpadom cca 50km (faktúrovať skutočnosť)	t	50,000	0,41	20,50
53	221	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,088	5,83	6,34
54	013	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	1,088	55,43	60,31

**99 Presun hmôt HSV 365,35**


55	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,672	42,13	365,35
----	-----	-------------	--	---	-------	-------	--------

**Celkom**

**5 103,58**

**Kondor-SP, s.r.o., I.S.P.**

**20. 05. 2024**



## ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Obchodné meno, názov uchádzača: **Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.**  
Adresa, sídlo: **Centrálna 812/13, 089 01 Svidník**  
IČO: **53 568 982**  
DIČ: **2121425845**  
IČ DPH: **SK2121425845**

Ja, **Marek Antoš** ako konateľ / ~~živnostník~~ spoločnosti **Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.**, so sídlom **Centrálna 812/13, 089 01 Svidník**, týmto vyhlasujem, že v zákazke „Rozšírenie MŠ vo Vyšnej Šebastovej“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: **Obec Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Vyšná Šebastová, IČO: 00 328 006**

**a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy**

~~**b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**~~


1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):  
Celkom .....% .... € bez DPH
2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok<sup>2</sup>

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	IČO navrhovaného subdodávateľa	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
					meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.							
2.							
3.							

**Podmienky využitia subdodávateľov sa riadia podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.**

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

Vo Svidníku, dňa **20. 05. 2024**

  
Marek Antoš, konateľ  
Kondor- SP, s. r. o., r.s.p.  
1

**), r.s.p.  
2/13  
ník  
2121425845**

<sup>1</sup> Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca