

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Technická vybavenosť IBV Ružiná

JKSO

EČO

Miesto

Ružiná

Objednávateľ

OBEC RUŽINA

Projektant

Zhotoviteľ

USD Lučenec s.r.o.

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		18	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 398 270,57

24 DP H 20,00 % z 79 654,12

25 **Cena s DPH (r. 23-24) 477 924,69**

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

27 Kľzavá doložka

28 Zvýhodnenie

Dátum a p

Objedná

Dátum a p

Zhotovil

Dátum a p

Pečiatka

Pečiatka

Skla

IČO: 47

IBAN: 5

Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20230809	zad Technická vybavenosť IBV Ružiná								
01	Oprávnené náklady	137 189,83	27 437,97	164 627,80					
1/	SO 01 - 05 Komunikácie	31 792,36	6 358,47	38 150,83					
2/	SO 06 Rozšírenie verejného vodovodu	44 471,48	8 894,30	53 365,78					
3/	SO 07 Vodovodné prípojky verejná časť	10 818,61	2 163,72	12 982,33					
4/	SO 09 Rozšírenie splaškovej kanalizácie	39 390,97	7 878,19	47 269,16					
5/	SO 10 Prípojky splaškovej kanalizácie verejná časť	10 716,41	2 143,28	12 859,69					
02	Neoprávnené náklady	261 080,74	52 216,15	313 296,89					
1/	SO 01 - 05 Komunikácie	120 198,97	24 039,79	144 238,76					
2/	SO 08 Vodovodné prípojky neverejná časť	1 879,13	375,83	2 254,96					
3/	SO 11 Prípojky splaškovej kanalizácie neverejná časť	2 662,51	532,50	3 195,01					
4/	SO 12 13 Odvedenie vôd z povrchového odtoku	79 693,42	15 938,68	95 632,10					
5/	SO 14 Rozšírenie STL plynovodu	21 448,33	4 289,67	25 738,00					
6/	SO 15 STL - pripojovacie plynovody	12 946,80	2 589,36	15 536,16					
7/	SO 16 Verejné osvetlenie	22 251,58	4 450,32	26 701,90					

Celkom

398270,57

477 924,89

USD Lučenec s.r.o.

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 01 - 05 Komunikácie

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 31792,36

1 Zemné práce 11275,58

1 R	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	352,500	3,23	1138,58
2 R	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	760,120	4,99	3793,00
3 R	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	760,120	1,58	1200,99
4 R	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	540,000	2,98	1609,20
5 R	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	220,120	2,33	512,88
6 R	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	540,000	2,33	1258,20
7 R	181102302	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	2538,240	0,55	1396,03
8 R	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	185,200	1,98	366,70

2 Zakladanie 3974,87

9 R	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	30,720	38,98	1197,47
10 R	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	384,000	0,55	211,20
11 693	693110001100	Geotextília polypropylénová GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná,	m2	391,680	0,89	348,60
12 R	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	192,000	4,99	958,08
13 286	286120014600	Rúra PVC flexodrenážna DN 160	m	192,000	6,56	1259,52

5 Komunikácie 13945,02

14 R	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1994,996	6,99	13945,02
------	-----------	--	----	----------	------	----------

99 Presun hmôt HSV 2596,89

15 R	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	937,500	0,89	834,38
------	-------------	--	---	---------	------	--------

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná

Objekt: Oprávnené náklady

Časť: SO 01 - 05 Komunikácie

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	R	998225194.S	Priplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	937,500	0,99	928,13
17	R	998225195.S	Priplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	937,500	0,89	834,38

Celkom

31792,36

USD

Skla

IČO: 4

IBAN:

USD s.r.o.

14 01 Lučenec

I: SK2023997371

029 2290 9623

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 06 Rozšírenie verejného vodovodu

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 41694,34

1 Zemné práce 19163,43

1	R	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	142,228	4,89	695,49
2	R	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	42,668	2,33	99,42
3	R	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,840	48,00	328,32
4	R	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,052	2,33	4,78
5	R	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	422,893	13,23	5594,87
6	R	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	126,868	2,33	295,60
7	R	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1208,261	1,00	1208,26
8	R	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1208,261	1,00	1208,26
9	R	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	159,752	2,85	455,29
10	R	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3195,040	0,55	1757,27
11	R	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	319,504	8,00	2556,03
12	R	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	412,209	2,78	1145,94
13	R	175101101.S.1	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	98,634	7,98	787,10
14	583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	186,494	16,23	3026,80

2 Zakladanie 769,36

15	R	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,696	39,00	27,14
16	R	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,786	39,00	108,65
17	R	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,484	122,00	425,05

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 06 Rozšírenie verejného vodovodu

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	R	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	23,220	8,98	208,52

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 100,55

19	R	311271300	Murivo nosné (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m3	0,076	1323,00	100,55
----	---	-----------	---	----	-------	---------	--------

4 Vodorovné konštrukcie 987,76

20	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	24,858	39,23	975,18
21	R	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,054	233,00	12,58

8 Rúrové vedenie 20673,24

22	R	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	19,000	22,00	418,00
23	760	760108008916	Príruba špeciálna na oceľ s istením proti posunu DN 80/89, PN 16, na vodu, č. 760108008916	ks	2,000	93,23	186,46
24	504	5049.5	Prírubové koleno 90° s pätkou, DN 80	ks	4,000	93,23	372,92
25	855	855008005016	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 855008005016	ks	3,000	55,11	165,33
26	040	040008009016	Príruba špeciálna S2000 DN 80/90, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, č. 040008009016	ks	6,000	77,58	465,48
27	810	810005000116	Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom, DN 50/1", PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 810005000116	ks	2,000	32,23	64,46
28	850	850005020016	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 50/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850005020016	ks	2,000	158,00	316,00
29	R	857243121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	2,000	32,23	64,46
30	851	851008005016	Tvarovka liatinová T kus, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851008005016	ks	2,000	123,10	246,20
31	R	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	13,000	32,23	418,99
32	855	855010008016	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 855010008016	ks	3,000	66,11	198,33

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 06 Rozšírenie verejného vodovodu

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	040	0400	Príruba špeciálna S2000 DN 100/110, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, č. 040010011016	ks	8,000	56,12	448,98
34	855	8550	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 855010005016	ks	1,000	65,14	65,14
35	853	853010000016	Tvarovka liatinová Q-kus oblúk 90°, DN 100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 853010000016	ks	1,000	63,23	63,23
36	R	857263121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	2,000	32,23	64,46
37	851	851010010016	Tvarovka liatinová T kus, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851010010016	ks	1,000	99,00	99,00
38	851	851010008016	Tvarovka liatinová T kus, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851010008016	ks	1,000	99,00	99,00
39	R	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	10,000	2,33	23,30
40	286	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	10,000	8,23	82,30
41	R	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	338,800	2,33	789,40
42	286	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	338,800	10,23	3465,92
43	R	891214121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	2,000	23,23	46,46
44	981	981005000016	Montážna vložka - medzikus DN 50, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, č. 981005000016	ks	2,000	82,15	164,30
45	R	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	32,23	96,69
46	470	4700A80	Posúvač DN 80 mm - s prírubami, voda a kanál	ks	3,000	145,00	435,00
47	348	348100000000.1	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, č. 348100000000	ks	3,000	12,33	36,99
48	950	9500E180	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80, voda a kanál	ks	3,000	55,00	165,00
49	R	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	3,000	17,52	52,56
50	400	4000E18016	Posúvač DN 80 PN 16 s prírubami typ A, voda a kanál	ks	3,000	118,24	354,72
51	780	780008000000	Ručné koliesko DN 80 z liatiny pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi, č. 780008000000	ks	3,000	98,00	294,00

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 06 Rozšírenie verejného vodovodu

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	R	891245321.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80	ks	2,000	15,00	30,00
53	983	9831.5	Klapka spätná DN 80, voda a kanál	ks	2,000	42,00	84,00
54	R	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	56,00	112,00
55	D49	D49008015016	Hydrant podzemný "D" plnoprietokový DN 80/1,50 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez/PP, č. D49008015016	ks	2,000	323,00	646,00
56	R	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	56,00	112,00
57	505	5051H4.2	Hydrant H4 liatinový tuhý RD=1.50m H4 80, voda a kanál	ks	2,000	323,00	646,00
58	R	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	25,00	50,00
59	434	4340E2.1	Posúvač DN 100/100 Combi T typ E2, voda a kanál	ks	1,000	125,00	125,00
60	434	4340E2.2	Posúvač DN 100/ 80 Combi T typ E2, voda a kanál	ks	1,000	125,00	125,00
61	900	9000E110015	Zemná súprava tuhá RD=1.50 m DN 100, voda a kanál	ks	2,000	133,00	266,00
62	R	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	1,000	32,00	32,00
63	400	4000E110016	Posúvač DN 100 PN 16 s prírubami typ A, voda a kanál	ks	1,000	98,00	98,00
64	780	780010000000	Ručné koliesko DN 100 z liatiny pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi, č. 780010000000	ks	1,000	85,00	85,00
65	R	891264121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100	ks	2,000	23,00	46,00
66	981	981010000016	Montážna vložka - medzikus DN 100, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, č. 981010000016	ks	2,000	42,00	84,00
67	R	893301004.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t	ks	2,000	85,00	170,00
68	310	31001400A	Armatúra šachta 3100x1400,	ks	2,000	3500,00	7000,00
69	R	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	85,00	170,00
70	600	600D400	Poklop liatinový DN 600, D400 kN,	ks	2,000	143,00	286,00
71	R	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	3,000	15,00	45,00
72	175	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál	ks	3,000	42,00	126,00
73	348	348100000000	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, č. 348100000000	ks	3,000	12,00	36,00

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
 Objekt: Oprávnené náklady
 Časť: SO 06 Rozšírenie verejného vodovodu

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	R	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	15,00	30,00
75	195	1950	Poklop uličný "tuhý" hydrantový, voda a kanál/DN80	ks	2,000	42,00	84,00
76	348	3482	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy podľa: DIN 4055 (pre podzemné hydranty), č. 348200000000	ks	2,000	12,00	24,00
77	R	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	10,00	10,00
78	844	844241	Vodárenská orientačná tabuľka malá - plastová - červená - rozmer 105x100mm na vpisovanie,	ks	1,000	10,00	10,00
79	R	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	348,800	0,55	191,84
80	R	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	338,800	0,55	186,34

PSV Práce a dodávky PSV 109,03

99 Presun hmôt HSV 52,58

84	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,629	20,00	52,58
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 56,45

81	R	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	8,99	17,98
82	551	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	15,41	30,82
83	R	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	7,65	7,65

M M 2668,11

23-M Montáže potrubia 1144,11

85	R	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	3,000	5,00	15,00
86	345	345510001800.S	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks	3,000	23,23	69,69
87	R	230203187.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	8,59	8,59
88	286	286530187400.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	32,23	32,23
89	R	230203188.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	8,59	25,77
90	286	286530187500.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	32,23	96,69

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 06 Rozšírenie verejného vodovodu

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
91	R	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	11,00	11,00
92	VK1	VK14078	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x1250mm,	ks	1,000	18,00	18,00
93	VK1	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm,	ks	1,000	19,00	19,00
94	R	230230018.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 100	m	338,800	1,55	525,14
95	R	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	323,00	323,00

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

144,00

96	R	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	18,00	144,00
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	--------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

1380,00

97	R	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	500,00	500,00
98	R	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	330,00	330,00
99	R	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	550,00	550,00

Celkom

44471,48

USD

Sklac

IČO: 47

IBAN: SK

C s. r. o.

Lučenec

IČO: 36023997371

I 2290 9623

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 07 Vodovodné prípojky verejná časť

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 6663,07

1 Zemné práce 5599,75

1 R	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	127,092	15,55	1976,28
2 R	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,128	1,58	60,24
3 R	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	363,120	1,00	363,12
4 R	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	363,120	1,00	363,12
5 R	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,296	2,68	86,55
6 R	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	645,920	0,65	419,85
7 R	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	64,592	10,00	645,92
8 R	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	94,796	6,56	621,86
9 R	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,820	13,23	328,37
10	583 583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	46,929	15,65	734,44

4 Vodorovné konštrukcie 291,56

11 R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,476	39,00	291,56
------	-----------	--	----	-------	-------	--------

8 Rúrové vedenie 760,21

12 R	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 32x2,0 mm	m	106,800	3,23	344,96
13	286 286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	106,800	3,23	344,96
14 R	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	127,800	0,55	70,29

99 Presun hmôt HSV 11,55

15 R	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,033	350,00	11,55
------	-------------	--	---	-------	--------	-------

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 07 Vodovodné prípojky verejná časť

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 4155,54

23-M Montáže potrubia 4155,54

16	R	230203329.S	Montáž prípojkového ventilu s navŕtavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 110/32 mm	ks	21,000	15,00	315,00
17	286	286530165300.S	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrovarovka PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	ks	21,000	55,00	1155,00
18	R	230220001.S	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	ks	21,000	15,00	315,00
19	422	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m,	ks	21,000	55,00	1155,00
20	R	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	21,000	15,00	315,00
21	552	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	21,000	23,00	483,00
22	R	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa DN 50	m	106,800	1,55	165,54
23	R	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úse k	21,000	12,00	252,00

Celkom

10818,61

USD Lučenec s.r.o.

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 09 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 38190,97

1 Zemné práce 20390,82

1 R	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	58,880	6,58	387,43
2 R	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	17,664	2,33	41,16
3 R	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	484,947	13,23	6415,85
4 R	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	145,484	2,33	338,98
5 R	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1077,660	1,00	1077,66
6 R	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1077,660	1,00	1077,66
7 R	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	165,686	2,68	444,04
8 R	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3313,720	0,68	2253,33
9 R	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	331,372	8,00	2650,98
10 R	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	378,141	5,55	2098,68
11 R	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	104,657	5,65	591,31
12 583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	197,882	15,23	3013,74

4 Vodorovné konštrukcie 1284,39

13 R	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	30,105	38,00	1143,99
14 R	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,600	39,00	140,40

8 Rúrové vedenie 16413,70

15 R	812479011	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 800 do DN 1200 mm - 1,640 t	m	2,000	7,00	14,00
16 R	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	223,000	8,00	1784,00

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 09 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	286	286140002200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	37,241	189,00	7038,55
18	R	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	21,000	8,00	168,00
19	286	286540118700	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	21,000	55,00	1155,00
20	R	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	223,000	1,50	334,50
21	R	894401111	Osadenie betónového dieľa pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	35,00	70,00
22	R	894414111	Osadenie železobetónového dieľa pre šachty, skruž základová TZP	ks	1,000	35,00	35,00
23	100	1000600156.1	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 300 lomové	ks	1,000	399,00	399,00
24	R	894810018	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000	65,00	325,00
25	286	286610041100	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP,	ks	5,000	399,00	1995,00
26	286	286610045500	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 6 m, PP,	m	8,500	68,00	578,00
27	286	286610046100	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, materiál: PP,	ks	5,000	200,00	1000,00
28	286	286610047100	Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺžky 2,83 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát,	ks	5,000	85,00	425,00
29	286	286610047300	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG,	ks	5,000	25,00	125,00
30	286	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000,	ks	10,000	12,00	120,00
31	552	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400,	ks	5,000	135,00	675,00
32	592	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG,	ks	5,000	10,00	50,00
33	R	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	223,000	0,55	122,65
		99	Presun hmôt HSV				102,06
34	R	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,103	20,00	102,06

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

1200,00

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 09 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	R	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	350,00	350,00
36	R	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	350,00	350,00
37	R	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	500,00	500,00

Celkom

39390,97

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 10 Prípojky splaškovej kanalizácie verejná časť

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10716,41

1 Zemné práce 7562,19

1	R	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	181,456	13,23	2400,66
2	R	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,437	2,33	126,84
3	R	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	546,040	1,00	546,04
4	R	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	546,040	1,00	546,04
5	R	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,488	2,68	132,63
6	R	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	989,760	0,68	673,04
7	R	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	98,976	10,00	989,76
8	R	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	131,968	5,69	750,90
9	R	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	35,294	6,25	291,18
10	583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	66,733	16,56	1105,10

4 Vodorovné konštrukcie 482,51

11	R	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,372	39,00	482,51
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

8 Rúrové vedenie 2578,21

12	R	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	103,100	9,00	927,90
13	286	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	20,620	56,00	1154,72
14	R	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	21,000	4,52	94,92
15	286	286540069700	Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	21,000	6,56	137,76
16	R	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	103,100	2,00	206,20
17	R	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	103,100	0,55	56,71

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: SO 10 Prípojky splaškovej kanalizácie verejná časť

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99

Presun hmôt HSV

93,50

18 R	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,374	250,00	93,50
------	-------------	--	---	-------	--------	-------

Celkom

10716,41

USD s.r.o.
Lučenec
997371
IBAN

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná

Objekt: Neoprávnené náklady

Časť: SO 01 - 05 Komunikácie

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 120198,97

4 Vodorovné konštrukcie 1200,00

1	R	469211121.S	Stupeň cestnej priekopy z lomového kameňa z kameniva ťaženého	ks	4,800	250,00	1200,00
---	---	-------------	---	----	-------	--------	---------

5 Komunikácie 92846,15

2	R	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	202,084	6,50	1313,55
3	R	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	1484,340	15,00	22265,10
4	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2698,800	0,55	1484,34
5	R	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1359,550	16,55	22500,55
6	R	577164411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1359,550	23,23	31582,35
7	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	481,500	16,00	7704,00
8	592	592460003000.S	Dlažba betónová, prírodná	m2	486,315	12,33	5996,26

8 Rúrové vedenie 2571,85

9	R	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000	73,00	365,00
10	592	592230000100	Bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, jednodielny s presuvkou DN 200, betónový,	ks	5,050	250,00	1262,50
11	592	592230000400	Liatinový rošt, 1xšxh 500x267x25 mm, trieda D 400, pre 2-dielny bodový uličný vpust BGZ-S NW 200,	ks	5,050	78,00	393,90
12	592	592230000500	Matica M 12, DIN 934, pozinkovaná, pre bodový uličný vpust BGZ-S NW 200	ks	20,200	16,00	323,20
13	592	592230001100	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom BGZ S NW 400, sklolaminát biely,	ks	5,050	45,00	227,25

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21151,75

14	R	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,00	19,00
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná

Objekt: Neoprávnené náklady

Časť: SO 01 - 05 Komunikácie

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	404	404410033915	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V3-1260 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	56,00	56,00
16	R	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	15,00	15,00
17	404	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,500	13,00	45,50
18	404	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	1,00	1,00
19	404	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, knžový, Zn	ks	2,000	1,00	2,00
20	R	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	154,500	16,00	2472,00
21	592	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	156,045	4,98	777,10
22	R	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	397,200	15,00	5958,00
23	592	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	401,172	4,98	1997,84
24	R	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	323,050	10,00	3230,50
25	592	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	326,281	1,98	646,04
26	R	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	500,00	1000,00
27	R	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	17,500	95,00	1662,50
28	592	592220000540.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm	ks	7,070	210,00	1484,70
29	R	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,300	3,55	72,07
30	R	935114213	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého BGF-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	m	6,500	35,00	227,50
31	592	592270009500	Odvodňovací žľab plytký BGF-Z SV G NW 100, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou,	ks	6,500	100,00	650,00
32	592	592270010700	Mriežkový rošt BG-SV NW 100, lxšxhr 1000x147x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda C 250, s rýchlozáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby s ochrannou hranou,	ks	6,500	120,00	780,00
33	592	592270012900	Čelná, koncová stena NW 100, výška 100 mm, pozinkovaná,	ks	2,000	5,00	10,00
34	592	592270005200	Vpust BGU NW 100, lxšxv 500x158x495 mm, betónový,	ks	1,000	45,00	45,00

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Neoprávnené náklady
Časť: SO 01 - 05 Komunikácie

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99

Presun hmôt HSV

2429,22

35	R	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1445,957	0,56	809,74
36	R	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1445,957	0,56	809,74
37	R	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1445,957	0,56	809,74

Celkom

120198,97

USD Lučenec s.r.o.
S... 71 Lučenec
IČO: ... 023997371
IBAN: S... 90 9623

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Neoprávnené náklady
Časť: SO 08 Vodovodné prípojky neverejná časť

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1475,93

1

Zemné práce

1268,39

1 R	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	24,990	23,23	580,52
2 R	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,470	2,33	17,41
3 R	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	71,400	1,00	71,40
4 R	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	71,400	1,00	71,40
5 R	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,350	2,68	17,02
6 R	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	127,000	0,68	86,36
7 R	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,700	10,00	127,00
8 R	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,640	5,65	105,32
9 R	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,880	8,65	42,21
10 583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	9,227	16,23	149,75

4

Vodorovné konštrukcie

57,33

11 R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,470	39,00	57,33
------	-----------	--	----	-------	-------	-------

8

Rúrové vedenie

147,21

12 R	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 32x2,0 mm	m	21,000	3,23	67,83
13 286	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	21,000	3,23	67,83
14 R	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	21,000	0,55	11,55

99

Presun hmôt HSV

3,00

15 R	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,006	500,00	3,00
------	-------------	--	---	-------	--------	------

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Neoprávnené náklady
Časť: SO 08 Vodovodné prípojky neverejná časť

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M			Práce a dodávky M				403,20
23-M			Montáže potrubia				403,20
16	R	230203403.S	Montáž elektrotvaroviek klenuté dno PE 100 SDR11 D 32 mm	ks	21,000	5,65	118,66
17	286	286530173400.S	Elektrotvarovkové klenuté dno PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	21,000	8,55	179,55
18	R	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa DN 50	m	21,000	2,00	42,00
19	R	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úse k	21,000	3,00	63,00

Celkom

1879,13

učenec s.r.o.

80, 984 01 Lučenec

DPH: SK2023997371

90 0029 2290 9623

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Neoprávnené náklady
Časť: SO 11 Prípojky splaškovej kanalizácie neverejná časť

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2662,51

1 Zemné práce 1869,58

1	R	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	36,960	23,23	858,58
2	R	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,088	2,33	25,84
3	R	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	92,400	1,00	92,40
4	R	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	92,400	1,00	92,40
5	R	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,080	2,68	27,01
6	R	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	201,600	0,68	137,09
7	R	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,160	10,00	201,60
8	R	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,880	5,85	151,87
9	R	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,189	8,65	62,18
10	583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	13,593	16,23	220,61

4 Vodorovné konštrukcie 98,28

11	R	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,520	39,00	98,28
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

8 Rúrové vedenie 654,15

12	R	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	21,000	8,00	168,00
13	286	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	4,200	48,00	201,60
14	R	877324076.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 150	ks	21,000	6,00	126,00
15	286	286540147700	Zátka vnútorná KG 2000 PP, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	21,000	5,00	105,00
16	R	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	21,000	2,00	42,00
17	R	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	21,000	0,55	11,55

99 Presun hmôt HSV 40,50

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Neoprávnené náklady
Časť: SO 12 13 Odvedenie vôd z povrchového odtoku

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

78643,42

1

Zemné práce

32629,90

1 R	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	9,900	10,00	99,00
2 R	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,900	4,23	41,88
3 R	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,500	10,00	45,00
4 R	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,350	2,33	3,15
5 R	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	139,601	5,98	834,81
6 R	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	41,880	2,33	97,58
7 R	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	76,200	15,56	1185,67
8 R	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnáním dna v hornine 3	m3	22,860	2,33	53,26
9 R	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	593,563	13,23	7852,84
10 R	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	178,069	2,33	414,90
11 R	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	715,880	1,00	715,88
12 R	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	611,815	1,00	611,82
13 R	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	715,880	1,00	715,88
14 R	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	611,815	1,00	611,82
15 R	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	296,305	2,80	829,65
16 R	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5926,100	0,68	4029,75
17 R	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	592,610	8,00	4740,88
18 R	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46,905	3,80	178,24
19 583	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	88,650	18,00	1595,70

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Neoprávnené náklady
Časť: SO 12 13 Odvedenie vôd z povrchového odtoku

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	R	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	517,559	5,56	2877,63
21	R	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	138,393	6,56	907,66
22	583	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	261,669	16,00	4186,70

4 Vodorovné konštrukcie 1802,00

23	R	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	40,230	38,56	1551,27
24	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,250	39,00	87,75
25	R	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,179	39,00	162,98

5 Komunikácie 445,50

26	R	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	9,900	45,00	445,50
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

8 Rúrové vedenie 39351,10

27	R	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého ploštenného SN 10 DN 150	m	19,500	5,00	97,50
28	286	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	3,900	45,00	175,50
29	R	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého ploštenného SN 10 DN 300	m	280,660	6,00	1683,96
30	286	286140002200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	46,870	189,00	8858,43
31	R	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	5,000	6,00	30,00
32	286	286540069700	Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	5,000	5,00	25,00
33	R	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	5,000	8,00	40,00
34	286	286540118700	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	5,000	45,00	225,00
35	R	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	19,500	2,00	39,00
36	R	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	280,660	2,00	561,32
37	R	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	120,00	120,00
38	100	1000600152	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 koncové,	ks	1,000	323,00	323,00
39	100	10001000120	Skrúž 1000/1000/120,	ks	1,000	65,00	65,00
40	100	1000625600120	Kónus 1000-625/600/120,	ks	1,000	65,00	65,00
41	LF1	LF100510	Filter 315 pre šachtu	ks	1,000	456,00	456,00

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Neoprávnené náklady
Časť: SO 12 13 Odvedenie vôd z povrchového odtoku

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	R	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000	88,00	430,00
43	286	286610035100	Dno k uličnej vpusti plastové 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PVC,	ks	5,000	189,00	945,00
44	286	286610044600	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 425, dĺžka 2 m, PP,	ks	5,000	156,00	780,00
45	LG1	LG150	IN SITU manžeta 150	ks	5,000	15,00	75,00
46	RF0	RF000010	Betonový konus 425, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, dĺžka 240 mm,	ks	5,000	165,00	825,00
47	286	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 425,	ks	10,000	15,00	150,00
48	552	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425),	ks	5,000	85,00	425,00
49	552	552410003500	Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425,	ks	5,000	156,00	780,00
50	R	894810015	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000	89,00	445,00
51	286	286610041100	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP,	ks	5,000	435,00	2175,00
52	286	286610045500	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 6 m, PP,	m	6,000	353,00	2118,00
53	286	286610046100	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, materiál: PP,	ks	5,000	156,00	780,00
54	286	286610047200	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát,	ks	5,000	56,00	280,00
55	286	286610047300	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG,	ks	5,000	25,00	125,00
56	286	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000,	ks	10,000	15,00	150,00
57	552	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400,	ks	5,000	153,00	765,00
58	592	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG,	ks	5,000	15,00	75,00
59	R	894810018	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	89,00	178,00

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Neoprávnené náklady
Časť: SO 12 13 Odvedenie vôd z povrchového odtoku

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
60	286	286610041100	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP,	ks	1,000	435,00	435,00
61	286	286610042100	Šachtové dno prietochné DN 315x90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP,	ks	1,000	435,00	435,00
62	286	286610045500	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 6 m, PP,	m	3,400	353,00	1200,20
63	286	286610046100	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, materiál: PP,	ks	2,000	156,00	312,00
64	286	286610047100	Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺžky 2,83 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát,	ks	2,000	56,00	112,00
65	286	286610047300	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG,	ks	2,000	25,00	50,00
66	286	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000,	ks	4,000	15,00	60,00
67	552	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400,	ks	2,000	153,00	306,00
68	592	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG,	ks	2,000	15,00	30,00
69	R	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1000x500x400 mm vrátane geotextílie	m3	29,988	25,00	749,70
70	LF1	LF110000W	(podzemný systém pre akumuláciu dažďovej vody) vsakovací blok 1200x600x400 (paľ 28 ks)	ks	102,000	69,00	7038,00
71	LF1	LF110600W	(podzemný systém pre akumuláciu dažďovej vody) spodná doska 1200x600 (paľ 56 ks)	ks	34,000	32,00	1088,00
72	LF1	LF110750W	(podzemný systém pre akumuláciu dažďovej vody) bočné doska 1200x400 (paľ 56 ks)	ks	63,000	25,00	1575,00
73	LF1	LF110700W	(podzemný systém pre akumuláciu dažďovej vody) nátok 315/200	ks	1,000	152,00	152,00
74	LF1	LF110830W	(podzemný systém pre akumuláciu dažďovej vody) šachtový adaptér 425	ks	2,000	98,00	196,00
75	RP0	RP000470	Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 6000	m	2,000	119,00	238,00
76	RF0	RF001100	Teleskopická rúra s tesnením 425x375	ks	2,000	250,00	500,00
77	RF0	RF000330.02	Liat. poklop B125 na tel. rúru DN 425	ks	2,000	132,00	264,00

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Neoprávnené náklady
Časť: SO 12 13 Odvedenie vôd z povrchového odtoku

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
95	R	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,118	10,00	41,18

99 Presun hmôt HSV 23,24

96	R	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,196	3,23	23,24
----	---	-------------	--	---	-------	------	-------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1050,00

97	R	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	350,00	350,00
98	R	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00
99	R	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	450,00	450,00

Celkom 79693,42

USD

Sklad
IČO: 475
IBAN: SKK

Lučenec s.r.o.

34 01 Lučenec
SK2023997371
029 2290 9623

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná

Objekt: Neoprávnené náklady

Časť: SO 14 Rozšírenie STL plynovodu

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 18849,11

1 Zemné práce 11044,79

1	R	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,200	10,00	42,00
2	R	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,260	2,33	2,94
3	R	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	214,034	23,23	4972,01
4	R	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	64,210	2,33	149,61
5	R	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	97,589	1,00	97,59
6	R	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	97,589	1,00	97,59
7	R	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	79,695	2,96	235,10
8	R	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1593,900	0,68	1083,85
9	R	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	159,390	8,00	1275,12
10	R	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	138,539	8,99	1245,47
11	R	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	49,809	8,65	430,85
12	583	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	94,177	15,00	1412,68

4 Vodorovné konštrukcie 1135,67

13	R	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	29,886	38,00	1135,67
----	---	-------------	--	----	--------	-------	---------

8 Rúrové vedenie 6375,20

14	R	871218128.S	SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	278,910	10,00	2789,10
15	286	286130014500	Rúra jednovrstvová TS+DOQ na plyn SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC,	m	278,910	10,00	2789,10
16	R	899713111.1	Orientačná tabuľka na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	10,00	30,00

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná

Objekt: Neoprávnené náklady

Časť: SO 14 Rozšírenie STL plynovodu

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Spracoval:

Miesto: Ružiná

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	R	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	278,910	1,85	515,98
18	R	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	278,910	0,90	251,02

99 Presun hmôt HSV 293,45

19	R	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	t	0,238	1233,00	293,45
----	---	-------------	---	---	-------	---------	--------

M Práce a dodávky M 2599,22

23-M Montáže potrubia 1400,22

20	R	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	4,45	8,90
21	345	345510001800.S	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks	2,000	20,00	40,00
22	R	230203005	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	3,000	20,00	60,00
23	286	286530177700	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	3,000	20,00	60,00
24	R	230203054	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	2,000	20,00	40,00
25	286	286530183900	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 50 mm,	ks	2,000	20,00	40,00
26	R	230203184	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	20,00	20,00
27	286	286530187100	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm,	ks	1,000	20,00	20,00
28	R	230203405	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE 100 SDR11 D 50 mm	ks	1,000	20,00	20,00
29	286	286530173600	Elektrotvarovkové klenuté dno MV PE 100 SDR 11 D 50 mm,	ks	1,000	20,00	20,00
30	R	230203815	Montáž BT T-kusu s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 50 mm	ks	1,000	20,00	20,00
31	286	286530083200	T-kus 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 11 D 50 mm,	ks	1,000	20,00	20,00
32	R	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	2,000	16,00	32,00
33	552	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	2,000	23,23	46,46
34	R	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	3,000	10,00	30,00
35	VK1	VK14071	Plynárenský orientačný stĺpik oceľový, s PE ochranou a fóliou, bez betónovej pätky výška 2250mm,	ks	3,000	35,00	105,00
36	VK1	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm,	ks	3,000	15,00	45,00
37	R	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	278,910	2,33	649,86

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Neoprávnené náklady
Časť: SO 14 Rozšírenie STL plynovodu

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	R	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	123,00	123,00

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

176,00

39	R	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	22,00	176,00
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	--------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

1023,00

40	R	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	350,00	350,00
41	R	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	323,00	323,00
42	R	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	350,00	350,00

Celkom

21448,33

USD

Sklad
 IČO: 471
 IBAN: SK

BC s.r.o.

01 Lučenec
 2023997371
 2290 9623

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Neoprávnené náklady
Časť: SO 15 STL pripojovacie plynovody

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 7607,94

1 Zemné práce 3860,46

1 R		132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	76,370	23,23	1774,08
2 R		132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,911	2,33	53,38
3 R		162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,174	2,78	81,10
4 R		162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	583,480	0,68	396,77
5 R		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,348	10,00	583,48
6 R		174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,196	6,89	325,18
7 R		175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,718	7,56	133,95
8 583		583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	33,501	15,00	502,52

4 Vodorovné konštrukcie 446,78

9 R		451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,456	38,00	446,78
-----	--	-------------	--	----	--------	-------	--------

8 Rúrové vedenie 3248,70

10 R		871178124	SDR11 zváraných elektrovarovkami D 32x3,0 mm	m	140,600	10,00	1406,00
11 286		286130026500	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 32x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC,	m	140,600	10,00	1406,00
12 R		899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	140,600	2,33	327,60
13 R		899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	109,100	1,00	109,10

99 Presun hmôt HSV 62,00

14 R		998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,062	1000,00	62,00
------	--	-----------	--	---	-------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 1119,33

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
 Objekt: Neoprávnené náklady
 Časť: SO 15 STL pripojovacie plynovody

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1119,33

15	R	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	21,000	10,00	210,00
16	551	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	21,000	32,23	676,83
17	552	552540030600.S	Zátka liatinová závitová čierna 1"	ks	21,000	10,00	210,00
18	R	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	2500,00	22,50

M Práce a dodávky M 4219,53

23-M Montáže potrubia 4219,53

19	R	230200180	Montáž ochranej rúry D 50 s nasunutím	m	31,500	10,00	315,00
20	143	143330000600.S	Rúra oceľová zváraná čierna 6/4" (48,3x2,9) s atestom na plyn	m	31,500	10,00	315,00
21	R	230203182	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	21,000	10,00	210,00
22	286	286530186900	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm,	ks	21,000	12,33	258,93
23	R	230203236	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkej navíťavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 50/32 mm	ks	21,000	10,00	210,00
24	286	286530158400	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 50/32 mm,	ks	21,000	45,00	945,00
25	R	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	21,000	12,00	252,00
26	286	286220031000	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25,	ks	21,000	43,00	903,00
27	R	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	140,600	2,33	327,60
28	R	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	21,000	23,00	483,00

Celkom

12946,80

Skúsenosť
 IČO: 47
 IBAN: SKK

USD s.r.o.
 01 Lučenec
 023997371
 90 9623

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
 Objekt: Neoprávnené náklady
 Časť: SO 16 Verejné osvetlenie

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2 Zakladanie							12187,67
2	R	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	9,000	1,82	16,38
3	345	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	9,000	1,82	16,38
4	R	210010241.S	Rúrka oceľová, ochranná D 60/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	m	3,000	3,00	9,00
5	141	141110007100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	3,000	3,00	9,00
6	345	345710037000.S	Príchytká káblová kovová pre upevnenie káblov D 55-74 mm k uholníku alebo pásu	ks	6,000	2,55	15,30
7	R	210040551.S	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50 mm ²	ks	2,000	5,65	11,30
8	354	354410022000.S	Svorka univerzálna pre lano 4-25 mm ²	ks	2,000	4,98	9,96
9	R	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	54,000	2,55	137,70
10	R	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	76,000	2,55	193,80
11	R	210120001.S	Závitová poistka s predným prívodom E 27 do 25 A	ks	9,000	4,23	38,07
12	345	345290001600.S	Dotyk poistkový 6A	ks	9,000	3,23	29,07
13	345	345290003700.S	Poistkový patrón 6A	ks	9,000	3,23	29,07
14	R	210120021.S	Poistkový spodok SPH 00 jednopólový do 160 A	ks	3,000	5,55	16,65
15	345	345290004335.S	Poistková vložka nožová PNA000 32A aM, veľkosť 000	ks	3,000	5,55	16,65
16	R	210194043.S	Skriňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A pre vonkajšie práce	ks	1,000	25,00	25,00
17	357	357110014710.S	Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x 3PSH 00, 100 A, držiaky pre upínací pás	ks	1,000	62,23	62,23
18	R	210201800.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	9,000	32,00	288,00
19	348	348370001500.S	Svetidlo 59W, 8400lm	ks	9,000	88,00	792,00
20	R	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	9,000	80,00	720,00
21	316	316720003014	Oceľový stožiar prírubový, 6m, pozinkovaný, typ ST 280/60P	ks	9,000	323,00	2907,00
22	R	210204031.S	Osadenie pre stožiar - Základový rošt	ks	9,000	65,00	585,00
23	348	348370004826	Základový rošt ZR 1-5	ks	9,000	80,00	720,00
24	R	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	9,000	18,00	162,00
25	345	345610003900.S	Svorkovnica V.O. pre 1-okrur	ks	9,000	32,23	290,07
26	R	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	2,000	10,00	20,00

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
 Objekt: Neoprávnené náklady
 Časť: SO 16 Verejné osvetlenie

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	246	246220000400.S	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,540	25,00	13,50
28	246	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,540	25,00	13,50
29	246	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,270	15,00	4,05
30	R	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	270,000	2,65	715,50
31	354	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	270,000	3,23	872,10
32	R	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	9,000	2,65	23,85
33	354	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	5,630	3,23	18,18
34	R	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	9,000	2,33	20,97
35	354	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	9,000	2,33	20,97
36	R	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	46,000	2,33	107,18
37	354	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	46,000	2,33	107,18
38	R	210800022.S	Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 V 3x1,5	m	72,000	1,98	142,56
39	341	341110026300.S	Kábel medený 1-CYKY-J 3x1,5 mm2	m	75,600	2,12	160,27
40	R	210810022.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	305,000	2,33	710,85
41	341	341110006100.S	Kábel medený 1-CYKY-J 4x10 mm2	m	320,250	4,32	1383,48
42	R	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	8,000	3,00	24,00
43	341	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x16 mm2	m	8,400	6,56	55,10
1	R	274316131	Základové pásy z betónu prostého V4 - C 20/25	m3	4,500	150,00	675,00

Zemné práce pri extr.mont.prácach

46-M

6820,91

44	R	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	9,450	45,00	425,25
45	R	460050612.S	Výkop jamy pre štartovaciu jamu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), strojový ,v zemine tr. 3-4	m3	24,380	8,65	210,89
46	R	460120002.S	Zásyp štartovacej jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	24,380	7,56	184,31
47	R	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	240,000	7,98	1915,20
48	R	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	240,000	0,55	132,00
49	283	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	240,000	0,55	132,00
50	R	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	20,000	3,00	60,00

ZADANIE

Stavba: Technická vybavenosť IBV Ružiná
Objekt: Neoprávnené náklady
Časť: SO 16 Verejné osvetlenie

Objednávateľ: OBEC RUŽINA

Zhotoviteľ: USD Lučenec s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	286	286120000200.S	Rúra PVC FXKV 50 x 2,2 x 6000	ks	40,000	3,00	120,00
52	R	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	240,000	3,23	775,20
53	286	286120000200.S	Rúra PVC FXKV 90 x 2,2 x 6000	ks	3,330	99,00	329,67
54	R	460560133.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	240,000	8,25	1980,00
55	R	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	9,450	12,33	116,52
56	R	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	47,250	3,00	141,75
57	R	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	127,950	2,33	298,12

888 Ostatné náklady 3043,00


58	R	OPS	Odborná prehliadka a skúška zariadenia	eur o	1,000	500,00	500,00
59	R	PZO	Poplatok za odpad	eur o	1,000	233,00	233,00
60	R	PZT	Porealizačné zameranie trasy	eur o	1,000	350,00	350,00
61	R	PZT	Mikrotunelovanie-riadený pretlak D 125	m	20,000	98,00	1960,00

999 Doprava 200,00

62	R	DNS	Dopravné náklady stavby	eur o	1,000	200,00	200,00
----	---	-----	-------------------------	-------	-------	--------	--------

Celkom

22251,58


 Skla...
 IČO: 475...
 IBAN: SK07...
USD s.r.o.
 01 Lučenec
 23997371
 09623