

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 56-05-2024  
Stavba: Parkovisko pri Jednote - rekonštrukcia

JKSO:  
Miesto: Ľubica

KS:  
Dátum: 3.6.2024

Objednávateľ:  
Obec Ľubica

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
JUNO DS s.r.o, Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 36501522  
IČ DPH: SK2021922672

Projektant:  
In.arch.Heinsch Tomáš

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing.Heinsch Milan

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	19 631,94
Materiál	19 631,94
Montáž	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **19 631,94**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižená	20,00%	<b>19 631,94</b>	<b>3 926,39</b>

**Cena s DPH** **v** **EUR** **23 558,33**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 56-05-2024

**Stavba:** Parkovisko pri Jednote - rekonštrukcia

Miesto: Ľubica

Dátum: 03.06.2024

Objednávateľ: Obec Ľubica

Projektant: In.arch.Heinsch Tomáš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Heinsch Milan

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>19 631,94</b>	<b>23 558,33</b>
56-05-2024	Parkovisko pri Jednote - rekonštrukcia	19 631,94	23 558,33
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>19 631,94</b>	<b>23 558,33</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Parkovisko pri Jednote - rekonštrukcia**

JKSO:

Miesto: Ľubica

KS:

Dátum: 03.06.2024

Objednávateľ:

Obec Ľubica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JUNO DS s.r.o, Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 36501522

IČ DPH: SK2021922672

Projektant:

In.arch.Heinsch Tomáš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Heinsch Milan

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 631,94
Materiál	19 631,94
Montáž	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>19 631,94</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 631,94	20,00%	3 926,39

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>23 558,33</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Parkovisko pri Jednote - rekonštrukcia**

Miesto: Lubica

Dátum: 03.06.2024

Objednávateľ: Obec Lubica

Projektant: In.arch.Heinsch  
Tomáš

Zhotoviteľ: JUNO DS s.r.o, Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

Spracovateľ: Ing.Heinsch Milan

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 631,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19 631,94</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 631,94	0,00	19 631,94
1 - Zemné práce	1 394,85	0,00	1 394,85
5 - Komunikácie	14 734,70	0,00	14 734,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 317,13	0,00	2 317,13
99 - Presun hmôt HSV	1 185,26	0,00	1 185,26

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **19 631,94**

# ROZPOČET

Stavba:

**Parkovisko pri Jednote - rekonštrukcia**

Miesto: Lubica

Dátum: 03.06.2024

Objednávateľ: Obec Lubica

Projektant: In.arch.Heinsch  
Tomáš

Zhotoviteľ: JUNO DS s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

Spracovateľ: Ing.Heinsch Milan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------

## Náklady z rozpočtu

**19 631,94**

D HSV Práce a dodávky HSV

**19 631,94**

D 1 Zemné práce

**1 394,85**

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	2,200	5,16	0,00	11,35	CS CENEKON 2024 01 v2
---	---	-------------	---	----------------	-------	------	------	-------	-----------------------

PP Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m<sup>2</sup> - 0,260 t

2	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m <sup>2</sup>	138,600	9,94	0,00	1 377,68	CS CENEKON 2024 01 v2
---	---	-------------	---	----------------	---------	------	------	----------	-----------------------

PP Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy do 500 m<sup>2</sup>, pruh šírky do 0,5 m hr. 100 mm -0,254 t

3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	2,000	2,91	0,00	5,82	CS CENEKON 2024 01 v2
---	---	-------------	--	---	-------	------	------	------	-----------------------

PP Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z krajníkov, obrubníkov stojatých -,145 t

D 5 Komunikácie

**14 734,70**

4	K	566902221.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m <sup>2</sup> štrkodrovou, po zhutnení hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	2,200	6,15	0,00	13,53	CS CENEKON 2024 01 v2
---	---	-------------	--	----------------	-------	------	------	-------	-----------------------

PP Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m<sup>2</sup> s rozprestretím a zhutnením štrkodrovou hr. 100 mm

5	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	409,500	14,01	0,00	5 737,10	CS CENEKON 2024 01 v2
---	---	-------------	--	----------------	---------	-------	------	----------	-----------------------

PP Vyrovnanie povrchu doterajšieho krytu vozovky s rozprestretím hmôt a zhutnením asfaltovou zmesou pre asfaltový betón AC hr. od 20 do 40 mm

6	K	573111115.S	Postrek asfaltový penetračný	m <sup>2</sup>	409,500	2,07	0,00	847,67	CS CENEKON 2024 01 v2
---	---	-------------	------------------------------	----------------	---------	------	------	--------	-----------------------

PP Postrek asfaltový filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m<sup>2</sup>

7	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	409,500	19,02	0,00	7 788,69	CS CENEKON 2024 01 v2
---	---	-------------	--	----------------	---------	-------	------	----------	-----------------------

PP Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm

8	K	596211001.S	Položenie dlažby po prekopoch dlaždice betónové štvorhranné do lôžka z kameniva ťaženého	m <sup>2</sup>	2,200	16,27	0,00	35,79	CS CENEKON 2024 01 v2
---	---	-------------	--	----------------	-------	-------	------	-------	-----------------------

PP Kládanie dlažby po prekopoch, do lôžka z kameniva ťaženého, dlaždice betónové, štvorhranné

9	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	59,300	5,26	0,00	311,92	CS CENEKON 2024 01 v2
---	---	-------------	--	---	--------	------	------	--------	-----------------------

PP Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár v cementobetónovom kryte hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**2 317,13**

10	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	2,000	15,32	0,00	30,64	CS CENEKON 2024 01 v2
----	---	-------------	--	---	-------	-------	------	-------	-----------------------

PP Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 20/25

11	M	592170003600.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x260 mm, prírodný	ks	2,020	7,20		14,54	CS CENEKON 2024 01 v2
----	---	----------------	---	----	-------	------	--	-------	-----------------------

PP Obrubník cestný so skosením, lxšxv 250x150x250 mm, prírodný

VV 2\*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 2,020

12	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	0,090	127,95	0,00	11,52	CS CENEKON 2024 01 v2
----	---	-------------	--	----------------	-------	--------	------	-------	-----------------------

PP Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25

13	K	919731114.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie	m	59,300	10,77	0,00	638,66	CS CENEKON 2024 01 v2
----	---	-------------	--	---	--------	-------	------	--------	-----------------------

PP Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vyburanej časti komunikácie alebo spevnenej plochy z betónu prostého hrúbky nad 150 do 250 mm

14	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	59,300	7,28	0,00	431,70	CS CENEKON 2024 01 v2
----	---	-------------	---	---	--------	------	------	--------	-----------------------

PP Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm

15	K	938908405.S	Očistenie povrchu vozoviek ručne odstránením nánosu alebo ručne	m <sup>2</sup>	409,500	0,95	0,00	389,03	CS CENEKON 2024 01 v2
----	---	-------------	---	----------------	---------	------	------	--------	-----------------------

PP Očistenie povrchu vozoviek ručne odkopávkou do hr. 5 cm

16	K	979071131.S	Očistenie vyburaných dlažbových kociek mozaikových, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m <sup>2</sup>	2,200	4,79	0,00	10,54	CS CENEKON 2024 01 v2
----	---	-------------	---	----------------	-------	------	------	-------	-----------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava	
PP			Očistenie vybúraných dlažbových kociek od spojovacieho materiálu, s uložením očistených kociek na skládku, s odprataním odpadových hmôt na hromady a s odprataním vybúraných kociek na vzdial. do 3 m mozaikových, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým alebo vápennou maltou							
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,512	16,11	0,00	572,10	CS CENEKON 2024 01 v2	
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km							
19	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny na obecnú skládku	t	35,512	5,64	0,00	200,29	CS CENEKON 2024 01 v2	
PP			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny							
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,512	0,51	0,00	18,11	CS CENEKON 2024 01 v2	
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km							
D		99	Presun hmôt HSV						1 185,26	
20	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým + dopravné náklady	t	110,979	10,68	0,00	1 185,26	CS CENEKON 2024 01 v2	
PP			Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek dĺžky objektu							