

ZMLUVA O DIELO č. 25 / 2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Názov projektu: Materská škola Lomná

Kód výzvy: Kód výzvy: 06R01-20-V02

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Lomná
Adresa/sídlo: Lomná 22, 029 54 Lomná
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Ľuba, starosta obce
IČO: 00314633
DIČ : 2020571685
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK15 5600 0000 0040 0291 8024
Bank. spoj. pre zlož. výkonovej zábezpeky: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK15 5600 0000 0040 0291 8024

mob.: 0915 740 216
e-mail: starostalomna@orava.sk
Právna forma: jednotka územnej samosprávy (mesto)

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
V zastúpení: Ing. Martin Habiňák
IČO: 36373249
IČ DPH: SK2020128781
DIČ: 2020128781
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2885758853/0200
IBAN: SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Zástupca vo veciach technických: Ing. Martin Habiňák
Tel, fax: 0917 475 522
E-mail: habinak@stavebnypodnik.sk
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel:Sro, vložka č. 10480/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: „ Materská škola Lomná“ (ďalej len „Dielo“) podľa:

- a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je záväzný čo sa týka objemu prác a je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,
 - b) projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: PROX s.r.o., Ing. Ján Bobák, autorizovaný architekt, Podkonice 200
 - c) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
 - d) podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,
 - e) Harmonogramu realizácie prác (príloha č.2)
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky odborné a teoretické znalosti, praktické skúsenosti, personálne, materiálové, strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, že je schopný dodať dohodnuté Dielo riadne a včas. Zhotoviteľ sa ešte pred uzavretím tejto zmluvy riadne a hĺbkovo oboznámil so všetkou dokumentáciou a je schopný vykonať Dielo v súlade s Harmonogramom realizácie prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že spĺňa všetky zákonné požiadavky a predpoklady na to, aby mohol dohodnuté Dielo vykonať a zaväzuje sa tento stav udržiavať po celú dobu vykonávania Diela, a to aj v prípade, ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktoré upravujú podmienky oprávnenia na vykonávanie určitých vybraných činností potrebných na zhotovenie Diela.
- 2.3. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.4. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objávateľovi ku každej faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu realizácie prác , ktoré sú predmetom fakturácie.
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie Diela mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy minimálne vo výške ceny Diela počas celej doby realizácie Diela. Poistenie musí primerane pokrývať škodové udalosti, ktoré môžu byť aktivitou zhotoviteľa spôsobené, a to nie len škody spôsobené objednávateľovi, ale aj škody spôsobené tretím stranám. Doklad preukazujúci poistenie Diela predloží zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy.

Čl. 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia: obec Lomná, č. parc. KN-C 7100/67,68,69,75,79 (SO 01), 189/3, 194/2 (SO 06), k.ú. Lomná
- 3.1.1. Realizácia diela: v zmysle Harmonogramu realizácie prác (Príloha č. 2 tejto zmluvy) - do 12 mesiacov od prevzatia staveniska do protokolárneho odovzdania diela
- 3.1.2. Na prevzatie staveniska bude zhotoviteľ písomne vyzvaný objednávateľom.
- 3.1.3. Prevzatie staveniska: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od písomnej výzvy objednávateľa
- 3.1.4. Uvoľnenie staveniska: do 7 (siedmich) pracovných dní po ukončení realizácie prác
- 3.2 Objávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.5 Objávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 3.6. Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadaním podľa tejto

zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	915 197,06 EUR
DPH 20%	183 039,41 EUR
Cena spolu s DPH	1 098 236,47 EUR

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
- ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- 4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), cena týchto prác bude určená na základe vzájomnej dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa a bude predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve.
- 4.5. Cena Diela teda okrem stavebných prác a dodávok zahŕňa aj všetky poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo.
Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:
- 4.6.1. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtyk ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.6.2. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - v prípade, že kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný kalendárny štvrtrok, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.6.3. dodatok musí byť predložený objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ho odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasený s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.6.4. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre,
- 4.6.6. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.7. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.8. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

- 4.9. Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navýšovanie ceny Diela a jej príloh z dôvodu realizácie prác navyiac zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z dôvodu nedostatočného oboznámenia sa uchádzača s obsahom projektovej dokumentácie a so súťažnými podkladmi z procesu verejného obstarávania. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje akceptovať teda len tie zhotoviteľom vykonané navyiac práce, ktoré vyplývajú z obsahu projektovej dokumentácie a zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti zmluvy vrátane dodatkov k nej. V prípade vzniku rozporu v tom, či navyiac práce vyplývajú alebo nevyplyvajú z obsahu projektovej dokumentácie, zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti zmluvy vrátane dodatkov k nej rozhodne stavebný dozor.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa ods. 5.3 tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce.
- 5.2. Zhotoviteľ bude vystavovať čiastkové faktúry 1 x za 3 mesiace.
Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamenaá prevzatie časti diela objednávateľom.
- 5.3. Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom/ za objednávateľa za príslušné fakturačné obdobie a fotodokumentáciu v súlade s bodom 2.4. tejto zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z dohodnutej ceny za Dielo.
- 5.5. Záverečná faktúra vo výške 10% z dohodnutej ceny za dielo sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po protokolárnom prevzatí celého diela objednávateľom. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5.3 tohto čl.
- 5.6. Každá faktúra musí byť vyhotovená v 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a stavebným dozorom, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.
Splatnosť faktúr je vzhľadom na podmienky financovania projektu do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručeníu tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.
- 5.7. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.

- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb.
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
 - a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania.
 - b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 €, za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.
 - c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

- 8.1. Odovzdanie staveniska:
 - 8.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškani,
 - 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.
 - 8.1.3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
 - 8.1.4. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.2. Realizácia:
 - 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
 - 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
 - 8.2.3. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie
 - 8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
 - 8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
 - 8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
 - 8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých

- zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o tejto skutočnosti bude vyhotovený zápis.
- 8.2.8. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany objednávateľa, zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.

Čl. 9. Výkonová zábezpeka, odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko v termíne uvedenom v čl. 3, bod 3.1.3.
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
 - d) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektevej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
 - e) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - f) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej výška je totožná s výškou výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je oprávnený si svoj nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu jednostranne započítať voči výkonovej zábezpeke, ktorú Zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy uhradil, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
- 9.3. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia.
- 9.4. Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa:
- 9.4.1. v prípade ak Zhotoviteľ odstúpi od tejto Zmluvy bez udania dôvodu, má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty, ktorej výška je totožná s výškou výkonovej zábezpeky a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ je oprávnený si svoj nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu jednostranne započítať voči výkonovej zábezpeke, ktorú Zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy uhradil na účet, resp. bola vystavená banková záruka, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

- 9.4.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade:
- ak mu objednávateľ neuhradí finančné prostriedky do 30 dní po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.6. tejto zmluvy,
 - ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie diela ani v primeranej lehote, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok.
- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
- 9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že 20 000,-EUR (dvadsaťtisíc eur) je výkonová zábezpeka ktorú je zhotoviteľ povinný zložiť pred uzatvorením zmluvy o dielo. Spôsob zloženia výkonovej zábezpeky:
- zloženie finančných prostriedkov na účet Objávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy vo výške podľa tohto bodu, s uvedením variabilného symbolu čísla Zmluvy, alebo
 - predloženie bankovej záruky vystavenej bankou vo výške podľa tohto bodu s obsahom podľa čl.10 bod 10.11 Zmluvy.
- 9.7. Výkonovú zábezpeku je objednávateľ oprávnený držať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť z výkonovej zábezpeky svoje nároky voči zhotoviteľovi z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, zľavy z ceny diela, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania termínov zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy alebo iné náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa.
- 9.8. Objávateľ uvoľní Zhotoviteľovi poskytnutú výkonovú zábezpeku, na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy resp. uvoľní bankovú záruku v lehote 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela bez vád, resp. po odstránení zistených vád diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy a zároveň až po uspokojení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 9.9. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.
Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi taktiež projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.

- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus, mimoriadna situácia a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak podľa Zmluvy má Zhotoviteľ predložiť bankovú záruku, musí táto banková záruka obsahovať nasledovné náležitosti:
- 10.11.1. banková záruka musí byť v dohodnutej výške, inak vo výške možných pohľadávok Objednávateľa, ktoré musí zabezpečovať
- 10.11.2. banková záruka musí byť vystavená bankou, vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, a banka musí mať povolenie NBS na výkon bankových činností, banka nemôže uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči veriteľovi uplatniť dlžník, právo na postúpenie práv z bankovej záruky nesmie byť obmedzené
- 10.11.3. v prípade sporu nemá banka poskytujúca bankovú záruku právo uložiť peniaze do úschovy súdu alebo inej inštitúcie, ale vyplatí ich priamo Objednávateľovi
- 10.11.4. ak banková záruka má zabezpečovať pohľadávky Objednávateľa po určité obdobie musí banková záruka jednoznačným spôsobom a nesporne pokrývať celé toto obdobie. V prípade, ak by platnosť bankovej záruky skončila pred uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predĺžiť platnosť bankovej záruky.
- 10.12. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený (okrem už v tejto zmluve uvedených spôsobov) použiť prostriedky z bankovej záruky aj na:
- 10.12.1. náhradu škody a/alebo odvrátenie bezprostredne hroziacej škody na Diela, ak škodcu alebo prípade hroziacej škody spôsobil Zhotoviteľ
- 10.12.2. zaistenie náhradného plnenia, ktoré zaistí podľa zmluvy v prípade porušenia povinností zhotoviteľa
- 10.12.3. odstránenie porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa zmluvy, najmä na odstránenie väd, a/alebo vykonanie opatrení pre prípad neplnenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa dohodnutých v zmluve
- 10.12.4. úhradu pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi a/alebo na náhradu akekoľvek škody, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ voči Objednávateľovi.

Čl.11 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolných dní.
- 11.10. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Martina Habiňáka, č. oprávnenia 12363*10*

Čl. 12 . Subdodávateľa

- 12.1. Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v prílohe č.4 tejto zmluvy.

- 12.2. Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento doklad k zmluve ako negatívny, t.j. úspešný uchádzač v predložennom doklade vyslovene uvedie, že zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov. (V tom prípade bude tento doklad prílohou č.4 Zmluvy).
- 12.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloženom podľa prílohy č.4) je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky požadované údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 12.1., a táto zmena bude prílohou č.4. Zmluvy.
- 12.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezavaruje zhotoviteľa zmluvnej povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.
- 12.5. Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v mieste výkonu stavebných prác, ktorým nebol objednávateľom vopred udelený písomný súhlas na vykonávanie stavebných prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval objednávateľa.
- 12.6. V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať zhotoviteľa, aby zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že stavebný dozor na to upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením objednávateľa zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť sám.
- 12.7. V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.
- 12.8. Povinnosťou zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti subdodávateľov.

Čl. 13 . Záverečné ustanovenia

- 13.1. Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ , jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 13.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 13.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a to Oprávnenými osobami na výkon týchto kontrol/audit/overovania a tiež, že poskytne Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je: nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom ako Zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia resp. krátenia prostriedkov mechanizmu určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany Vykonávateľa.
- 13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 13.7. Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať v slovenskom jazyku v písomnej forme. Zmluvné strany vyhlasujú, že s výnimkou každodennej komunikácie týkajúcej sa realizácie Diela podľa tejto zmluvy, ktorá môže prebiehať formou elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, bude akákoľvek písomnosť (najmä písomnosť týkajúca sa zmeny a ukončenia tejto zmluvy) doručovaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie sa môže uskutočňovať osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštových (formou doporučenej pošty) alebo kuriérskych služieb. Písomnosť sa považuje za doručenú:
 - a) v prípade osobného doručenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia,
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, okamihom uloženia na príslušnom poštovom úrade a v prípade kuriérskych služieb okamihom prevzatia resp. odmietnutia prevzatia.

Zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.

13.8. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

13.9. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – rozpočet a krycí list v písomnej forme

Príloha č. 2 – Harmonogram realizácie prác

Príloha č. 3 – elektronická verzia rozpočtu vo formáte MS excel

Príloha č. 4 – Údaje o subdodávateľoch

V Lomnej, dňa 24. 06. 2024

Za objednávateľa
Obec Lomná



Ing. Vladimír Ľuba
starosta obce

V Námestove, dňa 24. 06. 2024

Za Zhotoviteľa

SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo
IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2024 100 207

Ing. Martin Habiňák
konateľ spoločnosti

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Materská škola	543 082,74	0,00		0,00		543 082,74
02 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRANIE SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA A ŠATNÍ	4 771,62	0,00		0,00		4 771,62
ZTI - ZDRAVOTECHNIKA	37 543,64	0,00		0,00		37 543,64
Vykurovanie	94 123,51	0,00		0,00		94 123,51
2_Zemné práce	220,68	0,00		0,00		220,68
01_Propanové hospodárstvo	3 180,50	0,00		0,00		3 180,50
Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody	34 698,08	0,00		0,00		34 698,08
Rozvádzač RS2	1 842,09	0,00		0,00		1 842,09
Rozvádzač RH	5 222,06	0,00		0,00		5 222,06
Ovládacia skriňa SO	254,97	0,00		0,00		254,97
Bleskozvod a uzemnenie	7 000,50	0,00		0,00		7 000,50
SO 02 Predĺženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka	0,00	0,00		0,00		0,00
SO 02 PREDLŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA	18 017,36	0,00		0,00		18 017,36
SO 03 Kanalizačná prípojka splašková - žumpa	0,00	0,00		0,00		0,00
SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ - ŽUMPA	33 329,18	0,00		0,00		33 329,18
SO 04 Kanalizačná prípojka dažďová - retenčná nádrž	0,00	0,00		0,00		0,00
SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ - RETENČNÁ NÁDRŽ	21 217,44	0,00		0,00		21 217,44
SO 05 El. prípojka NN	0,00	0,00		0,00		0,00
SO 05 EL. PRÍPOJKA NN	13 563,24	0,00		0,00		13 563,24
SO 06 Vodopriepustná spevnená plocha	62 300,77	0,00		0,00		62 300,77
PS - VZT kuchyne	0,00	0,00		0,00		0,00
01 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRANIE KUCHYNE	34 828,68	0,00		0,00		34 828,68
Celkom bez DPH	915 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	915 197,06
DPH 20% z	915 197,06					183 039,41
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 098 236,47


STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo

IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 01 Materská škola

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	23606,38	0	23606,38	0	0
ZÁKLADY	40956,25	0	40956,25	465,5	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	77363,95	0	77363,95	293,47	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	80848,43	0	80848,43	442,59	0
SPEVNENÉ PLOCHY	3643,31	891,41	4534,72	108,57	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	109330,64	3406,83	112737,47	317,85	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9985,61	608,04	10593,65	43,73	1,98
PRESUNY HMŔT	10944,34	0	10944,34	0	0
Práce HSV	356678,91	4906,28	361585,19	1671,7	1,98
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	5481,4	8278,85	13760,25	2,48	0
POVLAKOVÉ KRYTINY	38491,67	3496,83	41988,5	0,47	0
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI	6647,19	21852,99	28500,18	0,1	0
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0	0	0	0	0
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0	0	0	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	0	0	0	0	0
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	5097,01	0	5097,01	0,9	0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1614,24	7419,6	9033,84	1,17	0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	8780,11	30802,33	39582,44	0,01	0
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	3616,32	2920,03	6536,35	4,29	0
PODLAHY POVLAKOVÉ	19205,84	0	19205,84	0,19	0
OBKLADY KERAMICKÉ	5369,99	4708,01	10078	6,68	0
MALBY	6034,31	0	6034,31	0,86	0
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	1680,83	0	1680,83	0,24	0
Práce PSV	102018,91	79478,64	181497,55	17,39	0
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0	0	0	0	0
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0	0	0	0	0
Montážne práce	0	0	0	0	0
Celkom v EUR	458 697,82	84 384,92	543 082,74	1 689,0900	1,9800

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 01 Materská škola

Odberteľ: Obec Lomná		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o		Dátum: 4. 6. 2024								
Zákazka Materská škola LOMNÁ										
Objekt SO 01 Materská škola										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201103	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 235,398	2,55	0,00	3 150,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Príplatok za lepiivosť v hornine triedy 3 pri odkopávkach a prekopávkach nezapažených	m3	1 235,398	1,16	0,00	1 433,06	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	66,206	20,00	0,00	1 324,12	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok za lepiivosť horniny pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	66,206	4,50	0,00	297,93	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201201	Hĺbenie rýh o šírke od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	34,570	19,83	0,00	685,52	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok za lepiivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	34,570	1,11	0,00	38,37	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201211	Výkop nezapaženej šachty do 100 m3 v hornine triedy 3	m3	3,600	51,09	0,00	183,92	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201219	Príplatok za lepiivosť horniny triedy 3	m3	3,600	6,86	0,00	24,70	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť do 500 m v hornine triedy 1 až 4	m3	1 339,774	1,75	0,00	2 344,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť 5000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	1 065,374	4,50	0,00	4 794,18	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167102102	Nakladanie neufáňnutého výkopku z horniny triedy 1 až 4 od 1000 do 10 000 m3	m3	1 065,374	1,06	0,00	1 129,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201203	Uloženie sypaniny od 1000 m3 do 10000 m3 na skládku	m3	1 065,374	0,77	0,00	820,34	0,000	0,000	0,000
R/RE	171209000	Poplatok za skládku zeminy, výkopku	m3	1 065,374	6,00	0,00	6 392,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou zhrutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3 - vykpanou zeminou	m3	274,400	3,60	0,00	987,84	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			23 606,38	0,00	23 606,38		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	273321411	Betón základových dosiek železovej triedy C25/30 -XC2, XA1(SK)-CI 0,4Dmax22-S3 bez výstuže	m3	89,798	122,00	0,00	10 955,36	2,212	198,647	0,000
11/A 1	273351211	Debnenie z dielcov základových dosiek - zhotovenie	m2	22,770	16,71	0,00	380,49	0,001	0,015	0,000
11/A 1	273351212	Debnenie z dielcov základových dosiek - odstránenie	m2	22,770	4,00	0,00	91,08	0,000	0,000	0,000
11/A 1	273361821	Výstuž základových dosiek oceľou triedy 10 505 /B500A/ - zahrnutá v pol. základových pásov	t	0,000	1 350,00	0,00	0,00	1,020	0,000	0,000
11/A 1	273362101	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI - zahrnutá v pol. základových pásov	t	0,000	1 350,00	0,00	0,00	1,203	0,000	0,000
11/A 1	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	68,537	115,00	0,00	7 881,76	2,193	150,306	0,000
11/A 1	274321312	Betón základových pásov železovej triedy C25/30 -XC2, XA1(SK)-CI 0,4Dmax22-S3	m3	42,660	125,00	0,00	5 332,50	2,212	94,360	0,000
11/A 1	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	61,440	16,71	0,00	1 026,66	0,001	0,041	0,000
11/A 1	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	61,440	6,00	0,00	368,64	0,000	0,000	0,000
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	2,692	1 280,00	0,00	3 445,76	1,035	2,785	0,000
11/A 1	274362001	Výstuž základových pásov zo zváraných sietí KARI	t	6,985	1 288,00	0,00	8 996,68	1,203	8,403	0,000
R/RE	274362002	Dištančné pásy DS 45+DS07+DS12	t	0,498	3 250,00	0,00	1 618,50	0,000	0,000	0,000
11/A 1	275321312	Betón základových pátek železovej triedy C25/30 -XC2, XA1(SK)-CI 0,4Dmax22-S3	m3	4,800	125,00	0,00	600,00	2,212	10,617	0,000
11/A 1	275351215	Zhotovenie debnenia základových pátek	m2	9,600	16,71	0,00	160,42	0,001	0,006	0,000
11/A 1	275351216	Odstránenie debnenia základových pátek	m2	9,600	5,00	0,00	48,00	0,000	0,000	0,000
11/A 1	275361821	Výstuž základových pátek oceľou triedy 10 505 /B500A/ - zahrnutá v pol. základových pásov	t	0,000	1 400,00	0,00	0,00	1,135	0,000	0,000
11/A 1	275362031	Výstuž základových pátek zo zváraných KARI sietí - zahrnutá v pol. základových pásov	t	0,000	1 400,00	0,00	0,00	1,203	0,000	0,000
11/A 1	278381165	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.) z betónu triedy C25/30 s veľkosťou plochy do 2 m2	m3	0,126	400,00	0,00	50,40	2,519	0,317	0,000
	2	ZÁKLADY			40 956,25	0,00	40 956,25		465,500	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311271303	Premac Murivo nosné 50x30x25 s betónovou výplňou hrúbky 30 cm	m3	26,534	179,00	0,00	4 749,59	2,013	53,409	0,000
11/A 1	31127212310	YTONG Murivo nosné z tvárnice Statik Plus P6-650, 499 x 250 x 249 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	45,227	229,80	0,00	10 393,16	0,649	29,347	0,000
11/A 1	31127212410	YTONG Murivo nosné z tvárnice Statik Plus P6-650, 499 x 300 x 249 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	4,322	232,00	0,00	1 002,70	0,649	2,804	0,000
11/A 1	311273540	Ytong Murivo nosné z tvárnice P2-500 PD, 250 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	7,720	199,60	0,00	1 540,91	0,690	5,328	0,000
11/A 1	311273541	YTONG Murivo nosné z tvárnice P2-350 PD 300 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m3	114,603	187,20	0,00	21 453,68	0,554	63,443	0,000
11/A 1	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu trieda C25/30 -XC2, XA1(SK)-CI 0,4Dmax22-S3	m3	33,801	125,00	0,00	4 225,13	2,212	74,773	0,000
11/A 1	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné - zhotovenie	m2	259,735	28,00	0,00	7 272,58	0,002	0,561	0,000
11/A 1	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné - odstránenie	m2	259,735	6,00	0,00	1 558,41	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových nosných múrov z ocele triedy 10 505 /B500A/ - zahrnutá v základ, pásach	t	0,000	1 400,00	0,00	0,00	1,016	0,000	0,000
11/A 1	311361825	Premac Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,123	1 250,00	0,00	2 653,75	1,002	2,127	0,000
11/A 1	317165250	Ytong Nosný preklad 250 × 249 × 1 250 mm - ozn d	kus	9,000	74,90	0,00	674,10	0,070	0,633	0,000
11/A 1	317165253	Ytong Nosný preklad 250 × 249 × 2 000 mm - ozn e	kus	1,000	113,42	0,00	113,42	0,107	0,107	0,000
11/A 1	317165260	Ytong Nosný preklad 300 × 249 × 1 250 mm - ozn a	kus	5,000	86,51	0,00	432,55	0,084	0,419	0,000
11/A 1	317165261	Ytong Nosný preklad 300 × 249 × 1 500 mm - ozn b	kus	7,000	104,58	0,00	732,06	0,097	0,680	0,000
11/A 1	317165263	Ytong Nosný preklad 300 × 249 × 2 000 mm - ozn c	kus	2,000	138,95	0,00	277,90	0,129	0,258	0,000
11/A 1	331321511	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C25/30 -XC1(SK)-Cl 0,4Dmax16-S3	m3	4,832	130,00	0,00	628,16	2,212	10,689	0,000
11/A 1	331351101	Debniecie stĺpov prierezu štvoruholníka , výška do 4 m, zhotovenie	m2	60,800	28,65	0,00	1 741,92	0,003	0,171	0,000
11/A 1	331351102	Debniecie stĺpov prierezu štvoruholníka , výška do 4 m, odstránenie	m2	60,800	8,00	0,00	486,40	0,000	0,000	0,000
11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov hranatých, oceľ 10 505	t	1,068	1 330,00	0,00	1 420,44	1,074	1,147	0,000
11/A 1	34227131810	YTONG Pričky z vápenopieskových tvárníc SILKA HM 200 PDK na maltu MVC a tenkovrstvovú maltu SILKA	m2	52,800	67,14	0,00	3 544,99	0,285	15,032	0,000
11/A 1	342272115	Ytong Pričky z presných tvárníc priekových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	9,894	34,06	0,00	336,99	0,069	0,678	0,000
11/A 1	342272117	Ytong Pričky z presných tvárníc priekových P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	310,105	39,10	0,00	12 125,11	0,103	31,860	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			77 363,95	0,00	77 363,95		293,470	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapin, železový tr.C 25/30 XC1(SK) Cl 0,4 - D max16-C3	m3	146,343	121,00	0,00	17 707,50	2,212	323,753	0,000
11/A 1	411351101	Debniecie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	748,708	20,00	0,00	14 974,16	0,004	3,287	0,000
11/A 1	411351102	Debniecie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	748,708	4,00	0,00	2 994,83	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	690,560	6,00	0,00	4 143,36	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	690,560	4,00	0,00	2 762,24	0,006	3,798	0,000
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, B500B	t	12,274	1 330,00	0,00	16 324,42	1,017	12,481	0,000
11/A 1	413321414	Nosníky, prievlaky zo železobetónu triedy C25/30 -XC1(SK)-Cl 0,4Dmax16-S3	m3	26,197	121,00	0,00	3 169,84	2,212	57,955	0,000
11/A 1	413351107	Debniecie nosníka bez podpernej konštrukcie - zhotovenie	m2	222,910	27,00	0,00	6 018,57	0,004	0,811	0,000
11/A 1	413351108	Debniecie nosníka bez podpernej konštrukcie - odstránenie	m2	222,910	5,69	0,00	1 268,36	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov, prievlakov pre zaťaženie do 20 kPa - zhotovenie	m2	42,210	12,00	0,00	506,52	0,009	0,363	0,000
11/A 1	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov, prievlakov pre zaťaženie do 20 kPa - odstránenie	m2	42,210	7,95	0,00	335,57	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413361821	Výstuž nosníkov, trámov a prievlakov oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	4,781	1 280,00	0,00	6 119,68	1,017	4,862	0,000
11/A 1	417321515	Betón železový stužujúcich pásov a vencov triedy C25/30 -XC1(SK)-Cl 0,4Dmax16-S3	m3	12,522	125,00	0,00	1 565,25	2,262	28,323	0,000
11/A 1	417351115	Debniecie stužujúcich pásov a vencov - zhotovenie	m2	87,280	16,44	0,00	1 434,88	0,007	0,634	0,000
11/A 1	417351116	Debniecie stužujúcich pásov a vencov - odstránenie	m2	87,280	4,12	0,00	359,59	0,000	0,000	0,000
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele triedy 10 505 /B500A/ - zahrnutá v pol. prievlakov	t	0,000	1 400,00	0,00	0,00	1,068	0,000	0,000
11/A 1	430321414	Schodištvé konštrukcie zo železobetónu triedy C 25/30 XC1(SK) Cl 0,4 - D max16-C3	m3	2,264	130,00	0,00	294,32	2,240	5,071	0,000
11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z ocele triedy 10 505 /B500A/ - zahrnutá v položke strop, dosiek	t	0,000	1 400,00	0,00	0,00	1,017	0,000	0,000
11/A 1	431351121	Debniecie podest priamočiarych s podpernou konštrukciou do 4 m - zhotovenie	m2	12,960	33,84	0,00	438,57	0,091	1,185	0,000
11/A 1	431351122	Debniecie podest priamočiarych s podpernou konštrukciou do 4 m - odstránenie	m2	12,960	5,88	0,00	76,20	0,000	0,000	0,000
11/A 1	434351141	Debniecie stupňov priamočiarych - zhotovenie	m2	14,490	20,03	0,00	290,23	0,004	0,062	0,000
11/A 1	434351142	Debniecie stupňov priamočiarych - odstránenie	m2	14,490	4,44	0,00	64,34	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			80 848,43	0,00	80 848,43		442,590	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564251111	Podklad zo štrkopiesku hrúbky 150 mm zhutniť na 140MPa - podlaha P6	m2	70,330	6,00	0,00	421,98	0,304	21,353	0,000
221/A 1	564251111	Podklad zo štrkopiesku hrúbky 150 mm - podlaha P6	m2	70,330	6,00	0,00	421,98	0,304	21,353	0,000
221/A 1	564801111	Podklad zo štrkodrviny hrúbky 30 mm fr. 4-8 mm - ozn. podlaha P6	m2	70,330	4,00	0,00	281,32	0,062	4,350	0,000
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny (vibrovanej štrk) fr.32-63 hrúbky 150 mm zhutniť na 150MPa - podlaha P6	m2	70,330	5,18	0,00	364,31	0,280	19,688	0,000
221/A 1	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom KZC 1 hrúbky 100 mm - ozn podlaha P6	m2	70,330	9,02	0,00	634,38	0,287	20,207	0,000
221/A 1	596831111	Kladenie betónovej dlažby do mrazuvzdorného tmelu hr. 3 mm - podlaha P5	m2	18,770	13,50	0,00	253,40	0,124	2,327	0,000
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hrúbky 60 mm pre chodcov nad 20 m2 - podlaha P6	m2	70,330	18,00	0,00	1 265,94	0,112	7,877	0,000
S/S70	592036014951	Dlažba Klasiko, hrúbka 6 cm, 20 x 10 cm, farba sivá - podlaha P6	M2	73,847	0,00	7,55	557,54	0,133	9,822	0,000
S/S70	5924753000	Dodávka - protišmyková dlažba z vymývateľného betónu 400/400/40 mm - - ozn 1 rampa a schodisko	M2	19,709	0,00	16,94	333,87	0,081	1,596	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY			3 643,31	891,41	4 534,72		108,570	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	611461216	Vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie pridržnosti vnútorného podkladu pod omietky stropov univerzálnym základným náterom UniPrimer	m2	659,200	1,50	0,00	988,80	0,000	0,290	0,000
11/A 1	611461242	Baumit Vnútorná jemná vápenocementová omietka Maxima stropov, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	659,200	11,15	0,00	7 350,08	0,007	4,351	0,000
P/PC	611481117	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou v lepiacej malte	m2	659,200	0,00	3,90	2 570,88	0,000	0,000	0,000
11/A 1	612465216	BAUMIT Základný penetračný univerzálny náter pod vnútorné omietky stien UniPrimer ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie pridržnosti podkladu	m2	1 527,673	1,50	0,00	2 291,51	0,000	0,642	0,000
11/A 1	612465242	BAUMIT Vnútorná omietka stien Maxima jemná vápenno-cementová, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	1 279,623	10,80	0,00	13 819,93	0,006	8,062	0,000
11/A 1	612473186	D+M zabudované rohovníky k vnútornej omietke zo suchých zmesí	m	182,259	2,98	0,00	543,13	0,000	0,084	0,000
11/A 1	612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m2	1 527,673	3,70	0,00	5 652,39	0,002	2,689	0,000
11/A 1	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov z lešenia	m2	130,918	1,70	0,00	222,56	0,000	0,013	0,000
11/A 1	621462115	BAUMIT Penetračný náter vonkajších podhľadov BetonKontakt pod omietky sadrové na zvýšenie priľnavosti betónových podkladov	m2	18,770	2,30	0,00	43,17	0,001	0,010	0,000
11/A 1	621462141	Vonkajšia omietka podhľadov Capatect SH Reibputz tenkovrstvová silikónová zmo-zmo	m2	18,770	14,67	0,00	275,36	0,004	0,083	0,000
11/A 1	621481110	Potiahnutie podhľadov vonkajších sklotextílnou sieťou vr. lepidla	m2	18,770	4,70	0,00	88,22	0,000	0,000	0,000
R/RE	62246424R01	D+M Fasádný vertikálny metalický obklad-lamely RENSON Linarte block 30 (alt. technický ekvivalent napr. RUUKI lamela Groove 30, Dekmetal lamela...)vr. podkl. roštu kotvený do fasády komplet	m2	135,828	220,00	0,00	29 882,16	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622464361	Vonkajšia omietka stien dekoratívna mozaiková, - sokel	m2	44,205	20,86	0,00	922,12	0,006	0,274	0,000
R/RE	622464533	D+M zhotovenie okenných šambrán 180/25 mm - komplet vr. farebnej omietky	m2	5,665	37,20	0,00	210,74	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622466216	BAUMIT Základný penetračný univerzálny náter pod vonkajšie omietky stien UniPrimer ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie pridržnosti	m2	377,042	1,50	0,00	565,56	0,000	0,158	0,000
11/A 1	622467662	Vonkajšia omietka stien Capatect SH Reibputz tenkovrstvová silikónová zmo-zmo odtieň svetlosivá	m2	377,042	13,60	0,00	5 127,77	0,004	1,395	0,000
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou	m2	3,600	4,50	0,00	16,20	0,002	0,007	0,000
11/A 1	62525004810	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 200 mm bez povrchovej úpravy	m2	447,705	46,53	0,00	20 831,71	0,040	17,828	0,000
11/A 1	62525005910	Systém zateplenia ostenia okien a dverí minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	m2	45,900	28,98	0,00	1 330,18	0,016	0,729	0,000
11/A 1	625250153	Doteplenie vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 50 mm lepením celoplošne - skladba S2	m2	5,378	27,63	0,00	148,59	0,010	0,056	0,000
R/RE	62525017812	Systém zateplenia EPS PERIMETER hrúbky 200 mm lepením bez povrchovej úpravy -sokel	M2	42,100	47,33	0,00	1 992,59	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631312621	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 50 do 80 mm	m3	42,668	120,00	0,00	5 120,16	2,237	95,455	0,000
11/A 1	631346331	Mazanina z polystyrénbetónu LC 0,9 D 1,8 hrúbky od 0 mm do 179 mm - skladba S1	m3	46,824	25,00	0,00	1 170,60	0,790	36,990	0,000
11/A 1	631319151	Priplatok za prehladenie povrchu mazaniny z betónu triedy C8/10 ocelovým hladidlom hrúbky do 80 mm	m3	42,668	15,00	0,00	640,02	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopieskov frakcie 0-32 pre spevnenie podkladov	m3	77,425	17,85	0,00	1 382,04	1,837	142,230	0,000
11/A 1	632451111	Poter spádová vrstva prostý betón hr. 0-12 mm - skladba S2	m2	3,965	5,25	0,00	20,82	0,022	0,085	0,000
11/A 1	63245221510	Cementový poter zo suchých zmesí s pevnosťou v tlaku 20 MPa hrúbky 30 mm	m2	6,970	15,00	0,00	104,55	0,063	0,439	0,000
11/A 1	632477203	Samonivelizačná podl. hmota poter s pevnosťou vtlaku 25MPa vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	640,550	12,30	0,00	7 878,77	0,008	5,080	0,000
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt šírky nad 200 mm	m	98,600	7,21	0,00	710,91	0,008	0,788	0,000
S/S90	6119000970	Vnútorná parapetná doska plastová komórková š. 250 mm biela,	m	108,460	0,00	6,95	753,80	0,001	0,106	0,000
S/S90	6119001030	Plastová krytka k vnútorným parapetom plastovým, farba: biela BAL. pár	KUS	31,000	0,00	2,65	82,15	0,000	0,003	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			109 330,64	3 406,83	112 737,47		317,850	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1 m a výška do 10 m	m2	623,175	2,60	0,00	1 620,26	0,026	16,028	0,000
3/A 1	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírka od 0,80 do 1,00 m, výška do 10 m	m2	1 246,350	1,15	0,00	1 433,30	0,000	0,000	0,000
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	645,790	2,60	0,00	1 679,05	0,002	0,988	0,000
3/A 1	944944111	Baumit Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	623,175	0,56	0,00	348,98	0,000	0,034	0,000
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1 m výška do 10 m	m2	623,175	1,31	0,00	816,36	0,026	16,028	0,000
3/B 1	944944811	Baumit Ochranná sieť na lešenie - demontáž	m2	623,175	0,66	0,00	411,30	0,000	0,000	0,000
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	645,790	0,60	0,00	387,47	0,000	0,032	0,000
11/A 1	953945108	Profil hliníkový soklový SL 20	m	112,882	6,00	0,00	677,29	0,000	0,010	0,000
11/A 1	953945112	Okenný a dverový dilatčný profil	m	247,200	2,50	0,00	618,00	0,000	0,022	0,000
11/A 1	95399617110	PCI Okenný a dverový profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6 / 2,5 m	M	183,600	3,00	0,00	550,80	0,001	0,168	0,000
11/A 1	95399618210	PCI Rohový nadokenný PVC profil s priznanou odkvapnicou a tkaninou 100 x 100 mm	m	75,240	4,28	0,00	322,03	0,001	0,071	0,000
13/B 1	971033431	Vybúranie otvorov v tehlom murive plochy do 0,25 m2 hrúbky do 150 mm	kus	2,000	4,05	0,00	8,10	0,000	0,000	0,146

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	971033531	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 150 mm	m2	1,578	9,70	0,00	15,31	0,000	0,000	0,443
13/B 1	971033541	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 300 mm	m3	0,339	82,42	0,00	27,94	0,000	0,000	0,636
13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 600 mm	m3	0,381	94,08	0,00	35,84	0,000	0,000	0,714
13/B 1	971036019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien murovaných tehlových	cm	70,000	1,93	0,00	135,10	0,000	0,002	0,045
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,983	15,64	0,00	31,01	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,830	0,52	0,00	10,31	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,983	11,31	0,00	22,43	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,864	1,27	0,00	20,15	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	1,983	7,00	0,00	13,88	0,000	0,000	0,000
221/A 1	916561111	Osadenie záhonového betónového obrubníka s oporou do lôžka z betónu prostého - ozn B4	m	85,000	5,85	0,00	497,25	0,098	8,327	0,000
R/RE	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z prostého betónu triedy C16/20	m3	2,550	119,00	0,00	303,45	0,000	0,000	0,000
P/PE	952901414	Dodávka a montáž hasiace prístroje práškové s náplňou 6 kg	ks	6,000	0,00	55,00	330,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	952901414	Dodávka a montáž prenosných hasiacich prístrojov	ks	1,000	0,00	72,00	72,00	0,000	0,000	0,000
S/S70	592036040101	Obrubník parkový, 100 x 5 x 20 cm, farba sivá - ozn B4	KUS	85,850	0,00	2,40	206,04	0,024	2,017	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			9 985,61	608,04	10 593,65		43,730	1,980
99		PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre murované budovy výšky do 6 m	t	1 683,744	6,50	0,00	10 944,34	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				10 944,34	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV			356 678,91	4 906,28	361 585,19		1 671,700	1,980
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711471051	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode termoplastami na vodorovnej ploche fóliou PVC položenou voľne	m2	516,168	5,50	0,00	2 838,92	0,000	0,015	0,000
711/A 1	711472051	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode termoplastami na zvislej ploche z fóliou PVC položenou voľne	m2	142,946	6,70	0,00	957,74	0,000	0,007	0,000
711/A 1	711491171	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na vodorovnej ploche položením podkladnej vrstvy ochrannej textílie	m2	516,168	0,70	0,00	361,32	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711491172	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na vodorovnej ploche položením ochrannej vrstvy ochrannej textílie	m2	516,168	0,70	0,00	361,32	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711491271	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na zvislej ploche položením podkladnej vrstvy ochrannej textílie	m2	142,946	0,90	0,00	128,65	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711491272	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na zvislej ploche položením ochrannej vrstvy ochrannej textílie	m2	142,946	0,90	0,00	128,65	0,000	0,004	0,000
711/A 1	711761621	Zhotovenie detailov dilatčných škár - páska	m	124,026	2,82	0,00	349,75	0,000	0,042	0,000
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	17 752,254	0,02	0,00	355,05	0,000	0,000	0,000
S/S20	2353201300	Dichtband 2000-S Elastická tesniaca páska šírka 12 cm, dĺžka 50 m	M	142,629	0,00	4,40	627,57	0,000	0,014	0,000
S/S20	283029020104	FATRA FATRAFOL 803, hrúbka 2,0 mm, šírka 1,2 m, 18 m2 v roli	M2	765,128	0,00	7,80	5 968,00	0,003	1,943	0,000
S/S90	6936654100	Dodávka Separáčna, ochranná geotextília zo sklenených vlákien	M2	1 530,256	0,00	1,10	1 683,28	0,000	0,459	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			5 481,40	8 278,85	13 760,25		2,480	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/A 2	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10° penetračným náterom za studena	m2	531,432	1,80	0,00	956,58	0,000	0,000	0,000
711/A 2	712341559	Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10° prítavením oxidovaných nataviteľných asfaltových izolačných pásov NAIP na celej ploche - Foalbit	m2	531,432	5,45	0,00	2 896,30	0,001	0,462	0,000
711/A 2	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske kons	m	101,500	8,60	0,00	872,90	0,000	0,003	0,000
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objekte výšky do 12 m	%	10 487,657	0,02	0,00	209,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	245040120124R01	Dodávka Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBB	m2	542,061	1,10	0,00	596,27	0,000	0,000	0,000
S/S80	607168010206	OSB DOSKY OSB doska 22 x 1250 x 2500 mm, rovná hrana - atika	M2	61,408	0,00	7,25	445,21	0,000	0,000	0,000
R/RE	628040010201R3	Dodávka a montáž zelená strecha v skladbe drenážna vrstva ICODREN 10 SPEED DRAINACE hr. 10mm + retenčná vrstva - 7vrstiev geotextílie ICOMAT 140 hr. 3,5 mm + extenzívna zeleň-substrát s rastlinami + vegetačná rohož ICOMAT green 317 hr. 25 - komplet	M2	499,392	66,00	0,00	32 959,87	0,000	0,000	0,000
S/S90	628040060101	ICOPAL Parotesná zábrana a protirádňová izolácia FOALBIT AL S 40 - parozábrana	M2	678,137	0,00	4,50	3 051,62	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 01 Materská škola

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina	
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY					38 491,67			0,470	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
R/RE	713115147	Montáž tepelnej izolácie strechy lepením a kotvením k podkladu	m2	951,220	2,90	0,00	2 758,54	0,000	0,000	0,000	
713/A 1	713120010	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie Pe fóliou vr. prelepenia spojov	m2	659,320	0,65	0,00	428,56	0,000	0,073	0,000	
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvovej kladené na sucho	m2	663,285	1,20	0,00	795,94	0,000	0,000	0,000	
713/A 1	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien - atika	m2	95,385	5,00	0,00	476,93	0,000	0,029	0,000	
R/RE	713132112	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom lepením a kotvením k podkladu - základy + murivo v zemi	m2	163,470	6,00	0,00	980,82	0,000	0,000	0,000	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	34 901,382	0,01	0,00	349,01	0,000	0,000	0,000	
S/S20	283017040904	ISOVER STYRODUR 2800 C Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu hrúbka 50 mm 1250 x 600 mm - atika	M2	100,154	0,00	4,95	495,76	0,000	0,000	0,000	
S/S20	283017040907	ISOVER STYRODUR 2800 C Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu hrúbka 100 mm 1250 x 600 mm	M2	53,891	0,00	9,90	533,52	0,000	0,000	0,000	
P/PE	283017040911	ISOVER STYRODUR 2800 C Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu hrúbka 200 mm 1250 x 600 mm	M2	114,776	0,00	21,78	2 499,82	0,000	0,000	0,000	
P/PE	2830170424R01	Dodávka izolačná doska STYRODUR XPS SWISSPOR 300 F/L hr. 50 mm - skladba S2	M2	4,163	0,00	6,50	27,06	0,000	0,000	0,000	
S/S20	283017060711	EPS 100 S Stabil Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre podlahy, hr. 120 mm 1000 x 500 mm	M2	528,192	0,00	7,33	3 871,65	0,000	0,000	0,000	
S/S20	283017060714	EPS 100 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 200 mm 1000 x 500 mm- skladba S1	M2	499,391	0,00	12,21	6 097,56	0,000	0,000	0,000	
S/S20	283017060810	ISOVER EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 100 mm 1000 x 500 mm skladba S1	M2	499,391	0,00	7,54	3 765,41	0,000	0,000	0,000	
S/S20	283017060810	ISOVER EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre podlahy, hrúbka 100 mm 1000 x 500 mm - podlahy	M2	19,709	0,00	7,54	148,61	0,000	0,000	0,000	
S/S20	283017060811	ISOVER EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre podlahy, hrúbka 120 mm 1000 x 500 mm - podlahy	M2	144,386	0,00	9,05	1 306,69	0,000	0,000	0,000	
S/S20	283082022403	Dodávka Systémová fólie PE	M2	758,218	0,00	0,35	265,38	0,000	0,000	0,000	
S/S90	628040060105	ICOPAL Samolepiaci modifikovaný asfaltovaný pás PLASTER P 180/2000	M2	499,391	0,00	5,69	2 841,53	0,000	0,000	0,000	
R/RE	6310170204R01	D+M Priteplenie stropu doskami Kooltherm K5 hr. 100 mm - komplet	M2	13,211	64,90	0,00	857,39	0,000	0,000	0,000	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					6 647,19			0,100	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA									
R/RE	7211101R0	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					0,00			0,000	0,000
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD									
R/RE	7231102R01	Plyn - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD					0,00			0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA									
R/RE	7331111R1	Vykurovanie - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA					0,00			0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ									
764/A 5	764314008	D+M membrána EUROVENT METALIC	m2	10,120	10,80	0,00	109,30	0,002	0,018	0,000	
764/A 6	764171103R01	D+M Strešná prechodka DTL priemer 125mm DALAP	ks	3,000	45,00	0,00	135,00	0,000	0,000	0,000	
R/RE	7641715R2	Montáž a dodávka strešnej krytiny - z falcovaného plechu s lakoplastovou úpravou - ozn K5	m2	10,560	21,90	0,00	231,26	0,000	0,000	0,000	
764/A 6	764711116	Oplechovanie parapety z poplastovaného Pz plechu, rš 250 mm, farba antracitová, ozn. K4	m	60,600	12,50	0,00	757,50	0,003	0,202	0,000	
764/A 6	764731116	Oplechovanie strechy so stenou z poplastovaného Pz plechu rš 550 mm farba antracitová, ozn. K3	m	6,200	13,50	0,00	83,70	0,005	0,031	0,000	
764/A 6	764731117	Oplechovanie atiky z poplastovaného plechu, rš 660mm farba antracitová - ozn K2	m	98,900	14,30	0,00	1 414,27	0,006	0,615	0,000	
764/A 6	764731119	Oplechovanie atiky z poplastovaného plechu, rš 850 mm farba antracitová - ozn K1	m	103,600	16,50	0,00	1 709,40	0,000	0,000	0,000	
764/A 6	764751111	Odkvapová rúra odtoková z poplastovaného Pz plechu D 70 mm, vr. kolien, objímok farba antracitová, ozn. K7	m	14,600	21,30	0,00	310,98	0,001	0,021	0,000	
764/A 6	764761131	Pododkvapný žľab polkruhový z poplastovaného Pz plechu D 110 mm, vr. hákov, farba antracitová, ozn. K6	m	9,500	25,60	0,00	243,20	0,001	0,011	0,000	
764/A 6	764761171	Lindab Žľabové čelo ku žľabom priemeru 110 mm	kus	2,000	4,89	0,00	9,78	0,000	0,000	0,000	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	4 631,184	0,02	0,00	92,62	0,000	0,000	0,000	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					5 097,01			0,900	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE									
766/A 1	766695232	Montáž prahu dvojkridlových dverí šírky	kus	1,000	7,50	0,00	7,50	0,000	0,000	0,000	
766/A 1	766695212	Montáž prahu jednokridlových dverí	kus	26,000	5,50	0,00	143,00	0,000	0,000	0,000	
766/A 1	766702132	Montáž obložkovej zárubne pre jednokridlové dvere pri hrúbke steny od 150 mm do 350 mm	kus	26,000	48,00	0,00	1 248,00	0,001	0,028	0,000	
766/A 1	766702141	Montáž obložkovej zárubne pre dvojkridlové dvere pri hrúbke steny do 170 mm	kus	1,000	48,50	0,00	48,50	0,001	0,001	0,000	

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
766/A 1	998766202	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	16 723,710	0,01	0,00	167,24	0,000	0,000	0,000
P/PE	555019R02	Dodávka a montáž dverové štítové kovanie + vložkový zámok - komplet	ks	27,000	0,00	21,85	589,95	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344924R01	D+M, osadenie dverových vetracích nriežok 300x150 mm	ks	4,000	0,00	37,95	151,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344924R02	D+M, osadenie dverových vetracích nriežok 600x200 mm	ks	1,000	0,00	53,55	53,55	0,000	0,000	0,000
S/S90	6117103030	Drevená zárubňa pre dvere dvojkrídlové obložkovú laminovanie DUB 1450/1970 mm - ozn IV.	KUS	1,000	0,00	203,45	203,45	0,018	0,018	0,000
S/S90	6117103113	Dvere vnútorné laminátované DUB s poldrážkou, 1-krídlové, plné, DTD, š. 60, 70, 80, 90 cm/STN	kus	26,000	0,00	78,48	2 040,48	0,025	0,653	0,000
S/S90	6117103119	Dvere vnútorné hladké plné s poldrážkou laminátované dub, 2-krídlové š. 1450/1970mm z ozn IV.	kus	1,000	0,00	310,29	310,29	0,025	0,025	0,000
S/S90	6117103142	Zárubňa obložková vnútorná, normal, laminát, š. 60, 70, 80, 90 cm/STN	kus	26,000	0,00	135,58	3 525,08	0,015	0,391	0,000
S/S90	6118712100	Prah dubový dĺžka 62 cm šírka 15 cm	KUS	4,000	0,00	14,53	58,12	0,001	0,006	0,000
S/S90	6118716100	Prah dubový dĺžka 82 cm šírka 15 cm	KUS	9,000	0,00	18,84	169,56	0,002	0,017	0,000
S/S90	6118718100	Prah dubový dĺžka 92 cm šírka 15 cm	KUS	13,000	0,00	20,95	272,35	0,002	0,027	0,000
S/S90	6118750100	Prah bukový dĺžka 147 cm šírka 15 cm	KUS	1,000	0,00	44,97	44,97	0,003	0,003	0,000
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			1 614,24	7 419,60	9 033,84		1,170	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
766/A 1	766621081	Montáž vnútorných podávacích plastových okien výsuvných - komplet	m	16,400	45,00	0,00	738,00	0,000	0,002	0,000
767/A 3	767616111	Montáž okien a zasklených stien a dverí plastových vr. komprimačných pásov - komplet	m2	92,900	46,18	0,00	4 290,12	0,000	0,000	0,000
767/A 3	767995103	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie - zábradlie ozn Z9-Z10	kg	56,720	5,90	0,00	334,65	0,000	0,004	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%	4 774,145	0,01	0,00	47,74	0,000	0,000	0,000
P/PE	55302024R00	D+M nerezové madlo vnútorného schodiska nerez leštená - ozn Z7	kg	16,577	0,00	32,55	539,58	0,000	0,000	0,000
P/PE	55302024R02	Dodávka, výroba atypických prvkov - vonkajšie ochranné nerezové madlo ozn Z9+Z10	kg	62,392	0,00	13,25	826,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	7672020R01	D+M exterierova rohož DIPLOMAT 517 typ GB s vložkou z gumy a s kefovým pásomv. 17 mm - 1600x1000 mm čierna - ozn Z1	ks	1,000	855,00	0,00	855,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	7672020R02	D+M interierova rohož DIPLOMAT 517 typ GB s vložkou z tvrdého vlákna a s kefovým pásomv. 17 mm - 1600x1000 mm čierna - ozn Z2	ks	1,000	832,70	0,00	832,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	7672020R03	D+M deliaca priečka HPL-PM-R s vygravírovaným obrázkom a rektifikačnou nožičkou v. 100 mm rozmer 600/1200mm - ozn Z3	kus	11,000	152,90	0,00	1 681,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	55234038R01	D+M deliaca stena v hygienických zariadení (hliníkový rám, výplň PVC DIBONT hr. 5 mm nepriehľadné) 2800/1800 mm - ozn Z4	kus	2,000	0,00	1 550,00	3 100,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	55234038R02	D+M deliaca stena v hygienických zariadení (hliníkový rám, výplň PVC DIBONT hr. 5 mm nepriehľadné) 3000/1800 mm - ozn Z8	kus	1,000	0,00	1 750,00	1 750,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	55234038R03	D+M deliaca stena v hygienických zariadení INEMA CL 10 Compact vz vysokotlakových laminát. kompak. dosiek hr. 10mm vr. dverí, výškovo nastav. nožičiek, spoj. nerezových nožičiek) 1550/2000 mm - ozn. Z11	kus	1,000	0,00	685,00	685,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R01	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, FIX+OS, 2400x1750mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 1	ks	10,000	0,00	363,56	3 635,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R02	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, FIX+OS, 2400x1750mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 1'	ks	4,000	0,00	363,56	1 454,24	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R03	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, OS, 1000x1750mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 2	ks	5,000	0,00	178,64	893,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R04	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, FIX+S, 2400x1250mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 3	ks	1,000	0,00	276,39	276,39	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R05	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, otváravé, 1800x750mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 4	ks	1,000	0,00	178,82	178,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R06	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, otváravé, 2000x750mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 5	ks	2,000	0,00	190,45	380,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R07	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, FIX+OS, 2000x1750mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 6	ks	1,000	0,00	317,15	317,15	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R08	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, OS, 1500x1750mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 7	ks	1,000	0,00	294,51	294,51	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R09	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, sklápacie, 1500x750mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 8	ks	1,000	0,00	127,76	127,76	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R10	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, sklápacie, 1000x750mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 9	ks	1,000	0,00	93,44	93,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R11	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, otváravo-sklápacie, 1400x1750mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 10	ks	2,000	0,00	281,98	563,96	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R12	Dodávka - Plastové balkónové 1-krídlové dvere, otváravé, 1000x2550mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 11	ks	2,000	0,00	635,80	1 271,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R13	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, otváravé, 1800x1750mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 12	ks	1,000	0,00	326,22	326,22	0,000	0,000	0,000
P/PE	55344935R14	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, otváravo-sklápacie, 1200x1750mm, zasklenie izol.trojsklom farba biela - ozn 13	ks	1,000	0,00	204,36	204,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	55346838R00	Dodávka - Plastové podávacie okno s výsuvným krídlom, 950x1200mm s jednoduchým zasklením, farba biela ozn. 14	ks	1,000	0,00	280,50	280,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	55346838R01	Dodávka - Plastové podávacie okno s výsuvným krídlom, 2050x1200mm s jednoduchým zasklením, farba biela ozn. 15	ks	1,000	0,00	584,38	584,38	0,000	0,000	0,000
P/PE	55346838R02	Dodávka - Plastové podávacie okno s výsuvným krídlom, 1400x1400mm s jednoduchým zasklením, farba biela ozn. 16	ks	1,000	0,00	363,00	363,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	55346838R03	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, pevne zasklené izol.trojsklom, 1050/2550 mm farba biela ozn. 17	ks	1,000	0,00	197,53	197,53	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	56249002R5	D+M Vonkajšie oceľové dvere, 900x2550mm, plné s poldrážkou, so sklápacím nadsvetlíkom,zaskl. izol dvojsklo,zámok vložkový, prah dubový, farba biela vr.ocef. zárubne ozn V.	ks	1,000	0,00	1 150,00	1 150,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	56249002R6	D+M Vonkajšie oceľové dvere, 800x2550mm, plné s poldrážkou, so sklápacím nadsvetlíkom,zaskl. izol dvojsklo,zámok vložkový, prah dubový, farba biela vr.ocef. zárubne ozn VI.	ks	1,000	0,00	1 130,00	1 130,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	56249002R7	D+M Vonkajšie oceľové dvere, 1100x2550mm, plné s poldrážkou, so sklápacím nadsvetlíkom,zaskl. izol dvojsklo,zámok vložkový, prah dubový, farba biela vr.ocef. zárubne ozn VII.	ks	1,000	0,00	1 350,00	1 350,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	56249002R8	D+M Vstupná zasklená hliníková stena s 2-krídl. dverami, 2500x2550 mm, zaskl. izolačné trojsklo bezpečnostné, zámok vložkový, prah dubový, farba biela, vr. hliníkovej zárubne - ozn VIII	ks	2,000	0,00	2 549,25	5 098,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	56249002R9	D+M Vstupná zasklená hliníková stena s 2-krídl. dverami, 2500x2550 mm, zaskl. jednoduché sklo bezpečnostné, zámok vložkový, prah dubový, farba biela, vr. hliníkovej zárubne - ozn IX	ks	2,000	0,00	1 864,50	3 729,00	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			8 780,11	30 802,33	39 582,44		0,010	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771415114	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických obkladačiek do tmelu	m	61,600	3,70	0,00	227,92	0,001	0,038	0,000
771/A 1	771552035	Montáž podláh z terrazzoových dlaždíc lepených do tmelu vr. prešpárovania - podlaha P4	m2	8,100	20,50	0,00	166,05	0,079	0,643	0,000
771/A 1	771576014	Montáž podláh z keramických dlaždíc gres lepená k podkladu na lepidlo prešpárovaná hmotou - podlaha P1+P1'	m2	154,880	19,35	0,00	2 996,93	0,005	0,760	0,000
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	5 635,575	0,04	0,00	225,42	0,000	0,000	0,000
P/PE	283034240070	Škárovacia hmota dodávka	kg	64,416	0,00	3,20	206,13	0,000	0,000	0,000
S/S20	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby	kg	241,560	0,00	2,50	603,90	0,001	0,242	0,000
S/S70	5924658000	Dlaždice terazzoové - rozmer 300x300x24 mm	M2	8,910	0,00	13,15	117,17	0,058	0,517	0,000
S/S70	5976498050	Dlaždice keramické gres hr. 8-10 mm	M2	174,046	0,00	11,45	1 992,83	0,012	2,089	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			3 616,32	2 920,03	6 536,35		4,290	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776220110	Lepenie povlakových podláh homogenných vinylových na schodisku vr. sokla	m	72,702	8,49	0,00	617,24	0,000	0,001	0,000
775/A 2	776411300	Lepenie podlahových fabioónových líšt pre vyťahovaný sokel	m	306,848	10,85	0,00	3 329,30	0,000	0,003	0,000
775/A 2	776541200	Lepenie povlakových podláh homogenných vinylových	m2	485,670	3,73	0,00	1 811,55	0,000	0,189	0,000
775/A 2	776992131	Očistenie a penetrácia podkladov	m2	485,670	2,55	0,00	1 238,46	0,000	0,000	0,000
775/A 2	998776202	Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	2 909,018	0,09	0,00	261,81	0,000	0,000	0,000
R/RE	611019020101	Dodávka vinylová homogenna podlaha DLW vinyl Royal Pur hr- 2 mm vr. sokla - podlaha P2+P2'	M2	656,455	18,20	0,00	11 947,48	0,000	0,000	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			19 205,84	0,00	19 205,84		0,190	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	78144501711	Montáž obkladov vnútorných stien z keramických obkladačiek do tmelu	m2	248,052	19,50	0,00	4 837,01	0,003	0,714	0,000
R/RE	78149102R01	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu	m	114,400	1,95	0,00	223,08	0,000	0,000	0,000
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	15 494,952	0,02	0,00	309,90	0,000	0,000	0,000
S/S20	2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia malta,spotreba 4,0kg/10m2	kg	99,220	0,00	3,20	317,50	0,001	0,099	0,000
S/S20	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby	kg	372,077	0,00	1,00	372,08	0,001	0,372	0,000
S/S70	5978608100	Dodávka keramických obkladov	M2	267,895	0,00	15,00	4 018,43	0,021	5,492	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			5 369,99	4 708,01	10 078,00		6,680	0,000
	784	MAĽBY								
784/A 1	784452261	Maľba základná jednonásobná penetrácia podkladu	m2	1 938,823	0,85	0,00	1 648,00	0,000	0,194	0,000
784/A 1	784452353	Maľby z maliarskych zmesí umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad do 3, 80 m vr. penetrácie podkladu	m2	274,954	3,85	0,00	1 058,57	0,000	0,118	0,000
784/A 1	784452371	Maľba dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	1 663,869	2,00	0,00	3 327,74	0,000	0,549	0,000
	784	MAĽBY			6 034,31	0,00	6 034,31		0,860	0,000
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY								
786/A 1	786622112	D+M vnútorné látkové žaluzie - komplet	m2	58,278	27,90	0,00	1 625,96	0,004	0,244	0,000
786/A 2	998786201	Presun hmôt pre čalúnenie v objektoch výšky do 6 m	%	1 828,997	0,03	0,00	54,87	0,000	0,000	0,000
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY			1 680,83	0,00	1 680,83		0,240	0,000
		Práce PSV			102 018,91	79 478,64	181 497,55		17,390	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	2100100R1	Elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 01 Materská škola

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	2400100R1	Vzduchotechnika odvetranie socialnych zariadení - samostatná príloha	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			458 697,82	84 384,92	543 082,74		1 689,090	1,980

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt 02 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETVANIE SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA A ŠATNÍ

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 6. 2024

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ: 2020571685

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV				7	Ostatné náklady	0	
2	PSV	1 566,36	3 002,76	4 569,12				
3	MONT	202,50	0,00	202,50	8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	0,00	
5	VN							
6	Spolu			4 771,62	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	4 771,62	
					22	DPH 20% z	4 771,62	954,32
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	5 725,94	
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 56f
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt 02 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRANIE SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA A ŠATNÍ

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI	315	249	564	0	0
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	1251,36	2753,76	4005,12	0	0
Práce PSV	1566,36	3002,76	4569,12	0	0
Montážne práce					
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ	52,5	0	52,5	0	0
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH	150	0	150	0	0
Montážne práce	202,5	0	202,5	0	0
Celkom v EUR	1 768,86	3 002,76	4 771,62	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / 02 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRAMIE SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA A ŠATNÍ

Odberateľ: Obec Lomná	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	Dátum: 4. 6. 2024
Zákazka Materská škola LOMNÁ	
Objekt 02 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRAMIE SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA A ŠATNÍ	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	713483010.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	30,000	10,50	0,00	315,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	azf1522	Armaflex DUCT 13-99 / EA-AL izolácia-pás (samolepiaca s hliníkovou fóliou ALS) AZ FLEX Armacell	m2	30,000	0,00	8,30	249,00	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			315,00	249,00	564,00		0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	769011030.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	2,000	15,75	0,00	31,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	429110000100	Ventilátor malý, axiálny, tichý SILENT 100 CRZ Silver, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	0,00	152,67	305,34	0,000	0,000	0,000
R/RE	769011045.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 200	ks	3,000	15,75	0,00	47,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	429110001100	Ventilátor malý, axiálny, tichý SILENT 200 CRZ, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	3,000	0,00	151,83	455,49	0,000	0,000	0,000
R/RE	769011310.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 125	ks	1,000	15,75	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	429140002700	Ventilátor TD-T 350/125, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	0,00	175,67	175,67	0,000	0,000	0,000
R/RE	769011315.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 150	ks	1,000	15,75	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	429140001600	Ventilátor TD 500/160 ECOWATT, IP44, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	0,00	415,59	415,59	0,000	0,000	0,000
P/PE	SP600100090	REB 1 N regulátor otáčok 1A na omietku	ks	1,000	0,00	108,26	108,26	0,000	0,000	0,000
P/PE	EL800100010	DT 4 trojvodičové relé časové	ks	1,000	0,00	25,83	25,83	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	1,000	9,45	0,00	9,45	0,000	0,000	0,000
P/PE	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	1,000	0,00	3,86	3,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	20,000	9,45	0,00	189,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	20,000	0,00	4,85	97,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	1,000	9,66	0,00	9,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	1,000	0,00	6,11	6,11	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	15,000	9,98	0,00	149,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	15,000	0,00	8,20	123,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	15,000	3,15	0,00	47,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	0,00	6,19	12,38	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850007800.S	Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	13,000	0,00	7,57	98,41	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	3,15	0,00	12,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850008300.S	Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	0,00	11,63	46,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	5,000	3,15	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850018300.S	Prechod symetrický DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	0,00	6,30	31,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850018100.S	Prechod symetrický DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	0,00	5,40	5,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	3,15	0,00	12,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850010300.S	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	0,00	6,85	27,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021400.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000	3,15	0,00	9,45	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850010800.S	T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	0,00	12,88	38,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021565.S	Montáž pružnej manžety pre potrubné ventilátory do priemeru 315 mm	ks	4,000	3,15	0,00	12,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850038600.S	Spojka pružná so sponou d 125 mm, dĺžka 170 mm, pre ventilátory do kruhového potrubia, PVC	ks	2,000	0,00	4,20	8,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850038800.S	Spojka pružná so sponou d 160 mm, dĺžka 170 mm, pre ventilátory do kruhového potrubia, PVC	ks	2,000	0,00	4,20	8,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	769025273.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	2,000	8,40	0,00	16,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	429710068700	Klapka spätná, motýľová RSK 200 pre kruhové potrubie, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	0,00	15,54	15,54	0,000	0,000	0,000
P/PE	429710068500	Klapka spätná, motýľová RSK 160 pre kruhové potrubie, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	0,00	12,92	12,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	2,000	21,00	0,00	42,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720249000.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 300x150 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	2,000	0,00	47,25	94,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720249800.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 400x200 mm	ks	1,000	0,00	64,05	64,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	3,000	21,00	0,00	63,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	UV0200101010	Žalúzia protidažďová AISI 316, 200x200	ks	3,000	0,00	181,55	544,65	0,000	0,000	0,000
R/RE	769037045.S	Montáž tanierového ventilu plastového priemer montážneho otvoru 125 mm	ks	5,000	5,25	0,00	26,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720341100.S	Ventil tanierový plastový odvodný, montážny otvor d 125 mm	ks	5,000	0,00	5,78	28,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	769071289.S	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	50,000	7,35	0,00	367,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	157,50	0,00	157,50	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / 02 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRANIE SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA A ŠATNÍ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			1 251,36	2 753,76	4 005,12		0,000	0,000
		Práce PSV			1 566,36	3 002,76	4 569,12		0,000	0,000
		Montážne práce								
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ								
936/M36	360020492.S	Zhotovenie a montáž konštrukčného dielu z oceľového profilu do 1,0 kg	kg	5,000	10,50	0,00	52,50	0,000	0,000	0,000
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ			52,50	0,00	52,50		0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	950201001.S.1	Revízia vzduchotechnických systémov, spustenie	komplet	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ			150,00	0,00	150,00		0,000	0,000
		Montážne práce			202,50	0,00	202,50		0,000	0,000
		Celkom v EUR			1 768,86	3 002,76	4 771,62		0,000	0,000

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI	953,35	365,65	1319	0,01	0
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	4654,22	1059,55	5713,77	0,2	0
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	13209,3	1421,57	14630,87	0,22	0
ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE	121,63	188,55	310,18	0	0
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	6898,53	8671,29	15569,82	0,04	0
Práce PSV	25837,03	11706,61	37543,64	0,47	0
Celkom v EUR	25 837,03	11 706,61	37 543,64	0,4700	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Odberateľ: Obec Lomná	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	Dátum: 4. 6. 2024
Zákazka Materská škola LOMNÁ	
Objekt ZTI - ZDRAVOTECHNIKA	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 15 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	156,500	2,00	0,00	313,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	66,500	0,00	0,43	28,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	29,000	0,00	0,45	13,05	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	11,000	0,00	0,32	3,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	50,000	0,00	0,55	27,50	0,000	0,000	0,000
713/A 4	713482112.S	Montáž trubic z PE, hr.do 15 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	34,000	2,25	0,00	76,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,000	0,00	0,75	13,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,000	0,00	1,47	14,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310004000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,000	0,00	1,29	7,74	0,000	0,000	0,000
713/A 4	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	211,000	2,25	0,00	474,75	0,000	0,004	0,000
P/PE	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	145,000	0,00	0,92	133,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	17,500	0,00	0,68	11,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	48,500	0,00	0,78	37,83	0,000	0,000	0,000
713/A 4	713482132.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	19,000	3,90	0,00	74,10	0,000	0,001	0,000
P/PE	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	19,000	0,00	3,89	73,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	súb.	1,000	15,00	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			953,35	365,65	1 319,00		0,010	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm + montáž	m	48,490	16,00	0,00	775,84	0,002	0,079	0,000
R/RE	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm + montáž	m	62,930	16,20	0,00	1 019,47	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm + montáž	m	35,090	18,00	0,00	631,62	0,003	0,117	0,000
R/RE	721172399.S	Montáž odpadového potrubia vodorovného DN 32	m	7,000	7,35	0,00	51,45	0,000	0,000	0,000
P/PE	286140036200.S	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	7,000	0,00	2,00	14,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	11,000	6,00	0,00	66,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	11,000	0,00	2,80	30,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	42,000	8,50	0,00	357,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	42,000	0,00	2,99	125,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	19,500	8,00	0,00	156,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	19,500	0,00	3,15	61,43	0,000	0,000	0,000
R/RE	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	59,000	11,30	0,00	666,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	59,000	0,00	3,36	198,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	721230218.S	Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre asfaltové izolácie s ohrevom DN 110	ks	4,000	8,34	0,00	33,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	286630007000	Strešný vtok HL62.1H/1, DN 110, (10,7 l/s), bitúmenová izolácia, vertikálny odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP	ks	4,000	0,00	13,52	54,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	721274103.S1	Ventilačná hlavica strešná plastová HL 810 DN 100	ks	2,000	35,69	0,00	71,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	4,000	25,31	0,00	101,24	0,000	0,000	0,000
P/PE	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	4,000	0,00	56,58	226,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Montáž privzdušňovacieho ventilu	ks	3,000	13,87	0,00	41,61	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Privzdušňovací ventil HL905N	ks	3,000	0,00	67,26	201,78	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Kolienka - 15°, 30°, 45° - vplyvom posunu na stavbe	súbor	1,000	0,00	66,20	66,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Montáž podlahového vpustu DN 110	ks	6,000	5,97	0,00	35,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Podlahový vpust, DN 110, mriežka nerez, zápchová uzávierka	ks	6,000	0,00	13,52	81,12	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150	m	249,920	0,66	0,00	164,95	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150	m	35,090	1,27	0,00	44,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	55,00	0,00	55,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
R/RE	PC	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v objekte z piesku a štrkopiesku do 16 mm	m3	13,180	29,00	0,00	382,22	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			4 654,22	1 059,55	5 713,77		0,200	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/RE	871221548.S	Potrubie vodovodné z HDPE 100-SDR11/PN16 D 63	m	18,940	12,00	0,00	227,28	0,000	0,000	0,000
923/M23	230203565.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm	ks	1,000	19,68	0,00	19,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	286220031300.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 63/50	ks	1,000	0,00	39,00	39,00	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722172763.S	Montáž prechodka D 63/DN50 mm	ks	1,000	2,41	0,00	2,41	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Prechodka plasthliniku / HDPE	ks	1,000	0,00	36,00	36,00	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722130213.S	Potrubie z ocefových rúr pozink. bežšvíkových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	m	8,000	23,77	0,00	190,16	0,003	0,025	0,000
721/A 2	722130215.S	Potrubie z ocefových rúr pozink. bežšvíkových bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 40	m	12,000	32,28	0,00	387,36	0,005	0,056	0,000
R/RE	722172627	Plasthlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach spájané lisovaním dxt 16x2,2 mm	m	11,000	13,00	0,00	143,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	722172628	Plasthlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,8 mm	m	211,500	22,00	0,00	4 653,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	722172629	Plasthlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach spájané lisovaním dxt 25x3,5 mm	m	46,500	26,00	0,00	1 209,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	722172630	Plasthlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x4,4 mm	m	98,500	33,00	0,00	3 250,50	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722172631	Plasthlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x5,5 mm	m	37,000	42,95	0,00	1 589,15	0,001	0,040	0,000
721/A 2	722172632	Plasthlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x6,9 mm	m	10,000	56,49	0,00	564,90	0,001	0,013	0,000
721/A 2	722172633	Plasthlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach spájané lisovaním dxt 63x8,6 mm	m	6,000	82,53	0,00	495,18	0,002	0,011	0,000
R/RE	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,30	0,00	10,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4, niklovaná mosadz	ks	2,000	0,00	3,20	6,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000	5,30	0,00	31,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	6,000	0,00	5,20	31,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	5,30	0,00	5,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	551210022100.S	Ventil poistný 1", PN 10, mosadz	ks	1,000	0,00	8,30	8,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	3,000	5,30	0,00	15,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1, PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	0,00	9,79	29,37	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	4,56	0,00	4,56	0,000	0,000	0,000
P/PE	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1, FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	0,00	5,56	5,56	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	6,67	0,00	6,67	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110011200.S	Vypúšťací ventil, 1/2	ks	1,000	0,00	3,91	3,91	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734296120.S	Montáž armatúry trojcestnej DN 25	ks	1,000	7,73	0,00	7,73	0,000	0,000	0,000
P/PE	551210037600.S	Ventil trojcestný 1	ks	1,000	0,00	43,65	43,65	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	8,19	0,00	32,76	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4, niklovaná mosadz	ks	4,000	0,00	12,56	50,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	3,000	9,00	0,00	27,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2, niklovaná mosadz	ks	3,000	0,00	18,22	54,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	3,70	0,00	3,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110016900.S	OCHRANNÁ JEDNOTKA PROTI SPÁTNÉMU NASATIU DN 50	ks	1,000	0,00	128,26	128,26	0,000	0,000	0,000
R/R 1	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	20,66	0,00	41,32	0,000	0,000	0,000
P/PE	449150003000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka	ks	2,000	0,00	396,00	792,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	7344191111	Montáž teplomera	ks	2,000	9,13	0,00	18,26	0,000	0,000	0,000
P/PE	5413200061001	Teplomera	ks	2,000	0,00	18,91	37,82	0,000	0,000	0,000
R/RE	3604100741	Montáž tlakomera	ks	2,000	10,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	3884100004001	Tlakomer	ks	2,000	0,00	25,31	50,62	0,000	0,000	0,000
P/PE	7331510781	Expanzné potrubie	m	3,000	0,00	21,00	63,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Montáž vodovodného filtra - mechanický	ks	1,000	14,09	0,00	14,09	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Vodovodný filter - filtrácia vody	ks	1,000	0,00	41,58	41,58	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	437,500	0,40	0,00	175,00	0,000	0,079	0,000
721/A 2	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	6,000	1,31	0,00	7,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	súb.	1,000	55,13	0,00	55,13	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			13 209,30	1 421,57	14 630,87		0,220	0,000
	724	ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE								
R/RE	724141000.S	Montáž čerpadla	ks	1,000	52,17	0,00	52,17	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Elektronické cirkulačné čerpadlo Grundfos	ks	1,000	0,00	141,97	141,97	0,000	0,000	0,000
R/RE	7323310421	Montáž expanznej nádoby pre studenú vodu	ks	1,000	14,33	0,00	14,33	0,000	0,000	0,000
P/PE	4846200005001	Expanzná nádoba studenej vody	ks	1,000	0,00	46,58	46,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	súbor	1,000	55,13	0,00	55,13	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
	724	ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE			121,63	188,55	310,18		0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
R/RE	725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	16,000	25,00	0,00	400,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	642360000800	Misa záchodová keramická závesná+ nosná podkonštrukcia	ks	3,000	0,00	178,97	536,91	0,000	0,000	0,000
P/PE	554330000500	Záchodové sedadlo s poklopom	ks	3,000	0,00	13,67	41,01	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Detská misa záchodová keramická závesná+ nosná podkonštrukcia	ks	11,000	367,04	0,00	4 037,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Detská WC doska	ks	11,000	0,00	93,32	1 026,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	WC kombi pre fúdi s telesným postihnutím CLEAN ON, Rimless, zadný odpad	ks	2,000	233,29	0,00	466,58	0,000	0,000	0,000
P/PE	554330000500	WC doska pre fúdi s handicapom	ks	2,000	0,00	58,33	116,66	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrútky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	19,000	15,60	0,00	296,40	0,001	0,011	0,000
P/PE	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	6,000	0,00	25,16	150,96	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Umývadlo keramické - detské	ks	11,000	0,00	24,99	274,89	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Umývadlo pre imobilných	ks	2,000	0,00	93,35	186,70	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	1,000	27,00	0,00	27,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	H8430700004831	Pisoár GOLEM biela závesný s radarovým senzorom vrátane inštaláčnej sady, JIKA	ks	1,000	0,00	374,27	374,27	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	24,14	0,00	48,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	642710000100.S1	KOLÓ BOSTON ZÁVESNÁ VÝLEVKA, 450x350 mm, BIELA K21146000	ks	2,000	0,00	326,55	653,10	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725229142.S	Montáž sprchy, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	57,68	0,00	230,72	0,000	0,001	0,000
P/PE	552210000800.S	Sprcha	ks	3,000	0,00	225,60	676,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Sprcha - bezbarierová	ks	1,000	0,00	348,53	348,53	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Montáž drezu	súb.	1,000	25,85	0,00	25,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Kuchynský drez	ks	1,000	0,00	250,00	250,00	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	57,000	9,04	0,00	515,28	0,000	0,016	0,000
P/PE	551410000500	Ventil rohový RDL 80 1/2	ks	57,000	0,00	1,84	104,88	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	68,000	5,00	0,00	340,00	0,000	0,009	0,000
P/PE	5515339010145	Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2	ks	68,000	0,00	23,30	1 584,40	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	20,000	14,68	0,00	293,60	0,000	0,002	0,000
P/PE	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková + drezová batéria	ks	20,000	0,00	18,89	377,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	15,00	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	551450003500.S	Batéria výlevková nástenná	ks	2,000	0,00	23,78	47,56	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	4,76	0,00	19,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000	0,00	22,63	90,52	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	19,000	3,62	0,00	68,78	0,000	0,000	0,000
P/PE	5516200192001	Zapachová uzávierka umývadlová	ks	19,000	0,00	3,98	75,62	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety j do D 50 mm	ks	5,000	6,04	0,00	30,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Zapachová uzávierka sprchová D50 + sprchový žľab DN50	ks	4,000	0,00	76,23	304,92	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Zapachová uzávierka drezová	ks	1,000	0,00	4,61	4,61	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	2,000	3,45	0,00	6,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	551620014100.S	Zapachová uzávierka kolenná d 50/50 mm, pre výlevku	ks	2,000	0,00	5,67	11,34	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	3,000	3,09	0,00	9,27	0,000	0,000	0,000
P/PE	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizapachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	3,000	0,00	21,98	65,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	725949120.S1	Montáž dvierok	ks	3,000	5,97	0,00	17,91	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410067500.S	Revízne dvierka	ks	3,000	0,00	2,81	8,43	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Montáž dvierok + skrinka pre prívod vody (atipické)	ks	1,000	10,28	0,00	10,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Revízne dvierka + skrinka pre prívod vody(atip)	ks	1,000	0,00	44,32	44,32	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Výhotovenie sádrokartonových dvojitéch vodoodolných stien okolo WC + kapotáž potrubia + materiál + montáž	m2	32,350	0,00	36,00	1 164,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Kotviaci materiál pre potrubia vody a kanalizácie	súbor	1,000	0,00	150,00	150,00	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	súbor	1,000	25,00	0,00	25,00	0,000	0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			6 898,53	8 671,29	15 569,82		0,040	0,000
		Práce PSV			25 837,03	11 706,61	37 543,64		0,470	0,000
		Celkom v EUR			25 837,03	11 706,61	37 543,64		0,470	0,000

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	778	0	778	0	0
Práce HSV	778	0	778	0	0
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI	728,4	1080,37	1808,77	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	35743,3	1149,76	36893,06	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	17315,14	36,16	17351,3	0,01	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	34467,94	0	34467,94	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	2416,77	0	2416,77	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	113,45	0	113,45	0	0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	75	0	75	0	0
NÁTERY	219,22	0	219,22	0,01	0
Práce PSV	91079,22	2266,29	93345,51	0,02	0
Celkom v EUR	91 857,22	2 266,29	94 123,51	0,0200	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000111	Vykurovací skúška	hod	72,000	6,50	0,00	468,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS0001111	Uvedenie do prevádzky	ks	10,000	6,00	0,00	60,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS0001112	Protipožiarna prestupy	súb.	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			778,00	0,00	778,00		0,000	0,000
		Práce HSV			778,00	0,00	778,00		0,000	0,000
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	49,300	2,20	0,00	108,46	0,000	0,000	0,000
P/PE	310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	35,000	0,00	1,51	52,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	12,000	0,00	3,19	38,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	2,300	0,00	3,56	8,19	0,000	0,000	0,000
R/RE	482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	238,440	2,60	0,00	619,94	0,000	0,000	0,000
P/PE	310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	137,000	0,00	4,14	567,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	83,610	0,00	4,95	413,87	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			728,40	1 080,37	1 808,77		0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
P/PE	310006800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	17,830	0,00	6,68	119,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	pc1	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda vrátane komponentov	ks	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	193303	Tepelné čerpadlo vzduch/voda iDM typ TERRA AL 32 Twin s radiacou jednotkou NAVIGATOR 2.0. Prevádzkové parametre: - tepelný výkon pri A2/W35 °C: 31,56 [kW], COP: 4,01 Použitie chladivo R410A.	ks	1,000	32 550,00	0,00	32 550,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	160098	Ohrevný elektrický článok 9,0 kW v puzdre potrubia	ks	2,000	286,44	0,00	572,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	192982	Sada pre elektrické vykurovacie teleso	ks	2,000	210,21	0,00	420,42	0,000	0,000	0,000
P/PE	191162	Rozširujúci interný modul pre 2 vykurovacie okruhy vrátane snímačov	ks	1,000	0,00	398,48	398,48	0,000	0,000	0,000
P/PE	191955	Izbový termostat pre vykurovací okruh pre radiaciu jednotku NAVIGATOR	ks	2,000	0,00	94,71	189,42	0,000	0,000	0,000
P/PE	665041	UDP pre tepelné čerpadlo iDM typ TERRA AL 32 Twin	ks	1,000	0,00	242,76	242,76	0,000	0,000	0,000
S/S10	107	UDP pre Elektroinštalčné práce, napájanie, snímače, ovl. prvky	ks	10,000	0,00	20,00	200,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	308	Cestovné náklady technika na UDP: - bude fakturované podľa skutočne najazdených kilometrov.	ks	200,000	1,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			35 743,30	1 149,76	36 893,06		0,000	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
R/RE	238634	Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody STIEBEL ELTRON typ SHP-A 300 Plus	ks	1,000	2 139,14	0,00	2 139,14	0,000	0,000	0,000
R/RE	732230012	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l	ks	1,000	277,95	0,00	277,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	1711751	Akumulačná nádrž firmy iDM typ TERMO 1000, s objemom 902 litrov.	ks	1,000	1 050,00	0,00	1 050,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	171185	Filsový/neoporový izolačný plášť pre TERMO 1000, hr. 100mm	ks	1,000	124,20	0,00	124,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	15,00	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	26243	Expanzná nádoba FLAMCO typ Contra-Flex 25/1,5, objem 25 litrov; pripojenie 3/4, max. prev. tlak 3,0 bar, min./max. teplota na membránu -10/70 °C.	ks	1,000	52,89	0,00	52,89	0,000	0,000	0,000
R/RE	28920	Pripojovacia súprava FLAMCO typ FLEXCONTROL 3/4	ks	1,000	36,16	0,00	36,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	732331024	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 150 l	ks	1,000	25,00	0,00	25,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	16153	Expanzná nádoba FLAMCO typ Contra-Flex 150, 150 l/1,5 bar; 1, červená (6,0 bar) 70°C	ks	1,000	255,37	0,00	255,37	0,000	0,000	0,000
P/PE	22390	Pripojovacia súprava FLAMCO typ FLEXCONTROL 1	ks	1,000	0,00	36,16	36,16	0,000	0,000	0,000
731/A 2	732111404	Montáž rozdeľovača a zberača združeného pre 2 vetvy	ks	1,000	45,30	0,00	45,30	0,001	0,001	0,000
R/RE	M66301.80	Rozdeľovač FLAMCO typ M MF pre dva vykurovacie okruhy	ks	1,000	184,78	0,00	184,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	M66258.693	Držiak na stenu pre rozdeľovače M MF	ks	1,000	43,20	0,00	43,20	0,000	0,000	0,000
731/A 1	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	63,48	0,00	63,48	0,003	0,003	0,000
R/RE	M66833.30	Čerpadlová skupina FLAMCO typ M MC DN25 so zmiešavačom, čerpadlo ALPHA2 25-60 180	ks	1,000	372,97	0,00	372,97	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Štúdia
731/A 1	731291080	Montáž rýchlo montážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	70,06	0,00	70,06	0,003	0,003	0,000
R/RE	M66834.75	Čerpadlová skupina FLAMCO typ M MC DN32+ so zmiešavačom, čerpadlo MAGNA3 32-100 - Určeno pro velký průtok	ks	1,000	595,26	0,00	595,26	0,000	0,000	0,000
R/RE	M66341	Motor MO 230V 0,5 kg; 150x100x80 mm; colná saz. 84818099	ks	2,000	155,30	0,00	310,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	23761	Jednotka pre udržiavanie tlaku, FLAMCO typ Flexcon PA AutoFill	ks	1,000	515,58	0,00	515,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	27400	Potrúbný oddeľovač FLAMCO typ Prescor BFP BA 1 M, G 1/2 M	ks	1,000	282,23	0,00	282,23	0,000	0,000	0,000
731/A 2	732429113	Montáž úpravne vody	ks	1,000	78,00	0,00	78,00	0,001	0,001	0,000
R/RE	pc2	Úprava vody Patróna ERAL30BK, Inštalčný bypass PPR 3": - rýchlospojky - srobenia - obmedzovač prietoku 2 ks vodomer, Qn 1,5, Tester tvrdosti 5B	Riadiaci ks	1,000	789,75	0,00	789,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	7419725	Spustenie úpravovne, cena za hod	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	7511789	Doprava technika, cena za km	km	250,000	0,50	0,00	125,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	732222080	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 5/4, 60 dosiek	ks	1,000	75,90	0,00	75,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	pc3	Oddeľovací doskový výmenník, CB60/50L (V22, V24) 2x5/4 a 2x1	ks	1,000	1 322,71	0,00	1 322,71	0,000	0,000	0,000
R/RE	pc4	Tepelné izolácia výmenníka, typ B 110°C, CB60/31-60	ks	1,000	44,40	0,00	44,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	732422075	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN32 výtlačok do 12 m	ks	2,000	48,00	0,00	96,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	97924259	Obehové čerpadlo Grundfos MAGNA3 32-120F	ks	2,000	1 212,75	0,00	2 425,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	733151122	Potrúbie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	12,000	29,58	0,00	354,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	12382211900	Predizolované potrúbie REHAU INSULPEX UNO 63/125, rúra SDR 11,	m	20,000	90,00	0,00	1 800,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	12248181900	Predizolovaný obľúk REHAU INSULPEX UNO 63/125, 90 stupňov, rúra SDR 11,	ks	4,000	410,00	0,00	1 640,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	11691421001	Spojka SDR 11, 63-63	ks	12,000	50,00	0,00	600,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	11691411001	Prechod s vonkajším závitom 63 - R 2, SDR 11	ks	4,000	64,76	0,00	259,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	27926	Poistný ventil FLAMCO s manometrom pre uzavreté systémy	ks	1,000	315,00	0,00	315,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	11035	FLAMCO - Separátor nečistôt XStream Clean G2F	ks	1,000	87,65	0,00	87,65	0,000	0,000	0,000
R/RE	pc5	Nemrzúca kvapalina, objem 5 l	ks	14,000	42,29	0,00	592,06	0,000	0,000	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			17 315,14	36,16	17 351,30		0,010	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
R/RE	11361401500	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 (120 m, 240 m, 500 m)	m	3 968,250	0,92	0,00	3 650,79	0,000	0,000	0,000
R/RE	12053131002	Tacker doska 30-2 mm (12 m²)	m²	574,230	6,00	0,00	3 445,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	13801601102	Rozdeľovač HKVD SX-AG 6	ks	1,000	350,00	0,00	350,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	13801901102	Rozdeľovač HKVD SX-AG 9	ks	1,000	264,02	0,00	264,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	13802101102	Rozdeľovač HKVD SX-AG 11	ks	3,000	313,24	0,00	939,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	13802201102	Rozdeľovač HKVD SX-AG 12	ks	1,000	332,28	0,00	332,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	11374271050	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m)	m	198,410	0,66	0,00	130,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	12506071002	Pripojovací skrutkový spoj 17 x 2,0	ks	118,000	3,89	0,00	459,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	13152241001	Set guľových kohútov pre HKV-D SX (rohové 90°) 1 (1 pár)	set	5,000	28,00	0,00	140,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	13454301001	Skrinka rozdeľovača UP 110/950	ks	1,000	98,63	0,00	98,63	0,000	0,000	0,000
R/RE	13454401001	Skrinka rozdeľovača UP 110/1150	ks	1,000	108,55	0,00	108,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	13454501001	Skrinka rozdeľovača UP 110/1300	ks	4,000	135,07	0,00	540,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	13280041003	NEA SMART 2.0 HBW, priestorový regulátor so snímačom teploty a vlhkosti káblový, biely	ks	19,000	115,00	0,00	2 185,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	13280191001	NEA SMART 2.0 transformátor 24 V	ks	6,000	70,40	0,00	422,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	13280241001	NEA SMART 2.0 Základňa 24 V	ks	6,000	425,00	0,00	2 550,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	12179041001	Okrajový izolačný pás 8/150mm (25 m)	m	512,450	0,65	0,00	333,09	0,000	0,000	0,000
R/RE	13202761001	Servopohon UNI (24 V)	ks	62,000	31,16	0,00	1 931,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	12623731002	Tacker pripínáčik pre rúrky do 20mm	ks	10 050,000	0,04	0,00	402,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	11304001006	Rúrka RAUTITAN flex (tyč 6 m) 32x4,4	m	2,300	6,00	0,00	13,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	11304101006	Rúrka RAUTITAN flex (tyč 6 m) 40x5,5	m	137,000	10,66	0,00	1 460,42	0,000	0,000	0,000
R/RE	11304201006	Rúrka RAUTITAN flex (tyč 6 m) 50x6,9	m	15,610	12,55	0,00	195,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	11304301006	Rúrka RAUTITAN flex (tyč 6 m) 63x8,6	m	17,830	17,67	0,00	315,06	0,000	0,000	0,000
R/RE	11600241001	RAUTITAN koleno 90° 32 PX	ks	2,000	11,37	0,00	22,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	11600251001	RAUTITAN koleno 90° 40 PX	ks	46,000	18,98	0,00	873,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	14563071001	RAUTITAN koleno 90° 50 MX	ks	12,000	44,36	0,00	532,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	14563081001	RAUTITAN koleno 90° 63 MX	ks	8,000	70,36	0,00	562,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	11600011001	RAUTITAN Násuvná objímka 16 PX	ks	11,000	0,69	0,00	7,59	0,000	0,000	0,000
R/RE	11600041001	RAUTITAN Násuvná objímka 32 PX	ks	6,000	2,32	0,00	13,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	11600051001	RAUTITAN Násuvná objímka 40 PX	ks	107,000	3,76	0,00	402,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	11397711002	RAUTITAN Násuvná objímka 50 MX	ks	49,000	7,98	0,00	391,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	11397811002	RAUTITAN Násuvná objímka 63 MX	ks	27,000	13,74	0,00	370,98	0,000	0,000	0,000
R/RE	11600691001	RAUTITAN T-kus 40-32-40 PX	ks	2,000	31,96	0,00	63,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	14562891001	RAUTITAN T-kus 63-50-63 PX	ks	2,000	96,05	0,00	192,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	14563061001	Spojka RAUTITAN RX+, redukovaná 63-50	ks	2,000	42,92	0,00	85,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	14563211001	Prechod RAUTITAN RX+, s vonkajším závitom 32 - R 1	ks	2,000	11,81	0,00	23,62	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	14563261001	Prechod RAUTITAN RX+, s vonkajším závitom 40 - R 1 1/4	ks	12,000	19,07	0,00	228,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	14563261001	Prechod RAUTITAN RX+, s vonkajším závitom 63 - R2	ks	2,000	43,15	0,00	86,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	12584081002	Vodiaci oblúk 90°, 16/17	ks	118,000	0,95	0,00	112,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	12393331001	Vodiaci oblúk na vedenie rúrok Rautherm S a Rautherm Speed 16/17mm	ks	118,000	1,00	0,00	118,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	160116	Nízkouhlíková oceleová rúrka 54x1,5 (6 m)	m	68,000	17,66	0,00	1 200,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	162216	Oblúk 90 FF press 54x54	ks	18,000	31,00	0,00	558,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	11600871001	Montáž podlahového vykurovania	m	3 968,250	1,60	0,00	6 349,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	11600871001	Montáž potrubia do plastlinikového potrubia DN 65	m	172,740	8,00	0,00	1 381,92	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733191202.S	Tlaková skúška potrubia do DN 65	m	4 140,990	0,15	0,00	621,15	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			34 467,94	0,00	34 467,94		0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice	ks	2,000	1,91	0,00	3,82	0,000	0,000	0,000
R/RE	670000,500	Termostatická hlavica DX biela (10)	ks	1,000	20,77	0,00	20,77	0,000	0,000	0,000
R/RE	734209113	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1/2	ks	1,000	4,09	0,00	4,09	0,000	0,000	0,000
R/RE	387902,000	E-Z rohový pre dvojvrúrkové sústavy Rp1/2	ks	1,000	2,92	0,00	2,92	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	4,70	0,00	28,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	851020	STAD bez vypúšťania DN 20 3/4	ks	2,000	87,34	0,00	174,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	265120	STAP (5-25 kPa) DN20 3/4	ks	4,000	210,93	0,00	843,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	1216002	Guľový kohút HERZ DN20	ks	2,000	7,86	0,00	15,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	1266202	Filter - závitový HERZ DN20	ks	1,000	7,71	0,00	7,71	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	5,10	0,00	20,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	851025	STAD bez vypúšťania DN 25 1	ks	4,000	93,22	0,00	372,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	15,000	9,10	0,00	136,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	1210006	Guľový kohút HERZ DN50	ks	11,000	43,49	0,00	478,39	0,000	0,000	0,000
R/RE	1411116	Filter - závitový HERZ DN50	ks	1,000	42,69	0,00	42,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	1262246	Spätný ventil DN50	ks	2,000	15,13	0,00	30,26	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	10,000	2,78	0,00	27,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	89000	Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent 1/2, so spätnou klapkou	ks	10,000	9,45	0,00	94,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	400093	Vypúšťací ventil 3/4	ks	14,000	7,98	0,00	111,72	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			2 416,77	0,00	2 416,77		0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/C 5	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	1,000	5,39	0,00	5,39	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	11,77	0,00	11,77	0,000	0,000	0,000
R/RE	KLM10506000010	KORALUX LINEAR MAX 1495/600 (White RAL 9016)	ks	1,000	87,32	0,00	87,32	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá rúrkové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	8,97	0,00	8,97	0,000	0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			113,45	0,00	113,45		0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	pc10	Závesy	ks	50,000	1,50	0,00	75,00	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			75,00	0,00	75,00		0,000	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	97,000	2,26	0,00	219,22	0,000	0,007	0,000
	783	NÁTERY			219,22	0,00	219,22		0,010	0,000
		Práce PSV			91 079,22	2 266,29	93 345,51		0,020	0,000
		Celkom v EUR			91 857,22	2 266,29	94 123,51		0,020	0,000

Odberateľ: Obec Lomná

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt 2_Zemné práce

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4. 6. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	160,48	27,13	187,61	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	33,07	0	33,07	0	0
Práce HSV	193,55	27,13	220,68	0	0
Celkom v EUR	193,55	27,13	220,68	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / 2_Zemné práce

Odberteľ: Obec Lomná
 Projektant:
 Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
 Zákazka Materská škola LOMNÁ
 Objekt 2_Zemné práce

Spracoval:
 Ks:
 Dátum: 4. 6. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	0,900	108,07	0,00	97,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	0,330	14,27	0,00	4,71	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,330	1,26	0,00	0,42	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,230	6,75	0,00	8,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	1741010011	Drážke v podlahe kuchyne ktorá bude zaliatá asfaltovou zmesou, povrchovo farebne označená	m	2,900	17,17	0,00	49,79	0,000	0,000	0,000
P/PE	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	0,330	0,00	51,12	16,87	0,000	0,000	0,000
P/PE	583311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	0,330	0,00	31,10	10,26	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			160,48	27,13	187,61		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	8099000081	Dopravné značenie, dočasné dopravné značenie, premostenie, zábrany,...	súbor	1,000	33,07	0,00	33,07	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			33,07	0,00	33,07		0,000	0,000
		Práce HSV			193,55	27,13	220,68		0,000	0,000
		Celkom v EUR			193,55	27,13	220,68		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt 01_Propánové hospodárstvo

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 6. 2024

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ: 2020571685

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	1094,78	305,23	1400,01	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 594,10	47,75	1 641,85			
3	MONT	138,64	0,00	138,64	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			3 180,50	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	3 180,50
					22	DPH 20% z	3 180,50 636,10
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	3 816,60
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 UJ Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt 01_Propánové hospodárstvo



Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	1092,67	305,23	1397,9	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	2,11	0	2,11	0	0
Práce HSV	1094,78	305,23	1400,01	0	0
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	1585,67	12,97	1598,64	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	8,43	34,78	43,21	0	0
Práce PSV	1594,1	47,75	1641,85	0	0
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	138,64	0	138,64	0	0
Montážne práce	138,64	0	138,64	0	0
Celkom v EUR	2 827,52	352,98	3 180,50	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / 01_Propánové hospodárstvo

Odberateľ: Obec Lomná		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o		Dátum: 4. 6. 2024								
Zákazka Materská škola LOMNÁ										
Objekt 01_Propánové hospodárstvo										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	272	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody								
R/RE	802200020	Montáž plynovodných prípojk z oceľových rúr zváraním 3/4 /20/	m	3,500	13,67	0,00	47,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	145400002	Rúra bralenová 3/4	m	3,570	0,00	7,83	27,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	802200025	Montáž plynovodných prípojk z oceľových rúr zváraním 1 /25/	m	18,000	14,13	0,00	254,34	0,000	0,000	0,000
P/PE	145400003	Rúra bralenová 1	m	18,000	0,00	10,48	188,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	803122020	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv.	m2	0,500	14,70	0,00	7,35	0,000	0,000	0,000
P/PE	2832F0103	Páska spodná DENSOLEN AS 39 P - 84 00 17	kus	4,000	0,00	8,78	35,12	0,000	0,000	0,000
P/PE	2832F0107	Páska vrchná DENSOLEN R 20 HT - 84 00 27	kus	4,000	0,00	8,07	32,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	2832F0201	Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 1 liter - 84 01 00	kus	1,000	0,00	21,24	21,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	21,500	3,65	0,00	78,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	803440050177	Spracovanie a odovzdanie dokladovej časti dokumentácie	ks	1,000	110,25	0,00	110,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	80344005019	Skúška pevnosti a tesnosti potrubia v zmysle STN 386460	m	21,500	11,68	0,00	251,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	80344005123	Revízia spotrebičov plynových s výkonom do 50 kW časť PZ v zmysle Vyhl. 508/2009 Zb. zákonov	ks	1,000	110,25	0,00	110,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	803490050	Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50	m	21,500	3,27	0,00	70,31	0,000	0,000	0,000
R/RE	803840020	Napustenie potrubia OPZ	m	21,500	1,60	0,00	34,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	803830000	Odvzdušnenie bytov a domov pri prepájaní prípojky na domový rozvod	kpl	1,000	16,54	0,00	16,54	0,000	0,000	0,000
R/RE	80344005011	Revízia rozvodu plynu v zmysle Vyhl. 508/2009 Zb. zákonov	ks	1,000	110,25	0,00	110,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	803840010	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	kus	1,000	1,53	0,00	1,53	0,000	0,000	0,000
	272	Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody			1 092,67	305,23	1 397,90		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	1,800	1,17	0,00	2,11	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			2,11	0,00	2,11		0,000	0,000
		Práce HSV			1 094,78	305,23	1 400,01		0,000	0,000
		Práce PSV								
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
R/RE	7231503412	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 25/20	kus	1,000	28,72	0,00	28,72	0,000	0,000	0,000
721/A 3	723150367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	0,600	26,51	0,00	15,91	0,004	0,003	0,000
R/RE	723191130	Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 50 do 100 cm spájaná na závit	súbor	1,000	67,88	0,00	67,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	723232136	Regulátor s automatickým prepínacím ventilom plynu nízkotlakový RTP 4 pre propan-butan s armatúrami, VTL hadicami a osta	súbor	1,000	143,32	0,00	143,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	723232136x	33 KG FLAŠI PROPÁN - nájom napr. Probugas	nájom	2,000	165,38	0,00	330,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	72323435211	Plechová atyp. skrinka pre Skriňa pre umiestnenie plynových fliaš /jednoduchá tlaková stanica/	kpl.	1,000	992,25	0,00	992,25	0,000	0,000	0,000
721/A 3	723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	1,000	6,83	0,00	6,83	0,000	0,000	0,000
P/PE	551344900	Uzáver guľový plyn FUTURGAS 1	kus	1,000	0,00	12,97	12,97	0,000	0,000	0,000
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD			1 585,67	12,97	1 598,64		0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
R/RE	734421130d	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 rozsah 0-10 kPa	kus	1,000	8,43	0,00	8,43	0,000	0,000	0,000
P/PE	388410180	Tlakomer d 160 mm 384 0-10 kPa spodný	kus	1,000	0,00	34,78	34,78	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			8,43	34,78	43,21		0,000	0,000
		Práce PSV			1 594,10	47,75	1 641,85		0,000	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
R/RE	8071200171	Odmastovanie potrubia do DN 50	m	21,500	1,95	0,00	41,93	0,000	0,000	0,000
R/RE	8071200431	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním do 50	m	21,500	3,27	0,00	70,31	0,000	0,000	0,000
R/RE	807120081	Montáž : Označenie zvaru značkou zvärača	kus	12,000	1,10	0,00	13,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	8071601111	Vizuálna skúška zvarov podľa normy STN EN 17637 do 100 mm	kus	12,000	1,10	0,00	13,20	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			138,64	0,00	138,64		0,000	0,000
		Montážne práce			138,64	0,00	138,64		0,000	0,000
		Celkom v EUR			2 827,52	352,98	3 180,50		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ							
Objekt Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	4. 6. 2024			
Odberateľ: Obec Lomná							
IČO: 00314633		DIČ: 2020571685					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o							
IČO: 36373249		DIČ: 2020128781					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	3176,88	0	3176,88	7		0
2	PSV						
3	MONT	25 553,22	5 967,98	31 521,20	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			34 698,08	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	34 698,08
					22	DPH 20% z	34 698,08 6 939,62
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	41 637,70
					F		
Odberateľ				26	Dodávateľ		
							

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3176,88	0	3176,88	0,01	3,61
Práce HSV	3176,88	0	3176,88	0,01	3,61
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	21427,92	5757,98	27185,9	0	0
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABE	3875,3	175	4050,3	0	0
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH	250	35	285	0	0
Montážne práce	25553,22	5967,98	31521,2	0	0
Celkom v EUR	28 730,10	5 967,98	34 698,08	0,0100	3,6100

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

Odberateľ: Obec Lomná	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	Dátum: 4. 6. 2024
Zákazka Materská škola LOMNÁ	
Objekt Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	971024451	Vysekanie otvoru pre rozvádzač	ks	3,000	23,66	0,00	70,98	0,000	0,000	0,744
13/B 1	971036008	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - murivo tehlové -0,00010t	cm	200,000	0,83	0,00	166,00	0,000	0,002	0,020
13/B 1	972056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	150,000	1,27	0,00	190,50	0,000	0,002	0,008
13/B 1	972056010.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t	cm	50,000	2,81	0,00	140,50	0,000	0,001	0,012
13/B 1	973031616	Vysekanie kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, - 0,00100t	ks	265,000	1,41	0,00	373,65	0,000	0,000	0,265
13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t cca	m	850,000	1,53	0,00	1 300,50	0,000	0,000	1,700
13/B 1	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	55,000	3,00	0,00	165,00	0,000	0,000	0,495
13/B 1	974042532	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, 0,00800t cca	m	10,000	5,69	0,00	56,90	0,000	0,000	0,080
13/B 1	974049121	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t cca	m	85,000	4,37	0,00	371,45	0,000	0,000	0,170
13/B 1	974049221.S	Vysekanie rýh v bet. stenách v priestore príf. k str. konštr. hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm, cca -0,00200t	m	60,000	5,69	0,00	341,40	0,000	0,000	0,120
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 176,88	0,00	3 176,88		0,010	3,610
		Práce HSV			3 176,88	0,00	3 176,88		0,010	3,610
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	1 250,000	0,75	0,00	937,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	1 250,000	0,50	0,00	625,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	50,000	1,10	0,00	55,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 40	m	50,000	1,19	0,00	59,50	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010030.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	20,000	1,50	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	345710009600.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 63	m	20,000	2,64	0,00	52,80	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	190,000	0,75	0,00	142,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	190,000	0,27	0,00	51,30	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	75,000	3,45	0,00	258,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	75,000	0,00	1,65	123,75	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	9,15	0,00	45,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	345410001200.S/R	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou IP56	ks	5,000	5,75	0,00	28,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	210010370.S	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-300 mm	ks	14,000	5,50	0,00	77,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	345410007500.S	Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB	ks	14,000	14,52	0,00	203,28	0,000	0,000	0,000
921/M21	210011309.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	50,000	1,29	0,00	64,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	311310002700.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm cca	ks	50,000	0,08	0,00	4,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210020308.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 250/50 mm bez veľa vrátane podpery	m	10,000	8,46	0,00	84,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	ARK211140	Žľab kovový drôtený Merkur 2 - ARK-211140 - 200x50/2m - GZ	m	10,000	7,15	0,00	71,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	ARK213010	Spojka žľabu Merkur 2 - ARK-213010 - SZM1 - GZ	ks	10,000	0,58	0,00	5,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	ARK214020	Drôtený žľab držiak DZM 2 ARK-214020	ks	10,000	1,76	0,00	17,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	ARK214040	Držiak žľabu DZM 4 na závitovú tyč kovový galvanicky zinkovaný	ks	5,000	4,22	0,00	21,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	ARK219021	GZ Závitová tyč 8mm/1m	ks	5,000	0,77	0,00	3,85	0,000	0,000	0,000
921/M21	210020572	Požiarne odolná izolačná podložka pod elektrické prístroje a svietidlá, vrátane narezania a uloženia	m2	3,000	0,58	0,00	1,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	343110000100	Doska CEMVIN vlákno cementová lisovaná - alebo iný technický zrovnateľný ekvivalent	m2	3,000	26,47	0,00	79,41	0,000	0,000	0,000
921/M21	210020911	Protipožiarna upchávka, prechod stropom t 20 cm	m2	0,200	281,54	0,00	56,31	0,000	0,000	0,000
R/RE	Upchávka	Protipožiarna upchávka		0,200	285,00	0,00	57,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	10,000	3,11	0,00	31,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	548230000400	Tabuľka výstražná - alebo iný technický zrovnateľný ekvivalent	ks	10,000	8,35	0,00	83,50	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 cca	ks	150,000	1,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	90,000	0,98	0,00	88,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	90,000	0,00	0,34	30,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	1,40	0,00	28,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	20,000	0,08	0,00	1,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	50,000	3,06	0,00	153,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	345720004100.S	Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná	ks	50,000	0,10	0,00	5,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110027.S	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 25 A -radenie 3	ks	2,000	11,91	0,00	23,82	0,000	0,000	0,000
R/RE	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/32A zapustená, biela	ks	2,000	25,03	0,00	50,06	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	16,000	2,53	0,00	40,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	16,000	3,15	0,00	50,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	345350001500.S	Kryt spínača	ks	16,000	0,35	0,00	5,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	16,000	0,85	0,00	13,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	7,000	2,89	0,00	20,23	0,000	0,000	0,000
R/RE	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	7,000	4,75	0,00	33,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	0,85	0,00	5,95	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000	5,77	0,00	23,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	4,000	5,88	0,00	23,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	0,85	0,00	3,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	24,000	2,89	0,00	69,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	24,000	3,85	0,00	92,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	24,000	0,85	0,00	20,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	5,000	3,26	0,00	16,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	345320001200.S	Vypínač nástenný radenie 7	ks	5,000	5,92	0,00	29,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	345350001500.S	Kryt spínača	ks	5,000	0,85	0,00	4,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	210110051.S	Jedнопólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	3,000	4,55	0,00	13,65	0,000	0,000	0,000
R/RE	345310000100.S	Spínač tlačítkový kompletný vrátane rámika	ks	3,000	5,61	0,00	16,83	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110068.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat v krabici	ks	19,000	23,36	0,00	443,84	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	6,86	0,00	13,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/32A zapustená, biela	ks	2,000	25,02	0,00	50,04	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110094	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	ks	7,000	15,00	0,00	105,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	404610002300	Detektor pohybu na 1000W, IP44	ks	7,000	0,00	7,88	55,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	2101100968R	Tlačítko CENTRAL/TOTAL Stop	ks	1,000	8,45	0,00	8,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	Tlac	Tlačítko CENTRAL STOP / STOP TLAČÍTKO	ks	1,000	26,22	0,00	26,22	0,000	0,000	0,000
R/RE	210110099.S/R	Zapojenie regulátora ÚK, vrátane kabeláže	ks	1,000	12,50	0,00	12,50	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	103,000	4,69	0,00	483,07	0,000	0,000	0,000
R/RE	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	103,000	0,85	0,00	87,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	103,000	3,49	0,00	359,47	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	9,000	5,60	0,00	50,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	9,000	7,21	0,00	64,89	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111113.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	7,04	0,00	7,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	345510002300.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 1643 16A/400V/4P IP67	ks	1,000	9,95	0,00	9,95	0,000	0,000	0,000
921/M21	210190006.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg	ks	1,000	86,69	0,00	86,69	0,000	0,000	0,000
921/M21	210192722	Označovaci štítko pre prístroje cca	ks	190,000	0,44	0,00	83,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	210193075/R	Domova rozvodnica pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	3,000	45,00	0,00	135,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201345.S	Zapojenie svietidla IP66, LED, stropného	ks	60,000	11,50	0,00	690,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	4058075440098/R	A Svietidlo LED PFM 600 36W 4000K UGR19 4320LM + montážny rám na povrch	ks	60,000	0,00	47,54	2 852,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201345.S	Zapojenie svietidla IP66, LED, stropného	ks	57,000	11,50	0,00	655,50	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	4058075080072/R	B Svetidlo prisadené LED CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 (LEDVANCE)	ks	57,000	0,00	20,09	1 145,13	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201345.S	Zapojenie svietidla IP66, LED, stropného	ks	7,000	11,50	0,00	80,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	4058075647701	E Svetidlo exteriérové SF BLKH S 300 P 15W 830 BK IP65 (LEDVANCE)	ks	7,000	0,00	106,12	742,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201345.S	Zapojenie svietidla IP66, LED, strôpného	ks	8,000	11,50	0,00	92,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	LE541207	C Svetidlo prisadené LED DP 1500 46W 840 IP65 GY (LEDVANCE)	ks	8,000	42,08	0,00	336,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	18,000	13,00	0,00	234,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	348405807514448 4	Nudzové svetidlo EMERGENCY EXIT SIGN HB 27M (Ledvance)	ks	18,000	31,16	0,00	560,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201914.S	Montáž svietidla interiérového na strop/stenu do 10 kg	ks	143,000	12,00	0,00	1 716,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201924.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 10 kg	ks	7,000	12,50	0,00	87,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	210220040	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu	ks	30,000	0,00	0,58	17,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	30,000	0,00	0,59	17,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	30,000	0,00	0,60	18,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220040.S/R	Svorka na potrubie	ks	40,000	0,55	0,00	22,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	I132707	SVORKA ZS4 NA UZEMNENIE VODOVODNÝCH BATÉRII		40,000	0,95	0,00	38,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	2,000	5,65	0,00	11,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 125 E, 5xvxh 150x150x77 mm, KOPOS - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	2,000	4,10	0,00	8,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	2,000	9,55	0,00	19,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	002925	SADRA 30kg-balenie sivá	KS	5,000	15,90	0,00	79,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	210222301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2, pre vonkajšie práce	m	250,000	0,80	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110012200	Kábel medený H07V-U 4 mm2	m	250,000	0,55	0,00	137,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	210290742.S/R	Montáž el spotrebiča -TG kuchyne	ks	15,000	9,50	0,00	142,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	210290742.S/R	Montáž dažďových vpusťí, rekuperačné jednotky, VZT	ks	16,000	12,35	0,00	197,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800221.S	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 2x2,5mm2	m	80,000	0,70	0,00	56,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	80,000	0,42	0,00	33,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800226.S	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	950,000	0,80	0,00	760,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	950,000	0,59	0,00	560,50	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800226.S	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	420,000	0,80	0,00	336,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	420,000	0,59	0,00	247,80	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800227.S	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	1 250,000	1,00	0,00	1 250,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 250,000	0,96	0,00	1 200,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800238.S	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	360,000	0,95	0,00	342,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	3411100001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	360,000	0,96	0,00	345,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800239.S	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	m	165,000	1,05	0,00	173,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	165,000	1,59	0,00	262,35	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800240.S	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 5x4mm2	m	35,000	1,45	0,00	50,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	35,000	2,56	0,00	89,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800241.S	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 5x6mm2	m	95,000	2,50	0,00	237,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	95,000	3,83	0,00	363,85	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800242.S	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 5x10mm2	m	45,000	3,50	0,00	157,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	45,000	6,19	0,00	278,55	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800243.S	Kábel medený uložený pod ometkou CYKY 450/750 V 5x16mm2	m	20,000	4,55	0,00	91,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	20,000	9,97	0,00	199,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	250,000	0,90	0,00	225,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 cca	m	250,000	0,80	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800614.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	80,000	1,00	0,00	80,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310009200.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	80,000	1,33	0,00	106,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	40,000	1,20	0,00	48,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	40,000	2,04	0,00	81,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800616.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	90,000	1,40	0,00	126,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	34131009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	90,000	3,25	0,00	292,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	210802323.S	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	290,000	0,80	0,00	232,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310011500.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1,5 mm2	m	290,000	0,71	0,00	205,90	0,000	0,000	0,000
921/M21	210802469.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x1,5	m	70,000	0,80	0,00	56,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310033400.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3Gx1,5 mm2	m	70,000	0,92	0,00	64,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210802470.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 3x2,5	m	40,000	1,00	0,00	40,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310033500.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 3Gx2,5 mm2	m	40,000	1,39	0,00	55,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210802491.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	m	20,000	1,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310035600.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx1,5 mm2	m	20,000	1,49	0,00	29,80	0,000	0,000	0,000
921/M21	210802492.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	30,000	1,45	0,00	43,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310035700.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx2,5 mm2	m	30,000	2,21	0,00	66,30	0,000	0,000	0,000
921/M21	210802494.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	m	30,000	2,50	0,00	75,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310035900.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx6 mm2	m	30,000	4,84	0,00	145,20	0,000	0,000	0,000
921/M21	210802496.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x16	m	15,000	4,55	0,00	68,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310036100.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx16 mm2	m	15,000	12,93	0,00	193,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,00	350,00	350,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	PD	Presun dodávok	%	1,000	220,00	0,00	220,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,00	85,00	255,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	150,00	150,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			21 427,92	5 757,98	27 185,90		0,000	0,000
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
922/M22	220260022	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	10,000	12,50	0,00	125,00	0,000	0,000	0,000
922/M22	220260553	Rúrka PVC D 29 uloží pod omietku, vrátane napoj. krabíc, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabíc) cca	m	370,000	2,66	0,00	984,20	0,000	0,000	0,000
922/M22	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	500,000	0,33	0,00	165,00	0,000	0,000	0,000
922/M22	220270203	Vodič oznamovací izolovaný U 4 x 0,4 mm uložený v rúrke, lište, bez zapojenia (pre bytovú výstavbu)	m	630,000	0,60	0,00	378,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341230001600	Kábel medený dátový FTP CAT 6a, bezhalogénový - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	m	630,000	0,49	0,00	308,70	0,000	0,000	0,000
922/M22	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	10,000	4,97	0,00	49,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	383150002300	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, kategória Cat6, do rámika Legrand Valena, biely, 601150+KEJ-C6-S-TL(2) - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	10,000	21,10	0,00	211,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	774451	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY, Legrand - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	10,000	0,87	0,00	8,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	220512023.S/R	Montáž stojanového rozvadača 19, výšky od 1300 do 1750 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	195,00	0,00	195,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	383180005000.S	Rozvadač dátový / router, vrátane PoE, patch káblov, zásuvková lišta s príslušenstvom, záložný zdroj UPS	ks	1,000	1 450,00	0,00	1 450,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,00	85,00	85,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PM	Podružný materiál	%	1,000	0,00	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	35,00	35,00	0,000	0,000	0,000
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			3 875,30	175,00	4 050,30		0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízia správa, skutkový stav	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	35,00	35,00	0,000	0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ			250,00	35,00	285,00		0,000	0,000
		Montážne práce			25 553,22	5 967,98	31 521,20		0,000	0,000
		Celkom v EUR			28 730,10	5 967,98	34 698,08		0,010	3,610

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ							
Objekt Rozvádzač RS2		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	4. 6. 2024				
Odberateľ: Obec Lomná							
IČO: 00314633		DIČ: 2020571685					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o							
IČO: 36373249		DIČ: 2020128781					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT	1 664,40	177,69	1 842,09	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			1 842,09	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stážené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Stážené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	1 842,09
					22	DPH 20% z	1 842,09 368,42
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	2 210,51
					F		
Odberateľ				26	Dodávateľ		



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DIČ: SK2020 128 781



Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt Rozvádzač RS2

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1664,4	177,69	1842,09	0	0
Montážne práce	1664,4	177,69	1842,09	0	0
Celkom v EUR	1 664,40	177,69	1 842,09	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Rozvádzač RS2

Odberteľ: Obec Lomná	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	Dátum: 4. 6. 2024
Zákazka Materská škola LOMNÁ	
Objekt Rozvádzač RS2	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210110067.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat	ks	1,000	31,03	0,00	31,03	0,000	0,000	0,000
P/PE	374350002400	Termostat analógový jednoduchý TER-3H, jednofunkčný pre kontrolu a reguláciu teploty -15 až +45°C, výstup 1x16A spínač	ks	1,000	0,00	102,69	102,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	15,96	0,00	15,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	OEZ:42335	Vypínač MSO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	1,000	35,84	0,00	35,84	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	8,000	5,86	0,00	46,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220006700.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	8,000	7,64	0,00	61,12	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	13,000	5,86	0,00	76,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	13,000	7,15	0,00	92,95	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	5,000	18,37	0,00	91,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	358230009900.S	Prúdový chránič 2P, 25 A, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	5,000	81,69	0,00	408,45	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	3,000	23,07	0,00	69,21	0,000	0,000	0,000
R/RE	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	3,000	91,14	0,00	273,42	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120421.S	Zvodič prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	15,60	0,00	15,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	358240002300.S	Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 50 kA, limp= 8kA/pól, 4 moduly	ks	1,000	213,87	0,00	213,87	0,000	0,000	0,000
R/RE	OEZ:44442	Rozvodnicová skriňa RZB-Z-4S72 + ranžír, prípojnice, radové svorky	ks	1,000	232,04	0,00	232,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,00	25,00	75,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 664,40	177,69	1 842,09		0,000	0,000
		Montážne práce			1 664,40	177,69	1 842,09		0,000	0,000
		Celkom v EUR			1 664,40	177,69	1 842,09		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt Rozvádzač RH

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 6. 2024

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ: 2020571685

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A				B				
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu					
1	HSV			7				0
2	PSV							
3	MONT	4 910,32	311,74	5 222,06	8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	0,00	
5	VN							
6	Spolu		5 222,06	10	Spolu		0,00	
C				D				
VRN				VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	
14				19				
15				20	Spolu		0,00	
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady				
				21	Súčet riadkov 6,10,20		5 222,06	
				22	DPH 20% z	5 222,06	1 044,41	
				23	DPH 0% z	0,00	0,00	
				24	Spolu v EUR		6 266,47	
				F				

Odberateľ

26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt Rozvádzač RH

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	4910,32	311,74	5222,06	0	0
Montážne práce	4910,32	311,74	5222,06	0	0
Celkom v EUR	4 910,32	311,74	5 222,06	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Rozvádzač RH

Odberateľ: Obec Lomná	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	Dátum: 4. 6. 2024
Zákazka Materská škola LOMNÁ	
Objekt Rozvádzač RH	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	210120013.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	ks	1,000	13,56	0,00	13,56	0,000	0,000	0,000
P/PE	345290014100.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 22-3, 125A, veľkosť 22x58	ks	1,000	0,00	44,17	44,17	0,000	0,000	0,000
R/RE	345290016400.S	Poistková vložka valcová PV22 125A aM, veľkosť 22x58	ks	3,000	4,07	0,00	12,21	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	8,000	3,26	0,00	26,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220006700.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	8,000	5,14	0,00	41,12	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	24,000	4,12	0,00	98,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	24,000	6,14	0,00	147,36	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	3,26	0,00	3,26	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,91	0,00	5,91	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	8,000	3,86	0,00	30,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220046100.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	8,000	15,22	0,00	121,76	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	3,86	0,00	7,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220045900.S	Istič 3P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	17,02	0,00	34,04	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	3,86	0,00	3,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220049300.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	31,56	0,00	31,56	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	3,86	0,00	7,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220046400.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	21,18	0,00	42,36	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000	3,86	0,00	11,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	3,000	17,60	0,00	52,80	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	3,86	0,00	3,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220046600.S	Istič 3P, 50 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	42,76	0,00	42,76	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	4,000	3,62	0,00	14,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	358230009900.S	Prúdový chránič 2P, 25 A, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	4,000	43,18	0,00	172,72	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	3,96	0,00	3,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	358230028000.S	Prúdový chránič 4P, 63 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	106,14	0,00	106,14	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	3,96	0,00	3,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	358230030500.S	Prúdový chránič 4 P, 40 A, 30 mA, 10 kA, typ G	ks	1,000	97,55	0,00	97,55	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	8,000	3,96	0,00	31,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	358230027900.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	8,000	55,62	0,00	444,96	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	3,96	0,00	3,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	OEZ:46436	Prúdový chránič LFN-40-4-030B-K	ks	1,000	432,69	0,00	432,69	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	45,00	0,00	45,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	DRC40	Napájací zdroj 230/24V na DIN lištu + batéria 2x12V	ks	1,000	31,68	0,00	31,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Signálky, stop tlačítka , prepínače na dvere rozvádzača	ks	1,000	0,00	36,97	36,97	0,000	0,000	0,000
R/RE	OEZ:38361	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3-MZS, typ 1+2, limp 25 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, so signalizáciou, iskrisko, varistor	ks	1,000	456,21	0,00	456,21	0,000	0,000	0,000
R/RE	210120502.S/R	Výkonové ističe vzduchové do 250 A, 3P	ks	1,000	45,00	0,00	45,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220060124.S/R	Výkonový odpínač 3P, 250 A, vrátane podpäťovej cievky	ks	1,000	415,99	0,00	415,99	0,000	0,000	0,000
921/M21	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	2,000	4,12	0,00	8,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	OEZ:35497	Radová rozvádzačová skriňa QA40-201003 + ranžír, radové svorky, prípojnice, kryty,...	ks	1,000	1 401,56	0,00	1 401,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	2,000	24,04	0,00	48,08	0,000	0,000	0,000
921/M21	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	2,000	7,22	0,00	14,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	358210000600.S	Stýkač inštalačný 2P, 25A, kontakty 2 NC, cievka 230 V, 1 modul	ks	2,000	34,95	0,00	69,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	210130107.S	Stýkač štvorpólový na DIN lištu do 40 A	ks	2,000	4,14	0,00	8,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	358210001800.S	Stýkač inštalačný 4P, 40A, kontakty 4 NO, cievka 230 V, 3 moduly	ks	2,000	56,10	0,00	112,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	210150013.S	Časové relé multifunkčné, kontakty 1P	ks	1,000	6,08	0,00	6,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	345340005600.S	Spínač časový digitálny multifunkčný na DIN lištu 16A	ks	1,000	30,78	0,00	30,78	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Rozvádzač RH

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,00	55,30	55,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	PD	Presun dodávok	%	1,000	15,50	0,00	15,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,00	50,00	150,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	25,30	25,30	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			4 910,32	311,74	5 222,06		0,000	0,000
		Montážne práce			4 910,32	311,74	5 222,06		0,000	0,000
		Celkom v EUR			4 910,32	311,74	5 222,06		0,000	0,000

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt Ovládacia skriňa SO

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	220,38	34,59	254,97	0	0
Montážne práce	220,38	34,59	254,97	0	0
Celkom v EUR	220,38	34,59	254,97	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Ovládací skříň SO

Odberateľ: Obec Lomná
 Projektant:
 Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o
 Zákazka Materská škola LOMNÁ
 Objekt Ovládací skříň SO

Spracoval:
 Ks:
 Dátum: 4. 6. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	210110401.S	Modulárne vypínače 1P do 63 A na DIN lištu	ks	3,000	3,98	0,00	11,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220022100.S	Istiaci modulárny vypínač 1P-250 V, 32 A, 1 modul	ks	3,000	7,29	0,00	21,87	0,000	0,000	0,000
R/RE	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	3,000	4,15	0,00	12,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	OEZ:42335	Vypínač MSO-40-3, In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	3,000	20,27	0,00	60,81	0,000	0,000	0,000
R/RE	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	4,15	0,00	4,15	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220041600.S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	50,49	0,00	50,49	0,000	0,000	0,000
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,00	11,53	34,59	0,000	0,000	0,000
R/RE	OEZ:44442	Rozvodnicová skříň 56mod+ ranžír, prípojnice, radové svorky	ks	1,000	58,67	0,00	58,67	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			220,38	34,59	254,97		0,000	0,000
		Montážne práce			220,38	34,59	254,97		0,000	0,000
		Celkom v EUR			220,38	34,59	254,97		0,000	0,000

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt Bleskozvod a uzemnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	6054,16	946,34	7000,5	0	0
Montážne práce	6054,16	946,34	7000,5	0	0
Celkom v EUR	6 054,16	946,34	7 000,50	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Bleskozvod a uzemnenie

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt Bleskozvod a uzemnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210011311.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	30,000	1,55	0,00	46,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	3492910	Natĺkacia kotva M8x40 E M 8x40 (č. výr. 3492910)	ks	30,000	0,59	0,00	17,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	3141136	2078 M8 (č. výr. 3141136) Závitová tyč M8	ks	30,000	3,18	0,00	95,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	ks	7,000	1,51	0,00	10,57	0,000	0,000	0,000
R/RE	548230000500	Tabuľka výstražná dvojfarebná smaltovaná lxx 210x150 mm	ks	7,000	3,15	0,00	22,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220010.S/R	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	ks	5,000	0,56	0,00	2,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	2360055	Antikorozičná páska 356 50 (č. výr. 2360055)		5,000	6,64	0,00	33,20	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	160,000	1,31	0,00	209,60	0,000	0,000	0,000
S/S30	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	150,720	0,00	1,76	265,27	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	30,000	1,73	0,00	51,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	18,750	0,00	4,77	89,44	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	1,73	0,00	25,95	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	9,375	0,00	1,76	16,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	0,00	0,30	2,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410064600.S	Štítk orientáčny nerezový zemniaci na zvodly	ks	7,000	0,00	3,50	24,50	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	ks	145,000	0,91	0,00	131,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	5218977	Držiak vedenia 165 MBG KRB SO (č. výr. 5218977)	ks	145,000	6,93	0,00	1 004,85	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03	ks	7,000	1,82	0,00	12,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	275220	LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA (275 220) DEHN pre CUI vodič	ks	7,000	1,94	0,00	13,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220105.S/R	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	30,000	1,82	0,00	54,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	5229960	Džiak vedenia 113 Z8-10 (č. výr. 5229960)	ks	30,000	16,20	0,00	486,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220202.S	Zachytávacia tyč FeZn k oceľovému podstavcu JD 10a, JD 15a, JD 20a	ks	2,000	7,60	0,00	15,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	5401983	Zúžená zachytávacia tyč, 2 m, 101 VL 2000 (č. výr. 5401983)	ks	2,000	37,84	0,00	75,68	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220202.S	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	1,000	7,60	0,00	7,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	16103000	Voľne stojaca zachytávacia tyč v=3,0m, 105530 FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN	ks	1,000	55,56	0,00	55,56	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	11,000	7,60	0,00	83,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	5401980	Zachytávacia tyč výšky 1,5 m, 101 VL 1500 (č. výr. 5401980)	ks	11,000	30,67	0,00	337,37	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	30,000	3,04	0,00	91,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	5311500	Rýchlospojka Vario 249 8-10 ST (č. výr. 5311500)	ks	30,000	3,79	0,00	113,70	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220242.S	Svorka FeZn rozpojovacia RS	ks	13,000	2,13	0,00	27,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	5335140/R	Rozpojovací dielec k zachatávacím tyčiam	ks	13,000	5,39	0,00	70,07	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,82	0,00	3,64	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	2,000	0,00	20,19	40,38	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	3,04	0,00	21,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	5304270	Skúšobná svorka 5002 N-VA (č. výr. 5304270)	ks	7,000	27,32	0,00	191,24	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	7,000	2,13	0,00	14,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	5317207	Svorka lemová 270 8-10 FT	ks	7,000	4,47	0,00	31,29	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	30,000	3,04	0,00	91,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	5314666	Križová spojka pre ploché vodiče 256 A-DIN 40 FT (č. výr. 5314666)	ks	30,000	1,20	0,00	36,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	27,000	3,04	0,00	82,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	5313015	Diagonálna svorka 250 A-FT	ks	27,000	3,80	0,00	102,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	5218926	Dilatačný diel 172 AR (č. výr. 5218926)	ks	4,000	2,59	0,00	10,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220256.S	Svorka FeZn strmeňová SUS na betónové výstuže	ks	100,000	3,14	0,00	314,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410002300.S	Svorka FeZn strmeňová SUS s príložkami na betónové výstuže	ks	100,000	0,00	0,99	99,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	26,000	18,19	0,00	472,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	5403227	Betónový podstavec pre FangFix 16 kg F-FIX-S16 (č. výr. 5403227)	ks	13,000	35,37	0,00	459,81	0,000	0,000	0,000
R/RE	5403235	Základňa pre systém FangFix 16 kg F-FIX-B16 (č. výr. 5403235)	ks	13,000	5,73	0,00	74,49	0,000	0,000	0,000
R/RE	5403219	Svorka pre systém FangFix F-FIX-KL (č. výr. 5403219)		13,000	21,48	0,00	279,24	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	3,000	18,19	0,00	54,57	0,000	0,000	0,000
P/PE	102002	Betónový podstavec tyči 3,5m, 17kg	ks	3,000	0,00	21,52	64,56	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / Bleskozvod a uzemnenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	podl	Podložka pod betónový podstavec 17kg	ks	3,000	6,28	0,00	18,84	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	170,000	0,36	0,00	61,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	23,800	0,00	5,63	133,99	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	21,000	0,36	0,00	7,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	830208	Vodič CUI L 20 GR 3.5M (830 208) DEHN	ks	7,000	47,05	0,00	329,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	95,00	0,00	95,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,00	55,30	55,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	PD	Presun dodávok	%	1,000	15,50	0,00	15,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,00	35,00	105,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	25,30	25,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízná správa, skutkový stav	ks	1,000	190,00	0,00	190,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	25,00	25,00	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				6 054,16	946,34	7 000,50		0,000	0,000
		Montážne práce			6 054,16	946,34	7 000,50		0,000	0,000
		Celkom v EUR			6 054,16	946,34	7 000,50		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 02 Predĺženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 6. 2024

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ: 2020571685

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	0	0	0	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stážené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36373249 IČ DPH: SK2020128781

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 02 Predĺženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POTRUBNÉ ROZVODY	0	0	0	0	0
Práce HSV	0	0	0	0	0
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 02 Predĺženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 02 Predĺženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 2	86215110R01	Predĺženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 02 PREDLŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 4. 6. 2024

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633 DIČ: 2020571685

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249 DIČ: 2020128781

A ZRN				B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	9375,12	8642,24	18017,36	7	0
2	PSV					
3	MONT				8	Kompletačná činnos 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			18 017,36	10	Spolu 0,00
C VRN				D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Stažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Stažené výrobné podmí	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20 18 017,36	
				22	DPH 20% z 18 017,36 3 603,47	
				23	DPH 0% z 0,00 0,00	
				24	Spolu v EUR 21 620,83	
				F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 02 PREDLŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4600,78	0	4600,78	0,17	7,88
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	576,91	95,94	672,85	19,73	0
SPEVNENÉ PLOCHY	766,96	0	766,96	0	0
POTRUBNÉ ROZVODY	2523,33	8546,3	11069,63	0,25	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	907,14	0	907,14	0,01	0
Práce HSV	9375,12	8642,24	18017,36	20,16	7,88
Celkom v EUR	9 375,12	8 642,24	18 017,36	20,1600	7,8800

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 02 PREDĹZENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 02 PREDĹZENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	PC	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	km	0,097	700,00	0,00	67,90	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	10,902	3,61	0,00	39,36	0,000	0,000	1,068
221/B 1	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	10,902	19,08	0,00	208,01	0,000	0,000	4,361
221/B 1	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,902	22,00	0,00	239,84	0,000	0,000	2,453
1/A 1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,500	11,94	0,00	256,71	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201109.S	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,450	1,03	0,00	6,64	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	96,200	18,00	0,00	1 731,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýh s. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,240	1,11	0,00	21,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	175,000	3,00	0,00	525,00	0,001	0,170	0,000
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	175,000	1,20	0,00	210,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	29,500	2,49	0,00	73,46	0,000	0,000	0,000
1/A 1	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	29,500	5,01	0,00	147,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,750	4,35	0,00	7,61	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	37,890	5,00	0,00	189,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Štrkopiesok frakcia 0-8-16-32 mm - obsyp potrubia a nádrží pieskové lôžko pod nádrže	m3	39,820	22,00	0,00	876,04	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			4 600,78	0,00	4 600,78		0,170	7,880
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,740	36,00	0,00	314,64	1,891	16,525	0,000
271/A 1	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,450	123,17	0,00	178,60	2,203	3,195	0,000
R/RE	PC	SPÁDOVÝ BETÓN C 12/15 HR.90-100mm	m3	0,405	135,00	0,00	54,68	0,000	0,000	0,000
271/A 1	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,530	18,95	0,00	28,99	0,005	0,007	0,000
P/PE	PC	Sieť KY 50 8/8 150x150 - 2x3m	ks	3,000	0,00	31,98	95,94	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			576,91	95,94	672,85		19,730	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	10,902	17,85	0,00	194,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	10,902	25,00	0,00	272,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	10,902	27,50	0,00	299,81	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			766,96	0,00	766,96		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	35,72	0,00	35,72	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160002100.S	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup A2B, na vodu	ks	1,000	0,00	415,36	415,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	12,000	25,00	0,00	300,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520025200.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 200 mm, PN 16	ks	5,000	0,00	44,11	220,55	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520025600.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 400 mm, PN 16	ks	2,000	0,00	50,16	100,32	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520025800.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 500 mm, PN 16	ks	3,000	0,00	68,09	204,27	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520040205.S	Prírubové koleno s patkou DN 100 PN 10/16	ks	1,000	0,00	61,60	61,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520040250.S	Prírubové koleno 90° DN 100	ks	1,000	0,00	43,56	43,56	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL110	ks	1,000	0,00	7,37	7,37	0,000	0,000	0,000
R/RE	871221062.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm	m	18,940	8,00	0,00	151,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	18,940	0,00	4,00	75,76	0,000	0,000	0,000
271/A 2	871271012.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0mm	m	21,970	8,00	0,00	175,76	0,000	0,000	0,000

Rožpočet Materská škola LOMNÁ / SO 02 PREDĽŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	PC	HDPE rúra voda 110x10 SDR11 PE100 PN16 v 100 m návine	m	21,970	0,00	7,32	160,82	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PN16 SDR11, zváraných elektrovarovkami D 160x14,60 mm	m	56,260	8,33	0,00	468,65	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	HDPE rúra voda 160x14,6 SDR11 PE100 PN16 dl. 6 m rúra	ks	10,000	0,00	85,25	852,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D160 mm	ks	4,000	15,00	0,00	60,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	PE T-kus 160 x 160 pre el.zváranie	ks	1,000	0,00	58,41	58,41	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	PE hrdlo 160 x 160 pre el.zváranie	ks	1,000	0,00	18,81	18,81	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Záslepka elektro 160 SDR 11 UNI	ks	1,000	0,00	33,11	33,11	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	PE koleno 15° 160 x160 pre el.zváranie	ks	1,000	0,00	153,12	153,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	2,000	15,50	0,00	31,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	T-kus 90° PE 100 SDR 11 D 100/100/100 mm	ks	2,000	0,00	58,41	116,82	0,000	0,000	0,000
271/A 1	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	36,00	0,00	72,00	0,002	0,003	0,000
P/PE	PC	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	2,000	0,00	84,59	169,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Zemná súprava posúvačová Y 1020 DN 100 mm	ks	2,000	0,00	27,06	54,12	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Prechodka DN100 PE/TVL + montáž	ks	2,000	0,00	62,48	124,96	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520025800.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 500 mm, PN 16	ks	2,000	0,00	68,09	136,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Redukcia 100/80 + montáž	ks	2,000	0,00	41,41	82,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Redukcia 80/50 + montáž	ks	1,000	0,00	35,36	35,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Elektrovarovková objímka MB D110	ks	1,000	0,00	7,92	7,92	0,000	0,000	0,000
923/M23	230120095.S	Vývod a ukončenie signalizačného vodiča	ks	8,000	3,80	0,00	30,40	0,000	0,002	0,000
R/RE	PC	Montáž guľového uzáveru DN80	ks	1,000	6,94	0,00	6,94	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Guľový uzáver DN80	ks	1,000	0,00	71,39	71,39	0,000	0,000	0,000
271/A 1	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	2,000	22,00	0,00	44,00	0,001	0,002	0,000
P/PE	422010001200	Prírubový filter, DN 80	ks	1,000	0,00	94,82	94,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	551210014800.S	Ventil spätný prírubový DN 80	ks	1,000	0,00	143,66	143,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	7222621512	Montáž združeného vodomeru DN 80 - dodávka PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNÉHO VODOVODU	ks	1,000	35,66	0,00	35,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Koleno 90° DN50 prírubové	ks	1,000	0,00	40,48	40,48	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Lemový nákrúžok D63 + voľná príruha DN50	ks	1,000	0,00	14,30	14,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	redukcia 50/40	ks	2,000	0,00	23,76	47,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Uzáver guľový prírubový DN40	ks	2,000	0,00	96,47	192,94	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Filter DN40	ks	1,000	0,00	49,39	49,39	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Montáž združeného vodomeru DN40- dodávka PREVÁDZKOVATEĽA VEREJNÉHO VODOVODU	ks	1,000	35,66	0,00	35,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Vodomer impulzný závitový 6/4 M, mosadzný	ks	1,000	0,00	190,52	190,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Nosný rám z nehrdzavejúcej ocele s možnosťou uchytenia vodomernej zostavy DN40	ks	1,000	0,00	105,82	105,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Vodomer DN80	ks	1,000	0,00	463,10	463,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Bet bloky pod vodomernú zostavu DN80	súb.	1,000	0,00	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Montáž tesniacej manžety na vod. šachtu	ks	3,000	25,00	0,00	75,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Manžeta tesniaca vod. šachtu	ks	3,000	0,00	24,60	73,80	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 32 do 150	m	97,170	5,47	0,00	531,52	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	18,940	0,81	0,00	15,34	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo DN150	m	78,230	0,82	0,00	64,15	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad	ks	1,000	200,00	0,00	200,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Vodomerová a armatúrna šachta, lxšxv 3200x3500x2090 mm	ks	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Kominík 200 mm pre vodomernú a armatúrnu šachtu železobetónovú	ks	1,000	0,00	36,00	36,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	25,91	0,00	51,82	0,006	0,013	0,000
P/PE	552410002400.S	Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	2,000	0,00	119,90	239,80	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	33,14	0,00	66,28	0,114	0,228	0,000
P/PE	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	0,00	47,42	94,84	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC	m	97,170	0,59	0,00	57,33	0,000	0,000	0,000
R/RE	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	97,170	0,15	0,00	14,58	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			2 523,33	8 546,30	11 069,63		0,250	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	36,340	5,53	0,00	200,96	0,000	0,001	0,000
221/B 1	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	36,340	8,00	0,00	290,72	0,000	0,006	0,000
221/B 1	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,882	15,00	0,00	118,23	0,000	0,000	0,000
221/B 1	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	7,882	15,00	0,00	118,23	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,814	18,00	0,00	122,65	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,068	20,00	0,00	21,36	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 02 PREDLŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA A VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	súb.	1,000	34,99	0,00	34,99	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			907,14	0,00	907,14		0,010	0,000
		Práce HSV			9 375,12	8 642,24	18 017,36		20,160	7,880
		Celkom v EUR			9 375,12	8 642,24	18 017,36		20,160	7,880

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 03 Kanalizačná prípojka splašková - žumpa

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 6. 2024

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ: 2020571685

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV		0	0	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6, 10, 20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO 36373249, IČ DPH: SK2020 128781

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 03 Kanalizačná prípojka splašková - žumpa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POTRUBNÉ ROZVODY	0	0	0	0	0
Práce HSV	0	0	0	0	0
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 03 Kanalizačná prípojka splašková - žumpa

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 03 Kanalizačná prípojka splašková - žumpa

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	3512311R2	Kanalizačná prípojka splašková - žumpa - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ - ŽUMPA

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 6. 2024

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ: 2020571685

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	9958,04	23371,14	33329,18	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			33 329,18	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stážené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Stážené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	33 329,18
					22	DPH 20% z	33 329,18 6 665,84
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	39 995,02
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 U. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo ⑤
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SI 2020 128 781

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ - ŽUMPA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	5780,85	0	5780,85	0,07	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1573,03	479,7	2052,73	35,37	0
POTRUBNÉ ROZVODY	2569,17	22891,44	25460,61	0,02	0
PRESUNY HMŔT	34,99	0	34,99	0	0
Práce HSV	9958,04	23371,14	33329,18	35,46	0
Celkom v EUR	9 958,04	23 371,14	33 329,18	35,4600	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ - ŽUMPA

Odberteľ: Obec Lomná	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	Dátum: 4. 6. 2024
Zákazka Materská škola LOMNÁ	
Objekt SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ - ŽUMPA	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	PC	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	km	0,049	700,00	0,00	34,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	203,800	6,70	0,00	1 365,46	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	61,140	1,03	0,00	62,97	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,950	19,83	0,00	712,89	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,780	1,11	0,00	11,97	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	70,000	3,00	0,00	210,00	0,001	0,068	0,000
1/A 1	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	70,000	1,50	0,00	105,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,950	4,15	0,00	37,14	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,950	2,40	0,00	21,48	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	78,420	4,06	0,00	318,39	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	20,530	11,00	0,00	225,83	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Štrkopiesok frakcia 0-8-16-32 mm - obsyp potrubia a nádrží žumpa 1 a 2 + pieskové lôžko pod nádrže	m3	121,610	22,00	0,00	2 675,42	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			5 780,85	0,00	5 780,85		0,070	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,450	36,78	0,00	237,23	1,891	12,195	0,000
271/A 1	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	10,610	125,90	0,00	1 335,80	2,184	23,176	0,000
P/PE	PC	Siet KY 50 8/8 150x150 - 2x3m	ks	15,000	0,00	31,98	479,70	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 573,03	479,70	2 052,73		35,370	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871326026.S1	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštného DN 125	m	5,850	7,35	0,00	43,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286110004900.S1	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 125 mm, dl. 6 m, SN8	ks	1,000	0,00	28,16	28,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	36,380	8,56	0,00	311,41	0,000	0,000	0,000
P/PE	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8	ks	8,000	0,00	28,27	226,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	6,500	10,15	0,00	65,98	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 200 dl. 6,50 m, SN8	ks	1,000	0,00	52,69	52,69	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	42,230	1,83	0,00	77,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	6,400	2,00	0,00	12,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000	25,00	0,00	125,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610036900	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	5,000	0,00	186,12	930,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610045400.S	Vinovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 2,0 m, PP	ks	5,000	0,00	113,96	569,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610046000	Teleskopický adaptér A15 - C250 kN, ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, PVC-U, WAVIN	ks	5,000	0,00	68,97	344,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, WAVIN	ks	10,000	0,00	19,03	190,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	5,000	0,00	119,90	599,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte napr. TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	5,000	0,00	61,16	305,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Doprava prefabrikovanej šachty železobetónovej žumpa	súb.	1,000	566,00	0,00	566,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Akumulačná nádrž KL RN 60 obejm 60 m3 (3xAN20)	ks	3,000	0,00	5 401,00	16 203,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Prepoj nádrží DN300 + izolovanie spoja	súbor	4,000	166,00	0,00	664,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240001400	Kónus 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	3,000	0,00	56,10	168,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240001600	Skrúž výšky 250 mm 100/25/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	6,000	0,00	47,30	283,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240009400	Betónový roznášací prstenec	ks	6,000	0,00	15,40	92,40	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	15,00	0,00	45,00	0,006	0,019	0,000
P/PE	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	0,00	132,00	396,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Osadenie poklopu- ZABIA KLAPKA DN200 S NEREZOVOU KLAPKOU A HRDLOM PRE PLASTOVÉ POTRUBI	ks	1,000	10,25	0,00	10,25	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ - ŽUMPA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	PC	KANALIZAČNÁ SPÄTNÁ KLAPKA KONCOVÁ (žabia) - KONCOVÁ KANALIZAČNÁ KLAPKA DN 200	ks	1,000	0,00	14,08	14,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Doprava prefabrikovanej šachty železobetónovej - (lapač tukov)	súb.	1,000	583,00	0,00	583,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Lapač tukov KL LT2 max- Q = 1,20 l/s + motáž bez žeriavu	ks	1,000	0,00	1 386,00	1 386,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	171156600100	Žeriav mobilný na automobilovom podvozku 20 t , 600 kNm	hod.	20,000	0,00	55,00	1 100,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	42,780	1,53	0,00	65,45	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			2 569,17	22 891,44	25 460,61		0,020	0,000
	99	PRESUNY HMŔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	súb.	1,000	34,99	0,00	34,99	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT			34,99	0,00	34,99		0,000	0,000
		Práce HSV			9 958,04	23 371,14	33 329,18		35,460	0,000
		Celkom v EUR			9 958,04	23 371,14	33 329,18		35,460	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 04 Kanalizačná prípojka dažďová - retenčná nádrž

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 6. 2024

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ: 2020571685

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV		0	0	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 56f
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DRH: SK2020 128 781

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 04 Kanalizačná prípojka dažďová - retenčná nádrž

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POTRUBNÉ ROZVODY	0	0	0	0	0
Práce HSV	0	0	0	0	0
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 04 Kanalizačná prípojka dažďová - retenčná nádrž

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 04 Kanalizačná prípojka dažďová - retenčná nádrž

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	3512311R4	Kanalizačná prípojka dažďová - retenčná nádrž - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ - RETENČNÁ NÁDRŽ

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 6. 2024

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ: 2020571685

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	8965,54	12251,9	21217,44	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			21 217,44	10	Spolu	0,00
C				D			
VRN				VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Stážené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Stážené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		21 217,44
				22	DPH 20% z	21 217,44	4 243,49
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		25 460,93
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ - RETENČNÁ NÁDRŽ

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4116,07	0	4116,07	0,13	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	709,81	191,88	901,69	18,87	0
POTRUBNÉ ROZVODY	2011,77	10260,22	12271,99	0,05	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2092,9	1799,8	3892,7	0	0
PRESUNY HMŔT	34,99	0	34,99	0	0
Práce HSV	8965,54	12251,9	21217,44	19,05	0
Celkom v EUR	8 965,54	12 251,90	21 217,44	19,0500	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ - RETENČNÁ NÁDRŽ

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ - RETENČNÁ NÁDRŽ

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	PC	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	km	0,058	700,00	0,00	40,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201102.S	Výkop nezapažených jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	109,630	6,70	0,00	734,52	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,890	1,03	0,00	33,88	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	48,850	18,00	0,00	879,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,650	1,11	0,00	16,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	135,000	3,00	0,00	405,00	0,001	0,131	0,000
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	135,000	1,50	0,00	202,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,660	4,15	0,00	218,54	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	52,660	2,40	0,00	126,38	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	10,350	4,06	0,00	42,02	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	42,230	15,00	0,00	633,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Štrkopiesok frakcia 0-8-16-32 mm - obsyp potrubia a šacht + pieskové lôžko pod nádrže	m3	43,900	17,85	0,00	783,62	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			4 116,07	0,00	4 116,07		0,130	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,230	36,78	0,00	192,36	1,891	9,889	0,000
271/A 1	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	4,110	125,90	0,00	517,45	2,184	8,978	0,000
P/PE	PC	Siet KY 50 8/8 150x150 - 2x3m	ks	6,000	0,00	31,98	191,88	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			709,81	191,88	901,69		18,870	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871326026.S1	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštného DN 125	m	1,000	2,51	0,00	2,51	0,000	0,000	0,000
P/PE	286110004900.S1	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 125 mm, dl. 1 m	ks	1,000	0,00	3,76	3,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	57,160	2,66	0,00	152,05	0,000	0,000	0,000
P/PE	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8	ks	12,000	0,00	28,82	345,84	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892311000.S	Skuška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	58,160	1,83	0,00	106,43	0,000	0,000	0,000
R/RE	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	0,000	38,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610036900	Šachtové dno, ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	3,000	0,00	186,12	558,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 2,0 m, PP	ks	3,000	0,00	117,59	352,77	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610046000	Teleskopický adaptér A15 - C250 kN, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PVC-U, napr. WAVIN	ks	3,000	0,00	68,97	206,91	0,000	0,000	0,000
P/PE	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, WAVIN	ks	6,000	0,00	19,03	114,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte napr. TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	3,000	0,00	61,16	183,48	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	25,91	0,00	77,73	0,006	0,019	0,000
P/PE	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	0,00	119,90	359,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Osadenie betónovej šachty DN 1000	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Betónová šachta DN 1000 - výška 1,50 - 3,50 m - poklop - roznášací prstenec - kónus - skurže 250,500,1000 podľa potreby - šachtové dno bez kinety	ks	1,000	0,00	822,80	822,80	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	25,91	0,00	25,91	0,006	0,006	0,000
P/PE	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	0,00	119,90	119,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Filtračná prepážka FP 750/1000 - TYP-A + montáž	ks	1,000	0,00	300,30	300,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Osadenie filtračnej šachty	ks	1,000	120,00	0,00	120,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	FILTRAČNO-USADZOVIACIA ŠACHTA - úprava	ks	1,000	0,00	400,00	400,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Osadenie prefabrikovanej šachty železobetónovej	ks	1,000	560,00	0,00	560,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Doprava prefabrikovanej šachty železobetónovej	ks	1,000	550,00	0,00	550,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ - RETENČNÁ NÁDRŽ

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	PC	BET. NADRŽ + BET. STROPNÁ DOSKA hr. 150 mm -napr. Natura AN21 m3	ks	1,000	0,00	6 250,00	6 250,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	894401111.S	Osadenie betónového dieľca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	27,71	0,00	27,71	0,017	0,017	0,000
P/PE	592240001400	Kónus 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 , hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	0,00	56,10	56,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240001600	Skruž výšky 250 mm 100/25/9 PŠ pre kanalizačnú šachtu DN 1000 steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	1,000	0,00	38,06	38,06	0,000	0,000	0,000
P/PE	592240009400	Betónový roznášací prstenec	ks	1,000	0,00	15,40	15,40	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	25,91	0,00	25,91	0,006	0,006	0,000
P/PE	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	0,00	119,90	119,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC	Osadenie poklopu- ZABIA KLAPKA DN160 S NEREZOVOU KLAPKOU A HRDLOM PRE PLASTOVÉ POTRUBI	ks	1,000	35,00	0,00	35,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Kanalizačná spätná klapka koncová (žabia) DN 160	ks	1,000	0,00	12,76	12,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	899721132.S.1	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	58,160	1,35	0,00	78,52	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				2 011,77	10 260,22		0,050	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	PC	Osadenie betónovej šachty DN 1000 - vsakovacia šachta	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
		Betónová vsakovacia šachta DN 1000 - výška cca 3,50 m - poklop - dierovaný - roznášací prstenec - kónus - skruže 250,500,1000 podľa potreby	súb.	1,000	0,00	822,80	822,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Vyplnenie šachty - Štrkopiesok frakcia 0-8-16-32 mm	m3	2,500	0,00	50,00	125,00	0,000	0,000	0,000
251/A 1	242791114.S	Zapustenie zárubnice z rúr z plastických hmôt a z tvrdenej lepenky a zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt , hl. do 50 m , DN nad 250 do 300 mm (vsakovacie zariadenie VZ1 = 1 x vrt po cca 30 m hĺbka podľa podlažia =30 m	m	30,000	61,43	0,00	1 842,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	PC	Vyplnenie vrtov DN300 - Štrkopiesok frakcia 0-8-16-32 mm	m3	21,300	0,00	40,00	852,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 092,90	1 799,80		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	súb.	1,000	34,99	0,00	34,99	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔT				34,99	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV				8 965,54	12 251,90		19,050	0,000
		Celkom v EUR				8 965,54	12 251,90		19,050	0,000

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 05 El. prípojka NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0	0	0	0	0
Montážne práce	0	0	0	0	0
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 05 EI. prípojka NN

Odberaťel: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Zákazka Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 05 EI. prípojka NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
P/PE	202207R01	EL prípojka NN - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000

Odberteľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 05 EL. PRÍPOJKA NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	280	0	280	0	0
Práce HSV	280	0	280	0	0
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	11096,74	259,06	11355,8	0	0
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	1329,1	198,34	1527,44	0	0
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH	150	0	150	0	0
Montážne práce	12575,84	457,4	13033,24	0	0
VED1AJŠIE NÁKLADY					
VED1AJŠIE NÁKLADY	250	0	250	0	0
VED1AJŠIE NÁKLADY	250	0	250	0	0
Celkom v EUR	13 105,84	457,40	13 563,24	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 05 EL. PRÍPOJKA NN

Odberteľ: Obec Lomná		Spracoval:									
Projektant:		Ks:									
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o		Dátum: 4. 6. 2024									
Zákazka Materská škola LOMNÁ											
Objekt SO 05 EL. PRÍPOJKA NN											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce HSV									
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
R/RE	941955001/R	Montážna Vysokozdvížná Plošina	hod	8,000	35,00	0,00	280,00	0,000	0,000	0,000	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			280,00	0,00	280,00		0,000	0,000	
		Práce HSV			280,00	0,00	280,00		0,000	0,000	
		Montážne práce									
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
921/M21	210010089.S	Rúrka ohýbná elektroinštalačná z HDPE, D 110	m	65,000	2,22	0,00	144,30	0,000	0,000	0,000	
P/PE	286530130100.S	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	22,000	0,00	5,34	117,48	0,000	0,000	0,000	
R/RE	345710006000.S	Rúrka ohýbná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	65,000	1,93	0,00	125,45	0,000	0,000	0,000	
921/M21	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	8,000	5,77	0,00	46,16	0,000	0,000	0,000	
P/PE	354310014100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 120 Al 617144	ks	8,000	0,00	1,40	11,20	0,000	0,000	0,000	
921/M21	210100010.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2	ks	8,000	6,68	0,00	53,44	0,000	0,000	0,000	
P/PE	354310027000.S	Káblové oko medené lisovacie CU 150x10 KU-L	ks	8,000	0,00	3,36	26,88	0,000	0,000	0,000	
R/RE	210101584.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (120-240 mm2)	ks	4,000	15,00	0,00	60,00	0,000	0,000	0,000	
R/RE	345810006300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 120-240	ks	4,000	28,73	0,00	114,92	0,000	0,000	0,000	
R/RE	210101683.S	NN koncovky pre 5-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (70-120 mm2)	ks	2,000	15,00	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000	
921/M21	210120103.S	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	0,23	0,00	0,69	0,000	0,000	0,000	
R/RE	345290006700.S	Poistková vložka nožová PNA1 250A gG, veľkosť 1	ks	3,000	6,86	0,00	20,58	0,000	0,000	0,000	
R/RE	210190006/R	Montáž RE	ks	1,000	50,00	0,00	50,00	0,000	0,000	0,000	
921/M21	210193056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	253,00	0,00	253,00	0,000	0,000	0,000	
R/RE	Hasma	Elektromerový rozvádzač pilierový, polopriame meranie 250A 00/5A P1 1x240/1x240	ks	1,000	1 100,00	0,00	1 100,00	0,000	0,000	0,000	
921/M21	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	80,000	0,31	0,00	24,80	0,000	0,000	0,000	
R/RE	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	80,000	1,07	0,00	85,60	0,000	0,000	0,000	
R/RE	210810057.S/R	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x150	m	80,000	15,69	0,00	1 255,20	0,000	0,000	0,000	
R/RE	341110005800.S	Kábel medený 1-CYKY-J 4x150 mm2	m	80,000	72,13	0,00	5 770,40	0,000	0,000	0,000	
R/RE	210902119.S/R	Kábel hliníkový silový uložený závesný kV 4x120	m	50,000	5,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000	
R/RE	341110037000.S	Kábel hliníkový závesný 1-AES 4x120 mm2	m	50,000	20,55	0,00	1 027,50	0,000	0,000	0,000	
921/M21	210950202	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	65,000	1,38	0,00	89,70	0,000	0,000	0,000	
R/RE	PC	Uchytenie kábla na betónovom stĺpe, ochranná pancierová pozinkovaná rúra...	súb	2,000	175,00	0,00	350,00	0,000	0,000	0,000	
921/M21	210950205	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 8 kg	m	65,000	3,00	0,00	195,00	0,000	0,000	0,000	
R/RE	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	50,00	0,00	50,00	0,000	0,000	0,000	
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,00	13,00	13,00	0,000	0,000	0,000	
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000	0,00	25,00	75,00	0,000	0,000	0,000	
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,00	15,50	15,50	0,000	0,000	0,000	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			11 096,74	259,06	11 355,80		0,000	0,000	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH									
946/M46	460200164	Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	60,000	10,00	0,00	600,00	0,000	0,000	0,000	
946/M46	460200304.S	Hlbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	5,000	27,41	0,00	137,05	0,000	0,000	0,000	
946/M46	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	20,000	0,29	0,00	5,80	0,000	0,000	0,000	
946/M46	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	60,000	1,66	0,00	99,60	0,000	0,000	0,000	
P/PE	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	6,240	0,00	15,35	95,78	0,000	0,000	0,000	
946/M46	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe široký do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	5,000	7,12	0,00	35,60	0,000	0,000	0,000	
P/PE	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	1,000	0,00	10,76	10,76	0,000	0,000	0,000	
PIPE	585220000500	Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený	t	0,070	0,00	203,60	14,25	0,000	0,000	0,000	
946/M46	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	65,000	0,59	0,00	38,35	0,000	0,000	0,000	
P/PE	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	65,000	0,00	0,07	4,55	0,000	0,000	0,000	

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 05 EL. PRÍPOJKA NN

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
946/M46	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	60,000	3,09	0,00	185,40	0,000	0,000	0,000
946/M46	460560304.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	5,000	6,59	0,00	32,95	0,000	0,000	0,000
946/M46	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	65,000	2,99	0,00	194,35	0,000	0,000	0,000
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	0,00	13,00	13,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PM	Podružný materiál	%	1,000	0,00	25,00	25,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PPV	Podiel prídružených výkonov	%	1,000	0,00	35,00	35,00	0,000	0,000	0,000
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			1 329,10	198,34	1 527,44		0,000	0,000
950		M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	950106003/R	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov, revízná správa, skutkový stav	mer.	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
950		M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ			150,00	0,00	150,00		0,000	0,000
		Montážne práce			12 575,84	457,40	13 033,24		0,000	0,000
VRN		VED1AJŠIE NÁKLADY								
R/RE	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	250,00	0,00	250,00	0,000	0,000	0,000
VRN		VED1AJŠIE NÁKLADY			250,00	0,00	250,00		0,000	0,000
		VED1AJŠIE NÁKLADY			250,00	0,00	250,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			13 105,84	457,40	13 563,24		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 06 Vodopriepustná spevnená plocha

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 6. 2024

Odberateľ: Obec Lomná

IČO: 00314633

DIČ: 2020571685

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A ZRN				B	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		Ostatné náklady
1	HSV	14514,26	31608,9	46123,16	0
2	PSV	4 196,57	11 981,04	16 177,61	
3	MONT				8 Kompletačná činnos 0,00
4	OST				9 HZS 0,00
5	VN				
6	Spolu			62 300,77	10 Spolu 0,00
C VRN				D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Stážené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Stážené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20 62 300,77
				22	DPH 20% z 62 300,77 12 460,15
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 74 760,92
				F	

Odberateľ

26 Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ul. Miestneho priemyslu 561
 029 01 Námestovo
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781



Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt SO 06 Vodopriepustná spevnená plocha

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	5203,46	0	5203,46	0	0
ZÁKLADY	156,52	0	156,52	2,99	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1164,64	0	1164,64	5,36	0
SPEVNEŇ PLOCHY	6910,08	31360,44	38270,52	426,58	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1079,56	248,46	1328,02	9,33	0
Práce HSV	14514,26	31608,9	46123,16	444,26	0
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3194,76	11981,04	15175,8	0,08	0
NÁTERY	1001,81	0	1001,81	0,01	0
Práce PSV	4196,57	11981,04	16177,61	0,09	0
Celkom v EUR	18 710,83	43 589,94	62 300,77	444,3500	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 06 Vodopriepustná spevnená plocha

Odberateľ: Obec Lomná Projektant: Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Zákazka Materská škola LOMNÁ Objekt SO 06 Vodopriepustná spevnená plocha	Spracoval: Ks: Dátum: 4. 6. 2024
--	--

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 nad 100 do 1000 m3	m3	244,000	3,60	0,00	878,40	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Príplatok za lepiivosť v hornine triedy 3 pri odkopávkach a prekopávkach nezapažených	m3	244,000	1,16	0,00	283,04	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101	Hlbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	15,120	32,25	0,00	487,62	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok za lepiivosť horniny pri hlbení rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	15,120	9,37	0,00	141,67	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť do 500 m v hornine triedy 1 až 4	m3	259,120	2,15	0,00	557,11	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť 5000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	251,560	4,20	0,00	1 056,55	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	7,560	8,64	0,00	65,32	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201203	Uloženie sypaniny od 1000 m3 do 10000 m3 na skládku	m3	251,560	0,77	0,00	193,70	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209000	Poplatok za skládku zeminy, výkopku	m3	251,560	6,00	0,00	1 509,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou zhrutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3 - vykopanou zeminou	m3	7,560	4,06	0,00	30,69	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			5 203,46	0,00	5 203,46		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	1,361	115,00	0,00	156,52	2,193	2,985	0,000
	2	ZÁKLADY			156,52	0,00	156,52		2,990	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu trieda C25/30 -XC2, XA1(SK)-Cl 0,4Dmax22-S3	m3	2,304	125,00	0,00	288,00	2,212	5,097	0,000
11/A 1	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné - zhotovenie	m2	19,200	23,86	0,00	458,11	0,002	0,041	0,000
11/A 1	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné - odstránenie	m2	19,200	6,40	0,00	122,88	0,000	0,000	0,000
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových nosných múrov z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	0,219	1 350,00	0,00	295,65	1,016	0,222	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 164,64	0,00	1 164,64		5,360	0,000
	5	SPEVNEŇ PLOCHY								
221/A 1	564261111	Podklad zo štrku fr. 32-64 hrúbky 200 mm - ozn B1	m2	488,000	5,36	0,00	2 615,68	0,405	197,547	0,000
221/A 1	564811111	Vyrovnávacia vrstva štrkodf fr. 0-4 mm hrúbky 50 mm - ozn B1	m2	488,000	2,11	0,00	1 029,68	0,098	47,922	0,000
221/A 1	564861111	Drenážna vrstva štrkodf fr. 0-32 mm hrúbky 200 mm - ozn B1	m2	488,000	6,69	0,00	3 264,72	0,371	180,950	0,000
P/PE	592036024R01	D+M Drenážna dlažba ECORASTER BLOXX rozmer 330/330/50 mm tmavošedá + vyplň bet. bloky 14,2/1402/4,5 MM - ozn B1	M2	497,760	0,00	59,66	29 696,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	69366560R01	Dodávka a montáž oddeľovacej tkaniny EKORASTER MESH - komplet - ozn B1	m2	536,800	0,00	0,90	483,12	0,000	0,000	0,000
S/S90	6936657010	Dodávka a montáž ochrannej geotextílie - komplet	M2	536,800	0,00	2,20	1 180,96	0,000	0,161	0,000
	5	SPEVNEŇ PLOCHY			6 910,08	31 360,44	38 270,52		426,580	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	91746111101	Osadenie a dodanie chodníkového obrubníka do betónového lôžka s bočnou oporou 1000 x 300 x 150 mm - ozn B3	m	41,000	8,00	0,00	328,00	0,137	5,606	0,000
R/RE	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z prostého betónu triedy C16/20	m3	6,263	120,00	0,00	751,56	0,000	0,000	0,000
S/S70	592036040501	Obrubník cestný 100 x 15 x30 cm, farba sivá ozn B3	KUS	41,410	0,00	6,00	248,46	0,090	3,727	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 079,56	248,46	1 328,02		9,330	0,000
		Práce HSV			14 514,26	31 608,90	46 123,16		444,260	0,000
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995103	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie - zábradlie ozn Z5+Z6	kg	349,290	3,30	0,00	1 152,66	0,000	0,024	0,000
767/A 3	767995104	Montáž atypickej stavebnej konštrukcie s hmotnosťou od 20 kg do 50 kg - nosná časť oceľ. schodiska	kg	856,250	2,30	0,00	1 969,38	0,000	0,051	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%	7 272,463	0,01	0,00	72,72	0,000	0,000	0,000
P/PE	55300002R4	Dodávka, výroba atypických prvkov - oceľové schodisko nosná časť ocef S235 vr. kotvenia 4*3xM12 HILY1 HIT HY200	kg	899,063	0,00	6,95	6 248,49	0,000	0,000	0,000
PIPE	55302024R00	D+M nerezové madlo vnútorného schodiska nerez leštená - ozn Z5+Z6	kg	50,556	0,00	11,45	578,87	0,000	0,000	0,000
P/PE	55302024R02	Dodávka, výroba atypických prvkov - vonkajšie schodisko nerezové zábradlie ozn Z5+Z6	kg	413,193	0,00	4,50	1 859,37	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / SO 06 Vodopriepustná spevnená plocha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	58385901R2	D+M schodiskový stupeň SP zváraný, žiarový zinok + podesta - vonkajšie oceľ. schodisko	kg	311,250	0,00	8,30	2 583,38	0,000	0,000	0,000
S/S20	2638008060	D+M výplň zábradlia LEXAN EXELL D hr. 9,5 mm číry - komplet	M2	6,182	0,00	115,00	710,93	0,002	0,009	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			3 194,76	11 981,04	15 175,80		0,080	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783222100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný	m2	55,656	9,40	0,00	523,17	0,000	0,009	0,000
783/A 1	783226100	Nátéry kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	55,656	8,60	0,00	478,64	0,000	0,004	0,000
	783	NÁTERY			1 001,81	0,00	1 001,81		0,010	0,000
		Práce PSV			4 196,57	11 981,04	16 177,61		0,090	0,000
		Celkom v EUR			18 710,83	43 589,94	62 300,77		444,350	0,000

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt PS - VZT kuchyne

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0	0	0	0	0
Montážne práce	0	0	0	0	0
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / PS - VZT kuchyne

Odberateľ: Obec Lomná	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	Dátum: 4. 6. 2024
Zákazka Materská škola LOMNÁ	
Objekt PS - VZT kuchyne	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Montážne práce								
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
924/M24	2400100R1	Vzduchotechnika kuchyne - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000

Odberateľ: Obec Lomná

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 4. 6. 2024

Stavba Materská škola LOMNÁ

Objekt 01 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRAMIE KUCHYNE

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI	756	1134	1890	0	0
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	4505,03	27758,65	32263,68	0	0
Práce PSV	5261,03	28892,65	34153,68	0	0
Montážne práce					
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ	525	0	525	0	0
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH	150	0	150	0	0
Montážne práce	675	0	675	0	0
Celkom v EUR	5 936,03	28 892,65	34 828,68	0,0000	0,0000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / 01 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRAVIE KUCHYNE

Odberateľ: Obec Lomná Spracoval:
 Projektant: Ks:
 Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o Dátum: 4. 6. 2024
 Zákazka Materská škola LOMNÁ
 Objekt 01 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRAVIE KUCHYNE

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	713483011.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	46,000	10,50	0,00	483,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	azf1525	Armaflex DUCT 25-99 / EA-AL izolácia-pás (samolepiaca s hliníkovou fóliou ALS) AZ FLEX Armacell	m2	72,000	0,00	15,75	1 134,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	713483021.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	26,000	10,50	0,00	273,00	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			756,00	1 134,00	1 890,00		0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	1,000	9,45	0,00	9,45	0,000	0,000	0,000
P/PE	42981000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	1,000	0,00	4,89	4,89	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	5,000	9,66	0,00	48,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	42981000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	5,000	0,00	6,11	30,55	0,000	0,000	0,000
P/PE	42981000600.S	Potrubie kruhové spiro DN 180, dĺžka 1000 mm	m	6,000	0,00	7,25	43,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	1,000	9,98	0,00	9,98	0,000	0,000	0,000
P/PE	42981000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	1,000	0,00	10,18	10,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	1,800	10,50	0,00	18,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	429820000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	1,800	0,00	20,41	36,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	55,000	10,50	0,00	577,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	55,000	0,00	20,41	1 122,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	7,500	10,50	0,00	78,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	429820000300.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm	m2	7,500	0,00	20,41	153,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021046.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm	m2	5,000	10,50	0,00	52,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	429820000400.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2520 mm	m2	5,000	0,00	20,41	102,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021250.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	2,000	10,50	0,00	21,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850026300.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1000	m2	2,000	0,00	37,42	74,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021253.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	19,000	10,50	0,00	199,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850026400.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800	m2	19,000	0,00	37,42	710,98	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021256.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	m2	24,000	10,50	0,00	252,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850026500.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240	m2	24,000	0,00	37,42	898,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021259.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2520 mm	m2	5,000	10,50	0,00	52,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850026600.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2520	m2	5,000	0,00	37,42	187,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021292.S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	ks	5,000	3,15	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850003100.S	Koleno 45° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	0,00	6,86	6,86	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850008200.S	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	0,00	12,77	51,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	8,000	3,15	0,00	25,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850008100.S	Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	0,00	9,93	59,58	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850008200.S	Koleno 90° DN 180 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	0,00	9,98	19,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	1,000	3,15	0,00	3,15	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850018100.S	Prechod symetrický DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	0,00	5,40	5,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021400.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000	3,15	0,00	6,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850010600.S	T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	0,00	9,99	19,98	0,000	0,000	0,000
R/RE	769025003.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	2,000	26,25	0,00	52,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	429760004400.S	Tlmič hluku pre štvorhranné potrubie, rozmery 550x400 mm, dl.1000mm	ks	1,000	0,00	132,11	132,11	0,000	0,000	0,000
P/PE	429760004600.S	Tlmič hluku pre štvorhranné potrubie, rozmery 550x400 mm, dl.1500mm	ks	1,000	0,00	224,91	224,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	769025144.S	Montáž regulačnej klapky ručnej do prierezu 0.070 m2	ks	1,000	10,50	0,00	10,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	429710007900.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 250x200 mm	ks	1,000	0,00	44,64	44,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	769025201.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	2,000	10,50	0,00	21,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	429710060700.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 160	ks	1,000	0,00	21,37	21,37	0,000	0,000	0,000
P/PE	429710060800.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 180	ks	1,000	0,00	21,53	21,53	0,000	0,000	0,000
R/RE	769025204.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	ks	2,000	10,50	0,00	21,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	429710061100.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 250	ks	2,000	0,00	25,26	50,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	769031063.S	Montáž výfukovej hlavice hranatej	ks	1,000	15,75	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720160000.S	Výfuková hlavica, hranatá, VHCS-630x630	ks	1,000	0,00	714,00	714,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Materská škola LOMNÁ / 01 - VZDUCHOTECHNIKA- ODVETRAMIE KUCHYNE

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
R/RE	769031066.S	Montáž výustky priemeru 250 mm	ks	1,000	15,75	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720162600.S	Výustka, priemer 250 mm	ks	1,000	0,00	52,50	52,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	3,000	21,00	0,00	63,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720248800.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 300x150 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	3,000	0,00	47,25	141,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	769035006.S	Montáž dvernej mriežky prierezu.0.200-0.270 m2	ks	1,000	21,00	0,00	21,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720251300.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 500x400 mm	ks	1,000	0,00	40,95	40,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	769035060.S	Montáž protidažďovej mriežky prierezu 0.300-0.480 m2	ks	1,000	21,00	0,00	21,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720212900.S	Mriežka protidažďová, rozmery šxv 630x630 mm	ks	1,000	0,00	107,23	107,23	0,000	0,000	0,000
R/RE	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	15,75	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720200200.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 500x150 mm	ks	1,000	0,00	22,45	22,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	769035081.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	5,000	15,75	0,00	78,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720201200.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 600x200 mm	ks	2,000	0,00	27,05	54,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720201300.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 600x300 mm	ks	3,000	0,00	38,81	116,43	0,000	0,000	0,000
R/RE	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000	15,75	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720209100.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 125 mm	ks	1,000	0,00	11,89	11,89	0,000	0,000	0,000
R/RE	769037045.S	Montáž tanierového ventilu plastového priemer montážneho otvoru 125 mm	ks	2,000	5,25	0,00	10,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720341100.S	Ventil tanierový plastový odvodný, montážny otvor d 125 mm	ks	2,000	0,00	5,78	11,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	769038009.S	Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 1200-1600 mm	ks	1,000	136,50	0,00	136,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	429730004300.S	Digestor Modis-2 1600x1550x360	ks	1,000	0,00	1 868,37	1 868,37	0,000	0,000	0,000
R/RE	769038030.S	Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky 2200-2600 mm	ks	1,000	168,00	0,00	168,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	429730015000.S	Digestor Grande-2R 2200x2200x435+ cyklon. separátor	ks	1,000	0,00	3 573,89	3 573,89	0,000	0,000	0,000
R/RE	769051096.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s vodným ohrievačom veľkost 56, prietok 5600 m3/h	ks	1,000	1 575,00	0,00	1 575,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	ME100100040.1	Vzduchotechnická jednotka ATREA DUPLEX 5400 Basic-V + príslušenstvo	ks	1,000	0,00	17 011,05	17 011,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	769071289.S	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	100,000	7,35	0,00	735,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	157,50	0,00	157,50	0,000	0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			4 505,03	27 758,65	32 263,68		0,000	0,000
		Práce PSV			5 261,03	28 892,65	34 153,68		0,000	0,000
		Montážne práce								
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ								
936/M36	360020492.S	Zhotovenie a montáž konštrukčného dielu z oceľového profilu do 1,0 kg	kg	50,000	10,50	0,00	525,00	0,000	0,000	0,000
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ			525,00	0,00	525,00		0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	950201001.S.1	Revízia vzduchotechnických systémov, spustenie	komplet	1,000	150,00	0,00	150,00	0,000	0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ			150,00	0,00	150,00		0,000	0,000
		Montážne práce			675,00	0,00	675,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			5 936,03	28 892,65	34 828,68		0,000	0,000

Materská škola Lomná

12 mesiacov

Mesiace	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 01 Materská škola												
1 Zemné práce												
2 Základy												
3 Zvislé konštrukcie												
4 Vodorovné konštrukcie												
5 Spevnené plochy												
6 Potrubné rozvody												
9 Ostatné konštrukcie a práce												
99 Presuny hmôt												
711 Izolácie proti vode a vlhkosti												
712 Povlakové krytiny												
713 Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií												
721 ZTI - Vnútoraná kanalizácia												
723 ZTI - Vnútoraný plynovod												
733 Ústredné vykurovanie - rozvod potrubia												
764 Konštrukcie klampiarske												
766 Konštrukcie stolárske												
767 Kovové doplnkové konštrukcie												
771 Podlahy a dlažby keramické												
776 Podlahy povlakové												
781 Obklady keramické												
784 Maľby												
786 Čalúnické úpravy												
921 M-21 Elektromontáže												
924 M-24 Montáž vzduchotechnických zariadení												
02 - Vzduchotechnika - Odvetranie sociálneho zázemia a šatni												
713 Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií												
769 Montáž vzduchotechnických zariadení												
936 M-36 Montáž meracích a regulačných zariadení												
950 M-95 Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení												
ZTI - Zdravotechnika												
713 Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií												
721 ZTI - Vnútoraná kanalizácia												
722 ZTI - Vnútoraný vodovod												
724 ZTI - Strojné vybavenie												
725 ZTI - Zariadenia predmetov												
Vykurovanie												
713 Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií												
731 Ústredné vykurovanie - kotolne												
732 Ústredné vykurovanie - strojovne												
733 Ústredné vykurovanie - rozvod potrubia												
734 Ústredné vykurovanie - armatúry												
735 Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá												
767 Kovové doplnkové konštrukcie												
783 Nátery												
2 Zemné práce												
1 Zemné práce												
8 Potrubné rozvody												
01 Propánové hospodárstvo												
272 Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody												
8 Potrubné rozvody												
723 ZTI - Vnútoraný plynovod												
734 Ústredné vykurovanie - armatúry												
923 M-23 Montáž priemyselného potrubia												
Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody												
9 Ostatné konštrukcie a práce												
921 M-21 Elektromontáže												
922 M-22 Montáž elektrických, tlakových a plynových zariadení												
Rozvádzače (RS2, RH, Ovládacia skriňa SO)												
921 M-21 Elektromontáže												
Bleskozvod a uzemnenie												
921 M-21 Elektromontáže												
SO 02 Predĺženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka												
1 Zemné práce												
4 Vodorovné konštrukcie												
5 Spevnené plochy												
8 Potrubné rozvody												
9 Ostatné konštrukcie a práce												
SO 03 Kanalizačná prípojka splašková - žumpa												
1 Zemné práce												
4 Vodorovné konštrukcie												
8 Potrubné rozvody												
99 Presuny hmôt												
SO 04 Kanalizačná prípojka dažďová - retenčná nádrž												
1 Zemné práce												
4 Vodorovné konštrukcie												
8 Potrubné rozvody												
9 Ostatné konštrukcie a práce												
99 Presuny hmôt												
SO 05 El. prípojka NN												
9 Ostatné konštrukcie a práce												
921 M-21 Elektromontáže												
946 M-46 Zemné práce pri externých montážach												
950 M-95 Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení												
SO 06 Vodopriepustná spevnená plocha												
1 Zemné práce												
2 Základy												
3 Zvislé konštrukcie												
5 Spevnené plochy												
9 Ostatné konštrukcie a práce												
767 Kovové doplnkové konštrukcie												
783 Nátery												
01 - Vzduchotechnika - Odvetranie kuchyne												
713 Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií												
769 Montáž vzduchotechnických zariadení												
936 M-36 Montáž meracích a regulačných zariadení												
950 M-95 Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení												

Obchodné meno uchádzača: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
IČO: 36373249
Sídlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo

Predmet zákazky: Materská škola Lomná**Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. číslo	Predmet plnenia subdodávateľa	hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Identifikačné údaje subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo
-	-	0,00	-
-	-	0,00	-

24. 06. 2024

V Námestove dňa

SP STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ul. Miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo
IČO: 36 373 249

Ing. Martin Habinak