

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola s materskou školou Brzotín

Objekt:

SO.02 - Pavilón 2

JKSO:

Miesto: Berzehorská 154, 049 51 Brzotín

KS:

Dátum: 20. 8. 2024

Objednávateľ:

Obecný úrad Brzotín

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Paumer

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 425,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	49 425,60	20,00%	9 885,12

Cena s DPH

v EUR

59 310,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



20.08.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.8.2024

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola s materskou školou Brzotín

Objekt:

SO.02 - Pavilón 2

Miesto:

Berzehorská 154, 049 51 Brzotín

Dátum:

20. 8. 2024

Objednávateľ:

Obecný úrad Brzotín

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Paumer

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 425,60

HSV - Práce a dodávky HSV	6 941,99
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	422,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 447,18
99 - Presun hmôt HSV	72,21
PSV - Práce a dodávky PSV	42 483,61
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 967,61
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	37,98
764 - Konštrukcie klampiarske	1 314,86
766 - Konštrukcie stolárske	36 220,14
787 - Zasklievanie	2 943,02

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola s materskou školou Brzotín

Objekt:

SO.02 - Pavilón 2

Miesto:

Berzehorská 154, 049 51 Brzotín

Dátum:

20. 8. 2024

Objednávateľ:

Obecný úrad Brzotín

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Paumer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 425,60

D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 941,99
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				422,60
1	K	612451071.R	Vyspravenie povrchu ostení po výmene výplňových konštrukcií z interiérovej a exteriérovej strany	m	195,650	2,16	422,60
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 447,18
2	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	385,000	2,46	947,10
3	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	385,000	1,86	716,10
4	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	3 080,000	-1,08	3 326,40
5	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	247,880	4,89	1 212,13
6	K	9680811151.R	Demontáž zasklenených stien, 1 bm obvodu - 0,007t	m	19,060	4,89	93,20

7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,151	16,59	35,69
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,359	0,51	9,87
9	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,151	49,60	106,69
D		99	Presun hmôt HSV				72,21
10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	6,990	10,33	72,21
D		PSV	Práce a dodávky PSV				42 483,61
D		734	Ústredné kúrenie - armatúry				1 967,61
11	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej vrátane ventilov	súb.	23,000	23,71	545,33
12	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast, vrátane ventilov	súb.	23,000	60,72	1 396,56
13	K	734291971.R	Demontáž pôvodných ovládacích ventilov	súb.	23,000	1,04	23,92
14	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,036	49,93	1,80
D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				37,98
15	K	735191910.R	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	kpl	1,000	24,80	24,80
16	K	735191911.R	Vypustenie vody z vykurovacieho systému vrátane potrubia	kpl	1,000	13,18	13,18
D		764	Konštrukcie klampiarske				1 314,86
17	K	764410440.R	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm	m	70,497	17,08	1 204,09
18	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	67,140	1,44	96,68
19	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,159	88,61	14,09
D		766	Konštrukcie stolárske				36 220,14
20	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	247,880	15,99	3 963,60
21	M	283290005800.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	260,274	0,90	234,25
22	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	260,274	0,90	234,25
23	M	61101	Okno plastové jednokridlové OS, šxv 720x700 mm, izolačné trojsklo	ks	10,000	130,57	1 305,70
24	M	61102	Okno plastové trojkridlové O, šxv 2220x1300 mm, izolačné trojsklo	ks	13,000	747,63	9 719,19
25	M	61103	Okno plastové trojkridlové delené O+S, šxv 2220x2350 mm, izolačné trojsklo	ks	14,000	1 351,48	18 920,72
26	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	10,000	8,57	85,70
27	M	611560000400.R	Parapetná doska plastová, šírka do 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	7,560	17,44	131,85
28	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	27,000	15,13	408,51
29	M	611560000400.R ¹	Parapetná doska plastová, šírka do 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	62,937	17,44	1 097,62
30	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	10,000	1,69	16,90
31	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	27,000	2,52	68,04
32	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,675	50,09	33,81
D		787	Zasklievanie				2 943,02
33	K	787100020.R.1	Montáž presklenej steny s dvomi bočným svetlíkmi, rozmer otvoru 1010 - 2700/2200 mm	ks	1,000	131,46	131,46
34	M	611830003000.R.1	Presklená stena, šxv 2700x2180 mm, s dvomi bočnými svetlíkmi a dvomi dverovkami, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 524,79	1 524,79
35	K	787610020.R	Montáž vstupných dverí dvojkridlových s nadsvetlíkom	ks	1,000	82,01	82,01
36	M	611830000100.S	Vstupné dvere dvojkridlové s nadsvetlíkom, šxv 1450x3200 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 202,01	1 202,01
37	K	998787102.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,078	35,32	2,75

>> skryté stĺpce <<

v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v