

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola s materskou školou Brzotín

Objekt:

SO.03 - Pavilón 3

JKSO:

Miesto: Berzehorská 154, 049 51 Brzotín

KS:

Dátum: 20. 8. 2024

Objednávateľ:

Obecný úrad Brzotín

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Paumer

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 733,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	59 733,63	20,00%	11 946,73

Cena s DPH

v EUR

71 680,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SAWER S.R.O.
SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50926004, IČ DPH: SK2120533877
Zap.: OR OS v BR, O Sro. vl.č. 32178/s

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola s materskou školou Brzotín

Objekt:

SO.03 - Pavilón 3

Miesto:

Berzehorská 154, 049 51 Brzotín

Dátum:

20. 8. 2024

Objednávateľ:

Obecný úrad Brzotín

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Paumer

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

59 733,63

HSV - Práce a dodávky HSV	8 085,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	514,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 487,29
99 - Presun hmôt HSV	83,01
PSV - Práce a dodávky PSV	51 648,34
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	2 138,75
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	37,98
764 - Konštrukcie klampiarske	1 675,54
766 - Konštrukcie stolárske	46 137,42
787 - Zasklievanie	1 658,65

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola s materskou školou Brzotín

Objekt:

SO.03 - Pavilón 3

Miesto:

Berzehorská 154, 049 51 Brzotín

Dátum:

20. 8. 2024

Objednávateľ:

Obecný úrad Brzotín

Projektant:

Ing. Štefan ADAM

Zhotoviteľ:

SAWER s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Paumer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 733,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV					8 085,29
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					514,99
1	K	612451071.R	Vyspravenie povrchu ostení po výmene výplňových konštrukcií z interiérovej a exteriérovej strany	m	238,420	2,16	514,99
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					7 487,29
2	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	440,000	2,46	1 082,40
3	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	440,000	1,86	818,40
4	K	941942901.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	3 520,000	1,08	3 801,60
5	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	316,920	4,89	1 549,74
6	K	9680811151.R	Demontáž zasklených stien, 1 bm obvodu - 0,007t	m	9,760	4,89	47,73

7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	2,648	16,59	43,93
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,832	0,51	12,15
9	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,648	49,60	131,34
D		99	Presun hmôt HSV				83,01
10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 12 m	t	8,036	10,33	83,01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				51 648,34
D		734	Ústredné kúrenie - armatúry				2 138,75
11	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej vrátane ventilov	súb.	25,000	23,71	592,75
12	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast, vrátane ventilov	súb.	25,000	60,72	1 518,00
13	K	734291971.R	Demontáž pôvodných ovládacích ventilov	súb.	25,000	1,04	26,00
14	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,040	49,93	2,00
D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				37,98
15	K	735191910.R	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	kpl	1,000	24,80	24,80
16	K	7351919111.R	Vypustenie vody z vykurovacieho systému vrátane potrubia	kpl	1,000	13,18	13,18
D		764	Konštrukcie klampiarske				1 675,54
17	K	764410440.R	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm	m	89,838	17,08	1 534,43
18	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	85,560	1,44	123,21
19	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,202	88,61	17,90
D		766	Konštrukcie stolárske				46 137,42
20	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	316,920	15,99	5 067,55
21	M	283290005800.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	332,766	0,90	299,49
22	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	332,766	0,90	299,49
23	M	61101	Okno plastové jednokridlové OS, šxv 720x700 mm, izolačné trojsklo	ks	14,000	130,57	1 827,98
24	M	61102	Okno plastové trojkridlové O, šxv 2220x1300 mm, izolačné trojsklo	ks	16,000	747,63	11 962,08
25	M	61103	Okno plastové trojkridlové delené O+S, šxv 2220x2350 mm, izolačné trojsklo	ks	18,000	1 351,48	24 326,64
26	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	14,000	8,57	119,98
27	M	611560000400.R	Parapetná doska plastová, šírka do 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	10,584	17,44	184,58
28	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	34,000	15,13	514,42
29	M	611560000400.R 1	Parapetná doska plastová, šírka do 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	79,254	17,44	1 382,19
30	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	14,000	1,69	23,66
31	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	34,000	2,52	85,68
32	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,872	50,09	43,68
D		787	Zasklievanie				1 658,65
33	K	787100020.R.1	Montáž presklenej steny s dvomi bočným svetlíkmi, rozmer otvoru 1010 - 2700/2200 mm	ks	1,000	131,46	131,46
34	M	611830003000.R .1	Presklená stena, šxv 2700x2180 mm, s dvomi bočnými svetlíkmi a dvomi dverovkami, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 524,79	1 524,79
35	K	998787102.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,068	35,32	2,40

