

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.10.2023
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Veľčice**
Sídlo: **Veľčice 73, 95171 Veľčice**
Štát: **Slovenská republika**
IČO: **00308544**
DIČ: **2021038052**
Zastúpený: **Ing. Štefan Eliaš, starosta obce**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK24 5600 0000 0008 6454 3002**
e-mail: **obec@velcice.sk**
tel. kontakt: **037/630 72 20**
/ďalej len ako „objednávateľ“/

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VODOSTAV PLUS, s.r.o.**
Sídlo: **Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce**
Zastúpený: **Stanislav Orovnický, konateľ**
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných: **Stanislav Orovnický, konateľ**
b) technických: **Ing. Jelena Bučková**
IČO: **36 543 047**
DIČ/IČ DPH: **2020146546/SK2020146546**
Bankové spojenie: **VÚB a.s.**
IBAN: **SK69 0200 0000 0043 4743 3751**
Číslo telefónu: **0905 322 737**
Číslo faxu/mail: **info@vodostavzm.sk**
Registrácia: **OR Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 12724/N**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Predmet dodatku

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.10.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vykonanie diela na stavbe: **ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE A VODOVODU IBV VEĽKÁ STRÁŇ - ZÁHUMENICE**
2. Vzhľadom na vzniknuté menšie práce sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy o dielo nasledovne:
3. V článku 3 príloha č. 1 ocenený výkaz výmer, budú odpočítané položky ktoré sa nezrealizovali a predložený rozpočet skutočne zrealizovaných prác a menej prác.
4. V článku 5 Cena za práce sa upravuje nasledovne:
Cena sa diela sa znižuje o **2 802,43 € bez DPH**
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa dodatku č. 1 je:
Cena bez DPH 176 089,74 €
DPH: 35 217,95 €
Cena s DPH/celkom 211 307,69 €
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedoknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

Závěrečné ustanovenia


1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Environmentálneho fondu (ďalej len „Envirofond“); b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní iba písomnými očíslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a po schválení poskytovateľom dotácie. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
8. Dielo bude financované na základe zmluvy s Environmentálnym fondom.
9. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu tejto zmluvy a výsledky kontroly neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania.

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Vo Veľčiciach, dňa: 20.08.2024

V Zlatých Moravciach, dňa: 17.07.2024


.....
Ing. Štefan Eliaš, starosta obce




.....
Stanislav Orovnický, konateľ

Prílohy:

- č. 1 – Položkový rozpočet



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Obec Veľčice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Veľčice		
Projektant			
Zhotoviteľ	VODOSTAV PLUS, s.r.o.	36543047	SK2020146546
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	17.7.2024		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	63 867,52	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	112 222,22	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		176 089,74	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DP H 20,00 % z 176 089,74
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)

Objednávateľ: Obec Veľčice

Zhotoviteľ: VODOSTAV PLUS, s.r.o.

Miesto: Obec Veľčice

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Velčice-DODATOK	Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)	176 089,74	35 217,95	211 307,69
SO 01	Kanalizačné stoky A4, A4-1, B3	112 452,07	22 490,41	134 942,48
SO 02	Kanalizačné prípojky verejná časť	10 289,92	2 057,98	12 347,90
SO 03	Vodovod rad 1-31, 1-32	42 443,31	8 488,66	50 931,97
SO 04	Vodovodné prípojky	10 904,44	2 180,89	13 085,33
	Celkom	176089,74	35217,95	211 307,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)	JKSO	
Názov objektu	Kanalizačné stoky A4, A4-1, B3	EČO	
		Miesto	Obec Veľčice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Veľčice		
Projektant			
Zhotoviteľ	VODOSTAV PLUS, s.r.o.	36543047	SK2020146546
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		17.7.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	34 583,07	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	77 869,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		112 452,07	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 112 452,07
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			134 942,48
Dátum a podpis		E	Prípochty a odpočty
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)

Objekt: Kanalizačné stoky A4, A4-1, B3

Objednávateľ: Obec Veľčice

Zhotoviteľ: VODOSTAV PLUS, s.r.o.

Miesto: Obec Veľčice

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 107 552,07

1 Zemné práce 46 830,10

1	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	289,600	11,75	3 402,80
2	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 077,360	9,45	10 181,05
3	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	205,400	1,05	215,67
4	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 657,480	2,55	4 226,57
5	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 657,480	1,55	2 569,09
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	570,510	4,32	2 464,60
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	570,510	2,10	1 198,07
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	570,510	0,78	445,00
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	309,600	11,00	3 405,60
10	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	509,300	4,20	2 139,06
11	S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	305,580	16,80	5 133,74
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	263,800	17,90	4 722,02
13	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	448,455	15,00	6 726,83

4 Vodorovné konštrukcie 2 629,87

14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	73,460	35,80	2 629,87
----	-----------	--	----	--------	-------	----------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 009,89

15	612462030	Náter monolitického dna revízných šachiet fluat KC, dvojnásobný	m2	44,745	22,57	1 009,89
----	-----------	---	----	--------	-------	----------

8 Rúrové vedenie 31 674,04

16	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20% DN 300	m	376,700	2,38	896,55
17	286110000200	Rúra kanalizačná PVC-U hladké s hrdlom DN 315, dl. 5,0m	ks	73,000	170,00	12 410,00
18	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300 mm	ks	26,000	5,20	135,20
19	2864201400	PVC- u prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	26,000	41,70	1 084,20

Cena spojky je zahrnutá v cene 6 m rúry

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)

Objekt: Kanalizačné stoky A4, A4-1, B3

Objednávateľ: Obec Veľčice

Zhotoviteľ: VODOSTAV PLUS, s.r.o.

Miesto: Obec Veľčice

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	376,700	2,55	960,59
21	894118001.S	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	13,000	62,90	817,70
22	894411129	Zhotovenie napojenia stoky A4 na jestvuj. kanalizáciu - vrátane drobného materiálu	ks	1,000	190,00	190,00
23	894411151.S	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 n. 200-300	ks	13,000	398,00	5 174,00
24	5922436000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 9-100 Ms 100xh.r.steny9xv.59	ks	13,000	72,00	936,00
25	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29xv.100xh.r.steny 9	ks	25,000	74,00	1 850,00
26	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80	ks	10,000	11,00	110,00
27	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	7,000	13,90	97,30
28	5922470221	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120	ks	2,000	19,00	38,00
29	59222471046	Šachtové dno výšky 700mm, pre potrubie DN 300 PVC-U - koncové	ks	3,000	298,00	894,00
30	59222471047	Šachtové dno výšky 700mm, pre potrubie DN 300 PVC-U - priebežné	ks	9,000	255,00	2 295,00
31	59222471048	Šachtové dno výšky 700mm, pre potrubie DN 300 PVC-U - tvaru T	ks	1,000	343,00	343,00
32	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	13,000	29,80	387,40
33	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	13,000	205,00	2 665,00
34	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	21,000	7,00	147,00
35	899502211	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	13,000	18,70	243,10

99

Presun hmôt HSV

25 408,17

36	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	958,799	26,50	25 408,17
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Investičné náklady neobsiahnuté v

VRN

cenách

4 900,00

37	0010000253.S	Projekt skutočného vyhotovenia	sub	1,000	870,00	870,00
38	0010000254.S	Vytýčenie stavby (inž. siete)	sub	1,000	630,00	630,00
39	0010000255.S	Porealizačné zameranie	sub	1,000	700,00	700,00
40	0010000256.S	Dopravné značenie	sub	1,000	800,00	800,00
41	0010000258.S	Zriadenie staveniska	sub	1,000	1 900,00	1 900,00

Celkom

112 452,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)	JKSO	
Názov objektu	Kanalizačné prípojky verejná časť	EČO	
		Miesto	Obec Veľčice
Objednávateľ	Obec Veľčice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	VODOSTAV PLUS, s.r.o.		
Spracoval		36543047	SK2020146546
		CPV	
		CPA	
	Rozpočet číslo	Dňa	
		17.7.2024	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 729,19	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 560,73	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 289,92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 10 289,92
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -
			12 347,90

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)

Objekt: Kanalizačné prípojky verejná časť

Objednávateľ: Obec Veľčice

Zhotoviteľ: VODOSTAV PLUS, s.r.o.

Miesto: Obec Veľčice

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 289,92

1 Zemné práce 4 852,02

1	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	7,950	18,45	146,68
2	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	73,010	20,90	1 525,91
3	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	11,480	1,05	12,05
4	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	135,200	2,55	344,76
5	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	135,200	1,55	209,56
6	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	29,910	4,32	129,21
7	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,910	7,49	224,03
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,910	0,78	23,33
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,100	3,90	168,09
10	58341002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	67,240	16,80	1 129,63
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,730	17,90	406,87
12	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	35,460	15,00	531,90

4 Vodorovné konštrukcie 507,86

13	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,430	35,80	265,99
14	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,783	112,90	88,40
15	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	10,440	14,70	153,47

8 Rúrové vedenie 2 551,66

16	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	41,900	0,92	38,55
17	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x 1000mm	ks	42,000	21,35	896,70
18	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150mm	ks	42,000	3,67	154,14
19	2863101600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30*	ks	21,000	4,26	89,46
20	2860004430	PVC zátky do hrdla 150-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	21,000	2,50	52,50
21	877315122.S	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 150	ks	21,000	10,50	220,50

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)

Objekt: Kanalizačné prípojky verejná časť

Objednávateľ: Obec Veľčice

Zhotoviteľ: VODOSTAV PLUS, s.r.o.

Miesto: Obec Veľčice

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	286520019500.S	Odbočka 45° PVC, DN 300/150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	21,000	49,00	1 029,00
23	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	41,900	1,69	70,81

99

Presun hmôt HSV

2 378,38

24	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	89,750	26,50	2 378,38
----	-------------	--	---	--------	-------	----------

Celkom

10 289,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)	JKSO	
Názov objektu	Vodovod rad 1-31, 1-32	EČO	
		Miesto	Obec Veľčice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Veľčice		
Projektant			
Zhotoviteľ	VODOSTAV PLUS, s.r.o.	36543047	SK2020146546
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		17.7.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	18 608,72	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	23 834,59	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		42 443,31	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady			
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22		42 443,31	
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 42 443,31		8 488,66	
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24)		50 931,97	
Zhotoviteľ		E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa		0,00	
		27 Kízavá doložka		0,00	
		28 Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)

Objekt: Vodovod rad 1-31, 1-32

Objednávateľ: Obec Veľčice

Zhotoviteľ: VODOSTAV PLUS, s.r.o.

Miesto: Obec Veľčice

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 42 443,31

1 Zemné práce 10 770,01

1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	808,739	4,20	3 396,70
2	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	169,892	17,90	3 041,07
3	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	288,816	15,00	4 332,24

4 Vodorovné konštrukcie 1 660,65

4	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	41,437	35,80	1 483,44
5	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,890	112,90	100,48
6	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,220	14,70	76,73

8 Rúrové vedenie 20 007,55

7	852242121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivito do 1 m DN 80	ks	6,000	31,72	190,32
8	5524504500	PLASTMONT Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/300	ks	3,000	79,80	239,40
9	5524504300	PLASTMONT Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/100	ks	3,000	54,12	162,36
10	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	26,25	105,00
11	5524507300	PLASTMONT Liatinové koleno prírubové "N" DN 80	ks	3,000	97,50	292,50
12	5524506800	PLASTMONT Liatinové koleno prírubové "Q" DN 80	ks	1,000	136,00	136,00
13	871271029	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných elektrotvarovkou elektrofúzne, HD-PE PE100 SDR11/PN16, D 90 - 110	m	376,700	2,59	975,65
14	2862460651	Rúry HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6 mm, obj.č. 11.12 2 211 30	m	382,351	11,79	4 507,92
15	2861699900	Elektrotvarovky FRIALEN lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 DN 110	ks	10,000	12,36	123,60
16	28616842001	Elektrotvarovky FRIALEN oblúk koleno 11° i/a- elektrotvarovkové ws11° pe 100 sdr 11 dn 110	ks	1,000	93,90	93,90
17	2861699911	Elektrotvarovka spojka MB PE 110 DN 100	ks	7,000	24,90	174,30
18	2861621703	Elektrotvarovky FRIALEN T-kus 90° redukovaný btr pe 100 sdr 11 dn 110/90	ks	3,000	34,90	104,70
19	2861681900	Elektrotvarovky FRIALEN T-kus 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 11 DN 110/110	ks	1,000	34,20	34,20
20	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	25,80	77,40
21	4222370600	Šupátko vodárenské EKO prírubové, S24 118 610, D 80 mm	ks	3,000	290,80	872,40

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)

Objekt: Vodovod rad 1-31, 1-32

Objednávateľ: Obec Veľčice

Zhotoviteľ: VODOSTAV PLUS, s.r.o.

Miesto: Obec Veľčice

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	4229120001	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000	35,70	107,10
23	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	12,05	36,15
24	4227365090	Havle hydrant podzemný typ 2001 DN 80	ks	3,000	1 192,50	3 577,50
25	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	5,000	32,75	163,75
26	4222370900	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm	ks	5,000	273,80	1 369,00
27	42291200002	Zemná súprava teleskopická DN 100	ks	5,000	38,50	192,50
28	8912672119	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100 -preloženie jestv. hydr. v km. 0,30670	ks	1,000	83,80	83,80
29	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	376,700	0,76	286,29
30	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	376,700	4,50	1 695,15
31	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	222,30	444,60
32	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	8,000	25,20	201,60
33	4229150013	Poklop uličný teleskopický pre posúvače	ks	8,000	96,30	770,40
34	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	48,70	146,10
35	4229150018	Poklop uličný "tuhý" hydrantový	ks	3,000	97,30	291,90
36	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	m3	1,613	109,00	175,82
37	5961471500	Tehly dierované metrické CDm 24x11,5x11,3cmP15 1.spotreba: pri hr.24cm=64ks/m2 a 266ks/m3	ks	72,000	1,50	108,00
38	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	16,128	14,70	237,08
39	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	12,000	11,00	132,00
40	5534683700	Stĺpik UE 1900 mm čierny - s povrchovou úpravou	ks	12,000	17,80	213,60
41	5482302101	Tabuľka označná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	12,000	9,35	112,20
42	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	387,500	1,19	461,13
43	3410403100	Vodič medený CY 6 čierny	m	387,500	0,92	356,50
44	899721113	Dodávka a montáž vývodu pre vyhľadávací vodič-kompletne (poklop v dodávke)	ks	9,000	35,47	319,23
45	4229135201	Poklop posúvačový-s úpravou pre napájacie vývody	ks	9,000	39,50	355,50
46	5530000000	Ostatný materiál:" samolep. páska, skrutky, podložky, izolačná doska L 100	ks	5,000	16,20	81,00

99

Presun hmôt HSV

10 005,10

47	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	377,551	26,50	10 005,10
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Celkom

42 443,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)	JKSO	
Názov objektu	Vodovodné prípojky	EČO	
		Miesto	Obec Veľčice
Objednávateľ	Obec Veľčice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	VODOSTAV PLUS, s.r.o.		
Spracoval		36543047	SK2020146546
		CPV	
Rozpočet číslo	Dňa	CPA	
	17.7.2024		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 946,54	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 957,90	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 904,44	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 10 904,44
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			13 085,33
Dátum a podpis		E	Prípochy a odpochy
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)

Objekt: Vodovodné prípojky

Objednávateľ: Obec Veľčice

Zhotoviteľ: VODOSTAV PLUS, s.r.o.

Miesto: Obec Veľčice

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 904,44

1 Zemné práce 914,17

1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,770	3,90	155,10
2	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	17,490	17,90	313,07
3	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	29,733	15,00	446,00

4 Vodovonné konštrukcie 189,74

4	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,300	35,80	189,74
---	-----------	--	----	-------	-------	--------

8 Rúrové vedenie 8 560,65

5	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	53,000	0,62	32,86
6	2860017821	HDPE rúra PE100 voda 32x1,9 , DN 25mm PN10 (SDR17) vodovod	m	55,650	1,43	79,58
7	2864202800	Prechodka tlaková RPE D _{xg} D 32/1"	ks	21,000	1,92	40,32
8	3194437501	Viečko č. 301 138247 pozinkované D 1"	ks	21,000	3,70	77,70
9	3194446600	Skrutka medzikus č. 331 138261 pozinkovaná D 1"	ks	21,000	3,29	69,09
10	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	21,000	48,90	1 026,90
11	4227510590	Campri navrtávací pás H 515 s guľovým uzáverom na PVC a PE DN 100 G1"	ks	21,000	162,50	3 412,50
12	4229126199	Zemná súprava tventilová k navrtávacím pásomuhá RD=2.50 m DN 125-150	ks	42,000	44,70	1 877,40
13	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	53,000	3,43	181,79
14	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	53,000	0,64	33,92
15	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	21,000	15,90	333,90
16	5524218000	Poklop ventilový voda	ks	21,000	17,80	373,80
17	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	m3	2,016	109,00	219,74
18	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	21,000	11,00	231,00
19	5534683700	Stĺpik UE 1900 mm čierny -s povrchovou úpravou	ks	21,000	17,80	373,80
20	5482302101	Tabuľka označná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	21,000	9,35	196,35

99 Presun hmôt HSV 1 239,88

21	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	46,788	26,50	1 239,88
----	-----------	--	---	--------	-------	----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kanalizácie a vodovodu IBV Veľká Stráň - Záhumenice(1)

Objekt: Vodovodné prípojky

Objednávateľ: Obec Veľčice

Zhotoviteľ: VODOSTAV PLUS, s.r.o.

Miesto: Obec Veľčice

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

10 904,44