

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO280724  
Stavba: ZŠ Komenského 4 Sečovce, elokované pracovisko ul. Nová, Sečovce - odstránenie havarijného stavu strechy

JKSO:  
Miesto: Sečovce, ul. Nová

KS:  
Dátum: 13.8.2024

Objednávateľ:  
Mesto Sešovce

IČO: 00331899  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
MIRATO s.r.o.

IČO: 47474602  
IČ DPH: SK2023891419

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Bc. Mgr. Marek Zajíc

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>96 013,99</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	96 013,99	19 202,80
<b>Cena s DPH</b>			<b>115 216,79</b>
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



IČO: 47474602  
IČ DPH: SK2023891419

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

13.8.2024

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO280724

**Stavba:** ZŠ Komenského 4 Sečovce, elokované pracovisko ul. Nová, Sečovce -  
odstránenie havarijného stavu strechy

Miesto: Sečovce, ul. Nová

Dátum: 13.08.2024

Objednávateľ: Mesto Sešovce

Projektant:


Zhotoviteľ: MIRATO s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Mgr. Marek Zajíc

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>96 013,99</b>	<b>115 216,79</b>
SO280724	ZŠ Komenského 4 Sečovce, elokované pracovisko ul. Nová, Sečovce - odstránenie havarijného stavu strechy	96 013,99	115 216,79

ica  
o/c:



mirato.s

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**ZŠ Komenského 4 Sečovce, elokované pracovisko ul. Nová, Sečovce -  
odstránenie havarijného stavu strechy**

JKSO:

Miesto: Sečovce, ul. Nová

Objednávateľ:

Mesto Sešovce

Zhotoviteľ:

MIRATO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Bc. Mgr. Marek Zajíc

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.08.2024

IČO:

00331899

IČ DPH:

IČO:

47474602

IČ DPH:

SK2023891419

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**96 013,99**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	96 013,99	20,00%	19 202,80

**Cena s DPH**

**v EUR**

**115 216,79**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

IČO:  
IČD:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

13.8.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**ZŠ Komenského 4 Sečovce, elokované pracovisko ul. Nová, Sečovce -  
odstránenie havarijného stavu strechy**

Miesto: Sečovce, ul. Nová

Dátum: 13.08.2024

Objednávateľ: Mesto Sešovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MIRATO s.r.o.

Spracovateľ: Bc. Mgr. Marek Zajíc

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**96 013,99**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 129,32

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 129,32

PSV - Práce a dodávky PSV

91 644,67

712 - Izolácie striech, doplnky

2 199,90

764 - Konštrukcie klampiarske

66 807,27

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

22 637,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 240,00

# ROZPOČET

Stavba:

**ZŠ Komenského 4 Sečovce, elokované pracovisko ul. Nová, Sečovce -  
odstránenie havarijného stavu strechy**

Miesto: Sečovce, ul. Nová

Dátum: 13.08.2024

Objednávateľ: Mesto Sešovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MIRATO s.r.o.

Spracovateľ: Bc. Mgr. Marek Zajíc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**96 013,99**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 129,32

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 129,32

2	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	200,000	0,98	196,00
3	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	200,000	0,65	130,00
4	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	200,000	1,58	316,00
23	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,400	25,00	510,00
24	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	20,400	1,00	20,40
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,400	9,98	203,59
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,400	5,58	113,83
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,400	1,89	38,56
28	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	20,400	9,85	200,94
29	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	400,00	400,00

D PSV Práce a dodávky PSV 91 644,67

D 712 Izolácie striech, doplnky 2 199,90

12	K	712960020.S.R.1	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	30,000	38,33	1 149,90
13	M	286630021530.S	Komínok odvetrávaci, napr. LAMBDA, izolovaný, RAL9005	ks	30,000	35,00	1 050,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 66 807,27

11	K	764171257.S	Náročie - hrebenáč áčkový vrátane podpery	m	220,000	10,00	2 200,00
5	K	764175401.S	Dodávka a montáž strešnej krytiny napr. strešná krytina UTK33, sklon strechy do 30°	m2	1 820,000	27,30	49 686,00
20	K	764311281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, zo zvitkov, sklon do 30°	m2	80,000	12,50	1 000,00
8	K	764341210.S.1	Štartovacie lemovanie pre strešnú krytinu	ks	85,000	11,20	952,00
14	K	764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové	m	180,000	9,80	1 764,00
9	K	764359271.S	Príplatok k cene za privarenie príponky z PZ plechu na oceľovú konštrukciu - príponka nerezová, posuvná	ks	15 000,000	0,38	5 700,00
17	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	15,000	9,95	149,25
10	K	764359471.S	Príplatok k cene za privarenie príponky z PZf plechu na oceľovú konštrukciu - príponka pevná	ks	10 000,000	0,16	1 600,00
7	K	764392220.S	Úžľabie z plechu, r.š. 330 mm	m	80,000	8,95	716,00
18	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	45,000	2,50	112,50
19	M	553440015300.S	Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 100 mm	ks	45,000	8,35	375,75
15	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	105,000	9,95	1 044,75
16	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	50,000	10,20	510,00
22	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,078	90,00	997,02

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 22 637,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	765361805.S	Demontáž krytiny z asfaltových pásov alebo šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m2	1 700,000	3,50	5 950,00
6	K	765901028	Strešná fólia s rohožou, napr. Delta Trella	m2	1 875,000	8,90	16 687,50
D VRN			<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>				<b>2 240,00</b>
21	K	001300021.S	Pomocný a podružný materiál (skrutky, tmely, lak ...)	eur	1,000	2 240,00	2 240,00