

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu podláh v budove ZŠ Turčianske Kľačany

Objekt:

**Objekt-01- Podlahy - Odstránenie havarijného stavu podláh Objektu 01  
- ZŠ Turčianske Kľačany**

JKSO:

Miesto: ZŠ Turčianske Kľačany

KS:

Dátum: 29. 7. 2024

Objednávateľ:

ZŠ Turčianske Kľačany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:


IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>41 666,69</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	41 666,69	20,00%	8 333,34	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>50 000,03</b>

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu podláh v budove ZŠ Turčianske Kľačany

Objekt:

**Objekt-01- Podlahy - Odstránenie havarijného stavu podláh Objektu 01  
- ZŠ Turčianske Kľačany**

Miesto: ZŠ Turčianske Kľačany

Dátum: 29. 7. 2024

Objednávateľ: ZŠ Turčianske Kľačany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>41 666,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	25 020,31
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18 895,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 247,26
99 - Presun hmôt HSV	877,32
PSV - Práce a dodávky PSV	16 241,43
776 - Podlahy povlakové	15 766,48
784 - Maľby	474,95
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	404,95

# ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie havarijného stavu podláh v budove ZŠ Turčianske Kľačany

Objekt:

**Objekt-01- Podlahy - Odstránenie havarijného stavu podláh Objektu 01  
- ZŠ Turčianske Kľačany**

Miesto: ZŠ Turčianske Kľačany

Dátum: 29. 7. 2024

Objednávateľ: ZŠ Turčianske Kľačany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>41 666,69</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 020,31
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				18 895,73
2	K	610991111.S	Zakrývanie výplní predmetov, podláh a konštrukcií	m2	43,000	2,01	86,43
	PP		Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií, ktoré sa zhotovujú pred úpravami povrchu, a obalenie osadených dverných zárubní pred znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastický lepidlových) maltovín vrátane neskoršieho odkrytia vykonávané akýmkoľvek vhodným spôsobom				
46	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových - vyspravenie po odstránení soklov	m2	51,000	9,09	463,59
	PP		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových				
52	K	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	51,000	4,63	236,13
	PP		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nesúdržné podklady				
5	K	632451431.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	88,000	10,93	961,84
	PP		Doplnenie cementového poteru na mazaninách a betónových podkladoch hladného dreveným alebo oceľovým hladidlom (s dodaním hmôt) s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. nad 20 do 30 mm				
6	K	632451507.S	Opravná a vyrovnávací hmota na báze cementu,, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch podlahy, hr. 20 mm	m2	222,565	39,02	8 684,49
	PP		Opravná a vyrovnávací hmota na báze cementu vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm				
7	K	632451671.S	Vyspravenie betónových schodiskových stupňov a podest hr. 10 mm	m2	32,600	28,51	929,43
	PP		Oprava betónových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim reprofilačným polymérom hr. 10 mm				
8	K	632452655.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	m2	222,565	32,73	7 284,55
	PP		Cementová samonivelizačná stierka zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 25 MPa hr. 20 mm				
9	K	632902211.S	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	222,565	1,12	249,27
	PP		Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom s prísadou PVAC				
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 247,26
11	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	545,690	5,27	2 875,79
	PP		Vyčistenie budov bytovej, alebo občianskej výstavby - zametanie a umytie podláh, dlažieb, obkladov, schodov v miestnostiach, chodbách a schodiskách, vyčistenie a umytie okien, dverí s rámami, zárubňami, umytie a vyčistenie iných zasklenených a natieraných plôch a zariadených predmetov pred odovzdaním do užívania pri svetlej výške podlaží do 4 m				
12	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	222,565	6,17	1 373,23
	PP		Brúsenie existujúcich betónových podláh zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,006 t				
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,400	16,78	57,05
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	47,600	0,54	25,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
15	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,400	12,57	42,74
	PP		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m				
16	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,400	1,41	28,76
	PP		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m				
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,400	108,70	369,58
	PP		Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)				
18	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	2,000	220,00	440,00
	PP		Prenájom kontajnera 5 m3				
20	K	989281361.S	Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošný materiál hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m	t	3,400	10,12	34,41
	PP		Vodorovné premiestnenie ručne, nosením vodorovne do 10 m plošných materiálov hmotnosti 25 kg/ks				
	D	99	Presun hmôt HSV				877,32
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,271	37,70	877,32
	PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 241,43
	D	776	Podlahy povlakové				15 766,48
30	K	776220110.S	Lepenie a rezanie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	51,900	12,90	669,51
	PP		Lepenie povlakových podláh PVC homogénnych alebo heterogénnych na schodiskových stupňoch na stupnice rovné				
31	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	bm	222,565	36,80	8 190,39
	PP		Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm				
48	M	097590000400.S	Schodová hrana	m	51,900	6,80	352,92
	PP		Schodová hrana				
49	K	776220120.S	Lepenie schodových hrán podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice	m	51,900	8,25	428,18
	PP		Lepenie povlakových podláh PVC homogénnych alebo heterogénnych na schodiskových stupňoch na stupnice točivé				
32	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	182,700	2,49	454,92
	PP		Lepenie podlahových soklíkov z PVC				
33	K	776511820.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	222,565	3,23	718,88
	PP		Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou -0,0010 t				
34	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	222,565	8,42	1 874,00
	PP		Zhotovenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepením v pásoch				
35	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	222,565	0,56	124,64
	PP		Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh zametáním				
36	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	222,565	1,14	253,72
	PP		Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vysávaním				
37	K	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	42,000	10,01	420,42
	PP		Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh tmelenie podkladu úprava prasklín a nerovností hr. 3 mm				
38	K	776992220.S	Príprava podkladu frézovaním betónu	m2	67,000	28,08	1 881,36
	PP		Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vyrovnanie podkladu, prebrúsenie frézou				
39	K	776995111.S	Ostatné práce - lepenie prechodových profilov	m	14,000	2,78	38,92
	PP		Ostatné práce - lepenie prechodových profilov				
40	M	011990001900.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 45 mm	m	14,140	11,03	155,96
	PP		Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 45 mm				
41	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	182,700	0,98	179,05
	PP		Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,254	18,83	23,61
	PP		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m				
	D	784	Maľby				474,95
50	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	115,000	1,25	143,75
	PP		Penetrovanie jednonásobné, povrchov jemnozrnných do výšky 3,80 m				
51	K	784422971.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na schodisku na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	m2	115,000	2,88	331,20
	PP		Maľby vápenné dvojnásobné, ručne nanášané základné na schodisku na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m				
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				404,95
43	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	22,82	319,48
	PP		Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-odborné (Tr.3)				
44	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	28,49	85,47
	PP		Stavebno montážne práce V rozsahu menej ako 4 hodiny náročné-odborné (Tr.3)				