

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1755
Stavba: Rekonštrukcia strechy - materská škola

JKSO:
Miesto: k.ú. Amadeho Kračany, č.p. 64/1,64/6

Objednávateľ:
Obec Kostolné Kračany

Zhotoviteľ:
Mill, s.r.o.

Projektant:
Béla Sūli

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 18.09.2024.

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46542957
IČ DPH: SK2023443807

IČO:
IČ DPH:


IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			75 775,27
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	75 775,27	15 155,05
Cena s DPH			90 930,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Handwritten signature and date: 18.09.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1755

Stavba: Rekonštrukcia strechy - materská škola

Miesto: k.ú. Amadeho Kračany, č.p. 64/1,64/6

Dátum: 18.09.2024

Objednávateľ: Obec Kostolné Kračany

Projektant: Béla Süli

Zhotoviteľ: Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		75 775,27	90 930,32
1755	Rekonštrukcia strechy - materská škola	75 775,27	90 930,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia strechy - materská škola

JKSO:

Miesto: k.ú. Amadeho Kračany, č.p. 64/1,64/6

KS:

Dátum: 18.09.2024.

Objednávateľ:

Obec Kostolné Kračany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

Béla Süli

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 775,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	75 775,27	20,00%	15 155,05

Cena s DPH

v EUR

90 930,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia strechy - materská škola

Miesto: k.ú. Amadeho Kračany, č.p. 64/1,64/6

Dátum: 18.09.2024.

Objednávateľ: Obec Kostolné Kračany

Projektant: Béla Süli

Zhotoviteľ: Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	75 775,27
HSV - Práce a dodávky HSV	17 165,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 165,78
PSV - Práce a dodávky PSV	58 609,49
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	20 984,31
713 - Izolácie tepelné	29 076,91
764 - Konštrukcie klampiarske	8 548,27

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia strechy - materská škola

Miesto: k.ú. Amadeho Kračany, č.p. 64/1,64/6

Dátum: 18.09.2024.

Objednávateľ: Obec Kostolné Kračany

Projektant: Béla Súli

Zhotoviteľ: Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 775,27

D HSV Práce a dodávky HSV **17 165,78**

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **17 165,78**

1	K	965031121.S1	Búranie plynosilikátových dosák zo strechy,kladené na plocho -	m2	1 465,230	1,00	1 465,23
	W		21,30*39,30		837,090		
	W		"1.01"				
	W		10,31		10,310		
	W		"1.02"				
	W		233,09		233,090		
	W		"1.03"				
	W		25,90		25,900		
	W		"1.04"				
	W		255,10		255,100		
	W		"1.05"				
	W		103,74		103,740		
	W		Súčet		1 465,230		
2	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm	m3	75,377	20,00	1 507,54
	W		"1.01"				
	W		10,31*0,12		1,237		
	W		"1.02"				
	W		233,09*0,12		27,971		
	W		"1.03"				
	W		25,90*0,12		3,108		
	W		"1.04"				
	W		255,10*0,12		30,612		
	W		"1.05"				
	W		103,74*0,12		12,449		
	W		Súčet		75,377		
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	163,188	18,00	2 937,38
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 631,880	1,00	1 631,88
	W		163,188*10 'Prepočítané koeficientom množstva		1 631,880		
5	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	156,388	58,00	9 070,50
6	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,281	88,00	552,73
7	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,519	1,00	0,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 609,49
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				20 984,31
8	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	628,140	1,00	628,14
	W		"1.01"				
	W		10,31		10,310		
	W		"1.02"				
	W		233,09		233,090		
	W		"1.03"				
	W		25,90		25,900		
	W		"1.04"				
	W		255,10		255,100		
	W		"1.05"				
	W		103,74		103,740		
	W		Súčet		628,140		
9	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	722,361	0,90	650,12
	W		628,14*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		722,361		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	712300832.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	628,140	1,20	753,77
			628,14		628,140		
11	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	628,140	1,40	879,40
12	M	111630002800.S	Penetračný náter na živíčovú bázu s obsahom rozpoušťačiel	l	157,035	6,10	957,91
			628,14*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		157,035		
13	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m2	628,140	4,60	2 889,44
14	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	722,361	6,80	4 912,05
15	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	1 972,360	0,50	986,18
16	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	113,485	7,00	794,40
			(22,53+19,375+15,97)*(0,60+0,42)		59,033		
			(10,575+10,575+12,97+12,97+6,475+6,475)*0,60/2		18,012		
			(10,575+10,575+12,97+12,97+6,475+6,475)*0,42		25,217		
			8,575*(0,45+0,42)		7,460		
			4,325*(0,45+0,42)		3,763		
			Súčet		113,485		
17	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	130,508	7,20	939,66
18	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	461,884	1,40	646,64
19	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	741,625	0,90	667,46
			628,14+113,485		741,625		
20	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	852,869	1,60	1 364,59
			741,625*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		852,869		
21	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	126,285	15,00	1 894,28
			5,35+2,055		7,405		
			10,575+10,575+23,37		44,520		
			8,975+2,545		11,520		
			12,97+26,85+15,97+7,05		62,840		
			Súčet		126,285		
22	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 010,280	0,40	404,11
23	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	78,297	14,00	1 096,16
24	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	200,000	2,60	520,00
	D	713	Izolácie tepelné				29 076,91
25	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	628,140	3,00	1 884,42
			"1.01"		10,310		
			10,31		10,310		
			"1.02"		233,090		
			233,09		233,090		
			"1.03"		25,900		
			25,90		25,900		
			"1.04"		255,100		
			255,10		255,100		
			"1.05"		103,740		
			103,74		103,740		
			Súčet		628,140		
26	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	653,266	23,00	15 025,12
			628,14*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		653,266		
27	M	283720008200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	653,266	14,00	9 145,72
			628,14*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		653,266		
28	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	113,485	11,00	1 248,34
			(22,53+19,375+15,97)*(0,60+0,42)		59,033		
			(10,575+10,575+12,97+12,97+6,475+6,475)*0,60/2		18,012		
			(10,575+10,575+12,97+12,97+6,475+6,475)*0,42		25,217		
			8,575*(0,45+0,42)		7,460		
			4,325*(0,45+0,42)		3,763		
			Súčet		113,485		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	283720022500.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 70 mm	m2	115,755	11,00	1 273,31
	WV		113,485*1,02 Prepočítané koeficientom množstva		115,755		
30	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	250,000	2,00	500,00
D 764			Konštrukcie klampiarske				8 548,27
31	K	764323430.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	m	69,305	20,00	1 386,10
	WV		22,53+6,03+2,50+19,80+15,97+2,475		69,305		
32	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	69,305	42,00	2 910,81
	WV		22,53+6,03+2,50+19,80+15,97+2,475		69,305		
33	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	69,305	2,00	138,61
	WV		22,53+6,03+2,50+19,80+15,97+2,475		69,305		
34	K	764430440.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	126,285	29,00	3 662,27
	WV		5,35+2,055		7,405		
	WV		10,575+10,575+23,37		44,520		
	WV		8,975+2,545		11,520		
	WV		12,97+26,85+15,97+7,05		62,840		
	WV		Súčet		126,285		
35	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	126,285	2,40	303,08
	WV		"demontáž atikového plechu"				
	WV		5,35+2,055		7,405		
	WV		10,575+10,575+23,37		44,520		
	WV		8,975+2,545		11,520		
	WV		12,97+26,85+15,97+7,05		62,840		
	WV		Súčet		126,285		
36	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	67,000	2,20	147,40

