

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP0912024  
Stavba: Dodatočné práce - Chodník pri ČHŽ Čierny Balog

JKSO: KS:  
Miesto: Dátum: 11.9.2024

Objednávateľ: IČO:  
Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31627421  
PEMAX PLUS, spol. s r. o. Medený Hámor 4949/14, Banská Bystrica IČ DPH: SK2020461663

Projektant: IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:  
Knauerová IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **23 711,13**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>23 711,13</b>	<b>4 742,23</b>

**Cena s DPH** **v EUR** **28 453,36**

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

PEMAX PLUS, spol. s r.o.  
Medený Hámor 4949/14  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 31 627 421  
IČ DPH: SK2020461663

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 11.09.2024 Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CP0912024

**Stavba:** Dodatočné práce - Chodník pri ČHŽ Čierny Balog

Miesto: Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r. o. Medený Hámor 4949/14, Banská Bystrica Spracovateľ: Knauerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>23 711,13</b>	<b>28 453,36</b>
01	Dodatočné práce Chodník pri ČHŽ Čierny Balog	23 711,13	28 453,36

PEMAX PLUS, spol. s r.o.  
Medený Hámor 4949/14  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 31 627 421  
IČ DPH: SK2020461663

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dodatočné práce - Chodník pri ČHŽ Čierny Balog

Objekt:

**01 - Dodatočné práce Chodník pri ČHŽ Čierny Balog**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol.s.r.o. Medený Hámor 4949/14, B.B.

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**23 711,13**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	23 711,13	20,00%	4 742,23

**Cena s DPH**

**v EUR**

**28 453,36**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

PEMAX PLUS, spol. s r.o.  
Medený Hámor 4949/14  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 31 627 421  
IČ DPH: SK2020461663

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.09.2024

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Dodatočné práce - Chodník pri ČHŽ Čierny Balog

Objekt:

**01 - Dodatočné práce Chodník pri ČHŽ Čierny Balog**

Miesto:

Dátum: 11.09.2024

Objednávateľ:

Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol.s.r.o. Medený Hámor 4949/14, B.B.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**23 711,13**

D HSV Práce a dodávky HSV

**23 711,13**

D 1 Zemné práce

**704,25**

1	K	113107142.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m <sup>2</sup>	261,600	2,00	523,20
2	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,536	65,00	99,84

VV 0,8\*0,8\*1,2\*2 "pre nové UV

1,536

VV Súčet

1,536

3	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m <sup>3</sup>	1,536	4,00	6,14
---	---	-------------	--	----------------	-------	------	------

4	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn.tr.1-4 na 1 m do 2,5 m	m <sup>3</sup>	1,536	1,00	1,54
---	---	-----------	---	----------------	-------	------	------

5	K	162501101	Vodorovne premiestnenie výkopu na vzdialenosť 2500m horn.tr.1-4		1,536	15,00	23,04
---	---	-----------	---	--	-------	-------	-------

VV 1,536

1,536

VV Súčet

1,536

6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,536	0,90	1,38
---	---	-------------	--	----------------	-------	------	------

7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,320	4,70	6,20
---	---	-------------	--	----------------	-------	------	------

VV 2\*0,6\*1,1 "výkop pre odbočky

1,320

VV Súčet

1,320

8	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	2,495	17,20	42,91
---	---	----------------	-----------------------------	---	-------	-------	-------

VV 1,32\*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva

2,495

VV Súčet

2,495

D 4 Vodorovné konštrukcie

**8,40**

9	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m <sup>3</sup>	0,240	35,00	8,40
---	---	-------------	--	----------------	-------	-------	------

VV 4\*0,6\*0,1

0,240

VV Súčet

0,240

D 5 Komunikácie

**17 327,50**

10	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	439,000	0,90	395,10
----	---	-------------	---	----------------	---------	------	--------

11	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	439,000	22,00	9 658,00
----	---	-------------	--	----------------	---------	-------	----------

12	K	577184451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	303,100	24,00	7 274,40
----	---	-------------	---	----------------	---------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie

**693,00**

13	K	871315506	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC DN 160	m	4,000	2,30	9,20
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

14	M	286110017079	Rúra PVC 160/2000 mm	ks	2,000	9,50	19,00
----	---	--------------	----------------------	----	-------	------	-------

15	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC kolena DN 160	ks	4,000	5,30	21,20
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

16	M	286510004400.S	Koleno PVC DN 160x 45°	ks	4,000	3,10	12,40
----	---	----------------	------------------------	----	-------	------	-------

17	K	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC presuvky DN 160	ks	2,000	5,30	10,60
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------

18	M	286510009800	Presuvka PVC, DN 160	ks	2,000	2,60	5,20
----	---	--------------	----------------------	----	-------	------	------

19	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	2,000	96,80	193,60
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

VV 2

2,000

VV Súčet

2,000

20	M	592230001400	Uličný vpust betónový DNO 450 plný	ks	2,000	14,30	28,60
----	---	--------------	------------------------------------	----	-------	-------	-------

21	M	592230001410	Uličný vpust betónový skruž 450 otv.160	ks	2,000	16,90	33,80
----	---	--------------	---	----	-------	-------	-------

22	M	592230001420	Uličný vpust betónový skruž 450 /300	ks	2,000	12,60	25,20
----	---	--------------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------

23	M	592230001430	Uličný vpust betónový prstenec 450	ks	2,000	7,80	15,60
----	---	--------------	------------------------------------	----	-------	------	-------

24	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže	ks	2,000	41,30	82,60
----	---	-------------	---------------------------	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	552410003699	Mreža liatinová uličnú vpust'	ks	2,000	85,00	170,00
26	K	899204111	Osadenie bahenný kôš	ks	2,000	16,00	32,00
27	M	552420026600.S	Bahenný kôš 365/250	ks	2,000	17,00	34,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 427,00


28	K	919726183.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hl. 25 mm	m	86,000	4,35	374,10
29	K	919889000.R	Demontáž uličných vpustí	kus	2,000	85,00	170,00
30	K	953171004.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti nad 150 kg	ks	5,000	48,00	240,00
31	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	5,000	195,00	975,00
32	K	976085311.S	Vybúranie kanalizačného poklopu alebo mreže, - 0,04400t	ks	5,000	30,00	150,00
33	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	65,400	8,50	555,90
34	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	130,800	2,50	327,00

VV 65,4\*2 "Prepočítané koeficientom množstva 130,800  
VV Súčet 130,800

35	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	65,400	25,00	1 635,00
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D 99 Presun hmôt HSV 550,98

36	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	131,186	4,20	550,98
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------


  
**PENAX PLUS, spol. s r.o.**
  
Medeny Látnos 4949/14
  
974 II Banská Bystrica
  
IČO: 31 027 421
  
IČ DPH: SK2020461663