

# Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: 226/SCŽSK/2023

č. zhotoviteľa: 2023/EA/01/005

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dodatok č.1“)

## ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

### Objednávateľ:

#### Vlastník:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednať v:

- stavebný dozor:

**Žilinský samosprávny kraj**

Komenského 48, 010 09 Žilina

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

37 808 427

202 162 6695

nie je platcom DPH

Ing. Miloslav Bajza, tel. č.: +421 905 618 575

zastúpený na základe zákona správcom:

#### Správca:

**Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja**

Sídlo:

M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

Zastúpený:

Ing. Juraj Lazúr- generálny riaditeľ

Právna forma organizácie:

príspevková organizácia

Zriaďovateľ:

**Žilinský samosprávny kraj**

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica

číslo účtu:

SK30 8180 0000 0070 0048 6049

SWIFT / BIC:

SPSRSKBA

IČO:

42054575

DIČ:

20 222 99 059

IČ DPH:

SK2022299059

Osoby oprávnené jednať v

- realizačných veciach:

Ing. Ivan Mart'ák, hl.odb.zamestnanec pre ceny a investičný plán

- technický dohľad:

Ing. Maroš Oršuliak, riaditeľ závodu Orava

- technických veciach:

Ing. Matej Slabej ,PhD. technický námestník SC ŽSK

Ing. Katarína Kotková- hlavný odborný mostár

Tel.:

041/5077236, 043/5864951, 041/5077238, 041/5077226

E-mail:

[riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk](mailto:riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk)

(ďalej v texte tejto zmluvy vlastník vystupuje len ako „*vlastník*“ a správca len ako „*správca*“, spoločne vlastník a správca vystupujú len ako „*Objednávateľ*“)

### Zhotoviteľ:

Sídlo:

**STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Ing. Ľuboš Tomášek, konateľ

Ing. Jakub Svoboda, konateľ

Ing. Tomáš Hoza, konateľ

Dipl. Ing. Moritz Freyborn, konateľ

Ing. Milada Kušnírová , konateľka

Ing. Martin Martinák , konateľ

Bankové spojenie :

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

číslo účtu:

IČO: 17 317 282

DIČ:

IČ DPH:

Osoby oprávnené jednat' v:

-zmluvných veciach :

Ing. Jozef Rambala, poverený technickým riadením oblasti

Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti

-realizačných veciach:

Ing. Tomáš Strásky , stavbyvedúci

- technických veciach:

Tomáš Tulec, vedúci PJ Žilina

Tel.:

+421 902 978 410

E-mail:

[tomas.tulec@strabag.com](mailto:tomas.tulec@strabag.com)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

## Čl. II.

### ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.10.2023 Zmluvu o Dielo č. 226/SCŽSK/2023 a zhotoviteľa 2023/EA/01/005 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase vykonať stavebné práce na diele: „**Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica v k.ú. Trstená.**“ (ďalej len ako „Dielo“) a záväzok Objednávateľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve, riadne a včas vykonané Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu. Dielo je vo vlastníctve vlastníka a v správe správcu na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon).
2. Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s Čl. VI. ods. 6.7 Zmluvy z dôvodu zmeny v osobe stavbyvedúceho na strane Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním stanovený kľúčový odborník (stavbyvedúci) spĺňa všetky požiadavky na pozíciu kľúčového odborníka, ktoré požadoval Objednávateľ v rámci procesu verejného obstarávania. Príslušné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť nového kľúčového odborníka (stavbyvedúceho) predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi pred podpisom tohto Dodatku č.1.
3. Dodatok č. 1 sa uzatvára tiež z dôvodu nevyhnutnosti vykonať navyše práce, ktoré neboli súčasťou predmetu Zmluvy, avšak ich vykonanie je nevyhnutné pre ďalší postup v realizácii Diela a jeho riadne dokončenie. Navyše práce spĺňajú podmienky podľa bodu 4.7 Zmluvy a boli ocenené v súlade s podmienkami uvedenými v bode 10.4 Zmluvy. **Cena navyše prác znamená navýšenie ceny za Dielo o 46 690,52 EUR bez DPH, čím sa pôvodná cena za Dielo podľa Zmluvy zvýši o 8,27 %.**
4. Podrobné zdôvodnenie zmien Zmluvy, ktoré sú predmetom Dodatku č. 1 tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1 – Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku č. 1.
5. Zmena Zmluvy spočívajúca v zmene stavbyvedúceho spĺňa zákonný dôvod na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zmena Zmluvy spočívajúca v navyše prácach spĺňa zákonný dôvod na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (tzv. pravidlo de minimis), keďže hodnota navyše

prác je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Zmenou sa tiež nemení charakter Zmluvy.

6. Na základe vyššie uvedeného, Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

### **Čl. III. PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie bodu 4.1 Zmluvy v Čl. IV. Cena diela Zmluvy znie nasledovne:

*„4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy v znení Dodatku č. 1. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena diela je:*

Cena bez DPH:	611 660,92 EUR
Cena DPH 20%:	122 332,18 EUR
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>733 993,10 EUR</b>

*(slovom: Sedemstotridsaťtritisíc deväťstodevät'desiattri eur, desať centov)*

Cenu za Dielo v znení Dodatku č. 1 tvorí:

Pôvodná cena za Dielo podľa Čl. IV. bod 4.1 Zmluvy:

Cena bez DPH:	564 970,40 EUR
Cena DPH 20%:	112 994,08 EUR
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>677 964,48 EUR</b>

Cena za navyše práce v znení Dodatku č.1, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 Dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	46 690,52 EUR
Cena DPH 20%:	9 338,10 EUR
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>56 028,62 EUR</b>

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy sa nahrádza Prílohou č. 2 Dodatku č. 1.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný kľúčový odborník (stavbyvedúci) uvedený v Čl. I. Zmluvné strany Zmluvy – Ing. Peter Krebs (č. oprávnenia: 11935), sa nahrádza novým kľúčovým odborníkom (stavbyvedúcim) – Ing. Tomáš Strásky (č. oprávnenia: 12691) uvedeným v Čl. I. Dodatku č. 1.

### **Čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ sa na základe tohto Dodatku č. 1 nevzdáva akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy, ani z príčin uvedených v Čl. II. tohto

Dodatku č. 1, ktoré nie sú súčasťou tohto Dodatku č. 1, ani nepotvrdzuje neexistenciu akýchkoľvek iných nárokov podľa Zmluvy.

3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ ďalej berie na vedomie a súhlasí, že tento Dodatok č. 1 bude zároveň zverejnený aj na webovom sídle Objednávateľa.
4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany tohto Dodatku č. 1 sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku č.1 je slobodná a vážna, tento Dodatok č. 1 neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom č.1 Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tohto Dodatku č. 1.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú prílohy:

Príloha č. 1: Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku č. 1

Príloha č. 2: Naviac práce – Rozdielový rozpočet

V Žiline dňa 24.09.2024

V Žiline dňa 17.9.2024

**V mene Objednávateľa:**

*Vlastník:*

.....

**Žilinský samosprávny kraj**

Ing. Erika Jurinová, v.r.

predsedníčka

*Správca:*

.....

**Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja**

Ing. Juraj Lazúr, v.r.

generálny riaditeľ

**V mene Zhotoviteľa:**

.....

**STRABAG s.r.o.**

Ing. Jozef Rambala, v.r.

poverený technickým riadením oblasti  
na základe plnej moci

.....

**STRABAG s.r.o.**

Ing. Vladimír Zajac, v.r.

ekonóm oblasti na základe plnej moci

## Príloha č. 1: Zdôvodnenie uzavretia Dodatku č. 1

**Zmluva :** 226/SCŽSK/2023 (č. Objednávateľa)  
2023/EA/01/005 (č. Zhotoviteľa)  
**Názov Diela:** Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica v k.ú. Trstená  
**Zhotoviteľ:** STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
**Projektant:** DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2, 832 03 Bratislava  
**Autorský dozor:** Ing. Radoslav Bohovič

**Odovzdanie a prevzatie staveniska:** 2.4.2024  
**Ukončenie stavby v zmysle ZoD:** 3.10.2024

### I.

Pôvodný rozsah prác vyplýva z **Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo č. Objednávateľa 226/SCŽSK/2023 a č. Zhotoviteľa 2023/EA/01/005 – Cenová ponuka**, ktorej podkladom vo verejnom obstarávaní bol výkaz výmer spracovaný projektantom: **DOPRAVOPROJEKT a.s.**, Kominárska 141/2, 832 03 Bratislava v mesiaci 04/2023 v rámci projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica v k.ú. Trstená“.

### II.

Zmluvné strany sa v súlade s pravidlami pre zmenu kľúčového odborníka (stavbyvedúceho) uvedenými v Čl. VI. bod 6.7 Zmluvy dohodli, že u Zhotoviteľa dochádza k nahradeniu tohto kľúčového odborníka (stavbyvedúceho) uvedeného v Čl. I. Zmluvné strany Zmluvy – Ing. Peter Krebes (č. oprávnenia: 11935), novým kľúčovým odborníkom (stavbyvedúcim) – Ing. Tomáš Strásky (č. oprávnenia: 12691). Príslušné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť nového kľúčového odborníka (stavbyvedúceho) predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi pred podpisom Dodatku č.1.

### III.

Zhotoviteľ v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) realizoval búracie práce na opore č.3. V rámci realizovania búracích prác bol zistený odlišný stav mostného krídla (stav betónu a postup budovania mostného krídla). Pričom počas realizovania prác došlo k oddeleniu pôvodnej hornej časti krídla až po existujúcu pracovnú škáru, v úrovni úložného prahu opory spodnej stavby. Dôsledkom čoho došlo k zníženiu plánovanej výšky rekonštruovaného krídla (približne o 0,30 m nižšie ako bolo uvažované v PD).

Pri opore č.1 bol zistený nekvalitný zdegradovaný betón bez spojiva, ktorý bolo potrebné odstrániť, keďže by nekvalitný betón mal za následok znehodnotenie realizovaných prác. Nekvalitný betón bol odstránený až po úroveň úložného prahu krídla približne o 0,30 m nižšie ako bolo uvažované v PD.

Vyššie uvedené úpravy rozsahu búracích prác majú za následok nutnosť doplnenia materiálu (výstuž, betón, debnenie) pre vybudovanie častí spodnej stavby v takom rozsahu aby bolo finálne dielo schopné prevádzky.

#### IV.

V rámci kontrolného dňa (30.05.2024) bol za účasti Objednávateľa, Zhotoviteľa a projektanta posúdený rozsah sanačných omietok. Na základe miestnej obhliadky bolo skonštatované, že sanácia, ktorá bola v zmysle PD uvažovaná je nedostačujúca a je potrebné, aby boli sanačné práce realizované vo väčšom rozsahu. Táto skutočnosť bola potvrdená v zázname z kontrolného dňa (30.05.2024) s následným vyhotovením skutočného rozsahu prác (list č. 11/2024, zo dňa 25.06.2024), k čomu sa písomne vyjadril projektant (dňa 02.09.2024) a stavebný dozor (dňa 04.09.2024).

#### V.

V zmysle platných TKP pre schválený typ bezpečnostného zariadenia (zvodidiel) je predpísané normové ukončenie zvodidla pred a za mostom. V rámci platných TKP je možné ukončovacie nábehy schválených zvodidiel realizovať iba v priamej trase s predpísanou dĺžkou. Realizovaním nábehov ukončenia dôjde k navýšeniu dĺžky použitých zvodidiel o 7,0 m. Na základe uvedeného dochádza k navýšeniu množstva výmery. Zhotoviteľ predložil dňa 04.09.2024 oznámenie o danej skutočnosti spolu s návrhom ukončenia zvodidiel v zmysle TKP. Návrh bol zo strany projektanta a stavebného dozoru písomne odsúhlasený (dňa 05.09.2024).

#### VI.

Naviac práce, ktoré vznikli z dôvodov uvedených v bodoch III. až V. a ktorých vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie v realizácii Diela a pre dokončenie Diela tak, aby bolo spôsobilé na bezpečné užívanie, sa týkajú nasledovných položiek:

<b>Naviac práce - BOD III</b>		
10	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí
13	05010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov betónových, sklobetónových
23	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná
43	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového
44	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné
45	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele

<b>Naviac práce - BOD IV</b>		
99	13101513	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou

<b>Naviac práce - BOD V</b>		
71	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové

Položky navyše prác boli ocenené nasledovne:

Položky č. 10, 13, 23, 43, 44, 45, 71, 99- jednotkové ceny podľa Prílohy č. 1 – Cenová ponuka, ktorá je súčasťou Zmluvy.

-----  
Ing. Radoslav Bohovič, v.r.  
Autorský dozor stavby

-----  
Ing. Miloslav Bajza, v..r  
Stavebný dozor

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 12.9.2024



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZOD	Množstvo Dodatok č.1	Množstvo celkom	Cena ZOD	Cena Dodatok č.1	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8	7	7	7	9	9	9
<b>000-00 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</b>										<b>53 604,56</b>	<b>0,00</b>	<b>53 604,56</b>
<b>Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</b>										<b>53 604,56</b>	<b>0,00</b>	<b>53 604,56</b>
1			00000101	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	3 409,09	1,000	0,000	1,000	3 409,09	0,00	3 409,09
2			00000102	Zariadenie staveniska	kpl	13 636,37	1,000	0,000	1,000	13 636,37	0,00	13 636,37
3			00000106	Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	kpl	11 136,37	1,000	0,000	1,000	11 136,37	0,00	11 136,37
4			00000107	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	kpl	8 863,64	1,000	0,000	1,000	8 863,64	0,00	8 863,64
5			00000108	Autorský dozor	hod	56,82	200,000	0,000	200,000	11 364,00	0,00	11 364,00
6			00000109	Geodetické domerania v priebehu výstavby	kpl	2 922,36	1,000	0,000	1,000	2 922,36	0,00	2 922,36
7			00000110	Povodňový plán	kpl	2 272,73	1,000	0,000	1,000	2 272,73	0,00	2 272,73
<b>201-00 Most ev.č. 520-056 ponad rieku Oravica</b>										<b>448 838,85</b>	<b>46 690,52</b>	<b>495 529,35</b>
<b>Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</b>										<b>11 681,49</b>	<b>53,59</b>	<b>11 735,07</b>
8			00000104	Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	kpl	4 193,18	1,000	0,000	1,000	4 193,18	0,00	4 193,18
9			00000105	Dočasná svetelná signalizácia	kpl	1 738,64	1,000	0,000	1,000	1 738,64	0,00	1 738,64
10			00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	7,65	430,410	7,005	437,415	3 292,64	53,59	3 346,22
11			00010402	Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	m3	8,47	84,690	0,000	84,690	717,32	0,00	717,32
12			00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	6,14	283,340	0,000	283,340	1 739,71	0,00	1 739,71
<b>Demolačné práce</b>										<b>65 561,63</b>	<b>644,72</b>	<b>66 206,35</b>
13			05010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových, sklobetónových	m3	184,49	16,470	3,184	19,654	3 038,55	587,42	3 625,97
14			05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových	m3	184,49	31,820	0,000	31,820	5 870,47	0,00	5 870,47
15			05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	m2	7,35	303,730	0,000	303,730	2 232,42	0,00	2 232,42
16			05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	10,59	20,000	0,000	20,000	211,80	0,00	211,80
17			05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	13,61	607,460	0,000	607,460	8 267,53	0,00	8 267,53
18			05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	6,69	127,560	0,000	127,560	853,38	0,00	853,38
19			05030302	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov kamenných	m	5,90	81,900	0,000	81,900	483,21	0,00	483,21
20			05030401	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných	m	15,10	44,000	0,000	44,000	664,40	0,00	664,40
21			05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	m	13,51	89,400	0,000	89,400	1 207,79	0,00	1 207,79
22			05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	12,75	2,000	0,000	2,000	25,50	0,00	25,50
23			05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	8,18	619,340	7,005	626,345	5 066,20	57,30	5 123,50
24			05090162	Doplňujúce práce, recyklácia bitúmenových konštrukcií	t	1,23	188,770	0,000	188,770	232,19	0,00	232,19



# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 12.9.2024



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZOD	Množstvo Dodatok č.1	Množstvo celkom	Cena ZOD	Cena Dodatok č.1	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8	7	7	7	9	9	9
25			05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	3,44	1 569,820	0,000	1 569,820	5 400,18	0,00	5 400,18
26			05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	10,16	32,100	0,000	32,100	326,14	0,00	326,14
27			05090503	Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu	cm	0,36	47 170,000	0,000	47 170,000	16 981,20	0,00	16 981,20
28			05090605	Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	8,01	1 448,890	0,000	1 448,890	11 605,61	0,00	11 605,61
29			05090606	Doplňujúce práce, mechanické očistenie železobetónovej konštrukcie	m2	14,24	217,350	0,000	217,350	3 095,06	0,00	3 095,06
<b>Výkopové práce</b>										<b>6 669,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 669,08</b>
30			01020800	Odkopávky a prekopávky z vody	m3	15,48	215,950	0,000	215,950	3 342,91	0,00	3 342,91
31			01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	14,06	83,680	0,000	83,680	1 176,54	0,00	1 176,54
32			01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	55,06	1,600	0,000	1,600	88,10	0,00	88,10
33			01040201	Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia	m3	12,78	80,000	0,000	80,000	1 022,40	0,00	1 022,40
34			01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	15,10	19,900	0,000	19,900	300,49	0,00	300,49
35			01070104	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami	m2	11,50	28,000	0,000	28,000	322,00	0,00	322,00
36			01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	8,40	49,600	0,000	49,600	416,64	0,00	416,64
<b>Presun zemin</b>										<b>892,89</b>	<b>0,00</b>	<b>892,89</b>
37			01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	3,10	288,030	0,000	288,030	892,89	0,00	892,89
<b>Terénne úpravy</b>										<b>8 266,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 266,38</b>
38			01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	8,36	296,180	0,000	296,180	2 476,06	0,00	2 476,06
39			01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniku ručne	m2	12,90	296,180	0,000	296,180	3 820,72	0,00	3 820,72
40			01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávniku	m2	6,65	296,180	0,000	296,180	1 969,60	0,00	1 969,60
<b>Stavebné práce na mostoch</b>										<b>332 238,27</b>	<b>45 992,21</b>	<b>378 230,47</b>
41			11010301	Základy, dosky z betónu prostého	m3	154,36	6,100	0,000	6,100	941,60	0,00	941,60
42			11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	m2	48,07	3,280	0,000	3,280	157,67	0,00	157,67
43			11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	210,36	24,320	3,184	27,504	5 115,96	669,79	5 785,74
44			11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	56,63	66,870	6,943	73,813	3 786,85	393,18	4 180,03
45			11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	1 852,05	2,940	0,213	3,153	5 445,03	394,49	5 839,51
46			11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	231,85	24,650	0,000	24,650	5 715,10	0,00	5 715,10
47			11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	70,80	102,750	0,000	102,750	7 274,70	0,00	7 274,70
48			11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	1 852,05	3,690	0,000	3,690	6 834,06	0,00	6 834,06
49			11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	192,64	16,120	0,000	16,120	3 105,36	0,00	3 105,36
50			11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	25,80	8,200	0,000	8,200	211,56	0,00	211,56

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 12.9.2024



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZOD	Množstvo Dodatok č.1	Množstvo celkom	Cena ZOD	Cena Dodatok č.1	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8	7	7	7	9	9	9
51			11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	1 852,05	2,220	0,000	2,220	4 111,55	0,00	4 111,55
52			11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	231,85	92,210	0,000	92,210	21 378,89	0,00	21 378,89
53			11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	47,00	65,710	0,000	65,710	3 088,37	0,00	3 088,37
54			11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	1 852,05	13,390	0,000	13,390	24 798,95	0,00	24 798,95
55			11080522	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele	t	3 300,00	0,860	0,000	0,860	2 838,00	0,00	2 838,00
56			21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	62,45	15,500	0,000	15,500	967,98	0,00	967,98
57			21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	17,53	41,760	0,000	41,760	732,05	0,00	732,05
58			21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	395,81	90,300	0,000	90,300	35 741,64	0,00	35 741,64
59			21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	729,55	6,000	0,000	6,000	4 377,30	0,00	4 377,30
60			21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m2	6,23	26,290	0,000	26,290	163,79	0,00	163,79
61			21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	1 568,18	22,200	0,000	22,200	34 813,60	0,00	34 813,60
62			21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	107,05	168,000	0,000	168,000	17 984,40	0,00	17 984,40
63			22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	9,09	88,590	0,000	88,590	805,28	0,00	805,28
64			22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1,02	1 213,300	0,000	1 213,300	1 237,57	0,00	1 237,57
65			22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec	m3	455,03	31,430	0,000	31,430	14 301,59	0,00	14 301,59
66			22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	519,30	24,270	0,000	24,270	12 603,41	0,00	12 603,41
67			22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	240,91	6,510	0,000	6,510	1 568,32	0,00	1 568,32
68			22040851	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	4,73	97,100	0,000	97,100	459,28	0,00	459,28
69			22040852	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	4,73	160,520	0,000	160,520	759,26	0,00	759,26
70			22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	215,68	44,000	0,000	44,000	9 489,92	0,00	9 489,92
71			22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	239,78	22,000	7,000	29,000	5 275,16	1 678,46	6 953,62
72			22250465	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nástavce na zvodidlá	ks	17,05	4,000	0,000	4,000	68,20	0,00	68,20
73			22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	109,09	4,000	0,000	4,000	436,36	0,00	436,36
74			22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	16,19	70,840	0,000	70,840	1 146,90	0,00	1 146,90

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 12.9.2024



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZOD	Množstvo Dodatok č.1	Množstvo celkom	Cena ZOD	Cena Dodatok č.1	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8	7	7	7	9	9	9
75			22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	17,53	61,500	0,000	61,500	1 078,10	0,00	1 078,10
76			22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	16,32	33,370	0,000	33,370	544,60	0,00	544,60
77			22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	7,20	4,690	0,000	4,690	33,77	0,00	33,77
78			22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	120,91	25,230	0,000	25,230	3 050,56	0,00	3 050,56
79			22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	1,53	126,150	0,000	126,150	193,01	0,00	193,01
80			22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	411,52	8,830	0,000	8,830	3 633,72	0,00	3 633,72
81			11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	207,30	3,580	0,000	3,580	742,13	0,00	742,13
82			11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	192,64	1,600	0,000	1,600	308,22	0,00	308,22
83			31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	65,76	23,860	0,000	23,860	1 569,03	0,00	1 569,03
84			31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	84,63	43,140	0,000	43,140	3 650,94	0,00	3 650,94
85			61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	8,53	127,380	0,000	127,380	1 086,55	0,00	1 086,55
86			61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	15,45	19,400	0,000	19,400	299,73	0,00	299,73
87			61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	24,89	462,020	0,000	462,020	11 499,68	0,00	11 499,68
88			03040105	Lešenie priestorové, ľahké bez podláh, pre zaťaženie podlahovej plochy	m3	14,08	542,400	0,000	542,400	7 636,99	0,00	7 636,99
89			03040307	Lešenie priestorové, lešeňová podlaha s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	6,19	400,800	0,000	400,800	2 480,95	0,00	2 480,95
90			02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	17,53	6,000	0,000	6,000	105,18	0,00	105,18
91			02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	168,38	2,000	0,000	2,000	336,76	0,00	336,76
92			02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	8,22	35,600	0,000	35,600	292,63	0,00	292,63
93			02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	m	96,59	64,000	0,000	64,000	6 181,76	0,00	6 181,76
94			02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami	ks	359,09	16,000	0,000	16,000	5 745,44	0,00	5 745,44
95			02061004	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch pieskom	m2	15,33	289,800	0,000	289,800	4 442,63	0,00	4 442,63
96			02061081	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou	m2	8,01	514,190	0,000	514,190	4 118,66	0,00	4 118,66
97			02061082	Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch stlačeným vzduchom	m2	8,34	366,450	0,000	366,450	3 056,19	0,00	3 056,19
98			02061119	Spevňovanie hornín a konštrukcií, škárovanie, zamurovanie kameňom	m2	50,14	97,870	0,000	97,870	4 907,20	0,00	4 907,20
99			13101513	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	62,07	443,180	690,451	1 133,631	27 508,18	42 856,29	70 364,48

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 12.9.2024



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZOD	Množstvo Dodatok č.1	Množstvo celkom	Cena ZOD	Cena Dodatok č.1	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8	7	7	7	9	9	9
<b>Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce</b>										<b>23 529,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23 529,11</b>
100			84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	14,52	663,230	0,000	663,230	9 630,10	0,00	9 630,10
101			84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	8,31	1 035,080	0,000	1 035,080	8 601,51	0,00	8 601,51
102			84010817	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný náter na báze organických zložiek	m2	4,57	1 159,190	0,000	1 159,190	5 297,50	0,00	5 297,50
<b>510-00 Preložka vodovodu LT DN150</b>										<b>53 927,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53 927,55</b>
<b>Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</b>										<b>3 704,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 704,55</b>
103			00000103	Dočasná podperná konštrukcia pre dočasný vodovod	kpl	3 704,55	1,000	0,000	1,000	3 704,55	0,00	3 704,55
<b>Demolačné práce</b>										<b>852,54</b>	<b>0,00</b>	<b>852,54</b>
104			05021001	Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších potrubí ostatných vodovodných	m	7,73	100,000	0,000	100,000	773,00	0,00	773,00
105			05080388	Doprava vybúraných hmôt vnútroštavenisková, mechanizmom	t	17,52	4,540	0,000	4,540	79,54	0,00	79,54
<b>Výkopové zemné práce a presun zemin</b>										<b>1 573,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573,40</b>
106			01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	55,06	7,910	0,000	7,910	435,52	0,00	435,52
107			01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	6,14	3,640	0,000	3,640	22,35	0,00	22,35
108			01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	15,10	4,270	0,000	4,270	64,48	0,00	64,48
109			01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	15,67	3,080	0,000	3,080	48,26	0,00	48,26
110			01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	9,81	4,270	0,000	4,270	41,89	0,00	41,89
111			01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	19,47	3,640	0,000	3,640	70,87	0,00	70,87
112			01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	7,24	7,910	0,000	7,910	57,27	0,00	57,27
113			01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	52,64	15,820	0,000	15,820	832,76	0,00	832,76
<b>Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie</b>										<b>46 607,06</b>	<b>0,00</b>	<b>46 607,06</b>
114			11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	168,76	1,200	0,000	1,200	202,51	0,00	202,51
115			11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	26,77	7,200	0,000	7,200	192,74	0,00	192,74
116			27020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	m	28,30	50,000	0,000	50,000	1 415,00	0,00	1 415,00
117			27020531	Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové	m	465,91	45,600	0,000	45,600	21 245,50	0,00	21 245,50
118			27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	170,45	14,000	0,000	14,000	2 386,30	0,00	2 386,30
119			27020534	Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez	ks	5 113,64	2,000	0,000	2,000	10 227,28	0,00	10 227,28
120			27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	681,82	5,000	0,000	5,000	3 409,10	0,00	3 409,10
121			27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	198,86	3,000	0,000	3,000	596,58	0,00	596,58
122			27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	73,86	91,200	0,000	91,200	6 736,03	0,00	6 736,03
123			27031169	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vstupný komín	ks	181,82	1,000	0,000	1,000	181,82	0,00	181,82

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 12.9.2024



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množstvo ZOD	Množstvo Dodatok č.1	Množstvo celkom	Cena ZOD	Cena Dodatok č.1	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	8	7	7	7	9	9	9
124			27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	25,36	0,560	0,000	0,560	14,20	0,00	14,20
<b>Základové práce a vŕtanie vodných studní</b>										<b>1 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190,00</b>
125			02010306	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia betónového	m	212,50	5,600	0,000	5,600	1 190,00	0,00	1 190,00
<b>650-00 Preložka nadzemného vedenia Slovak Telekom, a.s.</b>										<b>8 599,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8 599,44</b>
<b>Demolačné práce</b>										<b>2 494,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494,32</b>
126			0502034109	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	1 136,36	2,000	0,000	2,000	2 272,72	0,00	2 272,72
127			0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	44,32	5,000	0,000	5,000	221,60	0,00	221,60
<b>Výkopové zemné práce a presun zemin</b>										<b>141,24</b>	<b>0,00</b>	<b>141,24</b>
128			0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	8,44	6,000	0,000	6,000	50,64	0,00	50,64
129			0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	15,10	6,000	0,000	6,000	90,60	0,00	90,60
<b>Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov</b>										<b>5 963,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 963,88</b>
130			9201010202	Vedenia nadzemné - stožiare, dvojité	ks	1 384,43	2,000	0,000	2,000	2 768,86	0,00	2 768,86
131			9201010601	Vedenia nadzemné - stožiare, pätkovanie	ks	339,38	4,000	0,000	4,000	1 357,52	0,00	1 357,52
132			9201020301	Vedenia nadzemné - výstroj stožiarov, háky	ks	153,41	6,000	0,000	6,000	920,46	0,00	920,46
133			9201040501	Vedenia nadzemné - drôtové, prenesenie vodičov	ks	305,68	3,000	0,000	3,000	917,04	0,00	917,04
<b>Celkom</b>										<b>564 970,40</b>	<b>46 690,52</b>	<b>611 660,92</b>