

### Krycí list stavby

Stavba TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

16. 8. 2024

Odberteľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

IČO: 00647802

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B				
1	HSV	9250,24	0	9250,24	7	Ostatné náklady stavby	0		
2	PSV	5 526,01	32 476,87	38 002,88					
3	MONT	143 998,09	27,95	144 026,04	8	Kompletačná činnosť	0,00		
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00		
5	VN	0,00	0,00	0,00					
6	Spolu			<b>191 279,16</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>		
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00		
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00		
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00		
14					19				
15					20	Spolu	<b>0,00</b>		
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady				
				21	Súčet riadkov 6,10,20			191 279,16	
				22	DPH 20% z	191 279,16		38 255,83	
				23	DPH 0% z	0,00		0,00	
				24	Spolu v EUR		<b>229 534,99</b>		
				F					

Odberteľ

Dodá

**Rekapitulácia rozpočtu**

Stavba TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Objekt SO 01 Doplnenie požiarnych dverí	44 027,78	0,00		0,00		44 027,78
Objekt SO 02 Odvetranie výtahovej šachty a základ pod záložný zdroj výtahu	766,02	0,00		0,00		766,02
Objekt SO 03 Exterierové vybavenie	2 552,00	0,00		0,00		2 552,00
Objekt SO 04 Dodávka a montáž výtahu	59 000,00	0,00		0,00		59 000,00
Vzduchotechnika	21 645,34	0,00		0,00		21 645,34
Stavebné úpravy (Návrh evakuačného výtahu) - Elektroinštalácia	63 288,02	0,00		0,00		63 288,02
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>191 279,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 279,16</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>191 279,16</b>					<b>38 255,83</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>229 534,99</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy									
Objekt Objekt SO 01 Doplnenie požiarnych dverí					Miesto:				
					Ks:				
Zákazka:			Spracoval:			Dňa		16. 8. 2024	
Odberateľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb									
IČO: 00647802					DIČ:				
Projektant:									
IČO:					DIČ:				
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o									
IČO: 36373249					DIČ: 2020128781				
A ZRN					B				
1	HSV	6108,53	0	6108,53	7	0			
2	PSV	5 442,38	32 476,87	37 919,25					
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00		
4	OST				9	HZS	0,00		
5	VN								
6	Spolu			44 027,78	10	Spolu	0,00		
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
14					19				
15					20	Spolu	0,00		
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 6,10,20			44 027,78
					22	DPH 20% z	44 027,78	8 805,56	
					23	DPH 0% z	0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR			52 833,34
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 16. 8. 2024

Stavba TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Objekt Objekt SO 01 Doplnenie požiarnych dverí

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4433,96	0	4433,96	14,07	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1130,55	0	1130,55	0,17	3,79
PRESUNY HMŔT	544,02	0	544,02	0	0
<b>Práce HSV</b>	<b>6108,53</b>	<b>0</b>	<b>6108,53</b>	<b>14,24</b>	<b>3,79</b>
<b>Práce PSV</b>					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	4303,92	31413,49	35717,41	1,6	0
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	258,9	1063,38	1322,28	0,02	0
NÁTERY	505,99	0	505,99	0,01	0
MAĽBY	373,57	0	373,57	0,06	0
<b>Práce PSV</b>	<b>5442,38</b>	<b>32476,87</b>	<b>37919,25</b>	<b>1,69</b>	<b>0</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0	0	0	0	0
Montážne práce	0	0	0	0	0
<b>Celkom v EUR</b>	<b>11 550,91</b>	<b>32 476,87</b>	<b>44 027,78</b>	<b>15,9300</b>	<b>3,7900</b>

Odberteľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 16. 8. 2024

Zákazka TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Objekt Objekt SO 01 Doplnenie požiarnych dverí

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
		Práce HSV								
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								
11/A 1	642945111	Osadenie oceľových zárubní protipožiarnych dverí 1-kridlových do 2,5 m2	kus	21,000	125,00	0,00	2 625,00	0,438	9,207	0,000
11/A 1	642945112	Osadenie oceľových zárubní protipožiarnych dverí 2-kridlových do 6,5 m2	kus	8,000	165,00	0,00	1 320,00	0,543	4,348	0,000
14/C 1	612409991	Začistenie omietok okolo dverí,	m	183,820	2,66	0,00	488,96	0,003	0,515	0,000
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>4 433,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 433,96</b>		<b>14,070</b>	<b>0,000</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
3/A 1	941955001	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	71,594	3,48	0,00	249,15	0,002	0,110	0,000
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	71,594	5,04	0,00	360,83	0,000	0,004	0,000
13/B 1	967031132	Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom výbúraní otvorov v murive tehlovom na maltu	m2	0,486	7,33	0,00	3,56	0,000	0,000	0,028
13/B 1	968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	kus	25,000	0,93	0,00	23,25	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	45,854	6,46	0,00	296,22	0,001	0,053	3,760
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,788	15,64	0,00	59,24	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,880	0,52	0,00	19,70	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,788	11,31	0,00	42,84	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií zmesný komunálny odpad, kategórie O - ostatné 20 30 01	t	3,788	20,00	0,00	75,76	0,000	0,000	0,000
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>1 130,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130,55</b>		<b>0,170</b>	<b>3,790</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	14,182	38,36	0,00	544,02	0,000	0,000	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>544,02</b>	<b>0,00</b>	<b>544,02</b>		<b>0,000</b>	
		Práce HSV			<b>6 108,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 108,53</b>		<b>14,240</b>	<b>3,790</b>
		Práce PSV								
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								
R/RE	5496631000	Vložkový zámok vložkový s prevodom FAB 0514 a vložkou FAB	kus	23,000	23,00	0,00	529,00	0,000	0,000	0,000
766/C 1	766669917	Samozatvárač dverí na oceľovú zárubňu	kus	37,000	28,90	0,00	1 069,30	0,000	0,000	0,000
766/C 1	766669919	D+M Elektromagnetický zámok dvojkrídlových dverí	kus	8,000	60,50	0,00	484,00	0,000	0,000	0,000
767/A 3	767646510	Montáž protipožiarnych jednokrídlových dverí pri ich montáži do oceľovej zárubne	kus	21,000	45,00	0,00	945,00	0,000	0,008	0,000
767/A 3	767646522	Montáž protipožiarnych dvojkrídlových dverí pri ich montáži do oceľovej zárubne výšky do 2200 mm	kus	4,000	79,00	0,00	316,00	0,001	0,003	0,000
767/A 3	767646523	Montáž protipožiarnych dvojkrídlových dverí pri ich montáži do oceľovej zárubne výšky do 2400 mm	kus	4,000	95,00	0,00	380,00	0,001	0,003	0,000
767/A 3	767649191	Montáž dverových doplnkov - hydraulického samozatvárača	kus	37,000	8,26	0,00	305,62	0,000	0,000	0,000
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	1,100	250,00	0,00	275,00	0,000	0,000	0,000
S/S50	5534120600	ozn. 4 - Protipožiarna 1-krídlová dvere, plné, konštr. oceľ.profilu, 800 x 2020 mm, EI 30/D3-C, kľučky a kovanie nerez, farba dverí biele,	kus	20,000	0,00	748,55	14 971,00	0,043	0,860	0,000
S/S50	5534120700	ozn. 3 - Protipožiarna 1-krídlová dvere, plné, konštr. oceľ.profilu, 700 x 2020 mm, EI 30/D3-C, kľučky a kovanie nerez, farba dverí biele,	kus	1,000	0,00	669,85	669,85	0,047	0,047	0,000
S/S50	5534122600	ozn. 5 - Protipožiarna dvere 2-krídlové 1500/2020 mm EI 30/D3-C, symetricky delené, plné, konštr. oceľ.profilu, koordinátor zatvárania, kľučky a kovanie nerez, farba dverí biele,	kus	2,000	0,00	921,32	1 842,64	0,085	0,170	0,000
S/S50	5534122700	ozn. 2 - Protipožiarna dvere 2-krídlové 1500/2020 mm EI 30/D3-C, asymetr. delené1200+300 mm, plné, konštr. oceľ.profilu, koordinátor zatvárania, napojenie na EPS, kľučky a kovanie nerez, farba dverí biele,	kus	2,000	0,00	1 475,00	2 950,00	0,085	0,170	0,000
S/S50	5534122800	ozn. 1 - Protipožiarna dvere 2-krídlové 1600/2240 mm EI 30/D3-C, asymetr. delené1200+400 mm, plné, s oceľ. zárubňou, konštr. oceľ.profilu, koordinátor zatvárania, napojenie na EPS, kľučky a kovanie nerez, farba dverí biele,	kus	4,000	0,00	1 500,00	6 000,00	0,085	0,340	0,000

## Rozpočet TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy / Objekt SO 01 Doplnenie požiarnych dverí

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutin
P/PE	5534492R00	ozn. 6 - Dodávka a montáž tepelnoizolačnej výplne okenného otvoru a nadsvetlika jadro PIR, povrch plast biely, vložená žaluzia ventilátora, so žaluziou 1200x450 mm	kus	12,000	0,00	415,00	4 980,00	0,000	0,000	0,00
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>4 303,92</b>	<b>31 413,49</b>	<b>35 717,41</b>		<b>1,600</b>	<b>0,00</b>
	<b>775</b>	<b>PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ</b>								
775/A 1	775552019	Montáž prechodovej dvierneho prahu	m	28,900	2,73	0,00	78,90	0,000	0,003	0,00
775/A 1	998775202	Presun hmôt pre vlysové podlahy v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	1,200	150,00	0,00	180,00	0,000	0,000	0,00
S/S90	6119800969	Dodávka padací prah s požiarnou odolnosťou - nerez	m	31,790	0,00	33,45	1 063,38	0,000	0,012	0,00
	<b>775</b>	<b>PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ</b>			<b>258,90</b>	<b>1 063,38</b>	<b>1 322,28</b>		<b>0,020</b>	<b>0,00</b>
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>								
783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov. - zárubne	m2	30,722	11,69	0,00	359,14	0,000	0,007	0,00
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný - zárubne	m2	30,722	4,78	0,00	146,85	0,000	0,002	0,00
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>			<b>505,99</b>	<b>0,00</b>	<b>505,99</b>		<b>0,010</b>	<b>0,00</b>
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>								
784/A 1	784418011	Zakryvanie podláh fóliou v miestnostiach	m2	71,594	0,75	0,00	53,70	0,000	0,011	0,00
784/C 1	784452911	Maľba opravná pôvodne maľovaného povrchu - penetrácia podkladu	m2	99,960	0,95	0,00	94,96	0,000	0,018	0,00
784/C 1	784452932	Maľba opravná pôvodne maľovaného povrchu dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farnal, Primalex, Supralux) tónovaná s hladkým obrúsením	m2	99,960	2,25	0,00	224,91	0,000	0,033	0,00
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>			<b>373,57</b>	<b>0,00</b>	<b>373,57</b>		<b>0,060</b>	<b>0,00</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>5 442,38</b>	<b>32 476,87</b>	<b>37 919,25</b>		<b>1,690</b>	<b>0,00</b>
		<b>Montážne práce</b>								
	<b>924</b>	<b>M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>								
R/RE	2400100R1	Vzduchotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
	<b>924</b>	<b>M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
		<b>Montážne práce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
		Celkom v EUR			<b>11 550,91</b>	<b>32 476,87</b>	<b>44 027,78</b>		<b>15,930</b>	<b>3,7</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy							
Objekt Objekt SO 02 Odvetranie výtahovej šachty a základ pod záložný zdroj výtahu		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	16. 8. 2024				
Odberteľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb							
IČO: 00647802	DIČ:						
Projektant:							
IČO:	DIČ:						
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o							
IČO: 36373249	DIČ: 2020128781						
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>		
1	HSV	589,71	0	589,71	7	0	
2	PSV	83,63	0,00	83,63			
3	MONT	64,73	27,95	92,68	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			<b>766,02</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	766,02
					22	DPH 20% z	766,02 153,20
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	<b>919,22</b>
					<b>F</b>		
Odberteľ					26	Dodávateľ	

Odberateľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 16. 8. 2024

Stavba TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Objekt Objekt SO 02 Odvetranie výtahovej šachty a základ pod záložný zdroj výtahu

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	158,15	0	158,15	0	0
ZÁKLADY	241,01	0	241,01	3,77	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	8,44	0	8,44	0,01	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	36,99	0	36,99	0	0,02
PRESUNY HMŔT	145,12	0	145,12	0	0
<b>Práce HSV</b>	<b>589,71</b>	<b>0</b>	<b>589,71</b>	<b>3,78</b>	<b>0,02</b>
<b>Práce PSV</b>					
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	83,63	0	83,63	0,02	0
<b>Práce PSV</b>	<b>83,63</b>	<b>0</b>	<b>83,63</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0	0	0	0	0
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	64,73	27,95	92,68	0	0
<b>Montážne práce</b>	<b>64,73</b>	<b>27,95</b>	<b>92,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>738,07</b>	<b>27,95</b>	<b>766,02</b>	<b>3,8000</b>	<b>0,0200</b>



Odberateľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb						Spracoval:					
Projektant:						Ks:					
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o						Dátum: 16. 8. 2024					
Zákazka TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy											
Objekt Objekt SO 02 Odvetranie výtahovej šachty a základ pod záložný zdroj výťahu											
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutin	
		<b>Práce HSV</b>									
	1	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>									
1/A 1	133201211	Výkop nezapaženej šachty do 100 m3 v hornine triedy 3	m3	1,531	51,09	0,00	78,22	0,000	0,000	0,0	
1/A 1	133201219	Príplatok k cene za lepiivosť horniny nezapažených šachiet triedy 3	m3	1,531	6,86	0,00	10,50	0,000	0,000	0,0	
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 20 m	M3	1,531	2,03	0,00	3,11	0,000	0,000	0,0	
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 1 až 4 na vzdialenosť 10 000 m	M3	1,531	9,70	0,00	14,85	0,000	0,000	0,0	
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku z horniny triedy 1 až 4 do 100 m3 mechanizmom	m3	1,531	8,64	0,00	13,23	0,000	0,000	0,0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	1,531	0,97	0,00	1,49	0,000	0,000	0,0	
1/A 1	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy kategórie O 17 05 06 ( 1m3 =1,60t zeminy / =1,85t štrku / =2,25t betónu )	t	2,450	15,00	0,00	36,75	0,000	0,000	0,0	
	1	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>158,15</b>	<b>0,00</b>	<b>158,15</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	
	2	<b>ZÁKLADY</b>									
2/A 1	271571111	Vankúš pod základy z triedeného štrkopiesku	m3	0,656	36,48	0,00	23,93	2,066	1,356	0,0	
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek , prostý trieda C16/20	m3	1,094	120,00	0,00	131,28	2,193	2,399	0,0	
11/A 1	275351215	Zhotovenie debnenia základových pätiiek	m2	2,125	25,70	0,00	54,61	0,001	0,001	0,0	
11/A 1	275351216	Odstránenie debnenia základových pätiiek	m2	2,125	3,43	0,00	7,29	0,000	0,000	0,0	
11/A 1	275362416	Výstuž základových pätiiek zo siete typu Q150	m2	7,050	3,39	0,00	23,90	0,002	0,017	0,0	
	2	<b>ZÁKLADY</b>			<b>241,01</b>	<b>0,00</b>	<b>241,01</b>		<b>3,770</b>	<b>0,0</b>	
	6	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>									
14/C 1	612401191	Oprava omietok vybraných otvorov po vložení potrubia vnútorných stien do plochy 0,09 m2 maltou	kus	2,000	4,22	0,00	8,44	0,003	0,006	0,0	
	6	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>8,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8,44</b>		<b>0,010</b>	<b>0,0</b>	
	9	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>									
3/A 1	941955001	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	2,000	3,48	0,00	6,96	0,002	0,003	0,0	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	4,000	5,04	0,00	20,16	0,000	0,000	0,0	
13/B 1	971038241	Vybúranie otvorov v murive z tvármic veľkosti plochy do 0,0225 m2 hrúbky do 300 mm	kus	1,000	3,40	0,00	3,40	0,000	0,000	0,0	
13/B 1	971042231	Vybúranie otvorov v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2 hrúbky do 150 mm	kus	1,000	5,61	0,00	5,61	0,000	0,000	0,0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,015	15,64	0,00	0,23	0,000	0,000	0,0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,150	0,52	0,00	0,08	0,000	0,000	0,0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,015	11,31	0,00	0,17	0,000	0,000	0,0	
13/B 1	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií zmesný komunálny odpad, kategórie O - ostatné 20 30 01	t	0,015	25,00	0,00	0,38	0,000	0,000	0,0	
	9	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>36,99</b>	<b>0,00</b>	<b>36,99</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	
	99	<b>PRESUNY HMÔT</b>									
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	3,783	38,36	0,00	145,12	0,000	0,000	0,0	
	99	<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>145,12</b>	<b>0,00</b>	<b>145,12</b>		<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	
		<b>Práce HSV</b>			<b>589,71</b>	<b>0,00</b>	<b>589,71</b>		<b>3,780</b>	<b>0,0</b>	
		<b>Práce PSV</b>									
	721	<b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>									
721/A 1	721171113	Potrubie odvetrania výtahovej šachty z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 200/4,9	m	2,500	33,45	0,00	83,63	0,006	0,015	0,0	
	721	<b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>			<b>83,63</b>	<b>0,00</b>	<b>83,63</b>		<b>0,020</b>	<b>0,0</b>	
		<b>Práce PSV</b>			<b>83,63</b>	<b>0,00</b>	<b>83,63</b>		<b>0,020</b>	<b>0,0</b>	
		<b>Montážne práce</b>									

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/RE	2100100R1	Elektroinštalácia komplet - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00		0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
924/M24	240070820	Mriežka kruhová krycia pre osadenie do múru. Veľkosť : 200	kus	1,000	7,92	0,00	7,92	0,000	0,000
S/S40	4297100425	Mriežka krycia KMK D 200	ks	1,000	0,00	27,95	27,95	0,001	0,001
924/M24	998924201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,900	29,90	0,00	56,81	0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			64,73	27,95	92,68		0,000
		Montážne práce			64,73	27,95	92,68		0,000
		Celkom v EUR			738,07	27,95	766,02		3,800