

Odberateľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Objekt Objekt SO 03 Exteriérové vybavenie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 8. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2552	0	2552	0	0
Práce HSV	2552	0	2552	0	0
Celkom v EUR	2 552,00	0,00	2 552,00	0,0000	0,0000

Odberateľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Zákazka TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Objekt Objekt SO 03 Exterierové vybavenie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16. 8. 2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11/A 1	9319711R6	Plechový záhradný domček napr. Biohort AvantGarde A5 jednokrídlové dvere 254x174 cm tmavosivý metalický (dodáva Hombach)	ks	1,000	2 117,00	0,00	2 117,00	0,000	0,000	0,000
11/A 1	9319711R7	Montáž záhradného domčeka	ks	1,000	435,00	0,00	435,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 552,00	0,00	2 552,00		0,000	0,000
		Práce HSV			2 552,00	0,00	2 552,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			2 552,00	0,00	2 552,00		0,000	0,000

Odberateľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 16. 8. 2024

Stavba TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Objekt Objekt SO 04 Dodávka a montáž výt'ahu

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH	59000	0	59000	0	0
Montážne práce	59000	0	59000	0	0
Celkom v EUR	59 000,00	0,00	59 000,00	0,0000	0,0000

Odberateľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 16. 8. 2024

Zákazka TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Objekt Objekt SO 04 Dodávka a montáž výťahu

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH								
933/M33	330010023R01	D+M Typ výťahu s trecím pohonom, výťah je evakuačný*, skupina A.c1	kus	1,000	59 000,00	0,00	59 000,00	0,000	0,000	0,000
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH			59 000,00	0,00	59 000,00		0,000	0,000
		Montážne práce			59 000,00	0,00	59 000,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			59 000,00	0,00	59 000,00		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Objekt Vzduchotechnika

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

16. 8. 2024

Odberteľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

IČO: 00647802

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				
1	HSV				7	Ostatné náklady	0		
2	PSV								
3	MONT	21 645,34	0,00	21 645,34	8	Kompletačná činnosť	0,00		
4	OST				9	HZS	0,00		
5	VN								
6	Spolu			21 645,34	10	Spolu	0,00		
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00		
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00		
14					19				
15					20	Spolu	0,00		
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 6,10,20			21 645,34
					22	DPH 20% z	21 645,34		4 329,07
					23	DPH 0% z	0,00		0,00
					24	Spolu v EUR	25 974,41		
					F				

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 16. 8. 2024

Stavba TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Objekt Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	21645,34	0	21645,34	0	0
Montážne práce	21645,34	0	21645,34	0	0
Celkom v EUR	21 645,34	0,00	21 645,34	0,0000	0,0000

Rozpočet TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy / Vzduchotechnika

Odberateľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 16. 8. 2024

Zákazka TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Objekt Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutin
		Montážne práce								
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
924/M24	240011050	Potrubný ventilátor Elektrodesign IRB 2-180 350 3/h pri 150Pa + žalúzia 2 ks IWG 300x150, klapka IJK 180 s pohonom CM 230 L	kpl	6,000	1 093,04	0,00	6 558,24	0,000	0,000	0,0
924/M24	240011050	Potrubný ventilátor Elektrodesign IRB 2-200A 700 3/h pri 250Pa + žalúzia 2 ks IWG 400x200, klapka IJK 200 s pohonom CM 230 L	kpl	9,000	1 264,33	0,00	11 378,97	0,000	0,000	0,0
924/M24	240011050	Potrubný ventilátor Elektrodesign IRB 4-355 3500 3/h pri 300Pa + žalúzia 2 ks IWG 300x150, klapka IJK 180 s pohonom CM 230 L	kpl	1,000	2 613,53	0,00	2 613,53	0,000	0,000	0,0
924/M24	240011050	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie pozinkované Sk. I., vrát. odbočiek a kotvenia	m2	6,000	40,80	0,00	244,80	0,000	0,000	0,0
924/M24	240011050	Nenasiakavá tepelná izolácia ARMACELL typ ARMAFLEX DUCT, s hliníkovou fóliou, samolepiace, hrúbka 30mm, pásy, vrátane upínacích prvkov	m2	3,000	33,60	0,00	100,80	0,000	0,000	0,0
924/M24	240011050	Protipožiarna pena na utesnenie prestupov VZT potrubí stenami, 750ml	ks	4,000	12,00	0,00	48,00	0,000	0,000	0,0
924/M24	240011050	Odvzdávacia projektová dokumentácia (projekt, certifikáty, protokoly)	ks	1,000	180,00	0,00	180,00	0,000	0,000	0,0
924/M24	240011050	Vyregulovanie distribučných prvkov VZT v rámci riešeného stavebného objektu	NH	3,000	24,00	0,00	72,00	0,000	0,000	0,0
924/M24	240011050	Uvedenie do prevádzky, zaučenie obsluhy	NH	2,000	24,00	0,00	48,00	0,000	0,000	0,0
924/M24	240011050	Skúšky vetracieho systému systému podľa príslušnej normy	NH	20,000	12,00	0,00	240,00	0,000	0,000	0,0
924/M24	240011050	Murárska výpomoc	%	5,000	25,00	0,00	125,00	0,000	0,000	0,0
924/M24	240011050	Doprava	%	1,000	36,00	0,00	36,00	0,000	0,000	0,0
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			21 645,34	0,00	21 645,34		0,000	0,0
		Montážne práce			21 645,34	0,00	21 645,34		0,000	0,0
		Celkom v EUR			21 645,34	0,00	21 645,34		0,000	0,0

Odberateľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 16. 8. 2024

Zákazka TROJLÍSTOK - Centrum sociálnych služieb Ružomberok - stavebné úpravy

Objekt Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
924/M24	240011050	Potrubný ventilátor Elektrodesign IRB 2-180 350 3/h pri 150Pa + žalúzia 2 ks IWG 300x150, klapka IJK 180 s pohonom CM 230 L	kpl	6,000	1 093,04	0,00	6 558,24	0,000	0,000	0,000
924/M24	240011050	Potrubný ventilátor Elektrodesign IRB 2-200A 700 3/h pri 250Pa + žalúzia 2 ks IWG 400x200, klapka IJK 200 s pohonom CM 230 L	kpl	9,000	1 264,33	0,00	11 378,97	0,000	0,000	0,000
924/M24	240011050	Potrubný ventilátor Elektrodesign IRB 4-355 3500 3/h pri 300Pa + žalúzia 2 ks IWG 300x150, klapka IJK 180 s pohonom CM 230 L	kpl	1,000	2 613,53	0,00	2 613,53	0,000	0,000	0,000
924/M24	240011050	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie pozinkované Sk. I., vrát. odbočiek a kotvenia	m2	6,000	40,80	0,00	244,80	0,000	0,000	0,000
924/M24	240011050	Nenasákavá tepelná izolácia ARMACELL typ ARMAFLEX DUCT, s hliníkovou fóliou, samolepiace, hrúbka 30mm, pásy, vrátane upínacích prvkov	m2	3,000	33,60	0,00	100,80	0,000	0,000	0,000
924/M24	240011050	Protipožiarna pena na utesnenie prestupov VZT potrubí stenami, 750ml	ks	4,000	12,00	0,00	48,00	0,000	0,000	0,000
924/M24	240011050	Odobvzdávacia projektová dokumentácia (projekt, certifikáty, protokoly)	ks	1,000	180,00	0,00	180,00	0,000	0,000	0,000
924/M24	240011050	Vyregulovanie distribučných prvkov VZT v rámci riešeného stavebného objektu	NH	3,000	24,00	0,00	72,00	0,000	0,000	0,000
924/M24	240011050	Uvedenie do prevádzky, zaučenie obsluhy	NH	2,000	24,00	0,00	48,00	0,000	0,000	0,000
924/M24	240011050	Skúšky vetracieho systému systému podľa príslušnej normy	NH	20,000	12,00	0,00	240,00	0,000	0,000	0,000
924/M24	240011050	Murárska výpomoc	%	5,000	25,00	0,00	125,00	0,000	0,000	0,000
924/M24	240011050	Doprava	%	1,000	36,00	0,00	36,00	0,000	0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			21 645,34	0,00	21 645,34		0,000	0,000
		Montážne práce			21 645,34	0,00	21 645,34		0,000	0,000
		Celkom v EUR			21 645,34	0,00	21 645,34		0,000	0,000