

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ				
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		27. 2. 2024		CPA


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 100 630,72	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 82 260,88	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 57 244,16	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 18 710,11	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 145,42			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 6 173,86			18	VRN z rozpočtu 260,75
7	ZRN (r. 1-6) 265 165,15	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 260,75
20	HZS 1 596,95	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 446,11

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 3.3%;">D</td> <td style="width: 46.7%;">Celkové náklady</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td>268 468,97</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 268 468,97</td> <td>53 693,79</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td>322 162,76</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">E</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Prípochty a odpočty</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	268 468,97	24	DPH 20,00 % z 268 468,97	53 693,79	25	Cena s DPH (r. 23-24)	322 162,76	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky objednávateľa	0,00	27	Kľzavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie	0,00
D	Celkové náklady																								
23	Súčet 7, 12, 19-22	268 468,97																							
24	DPH 20,00 % z 268 468,97	53 693,79																							
25	Cena s DPH (r. 23-24)	322 162,76																							
E	Prípochty a odpočty																								
26	Dodávky objednávateľa	0,00																							
27	Kľzavá doložka	0,00																							
28	Zvýhodnenie	0,00																							



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 2. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
24-02-008-P	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch	268 468,97	53 693,79	322 162,76	1 446,11	265 165,15	1 596,95	260,75	0,00
2024-014	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NAROČNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKoch	252 182,63	50 436,53	302 619,16	1 446,11	248 878,81	1 596,95	260,75	0,00
01	Tribúna	208 757,90	41 751,58	250 509,48	1 269,95	205 630,25	1 596,95	260,75	0,00
01	Búracie práce	1 395,05	279,01	1 674,06	0,00	1 395,05	0,00	0,00	0,00
02	Vonkajšie zateplenie	84 500,01	16 900,00	101 400,01	260,75	84 239,26	0,00	0,00	0,00
03	Vnútročné zateplenie	7 943,21	1 588,64	9 531,85	0,00	7 943,21	0,00	0,00	0,00
04	Hydroizolácia tribúny	53 280,94	10 656,19	63 937,13	0,00	53 280,94	0,00	0,00	0,00
05	Bleskozvod a uzemnenie	11 411,78	2 282,36	13 694,14	771,63	10 640,15	0,00	0,00	0,00
06	Vykurovanie	50 226,91	10 045,38	60 272,29	237,57	48 131,64	1 596,95	260,75	0,00
02	Pristrešok	5 012,86	1 002,57	6 015,43	176,17	4 836,69	0,00	0,00	0,00
01	Pristrešok pre TČ	4 128,39	825,68	4 954,07	0,00	4 128,39	0,00	0,00	0,00
02	Bleskozvod a uzemnenie	894,47	176,89	1 061,36	176,17	708,30	0,00	0,00	0,00
03	Osvetlenie ihriska	38 411,87	7 682,37	46 094,24	0,00	38 411,87	0,00	0,00	0,00
04	Neoprávnené výdavky	16 286,34	3 257,27	19 543,61	0,00	16 286,34	0,00	0,00	0,00
01	Búracie práce_01	666,16	133,23	799,39	0,00	666,16	0,00	0,00	0,00
02	Vonkajšie zateplenie_01	14 198,71	2 839,74	17 038,45	0,00	14 198,71	0,00	0,00	0,00
03	Vnútročné zateplenie_01	1 421,47	284,29	1 705,76	0,00	1 421,47	0,00	0,00	0,00
Celkom		268468,97	53693,79	322 162,76	1 446,11	265 165,15	1 596,95	260,75	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch	JKSO	
Názov objektu	ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOC	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		27.02.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 94 854,12	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 77 242,15	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 53 201,13	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 17 262,14	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 145,42			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 6 173,86			18	VRN z rozpočtu 260,75
7	ZRN (r. 1-6) 248 878,81	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 260,75
20	HZS 1 596,95	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 446,11

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 252 182,63</p> <p>24 DPH 20,00 % z 252 182,63 50 436,53</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 302 619,16</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky zadávateľa 0,00</p> <p>27 Kízavá doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie + - 0,00</p>
--	---



KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch	JKSO	
Názov objektu	ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBUNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKCH	EČO	
Názov časti	Tribúna	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.02.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	58 447,04	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	76 680,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	52 839,51	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	14 364,68	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	145,42				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	3 152,71				18	VRN z rozpočtu	260,75
7	ZRN (r. 1-6)		205 630,25	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	260,75
20	HZS		1 596,95	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	1 269,95

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p>24 DPH 20,00 % z 208 757,90</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24)</p> <p>E Prípochty a odpochty</p> <p>26 Dodávky zadávateľa</p> <p>27 Kľzavá doložka</p> <p>28 Zvýhodnenie + -</p>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">208 757,90</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">41 751,58</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">250 509,48</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		208 757,90		41 751,58		250 509,48		0,00		0,00		0,00
	208 757,90												
	41 751,58												
	250 509,48												
	0,00												
	0,00												
	0,00												

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch	JKSO	
Názov objektu	ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBUNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH	EČO	
Názov podčasti	Búracie práce	Miesto	k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947
Objednávateľ	MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY	IČO	
Projektant	IM Project s.r.o. BRIGÁDNICKÁ 747/2A 972 51 HANDLO	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.02.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	571,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	450,78	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	372,59				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 395,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p>24 DPH 20,00 % z 1 395,05</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24)</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky zadávateľa</p> <p>27 Kízavá doložka</p> <p>28 Zvýhodnenie + -</p>
   	<p>1 395,05</p> <p>279,01</p> <p>1 674,06</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

Construction Trade a.s.

856 32 Nadlice 64

IČO: 48 130 071

www.construction.sk office@construction.sk

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch
Objekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOCH
Podčasť: Búracie práce

Objednávateľ: MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947

Dátum: 27. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 571,676 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 571,676 0,000

1	962081141.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	19,830	6,987	138,552	0,000
2	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	5,600	2,575	14,420	0,000
3	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	11,700	2,575	30,128	0,000
4	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	7,800	4,713	36,761	0,000
5	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,131	10,178	31,867	0,000
6	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,131	7,132	22,330	0,000
7	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,131	12,457	39,003	0,000
8	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	59,489	0,378	22,487	0,000
9	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,131	10,271	32,159	0,000
10	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,131	1,154	3,613	0,000
11	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,939	96,850	90,942	0,000
12	979089801.S	betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (recyklácia 70%)	t	2,192	49,915	109,414	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 450,780 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 253,408 0,000

13	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	4,440	1,302	5,781	0,000
14	764321860.S	Demontáž oplechovania pol. x6	m	25,000	1,425	35,625	0,000
15	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	96,000	0,972	93,312	0,000
16	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	48,710	1,302	63,420	0,000
17	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	52,000	0,972	50,544	0,000
18	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,339	1,416	4,726	0,000

766 Konštrukcie stolárske 197,372 0,000

19	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu, palub. doskami -0,01098t	m2	23,540	7,241	170,453	0,000
20	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	23,540	1,077	25,353	0,000
21	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,628	0,596	1,566	0,000

M Práce a dodávky M 372,594 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21-M		Elektromontáže				372,594	0,000
22	21-m	Demontáž bleskozvodu	súb	1,000	372,594	372,594	0,000
		Celkom				1 395,050	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch <small>ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBUNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH</small>	JKSO	
Názov objektu	FUTBALOVEJ TRIBUNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH	EČO	
Názov podčasti	Vonkajšie zateplenie	Miesto	k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947
Objednávateľ	MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY	IČO	
Projektant	IM Project s.r.o. BRIGÁDNICKÁ 747/2A 972 51 HANDLOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.02.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	34 441,16	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	34 513,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	8 627,31	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 657,29	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		84 239,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	260,75
Projektant			D Celkové náklady						
Dátum a podpis			Pečiat			23	Súčet 7, 12, 19-22	84 500,01	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 84 500,01	16 900,00	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	101 400,01	
Zhotoviteľ						E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kízavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

Constructio

JAS

950 32 Nadlíc

IČO: 49 136 371

www.constructio.sk office@constructio.sk

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch
Objekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOCH
Podčasť: Vonkajšie zateplenie

Objednávateľ: MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947

Dátum: 27. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						68 544,909	83,241
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						387,755	1,472
1	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	2,100	184,645	387,755	1,472
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						52 896,100	41,757
2	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	70,103	1,722	120,717	0,013
3	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	29,400	3,424	100,666	0,007
4	621461052.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	29,400	13,067	384,170	0,068
5	622422331.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň činenosti Ia II -30% škrabaných	m2	729,658	6,794	4 957,296	15,875
6	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	700,258	2,498	1 749,244	0,158
7	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	700,258	11,483	8 041,063	1,625
8	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	28,998	7,554	219,051	0,149
9	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	29,400	2,320	68,208	0,000
10	625250544.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	27,942	28,936	808,530	0,326
11	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	19,980	56,771	1 134,285	0,312
12	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	0,900	29,475	26,528	0,009
13	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	22,830	31,481	718,711	0,430
14	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,175	33,014	170,847	0,108
15	625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	109,104	37,579	4 100,019	2,747
16	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	483,382	59,735	28 874,824	19,231
17	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	37,389	38,031	1 421,941	0,699
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						12 305,249	40,012
18	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	818,266	2,258	1 847,645	19,630
19	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 636,532	1,489	2 436,796	0,000
20	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	818,266	1,475	1 206,942	19,630
21	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	15,000	3,004	45,060	0,633
22	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	818,266	1,610	1 317,408	0,045

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	944944803.S	Demontáž ochranej siete na boku lešenia	m2	818,266	0,673	550,693	0,000
24	952903013.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo závesnej lávky	m2	729,658	0,935	682,230	0,000
25	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	287,170	2,477	711,320	0,036
26	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	131,530	4,598	604,775	0,030
27	953995412	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	88,930	3,099	275,594	0,007
28	978036341.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 30 %, -0,01900t	m2	729,658	1,126	821,595	0,000
29	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,864	10,178	141,108	0,000
30	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	23,864	7,132	170,198	0,000
31	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,864	12,457	172,704	0,000
32	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	263,416	0,378	99,571	0,000
33	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,864	10,271	142,397	0,000
34	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	166,368	1,154	191,989	0,000
35	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,159	96,850	402,799	0,000
36	979089801.S	betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (recyklácia 70%)	t	9,705	49,915	484,425	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 955,805 0,000

37	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	83,241	35,509	2 955,805	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 15 284,602 1,186

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 607,389 0,134

38	711411321.S	Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	31,893	18,562	591,998	0,134
39	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	7,946	1,937	15,391	0,000

713 Izolácie tepelné 38,872 0,008

40	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	5,175	1,542	7,980	0,000
41	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,317	95,756	30,355	0,008
42	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,515	1,043	0,537	0,000

762 Konštrukcie tesárske 390,261 0,215

43	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	26,575	4,313	114,618	0,000
44	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	29,233	7,335	214,424	0,193
45	762361114.S	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	7,000	2,802	19,614	0,000
46	6051100001PC	Stavebné rezivo SI vrátane impregnácie	m3	0,028	306,603	8,585	0,015
47	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	0,028	28,223	0,790	0,001
48	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - kĺnce, závrty	m2	26,575	0,593	15,759	0,006
49	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,913	3,352	16,471	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 5 171,604 0,510

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
50	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	5,000	50,225	251,125	0,052
51	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farebného plechu	m2	5,175	11,538	59,709	0,002
52	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	43,000	29,289	1 259,427	0,093
53	764359501.S	Montáž žľabu z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	53,000	12,608	668,224	0,005
54	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	6,000	12,829	76,974	0,013
55	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	36,860	18,515	682,463	0,129
56	764430440.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	25,000	23,164	579,100	0,107
57	764454431.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	6,000	8,135	48,810	0,001
58	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	52,000	27,872	1 449,344	0,108
59	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	68,123	1,415	96,428	0,000

766

Konštrukcie stolárske**4 465,508****0,036**

60	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	34,450	12,006	413,607	0,007
61	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	36,173	1,795	64,931	0,004
62	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	36,173	0,678	24,525	0,004
63	M001	Okno plastové sklopné 1000 x 600mm presná špecifikácia pol. 01	ks	6,000	114,287	685,722	0,000
64	M002	Okno plastové sklopné 1150 x 550mm presná špecifikácia pol. 02	ks	1,000	121,430	121,430	0,000
65	M003	Okno plastové sklopné 550 x 600mm presná špecifikácia pol. 03	ks	1,000	82,144	82,144	0,000
66	M004	Okno plastové štvordielne 2700 x 1250 mm presná špecifikácia pol. 04	ks	1,000	282,145	282,145	0,000
67	M005	Okno plastové sklopné 550 x 550 mm presná špecifikácia pol. 05	ks	1,000	78,572	78,572	0,000
68	766621405.Sr	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,600	12,050	212,080	0,004
69	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	18,480	1,795	33,172	0,002
70	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	18,480	0,678	12,529	0,002
71	M007	Plastové dvere jednokrídlové 900 x 2050mm presná špecifikácia pol. D2	ks	2,000	762,911	1 525,822	0,000
72	M008	Plastové dvere jednokrídlové 900 x 2000mm presná špecifikácia pol. D4	ks	1,000	744,221	744,221	0,000
73	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	5,485	43,880	0,000
74	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	7,491	7,491	0,000
75	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	11,273	11,273	0,000
76	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriessky laminovanej, farba biela	m	10,950	7,882	86,308	0,012
77	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	10,000	1,123	11,230	0,001
78	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	59,611	0,410	24,426	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

783 Nátery 4 610,968 0,284

79	783101812.S	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	558,540	1,730	966,274	0,000
80	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	57,500	3,146	180,895	0,013
81	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	57,500	1,433	82,398	0,009
82	783522000.S	Nátery klamp. konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	558,540	6,054	3 381,401	0,262

OST Ostatné 670,500 0,000

83	OST000112	Demontáž a spätná montáž ostatných prvkov na fasáde brániacich stavebným prácam, prípadne ich úprava	súbor	1,000	260,750	260,750	0,000
84	M009	Demontovať prístrešky striedačky vrátane likvidácie	súb	1,000	186,250	186,250	0,000
85	M010	Demontáž konštrukciu prístrešku s plachtovým prestrešením	súb	1,000	223,500	223,500	0,000

Celkom 84 500,011 84,427

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH	JKSO	
Názov objektu	FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH	EČO	
Názov podčasti	Vnútorne zateplenie	Miesto	k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947
Objednávateľ	MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY	IČO	
Projektant	IM Project s.r.o. BRIGÁDNICKÁ 747/2A 972 51 HANDLO	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.02.2024	CPA	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 124,87	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 340,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	167,18	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	310,47	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 943,21	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p>24 DPH 20,00 % z 7 943,21</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24)</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky zadávateľa</p> <p>27 Kľzavá doložka</p> <p>28 Zvýhodnenie +-</p>
--	---



Construction Trade a.s.

950 32 Nádles 81

www.construction.sk office@construction.sk

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch
Objekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKoch
Podčasť: Vnútorne zateplenie

Objednávateľ: MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947

Dátum: 27. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						7 465,556	8,918
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						6 708,739	4,661
1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	7,350	1,720	12,642	0,001
2	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	22,150	2,275	50,391	0,062
3	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	5,164	16,481	85,108	0,194
4	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	167,019	1,704	284,600	0,067
5	612460372.S	Vnútorňa omietka stien vápenocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	19,836	6,820	135,282	0,177
6	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	13,200	2,404	31,733	0,023
7	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	13,200	2,543	33,568	0,025
8	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	9,918	7,375	73,145	0,051
9	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	147,183	40,781	6 002,270	4,061
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						440,157	4,257
10	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	100,715	3,004	302,548	4,250
11	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	19,450	2,477	48,178	0,002
12	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	19,450	4,598	89,431	0,004
99 Presun hmôt HSV						316,660	0,000
13	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,918	35,508	316,660	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						477,650	0,058
784 Maľby						477,650	0,058
14	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	162,261	1,049	170,212	0,021
15	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	71,990	1,088	78,325	0,000
16	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	162,261	1,412	229,113	0,037
Celkom						7 943,206	8,976

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH	JKSO	
Názov objektu	FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH	EČO	
Názov podčasti	Hydroizolácia tribúny	Miesto	k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947
Objednávateľ	MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY	IČO	
Projektant	IM Project s.r.o. BRIGÁDNICKÁ 747/2A 972 51 HANDLO	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.02.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 939,71	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	32 515,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	8 212,37	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	4 613,72	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		53 280,94	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	53 280,94	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 53 280,94	10 656,19	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	63 937,13	
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	



Construction Trade a.s.



950 32 Nadhro 04

www.construction.sk office@construction.sk

04 85 89 871

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch
Objekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH
Podčasť: Hydroizolácia tribúny

Objednávateľ: MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947

Dátum: 27. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 39 991,096 31,463

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 164,625 31,227

1	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	5,265	134,934	710,428	11,796
2	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	5,265	13,743	72,357	0,000
3	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	8,000	12,115	96,920	0,363
4	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	8,000	4,029	32,232	0,000
5	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,307	1 208,187	370,913	0,369
6	632200010.S	Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách	m2	81,000	17,338	1 404,378	0,030
7	592460013700.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm, vymývaný betón	ks	516,375	2,961	1 528,986	7,746
8	632451623.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravou (reprofilácnou) maltou na betón a murivo hr. 15 mm	m2	113,431	24,875	2 821,596	2,892
9	632921411.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty MC-10	m2	32,431	34,745	1 126,815	8,030

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 30 708,293 0,236

10	919724211.1R	Rezanie priečných škár v betónovom kryte vrátane výplne, š. 5 mm	m	54,270	11,024	598,272	0,006
11	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	176,067	0,182	32,044	0,000
12	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový) POL. K1	m	52,000	30,041	1 562,132	0,230
13	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	81,000	87,562	7 092,522	0,000
14	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	113,411	3,724	422,343	0,000
15	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	186,892	10,178	1 902,187	0,000
16	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	186,892	7,132	1 332,914	0,000
17	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	186,892	12,457	2 328,114	0,000
18	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 550,948	0,378	1 342,258	0,000
19	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	186,892	10,271	1 919,568	0,000
20	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	186,892	1,154	215,673	0,000
21	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	56,068	96,850	5 430,186	0,000
22	979089801.S	betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (recyklácia 70%)	t	130,824	49,915	6 530,080	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 118,178 0,000

23	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,490	35,509	1 118,178	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 13 289,844 3,707

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

711 Izolácie proti vode a vlhkosti
5 329,848
0,824

24	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	81,000	3,587	290,547	0,000
25	1010410r	SBS modifikovaný asfaltovaný pás 3mm	m2	93,150	8,100	754,515	0,000
26	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	176,067	20,935	3 685,963	0,797
27	711236PC	M+D výstužna sieťka vtačením do hydroizolácie	m2	176,067	2,634	463,760	0,027
28	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	69,728	1,937	135,063	0,000

762 Konštrukcie tesárske
1 103,737
0,000

29	762521811.S	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, - 0,01600 t	m2	62,636	1,995	124,959	0,000
30	762PV	Demontáž a opätovná montáž sedadiel	súb	1,000	931,250	931,250	0,000
31	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	14,177	3,353	47,528	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby
5 377,229
2,476

32	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	62,636	38,663	2 421,696	1,490
33	611980004100.S	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 45 mm	m2	65,768	41,418	2 723,979	0,987
34	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	69,069	3,353	231,554	0,000

764 Konštrukcie klampiarske
1 479,030
0,407

35	76431R	M+D Krycieho plechu hľadiska , tmelenie okolo ocelových konštrukcií	m2	44,614	28,743	1 282,340	0,407
36	76432182r	Demontáž oplechovania sedadiel vrátane likvidácie	m2	44,614	2,289	102,121	0,000
37	764421870.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, - 0,00252t	m	52,000	1,302	67,704	0,000
38	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	19,492	1,378	26,865	0,000

Celkom
53 280,940
35,170

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH	JKSO	
Názov objektu	FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH	EČO	
Názov podčasti	Bleskozvod a uzemnenie	Miesto	k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947
Objednávateľ	MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.02.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	5 846,12	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	2 039,76	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00	
6		Montáž	2 754,28				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		10 640,15	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	771,63	
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22						11 411,78
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 11 411,78						2 282,36
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)						13 694,14
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty						
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa						0,00
				27 Kľzavá doložka						0,00
				28 Zvýhodnenie + -						0,00



Construction Trade a.s.
 856 32 Nadice 64
 030 30 00 01
www.construction.sk office@construction.sk

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch
Objekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH
Podčasť: Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ: MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947

Dátum: 27. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				2 494,065	5,974
1		Zemné práce				368,655	0,000
52	113107131.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,500	21,066	368,655	0,000
5		Komunikácie				453,320	5,973
55	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	17,500	25,904	453,320	5,973
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 672,090	0,001
51	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	100,000	13,016	1 301,600	0,001
53	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,940	12,457	73,995	0,000
54	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,940	49,915	296,495	0,000
M		Práce a dodávky M				8 146,089	6,547
21-M		Elektromontáže				2 185,963	0,000
38	210010313.S	Krabička (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	6,000	3,808	22,848	0,000
27	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	60,000	1,888	113,280	0,000
28	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	64,000	1,360	87,040	0,000
29	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	0,832	4,992	0,000
42	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	9,000	8,641	77,769	0,000
33	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	5,000	2,672	13,360	0,000
39	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	8,000	2,672	21,376	0,000
40	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	8,000	1,872	14,976	0,000
37	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,672	16,032	0,000
35	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	5,000	2,672	13,360	0,000
36	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	28,000	1,872	52,416	0,000
34	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	12,961	51,844	0,000
41	210220311.SZR	Držiak tyče na šikmú plechovú strechu	ks	8,000	24,001	192,008	0,000
32	210220325.S	Oddelovacia tyč, sklolaminát	ks	2,000	4,000	8,000	0,000
25	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	105,000	2,080	218,400	0,000
26	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	66,000	13,441	887,106	0,000
30	210220813.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV 23 a PV 24	ks	124,000	1,872	232,128	0,000
31	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	6,000	2,672	16,032	0,000
63	MV	Murárske výpomoci	%	4,000	20,428	81,712	0,000
68	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	20,428	61,284	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

568,312

0,000

49	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	60,000	6,634	398,040	0,000
50	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	60,000	2,562	153,720	0,000
67	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	5,517	16,552	0,000

B1

Materiál

5 391,814

6,547

1	M001	Hro.drôt AlMgSi 8 bal. 20kg	kg	14,180	5,418	76,827	0,000
2	M002	Hro.drôt AlMgSi 8/11 izol. bi	m	66,000	1,215	80,190	0,000
3	M003	Hro.drôt FeZn 10 1bm=0,625kg	kg	40,000	1,693	67,720	0,000
4	M004	Hro.pásovina 30x4 1bm=0,952kg	kg	50,000	1,842	92,100	0,000
5	M005	Hro.PV 23 podpera ved. AlMgSi	ks	54,000	1,719	92,826	0,000
6	M006	Hro.PV 23 podpera ved.vytoč.Al	ks	70,000	1,869	130,830	0,000
7	M007	Hro.SO svorka Al	ks	6,000	3,138	18,828	0,000
8	M008	Hro.SK svorka krížová AlMgSi	ks	8,000	2,768	22,144	0,000
9	M009	Hro.SP1 svorka prip. D6-12 UNI	ks	8,000	2,466	19,728	0,000
10	M010	Hro.SZ svorka skúšob. D8-10	ks	6,000	3,209	19,254	0,000
11	M011	Hro.SJ02 svorka k uz.tyči D-25	ks	4,000	2,169	8,676	0,000
12	M012	Hro.SR 02 M8 svorka odboč.spoj	ks	5,000	2,616	13,080	0,000
13	M013	Hro.SR 03 A svorka uzemň.	ks	28,000	2,916	81,648	0,000
14	M014	Hro.ZT 2,0m fi 25, tyč uz.plná	ks	4,000	25,251	101,004	0,000
15	M015	105170 ; DEHN+SOHNE ; tyč zachytávacia ; Hro.tyč zachytáv. D40/16/10 Al ; FS D40 16 10 4000 KSV AL	ks	8,000	32,929	263,432	0,000
16	M016	105241 ; DEHN+SOHNE ; držiak ; Hro.držiak na kovové strechy ; MDH D48 VB550.900 V2A	ks	8,000	439,804	3 518,432	0,000
17	M017	123043 ; DEHN+SOHNE ; držiak ; Hro.držiak pre kovové strechy ; HA M8 AL ZF B5.2 6.5 V2A	ks	32,000	1,825	58,400	0,000
18	M018	104250 ; DEHN+SOHNE ; tyč zachytávacia ; Hro.JT 2,5m AlMgSi fi 16 FS ; FS 16 2500 AL	ks	1,000	24,213	24,213	0,000
19	M019	106246 ; DEHN+SOHNE ; držiak ; Hro.držiak izol. Rd16/0,690m ; DIDH 16 690 SB50.300 V2A	ks	2,000	44,693	89,386	0,000
20	M020	459219 ; DEHN+SOHNE ; svorka ; Hro.svorka UNI Rd8-10/16 nerez ; UTK 200 8.10 16 ZP V2A	ks	1,000	14,796	14,796	0,000
21	M021	390121 ; DEHN+SOHNE ; držiak ; Hro.držiak na montáž na fasádu ; Conductor holder DEHNQUICK St/tZn	ks	132,000	1,524	201,168	0,000
22	M022	Hro.Štitok nerez	ks	6,000	0,618	3,708	0,000
23	M023	R.8145 ; PAWBOL ; krabica ; Krab.210x165x 80 nast. blesk ; R.8145	ks	6,000	4,992	29,952	0,000
24	M024	PA28505UV ; PAWBOL ; viečko ; Viečko na krabicu R.8145 ; pre krab. R.8145	ks	6,000	1,155	6,930	0,000
56	589310000100.S	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	2,720	71,453	194,352	6,547
61	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	74,500	74,500	0,000
64	PD	Presun dodávok	%	0,500	58,460	29,230	0,000
66	PM	Podružný materiál	%	1,000	58,460	58,460	0,000

OST

Ostatné

771,626

0,000

57	ost1	Nepredvídané práce	hod	8,000	13,572	108,576	0,000
58	ost2	Plošina	hod	8,000	40,975	327,800	0,000
59	ost3	Revízia	ks	1,000	223,500	223,500	0,000
60	ost4	Úradná skúška	ks	1,000	111,750	111,750	0,000

Celkom

11 411,780

12,521

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch <small>ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBUNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOC</small>	JKSO	
Názov objektu	FUTBALOVEJ TRIBUNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOC	EČO	
Názov podčasti	Vykurovanie	Miesto	k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947
Objednávateľ	MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY	IČO	
Projektant	Ing. Rastislav Kohút	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.02.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 095,18	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 700,13	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	35 832,65	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 332,42	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	145,42					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	25,84					18	VRN z rozpočtu		260,75
7	ZRN (r. 1-6)		48 131,64	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		260,75
20	HZS		1 596,95	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		237,57

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 50 226,91</p> <p>24 DPH 20,00 % z 50 226,91 10 045,38</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 60 272,29</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky zadávateľa 0,00</p> <p>27 Kľzavá doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie + - 0,00</p>
---	--



IČO: 48 130 671

www.construction.sk office@construction.sk

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch
Objekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH
Podčasť: Vykurovanie

Objednávateľ: MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947

Dátum: 27. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 489,815	10,888
1 Zemné práce						650,482	3,721
1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,000	21,066	126,396	0,000
2	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,000	9,864	59,184	0,000
3	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, oplatenie výšky 2,2 m	m	20,000	5,548	110,960	0,661
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,000	19,290	115,740	0,000
5	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,800	1,058	1,904	0,000
6	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,000	1,324	7,944	0,000
7	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2,400	2,044	4,906	0,000
8	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	48,000	0,282	13,536	0,000
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,400	0,658	1,579	0,000
10	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,752	22,350	106,207	0,000
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,600	3,507	12,625	0,000
12	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,800	26,574	47,833	0,000
13	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	3,060	12,068	36,928	3,060
14	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,000	0,395	2,370	0,000
15	181201102.S	Úprava povrchu v násype so zhutnením	m2	6,000	0,395	2,370	0,000
2 Zakladanie						1,188	0,000
16	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných, zhutnenie na relatívnu uľahnosť ld=0,75	m2	6,000	0,198	1,188	0,000
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						1 029,090	0,009
17	311102216.Sr102	Prestup v múroch, utesnenie otvoru, tesniaci krúžok	ks	6,000	171,515	1 029,090	0,009
4 Vodorovné konštrukcie						29,942	1,134
18	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,600	49,903	29,942	1,134
5 Komunikácie						137,709	4,239
19	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	6,000	7,751	46,506	2,770
20	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	6,000	12,003	72,018	1,449
21	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI KY86 hmotnosť 5,27 kg/m2	t	0,019	1 009,719	19,185	0,020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

8 Rúrové vedenie 892,980 1,783

22	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	6,000	47,945	287,670	0,067
23	593850000100.S	Prefabrikát pre energokanáľ železobetónový IZE 169-10, výška 590 mm, šírka 580 mm, dĺžka päty 440 mm	ks	6,000	56,030	336,180	0,858
24	593850000300.S	Poklop pre energokanáľ IZE 151-10, lxšxv 900x580x100 mm	ks	6,000	44,855	269,130	0,858

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 233,722 0,001

25	971036003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	150,000	0,270	40,500	0,001
26	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,763	12,457	34,419	0,000
27	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,260	0,378	20,888	0,000
28	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,763	49,915	137,915	0,000

99 Presun hmôt HSV 514,702 0,000

29	998276111.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v štôlni	t	10,566	48,713	514,702	0,000
----	-------------	--	---	--------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 44 555,648 1,177

713 Izolácie tepelné 431,208 0,021

30	713471121.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia snímateľnej s plechovým púzdom v pozinkovanom šesťhrannom pletive	m2	6,490	26,074	169,220	0,004
31	631470001200.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	6,620	6,996	46,314	0,008
32	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	29,500	3,541	104,460	0,001
33	283310004900.S	Izolačná PE trubica do dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,085	1,865	37,459	0,001
34	283310006900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,300	7,131	73,449	0,007
35	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,009	34,000	0,306	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 3 466,320 0,185

36	230120044.S	65	m	188,500	2,441	460,129	0,000
37	733125000.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 12x1,0	m	79,500	11,585	921,008	0,047
38	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	79,500	11,886	944,937	0,056
39	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	20,085	22,335	448,598	0,038
40	733125024.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	m	10,300	54,117	557,405	0,044
41	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocefových rúrok do priemeru 89/5	m	188,500	0,665	125,353	0,000
42	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,186	47,794	8,890	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 527,638 0,089

43	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	6,000	3,887	23,322	0,000
44	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	6,000	4,997	29,982	0,000
45	734213270.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	1,000	2,391	2,391	0,000
46	551210009300.S	Ventil odvodušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	1,000	9,320	9,320	0,000
47	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	3,000	5,284	15,852	0,000
48	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	19,116	57,348	0,005
49	734251123.S	Ventil poistný závitový nízkozdvížený pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1/2	ks	3,000	66,760	200,280	0,001
50	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	3,000	5,294	15,882	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	436320006000.S	Filter 10" cyklonový odkaľovací - 5/4" F, PN 6, mosadz, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody	ks	3,000	226,897	680,691	0,005
52	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	2,000	6,612	13,224	0,000
53	551210037800.S	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", PN 10 mosadz, 3-cestný ventil PAW-FC-3WY-65/90-1	ks	2,000	51,138	102,276	0,003
54	734315105.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 32	ks	9,000	20,771	186,939	0,007
55	551240004400.S	Guľový kohút DN 32 obojstranne prírubový na horúcu vodu, PN 40, oceľový	ks	9,000	80,077	720,693	0,043
56	734315120.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 65	ks	2,000	27,662	55,324	0,002
57	551240005600.S	Guľový kohút DN 65 obojstranne prírubový na horúcu vodu, PN 25, oceľový	ks	2,000	183,271	366,542	0,020
58	734424120.S	Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	38,002	38,002	0,001
59	388430004600.S	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-10 bar	ks	1,000	6,293	6,293	0,000
60	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,089	36,822	3,277	0,000

731 Ústredné kúrenie - kotolne 1 369,554 0,019

61	7001506	Obhliadka pred UDP	ks	1,000	149,000	149,000	0,000
62	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	56,660	113,320	0,001
63	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m	sada	2,000	551,784	1 103,568	0,018
64	998731101.S	m	t	0,023	159,413	3,666	0,000

732 Ústredné kúrenie - strojovne 36 501,194 0,850

65	732210912.S	Oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s vykurovacou vložkou, vypustenie TV, obsah 250-1000 l	ks	1,000	44,827	44,827	0,000
66	732291915.S	Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l	ks	1,000	15,301	15,301	0,000
67	732332063.S	Montáž riadiacej jednotky základnej, umiestnenie vedľa nádoby	ks	1,000	40,883	40,883	0,000
68	484640001900.S	Riadiaca doska pre kombináciu solárneho panelu a tepelného čerpadla (generácia H) CZ-NS4P	ks	1,000	5 175,483	5 175,483	0,027
69	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	3,000	1 534,935	4 604,805	0,000
70	484730002909.S	Tepelné čerpadlo vzduch-voda 16 kW, vnútorná jednotka, 3-400 V, vysokoteplotný systém teplota výstupnej vody do 80 °C, Tepelné čerpadlo vnútorná jednotka WH-SXC16H9E8	ks	3,000	4 596,861	13 790,583	0,425
71	484730002927.S	Tepelné čerpadlo vzduch-voda 16 kW, vonkajšia jednotka, 3-400 V, vysokoteplotný systém teplota výstupnej vody do 80 °C, Tepelné čerpadlo vonkajšia jednotka WH-UJ16HE8	ks	3,000	4 130,810	12 392,430	0,399
72	CZ-NE3P	Ohrievací kábel na dno vonkajšej jednotky CZ-NE3P, Ohrievací kábel na dno vonkajšej jednotky 7-16kW (pre miesta s nízkou okolitou teplotou) (generácia H, J		3,000	126,650	379,950	0,000
73	998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,850	66,979	56,932	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 42,400 0,000

74	735191903.S	Výčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo hliníkových	m2	50,000	0,384	19,200	0,000
75	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	50,000	0,464	23,200	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 100,750 0,008

76	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	4,000	2,959	11,836	0,001
77	01k	Kotviace príslušenstvo nosník, Tyč závitová M 10, Hmoždinka dlhá, sivá M 10x100 mm, Podložka plochá otvor d 10,5 mm, pre skrutky a závitové tyče M 10 mm, oceľ pozinkovaná	ks	24,000	2,607	62,568	0,004

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch	JKSO	
Názov objektu	ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBUNY V ŠPORTOVOM AREALI FŠ V NOVÁKOC	EČO	
Názov časti	Pristrešok	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		27.02.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	565,98	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	561,25	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	361,62	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 897,46	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	450,38				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 836,69	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	176,17

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 5 012,86 24 DPH 20,00 % z 5 012,86 1 002,57 25 Cena s DPH (r. 23-24) 6 015,43 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---



Constructio



www.constructio.sk

956 02 NADICE 04

IČO: 48 211 671

@fiko@constructio.sk

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch	JKSO	
Názov objektu	ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH	EČO	
Názov podčasti	Pristrešok pre TČ	Miesto	k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947
Objednávateľ	MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY	IČO	
Projektant	IM Project s.r.o. BRIGÁDNICKÁ 747/2A 972 51 HANDLO	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.02.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	389,62	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	479,70	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	361,62	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 897,46	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	4 128,39	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	4 128,39	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 128,39	825,68	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	4 954,07	
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch
Objekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH
Podčasť: Prístrešok pre TČ

Objednávateľ: MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947

Dátum: 27. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						869,313	12,426
1 Zemné práce						369,846	0,000
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,875	11,299	32,485	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	2,875	0,859	2,470	0,000
3	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,206	19,290	42,554	0,000
4	132201209.S	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	2,206	1,058	2,334	0,000
5	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	5,081	1,324	6,727	0,000
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,081	3,832	19,470	0,000
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	86,377	0,386	33,342	0,000
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,081	0,658	3,343	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,162	22,350	227,121	0,000
2 Zakladanie						252,979	5,096
10	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	11,500	0,198	2,277	0,000
11	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,206	97,794	215,734	4,887
12	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,040	14,226	29,021	0,210
13	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	2,040	2,915	5,947	0,000
5 Komunikácie						127,305	5,727
14	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	11,500	4,530	52,095	2,289
15	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	11,500	6,540	75,210	3,439
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						92,387	1,602
16	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	9,700	5,515	53,496	0,950
17	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	9,797	2,032	19,908	0,225
18	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,194	97,850	18,983	0,427
99 Presun hmôt HSV						26,796	0,000
19	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	12,219	2,193	26,796	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						3 259,076	0,493
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						19,999	0,002
20	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	11,500	0,484	5,566	0,000
21	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	13,225	1,053	13,926	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,262	1,937	0,507	0,000

764

Konštrukcie klampiarske

225,722

0,056

23	764175401.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 3 mm, sklon strechy do 30°	m2	12,404	17,867	221,622	0,056
24	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,975	1,378	4,100	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

3 013,355

0,435

25	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	14,790	2,404	35,555	0,000
26	313290005pc	Pletivo poplastované zvarané v.1,7 m , objímka	m	15,530	5,748	89,266	0,435
27	767920220.Sr	Montáž a vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	16,209	16,209	0,000
28	25PC	Brána dvojkridlová 1400 x 1700mm	ks	1,000	176,637	176,637	0,000
29	76799524pc	M+D oceľová konštrukcia vrátane povrchovej úpravy žiarivý pozink	kg	354,706	7,524	2 668,808	0,000
30	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	40,089	0,671	26,880	0,000

Celkom

4 128,389

12,919

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch	JKSO	
Názov objektu	ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBUNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOCCH	EČO	
Názov podčasti	Bleskozvod a uzemnenie	Miesto	k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947
Objednávateľ	MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.02.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	176,37	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	81,55	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	450,38				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		708,30	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	176,17
Projektant			D Celkové náklady						
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	884,47	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 884,47	176,89	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 061,36	
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľuzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie +-	0,00	

Constructio a.s.

056 82 60 61

IČO: 48 209 671

www.constructio.sk office@constructio.sk

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch
Objekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH
Podčasť: Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ: MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947

Dátum: 27. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M						708,303	0,000
21-M Elektromontáže						279,890	0,000
1	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	20,000	1,888	37,760	0,000
2	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	16,000	1,360	21,760	0,000
3	210220050.S	Označenie svodov číselnými štítkami	ks	2,000	0,832	1,664	0,000
4	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	2,672	5,344	0,000
5	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	1,872	18,720	0,000
18	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	11,361	22,722	0,000
19	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	4,000	4,160	16,640	0,000
6	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt svodový O 8-10 mm	m	22,000	2,080	45,760	0,000
7	210220813.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV 23 a PV 24	ks	24,000	1,872	44,928	0,000
33	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	21,531	64,592	0,000
46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach						170,494	0,000
26	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	18,000	6,634	119,412	0,000
27	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	18,000	2,562	46,116	0,000
32	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	1,655	4,966	0,000
B1 Materiál						257,919	0,000
8	M001	Hro.drôt AlMgSi 8 bal. 20kg	kg	2,970	5,418	16,091	0,000
9	M003	Hro.drôt FeZn 10 1bm=0,625kg	kg	10,000	1,693	16,930	0,000
10	M004	Hro.pásovina 30x4 1bm=0,952kg	kg	20,000	1,842	36,840	0,000
11	M005	Hro.PV 23 podpera ved. AlMgSi	ks	22,000	1,719	37,818	0,000
12	M013	Hro.SR 03 A svorka uzemň.	ks	10,000	2,916	29,160	0,000
13	M022	Hro.štítok nerez	ks	2,000	0,618	1,236	0,000
14	M010	Hro.SZ svorka skúšob. D8-10	ks	2,000	0,974	1,948	0,000
15	M025	Hro.PV 23 podpera ved.vytoč. FeZn	ks	2,000	1,869	3,738	0,000
16	M026	Hro.DUZ držiak ochr.uholníka	ks	4,000	3,291	13,164	0,000
17	M027	Hro.OU 1,7m uholník ochr.	ks	2,000	9,720	19,440	0,000
28	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	74,500	74,500	0,000
31	PM	Podružný materiál	%	4,000	1,763	7,054	0,000
OST Ostatné						176,167	0,000
23	ost1	Nepredvídané práce	hod	2,000	13,572	27,144	0,000
25	ost3	Revízia	ks	1,000	149,023	149,023	0,000
Celkom						884,470	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU



Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areáli FŠ v Novákoch	JKSO	
Názov objektu	ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBUNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOCCH	EČO	
Názov časti	Osvetlenie ihriska	Miesto	k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947
Objednávateľ	MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	27.02.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	35 841,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	2 570,77				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		38 411,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p>24 DPH 20,00 % z 38 411,87</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24)</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky zadávateľa</p> <p>27 Kľzavá doložka</p> <p>28 Zvýhodnenie +-</p>												
 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">38 411,87</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">7 682,37</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">25 Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">46 094,24</td> </tr> <tr> <td>26 Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie +-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		38 411,87		7 682,37	25 Cena s DPH (r. 23-24)	46 094,24	26 Dodávky zadávateľa	0,00	27 Kľzavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie +-	0,00
	38 411,87												
	7 682,37												
25 Cena s DPH (r. 23-24)	46 094,24												
26 Dodávky zadávateľa	0,00												
27 Kľzavá doložka	0,00												
28 Zvýhodnenie +-	0,00												

a.s.
ca 64
 06 133 071
 602301163

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch
Objekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU FUTBALOVEJ TRIBÚNY V ŠPORTOVOM AREÁLI FŠ V NOVÁKOKH
Časť: Osvetlenie ihriska

Objednávateľ: MESTO NOVÁKY NÁMESTIE SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Nováky, p.č. 305/1, 305/2, s.č. 947

Dátum: 27. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 38 411,865 0,000

21-M Elektromontáže 2 570,767 0,000

1	210110071	Demontáž svetlometu na stožiare výšky 16m	ks	24,000	16,020	384,480	0,000
2	210110072	Demontáž tlmičky vysokotlakovej výbojky 2000W	ks	24,000	15,616	374,784	0,000
3	210110081	Montáž a zapojenie LED reflektora na stožiare výšky 16m	ks	12,000	17,053	204,636	0,000
4	210204201	Prekáblovanie v rozvádzači pre zapojenie LED reflektora	ks	12,000	13,567	162,804	0,000
5	210100001	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5mm ²	ks	72,000	1,024	73,728	0,000
6	OST-1	Nastavenie LED reflektora na stožiare výšky 16m	ks	12,000	8,001	96,012	0,000
7	OST-2	Odborná prehliadka a skúška - Revizná správa	kpl	1,000	335,250	335,250	0,000
8	OST-3	Montážna Plošina	hod	12,000	40,975	491,700	0,000
9	OST-4	Meranie intenzity osvetlenia a vypracovanie protokolu o meraní	kpl	1,000	372,500	372,500	0,000
10	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	24,958	74,873	0,000

21-D Dodávka materialu 35 841,098 0,000

11	5XA779127T01AA	LED reflektor asymetrický, optika vyžarovania PL33T, 1540W, 5000K, 215 350lm, CRI 70, IP66	ks	8,000	3 005,014	24 040,112	0,000
12	5XA779127V01AA	LED reflektor asymetrický, optika vyžarovania PL64, 1540W, 5000K, 220 410lm, CRI 70, IP66	ks	4,000	2 900,676	11 602,704	0,000
13	DPM	Podružný material	%	5,000	39,656	198,282	0,000

Celkom 38 411,865 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch	JKSO	
Názov objektu	Neoprávnené výdavky	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		18.03.2024	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	5 776,61	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	5 018,73	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	4 043,03	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 447,97	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 286,34	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 16 286,34 24 DPH 20,00 % z 16 286,34 3 257,27 25 Cena s DPH (r. 23-24) 19 543,61
Objednávateľ Dátum a podpis Pečiatka	E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľuzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
Zhotoviteľ Dátum a podpis Pečiatka	



Construction

956 32 Nadlica 64

www.construction.sk office@construction.sk

KRYCI LIST ROZPOCTU



Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch	JKSO	
Názov objektu	Neoprávnené výdavky	EČO	
Názov časti	Búracie práce _01	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
	18.03.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava
	25,16		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	641,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Klimatické vplyvy
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	666,16				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
				666,16	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 666,16	
				133,23	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
				799,39	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
				0,00	
				27 Kízavá doložka	
0,00		28 Zvýhodnenie + -		0,00	



ROZPOČET

Stavba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch

Objekt: Neoprávnené výdavky

Časť: Búracie práce _01

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						25,162	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						25,162	0,000
5	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,224	10,178	2,280	0,000
6	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,224	7,132	1,598	0,000
7	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,224	12,457	2,790	0,000
8	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,256	0,378	1,609	0,000
9	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,224	10,271	2,301	0,000
10	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,224	1,154	0,258	0,000
11	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,067	96,850	6,489	0,000
12	979089801.S	betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (recyklácia 70%)	t	0,157	49,915	7,837	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						640,999	0,000
731 Ústredné kúrenie - kotolne						606,783	0,000
13	731360806.S	Demontáž nerezového komína dvojplášťového od DN 200 do DN 300, -0,0155 t	m	10,800	54,153	584,852	0,000
14	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	7,850	2,794	21,931	0,000
764 Konštrukcie klampiarske						34,216	0,000
15	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	3,650	1,302	4,752	0,000
18	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	22,140	1,302	28,826	0,000
20	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,451	1,416	0,638	0,000
Celkom						666,161	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch	JKSO	
Názov objektu	Neoprávnené výdavky	EČO	
Názov časti	Vonkajšie zateplenie_01	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	18.03.2024
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 421,31	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 700,22	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 338,50	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	738,68	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 198,71	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">14 198,71</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z 14 198,71</td> <td style="text-align: right;">2 839,74</td> </tr> <tr> <td>25 Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right; border: 2px solid black;">17 038,45</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Prípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>26 Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkové náklady		23 Súčet 7, 12, 19-22	14 198,71	24 DPH 20,00 % z 14 198,71	2 839,74	25 Cena s DPH (r. 23-24)	17 038,45	E Prípočty a odpočty		26 Dodávky zadávateľa	0,00	27 Kľzavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie + -	0,00
D Celkové náklady																	
23 Súčet 7, 12, 19-22	14 198,71																
24 DPH 20,00 % z 14 198,71	2 839,74																
25 Cena s DPH (r. 23-24)	17 038,45																
E Prípočty a odpočty																	
26 Dodávky zadávateľa	0,00																
27 Kľzavá doložka	0,00																
28 Zvýhodnenie + -	0,00																



Constructio



I.S.

064

www.constructio.sk ofices@constructio.sk

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch

Objekt: Neoprávnené výdavky

Časť: Vonkajšie zateplenie_01

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 121,531 6,860

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 942,177 6,841

2	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	29,990	1,722	51,643	0,006
3	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	3,540	3,424	12,121	0,001
4	621461052.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	3,540	13,067	46,257	0,008
5	622422331.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň čílnosti la II -30% škrabaných	m2	116,447	6,794	791,141	2,534
6	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	112,907	2,498	282,042	0,025
7	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	112,907	11,483	1 296,511	0,262
9	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	3,540	2,320	8,213	0,000
11	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	8,150	56,771	462,684	0,127
12	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	0,180	29,475	5,306	0,002
13	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,395	31,481	43,916	0,026
14	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3,540	33,014	116,870	0,074
16	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	87,600	59,736	5 232,874	3,485
17	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	15,582	38,031	592,599	0,291

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 935,762 0,019

24	952903013.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo závesnej lávky	m2	116,447	0,935	108,878	0,000
25	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	32,750	2,477	81,122	0,004
26	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	52,940	4,598	243,418	0,012
27	953995412	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	30,515	3,099	94,566	0,002
28	978036341.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 30 %, -0,01900t	m2	116,447	1,126	131,119	0,000
29	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,212	10,178	22,514	0,000
30	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,212	7,132	15,776	0,000
31	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,212	12,457	27,555	0,000
32	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,028	0,378	15,887	0,000
33	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,212	10,271	22,719	0,000
34	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	26,544	1,154	30,632	0,000
35	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,664	96,850	64,308	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
36	979089801.S	betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (recyklácia 70%)	t	1,548	49,915	77,268	0,000
99 Presun hmôt HSV						243,592	0,000
37	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,860	35,509	243,592	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						4 077,177	0,291
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						101,070	0,022
38	711411321.S	Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá	m2	5,307	18,562	98,509	0,022
39	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,322	1,937	2,561	0,000
713 Izolácie tepelné						26,605	0,005
40	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	3,540	1,542	5,459	0,000
41	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,217	95,756	20,779	0,005
42	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,352	1,043	0,367	0,000
731 Ústredné kúrenie - kotolne						1 843,259	0,115
80	731361141.S	Nerezový komín dvojpášťový DN 200 mm, výšky 8 m	súb	1,000	1 372,302	1 372,302	0,087
81	731361149.S	Prípatok k cene za 1 m nerezového komína dvojpášťového DN 200 mm, výšky nad 8 do 18 m	súb	2,800	144,405	404,334	0,027
82	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	23,847	2,794	66,623	0,000
762 Konštrukcie tesárske						69,576	0,027
43	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	3,540	4,313	15,268	0,000
44	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	3,894	7,335	28,562	0,026
45	762361114.S	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	5,000	2,802	14,010	0,000
46	6051100001PC	Stavebné rezivo SI vrátane impregnácie	m3	0,020	306,603	6,132	0,000
47	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,018	28,223	0,508	0,000
48	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	m2	3,540	0,593	2,099	0,001
49	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,894	3,353	2,997	0,000
764 Konštrukcie klampiarske						664,048	0,120
50	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	4,000	50,225	200,900	0,041
51	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	3,540	11,538	40,845	0,002
55	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	22,140	18,515	409,922	0,077
59	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,747	1,416	12,381	0,000
766 Konštrukcie stolárske						1 372,619	0,002
68	766621405.Sr	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,800	12,050	93,990	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
69	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	8,190	1,795	14,701	0,001
70	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	8,190	0,678	5,553	0,001
71	M006	Plastové dvere dvojkridlové 1400 x 2500mm presná špecifikácia pol. D1	ks	1,000	1 250,867	1 250,867	0,000
79	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	18,324	0,410	7,508	0,000

Celkom

14 198,708

7,151

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch	JKSO	
Názov objektu	Neoprávnené výdavky	EČO	
Názov časti	Vnútorne zateplenie_01	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	18.03.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Klimatické vplyvy
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	1 421,47				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant Dátum a podpis Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 1 421,47 24 DPH 20,00 % z 1 421,47 284,29 25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 705,76
Objednávateľ Dátum a podpis Pečiatka	E Prípochy a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
Zhotoviteľ Dátum a podpis Pečiatka	



ROZPOČET

Služba: Mesto Nováky - Zníženie energetickej náročnosti objektu futbalovej tribúny v športovom areály FŠ v Novákoch

Objekt: Neoprávnené výdavky

Časť: Vnútorne zateplenie_01

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						648,644	0,439
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						599,096	0,438
1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1,600	1,720	2,752	0,000
2	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	9,600	2,275	21,840	0,027
3	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	1,200	16,481	19,777	0,045
4	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	13,057	1,704	22,249	0,005
9	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	13,057	40,781	532,478	0,360
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						33,960	0,002
11	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	4,800	2,477	11,890	0,001
12	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	4,800	4,598	22,070	0,001
99 Presun hmôt HSV						15,588	0,000
13	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,439	35,509	15,588	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						772,826	0,006
766 Konštrukcie stolárske						727,116	0,001
14	766621408.S	Montáž plastových dverí na PUR penu	m	5,700	8,190	46,683	0,001
15	61142009R	Dvere plastové 800 X 2050MM presná špecifikácia pol. D3	KS	1,000	676,456	676,456	0,000
16	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	9,706	0,410	3,977	0,000
784 Maľby						45,710	0,005
17	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	14,257	1,049	14,956	0,002
18	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	10,000	1,088	10,880	0,000
19	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	14,257	1,394	19,874	0,003
Celkom						1 421,470	0,446