

Krycí list rozpočtu

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO 01 - Zateplenie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: I. Velčko

Dňa

07.10.2024

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 212209705

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

IČO: 47 421 932

DIČ: 2023886282

A				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	43832,84	1609,34	45442,18	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	73 898,23	3 380,96	77 279,19			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			122 721,37	10	Spolu	0,00
C				D			
VRN				VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
E				F			
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 6,10,20 122 721,37			
				22 DPH 20% z 122 721,37 24 544,27			
				23 DPH 0% z 0,00 0,00			
				24 Spolu v EUR 147 265,64			
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

Spracoval: I.Veľčko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

Dátum: 07.10.2024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO 01 - Zateplenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4146,59	1450,09	5596,68	0	0
ZÁKLADY	92,99	159,25	252,24	0	0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	22219,93	0	22219,93	0,87	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12197,18	0	12197,18	7,68	0
PRESUNY HMÔT	3610,47	0	3610,47	0	0
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	1565,68	0	1565,68	0	0
Práce HSV	43832,84	1609,34	45442,18	8,55	0
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	5977,25	766,49	6743,74	0,2	0
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	28751,23	2614,47	31365,7	0,33	0
SILNOPRÚD - MONTÁŽ	796,45	0	796,45	0	0
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	6611,21	0	6611,21	0	0,29
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	12655,82	0	12655,82	0,02	0
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	19106,27	0	19106,27	1,57	0
Práce PSV	73898,23	3380,96	77279,19	2,12	0,29
Celkom v EUR	117 731,07	4 990,30	122 721,37	10,6700	0,2900

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO 01 - Zateplenie

Odberteľ: Obec ST s.r.o.

Spracoval: I.Veľčko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

Dátum: 07.10.2024

Zákazka: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO 01 - Zateplenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	45,480	37,44	0,00	1 702,77	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,466	10,58	0,00	216,53	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,480	5,00	0,00	227,40	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	45,480	0,50	0,00	22,74	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	45,480	8,13	0,00	369,75	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	75,042	18,82	0,00	1 412,29	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,480	4,29	0,00	195,11	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	85,957	0,00	16,87	1 450,09	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			4 146,59	1 450,09	5 596,68		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	114,801	0,81	0,00	92,99	0,000	0,003	0,000
P/PE	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	117,097	0,00	1,36	159,25	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			92,99	159,25	252,24		0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO 01 - Zateplenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov adhéznym mostíkom	m2	62,685	5,20	0,00	325,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	621460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	62,685	4,18	0,00	262,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	621461052.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	62,685	16,57	0,00	1 038,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	62,685	10,05	0,00	629,98	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	183,412	2,94	0,00	539,23	0,000	0,077	0,000
11/A 1	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	183,412	4,79	0,00	878,54	0,000	0,048	0,000
11/A 1	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	151,803	14,59	0,00	2 214,81	0,003	0,384	0,000
R/RE	622461063.S	Vonkajšia omietka stien a soklov pastovitá silikónová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	31,609	16,64	0,00	525,97	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	183,412	9,62	0,00	1 764,42	0,002	0,359	0,000
R/RE	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zatlkacie kotvy	m2	31,609	57,14	0,00	1 806,14	0,000	0,000	0,000
R/RE	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	151,803	70,93	0,00	10 767,39	0,000	0,000	0,000
R/RE	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	30,450	48,17	0,00	1 466,78	0,000	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			22 219,93	0,00	22 219,93		0,870	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	361,240	2,65	0,00	957,29	0,021	7,597	0,000
3/B 1	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	361,240	2,00	0,00	722,48	0,000	0,000	0,000
3/A 1	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	3 612,400	1,30	0,00	4 696,12	0,000	0,000	0,000
11/A 1	952901411.S	Výčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	300,000	2,38	0,00	714,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	90,310	11,96	0,00	1 080,11	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO 01 - Zateplenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	120,500	3,16	0,00	380,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	25,500	3,86	0,00	98,43	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	25,500	4,45	0,00	113,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995432.S	Ukončovací profil pri oplechovaní	m	90,310	10,43	0,00	941,93	0,000	0,000	0,000
11/A 1	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	100,500	5,58	0,00	560,79	0,001	0,087	0,000
R/RE	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	85,400	6,46	0,00	551,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	41,600	6,46	0,00	268,74	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,000	15,36	0,00	76,80	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,000	0,47	0,00	11,75	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,000	12,84	0,00	64,20	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,000	1,44	0,00	7,20	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,000	64,71	0,00	323,55	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,000	125,57	0,00	627,85	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			12 197,18	0,00	12 197,18		7,680	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
R/RE	999281111.S.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	85,984	41,99	0,00	3 610,47	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			3 610,47	0,00	3 610,47		0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	33,000	16,96	0,00	559,68	0,000	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	50,000	20,12	0,00	1 006,00	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			1 565,68	0,00	1 565,68		0,000	0,000

Rožpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO 01 - Zateplenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			43 832,84	1 609,34	45 442,18		8,550	0,000
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	191,870	0,26	0,00	49,89	0,000	0,000	0,000
S/S10	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,058	0,00	1 886,39	109,41	1,000	0,058	0,000
711/A 1	711112011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	75,801	0,43	0,00	32,59	0,000	0,000	0,000
R/RE	111630002300.S	Suspenzia asfaltová	t	0,083	1 218,34	0,00	101,12	0,000	0,000	0,000
11/A 1	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	191,870	0,58	0,00	111,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	220,651	0,00	1,37	302,29	0,000	0,000	0,000
R/RE	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	75,801	7,54	0,00	571,54	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	87,171	0,00	4,07	354,79	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	191,870	5,06	0,00	970,86	0,001	0,104	0,000
R/RE	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	220,651	5,57	0,00	1 229,03	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	75,801	5,46	0,00	413,87	0,001	0,041	0,000
R/RE	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	90,961	5,57	0,00	506,65	0,000	0,000	0,000
R/RE	711190020.S	Ukončujúci profil drenážnych fólií	m	65,000	15,46	0,00	1 004,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	711190030.S	Prikotvenie profilovaných fólií	ks	217,750	3,00	0,00	653,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	311310008810.S.1	Hmoždinka natílkacia 8x60 mm	ks	217,750	0,71	0,00	154,60	0,000	0,000	0,000
711/A 1	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67,971	2,6139	0,0000	177,6700	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			5 977,25	766,49	6 743,74		0,200	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO 01 - Zateplenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	309,940	1,25	0,00	387,43	0,000	0,000	0,000
P/PE	283720029500	Doska Austrotherm EPS 150 hr. 60 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	316,139	0,00	8,27	2 614,47	0,000	0,000	0,000
713/A 1	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	1 144,660	16,10	0,00	18 429,03	0,000	0,332	0,000
R/RE	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	583,749	9,09	0,00	5 306,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	631640001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	583,749	7,24	0,00	4 226,34	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	320,818	1,2535	0,0000	402,1500	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			28 751,23	2 614,47	31 365,70		0,330	0,000
	743	SILNOPRÚD - MONTÁŽ								
R/RE	743811002	Funkčná skúška aktívnej časti bleskozvodu a vypracovanie protokolu	kpl	1,000	144,85	0,00	144,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	743811002.1	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	30,000	21,72	0,00	651,60	0,000	0,000	0,000
	743	SILNOPRÚD - MONTÁŽ			796,45	0,00	796,45		0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
R/RE	764352612.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	21,000	39,25	0,00	824,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	764171264	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy od 30° do 45°	m	92,480	7,88	0,00	728,74	0,000	0,000	0,000
764/B 1	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	83,580	1,03	0,00	86,09	0,000	0,000	0,234
R/RE	764352811.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	92,500	46,92	0,00	4 340,10	0,000	0,000	0,000
764/B 1	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	7,000	1,61	0,00	11,27	0,000	0,000	0,008
R/RE	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	18,000	26,61	0,00	478,98	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO 01 - Zateplenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
764/B 1	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00226t	m	21,000	1,03	0,00	21,63	0,000	0,000	0,047
764/A 7	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	67,201	1,7880	0,0000	120,1500	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			6 611,21	0,00	6 611,21		0,000	0,290
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	81,800	10,32	0,00	844,18	0,000	0,008	0,000
R/RE	611410000100.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	106,81	0,00	213,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	611410000300.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	134,32	0,00	268,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	611410001400.SR	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 800x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	5,000	169,77	0,00	848,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	611410002800.SR	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1200x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	8,000	205,84	0,00	1 646,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	611410001800.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	144,95	0,00	289,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	231710000800.S	Pena montážna polyuretánová pre utesnenie V-spojov a detaily, 750 ml	ks	8,000	5,84	0,00	46,72	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	27,613	10,80	0,00	298,22	0,000	0,003	0,000
R/RE	611720000200.SR 22	Dvere exteriérové plastové dvojkridlové so zasklením, šírka 1350 mm, výška 1970mm	ks	1,000	1 400,35	0,00	1 400,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	611720000200.SR 23	Dvere exteriérové plastové dvojkridlové so zasklením, šírka 1450 mm, výška 1970mm	ks	1,000	1 593,50	0,00	1 593,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	611720000200.SR 24	Dvere exteriérové plastové dvojkridlové so zasklením, šírka 1850 mm, výška 1970mm	ks	1,000	2 414,41	0,00	2 414,41	0,000	0,000	0,000
R/RE	611720000200.SR 3	Dvere exteriérové plastové so zasklením, šírka 900 mm, výška 2020 mm	ks	1,000	820,90	0,00	820,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	611720000200.SR 33	Dvere exteriérové plastové plné, šírka 700 mm, výška 1970 mm	ks	2,000	656,71	0,00	1 313,42	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	11,000	8,09	0,00	88,99	0,000	0,003	0,000
R/RE	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	8,400	16,97	0,00	142,55	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	8,000	10,63	0,00	85,04	0,000	0,002	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO 01 - Zateplenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
R/RE	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	15,360	16,97	0,00	260,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	19,000	0,50	0,00	9,50	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	130,319	0,5344	0,0000	69,6500	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			12 655,82	0,00	12 655,82		0,020	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
R/RE	771415006.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	215,000	3,35	0,00	720,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	597640005500.S	Sokel keramický	ks	496,650	9,42	0,00	4 678,44	0,000	0,000	0,000
771/A 1	771575545.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	297,010	17,68	0,00	5 251,14	0,005	1,574	0,000
R/RE	597740003200.S	Dlaždice keramické	m2	314,831	24,58	0,00	7 738,55	0,000	0,000	0,000
771/A 1	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	190,359	3,7712	0,0000	717,8900	0,000	0,000	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			19 106,27	0,00	19 106,27		1,570	0,000
		Práce PSV			73 898,23	3 380,96	77 279,19		2,120	0,290
		Celkom v EUR			117 731,07	4 990,30	122 721,37		10,670	0,290

Krycí list rozpočtu

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO A03-A - Vykurovanie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: I.Velčko

Dňa

07.10.2024

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 212209705

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

IČO: 47 421 932

DIČ: 2023886282

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	4030,5	0	4030,5	7	Ostatné náklady	0	
2	PSV	14 346,33	29 014,20	43 360,53				
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	0,00	
5	VN							
6	Spolu			47 391,03	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20		47 391,03
					22	DPH 20% z	47 391,03	9 478,21
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		56 869,24
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

Spracoval: I.Veľčko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

Dátum: 07.10.2024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO A03-A - Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	683,96	0	683,96	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3044,45	0	3044,45	0	2,93
PRESUNY HMÔT	111,69	0	111,69	0	0
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	190,4	0	190,4	0	0
Práce HSV	4030,5	0	4030,5	0	2,93
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	1278,51	457,42	1735,93	0,01	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	4371,94	17538,67	21910,61	0	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	7577,05	1901,99	9479,04	0	0,01
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	363,23	2992,19	3355,42	0,01	0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	755,6	6123,93	6879,53	0	0,02
Práce PSV	14346,33	29014,2	43360,53	0,02	0,03
Celkom v EUR	18 376,83	29 014,20	47 391,03	0,0200	2,9600

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-A - Vykurovanie

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

Spracoval: I.Veľčko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

Dátum: 07.10.2024

Zákazka: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO A03-A - Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	631311121.SR	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	4,000	170,99	0,00	683,96	0,000	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			683,96	0,00	683,96		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	971052231.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00800t	ks	34,000	10,31	0,00	350,54	0,000	0,000	0,272
R/RE	973031812.SR	Vysekánie rýh pre potrubie v murive hĺbky do 50 mm a šírky do 50 mm	m	75,000	6,06	0,00	454,50	0,000	0,000	0,000
13/B 1	974042532.S	Vysekánie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	332,500	6,11	0,00	2 031,58	0,000	0,000	2,660
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,660	15,55	0,00	41,36	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,600	0,50	0,00	13,30	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,660	12,15	0,00	32,32	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,300	1,36	0,00	18,09	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,660	38,63	0,00	102,76	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 044,45	0,00	3 044,45		0,000	2,930
	99	PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,660	41,99	0,00	111,69	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			111,69	0,00	111,69		0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-A - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	19,04	0,00	190,40	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			190,40	0,00	190,40		0,000	0,000
		Práce HSV			4 030,50	0,00	4 030,50		0,000	2,930
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	423,000	2,97	0,00	1 256,31	0,000	0,013	0,000
P/PE	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	287,640	0,00	0,85	244,49	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	8,160	0,00	0,88	7,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	33,660	0,00	1,07	36,02	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,800	0,00	1,27	51,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20,400	0,00	1,60	32,64	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,800	0,00	2,09	85,27	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17,712	1,2535	0,0000	22,2000	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 278,51	457,42	1 735,93		0,010	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	732111431.S	Montáž združeného rozdeľovača	ks	1,000	25,83	0,00	25,83	0,002	0,002	0,000
P/PE	484650000900	Rozdeľovač a zberač	ks	1,000	0,00	314,55	314,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	732331864.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 25 l	ks	1,000	82,79	0,00	82,79	0,000	0,000	0,000
P/PE	484620002000.S	Nádoba expanzná, objem 25 l, 10 bar	ks	1,000	0,00	83,36	83,36	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-A - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
R/RE	732351010.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 950 l	ks	1,000	153,16	0,00	153,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	484420016700.S	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody v spojení so solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami, objem 950 l	ks	1,000	0,00	1 759,40	1 759,40	0,000	0,000	0,000
731/A 2	732429111.S	Montáž čerpadla obehového	súb.	1,000	7,44	0,00	7,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	426110000200.S	Čerpadlo obehové	ks	1,000	0,00	4 190,32	4 190,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	732460010.S1	Montáž tepelného čerpadla Monoblok 4-19 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 918,00	0,00	3 836,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	484730002120	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus vzduch/voda VWL 105/6 A 400V s MAX. výkonom 2x10 KW	ks	2,000	0,00	5 042,75	10 085,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	484730015709.S	Montážne nosníky pre vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel	ks	2,000	0,00	136,26	272,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	484730015733.S	Montážna lišta na pripevnenie vnútornej jednotky tepelného čerpadla na stenu	ks	2,000	0,00	329,58	659,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	732470000.S	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy jednovetvovej G 3/4, 2-12 l/min	ks	1,000	29,03	0,00	29,03	0,000	0,000	0,000
P/PE	484720025500.S	Regulátor solárny trojsnímačový pre solárne systémy s kolektorovým poľom a spotrebičom s výstupom PWM/0-10V pre nízkoenergetické čerpadla, 2 ks snímačov Pt 1000	ks	1,000	0,00	173,86	173,86	0,000	0,000	0,000
731/A 2	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	224,413	1,0592	0,0000	237,6900	0,000	0,000	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			4 371,94	17 538,67	21 910,61		0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
721/A 2	722173099.S	Montáž plastliníkovej tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	kpl	1,000	5,04	0,00	5,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	286220047300.S	Viacvrstvové plastové potrubie Pe-RT/ AL /Pe-RT - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	kpl	1,000	0,00	965,76	965,76	0,000	0,000	0,000
731/B 3	733110806.S	Demontáž ocelového potrubia pri telesách	kpl	1,000	1,01	0,00	1,01	0,000	0,000	0,003
731/B 3	733120815.S	Demontáž existujúceho ležateho ocelového rozvodu	kpl	1,000	1,60	0,00	1,60	0,000	0,000	0,003
R/RE	733166120	Plastliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	282,000	13,91	0,00	3 922,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	733166122	Plastliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	8,000	16,03	0,00	128,24	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-A - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	733166124	Plastliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	33,000	20,82	0,00	687,06	0,000	0,000	0,000
R/RE	733166126	Plastliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	40,000	24,65	0,00	986,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	733166128	Plastliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	20,000	34,75	0,00	695,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167130R	Montáž plastliníkového potrubia lisovaním D 50x6,9	m	40,000	17,80	0,00	712,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	198730040100R	Spojka D 50 - 50 mm, obojstranne rovnaká, červený bronz, REHAU	ks	6,000	0,00	42,41	254,46	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130003600R	Rúra univerzálna D 50x6,9 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	40,800	0,00	16,71	681,77	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	423,000	0,58	0,00	245,34	0,000	0,000	0,000
731/B 3	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m	t	0,750	83,10	0,00	62,33	0,000	0,000	0,000
731/A 3	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	96,776	1,3516	0,0000	130,8100	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			7 577,05	1 901,99	9 479,04		0,000	0,010
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
721/A 2	722229101.S	Montáž ventilu pripájacieho, plniaceho	ks	37,000	4,59	0,00	169,83	0,000	0,010	0,000
P/PE	551210003900.S	HERZ TS-3000 (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4	ks	37,000	0,00	31,14	1 152,18	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	37,000	3,01	0,00	111,37	0,000	0,000	0,000
P/PE	551280001400.S	Termostatická hlavica pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)	ks	37,000	0,00	49,73	1 840,01	0,000	0,000	0,000
731/A 4	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	33,903	2,4196	0,0000	82,0300	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			363,23	2 992,19	3 355,42		0,010	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/B 5	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	sub	1,000	1,44	0,00	1,44	0,000	0,000	0,024
731/A 5	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	11,20	0,00	56,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-A - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
P/PE	484530050055	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, alebo alt.	ks	1,000	0,00	90,93	90,93	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530050054	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	2,000	0,00	80,32	160,64	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530050053	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	2,000	0,00	77,84	155,68	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	11,87	0,00	11,87	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530050056	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	1,000	0,00	98,10	98,10	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	12,57	0,00	12,57	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530050059	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a konvektorom, alebo alt.	ks	1,000	0,00	124,75	124,75	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	12,16	0,00	60,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530056700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	5,000	0,00	138,96	694,80	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	25,000	12,94	0,00	323,50	0,000	0,001	0,000
P/PE	484530057100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a konvektorom, alebo alt.	ks	1,000	0,00	189,05	189,05	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530066200	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	0,00	204,31	204,31	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	10,000	0,00	219,39	2 193,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530066400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1300 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	0,00	234,40	234,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	4,000	0,00	189,29	757,16	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-A - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
P/PE	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	0,00	129,14	129,14	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	0,00	159,21	159,21	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530013500	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 600x1000x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2 vnútorný, KORADO	ks	1,000	0,00	166,29	166,29	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530013400	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 600x900x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2 vnútorný, KORADO	ks	3,000	0,00	158,05	474,15	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530013300	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 600x800x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2 vnútorný, KORADO	ks	1,000	0,00	149,84	149,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530013200	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 600x700x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2 vnútorný, KORADO	ks	1,000	0,00	141,58	141,58	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	74,000	0,52	0,00	38,48	0,000	0,001	0,000
731/B 5	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	100,000	0,96	0,00	96,00	0,000	0,000	0,000
731/B 5	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,950	48,97	0,00	46,52	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	70,128	1,5460	0,0000	108,4200	0,000	0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				755,60	6 879,93		0,000	0,020
		Práce PSV				14 346,33	29 014,20		0,020	0,030
		Celkom v EUR				18 376,83	29 014,20		0,020	2,960

Krycí list rozpočtu

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO A03-B - Príprava teplej vody

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: I.Velčko

Dňa

07.10.2024

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 212209705

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

IČO: 47 421 932

DIČ: 2023886282

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	2830,86	0	2830,86	7	Ostatné náklady	0	
2	PSV	5 356,45	7 702,14	13 058,59				
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	0,00	
5	VN							
6	Spolu			15 889,45	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20		15 889,45
					22	DPH 20% z	15 889,45	3 177,89
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		19 067,34
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

Spracoval: I.Velčko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

Dátum: 07.10.2024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO A03-B - Príprava teplej vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1442,74	0	1442,74	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1147,1	0	1147,1	0,01	0
PRESUNY HMÔT	0,42	0	0,42	0	0
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	240,6	0	240,6	0	0
Práce HSV	2830,86	0	2830,86	0,01	0
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	85,29	14,69	99,98	0	0
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	2097,01	1110,63	3207,64	0	0,2
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	119,92	70,22	190,14	0	0,02
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	2007,12	6258,2	8265,32	0	0
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	1047,11	248,4	1295,51	0	0
Práce PSV	5356,45	7702,14	13058,59	0	0,22
Celkom v EUR	8 187,31	7 702,14	15 889,45	0,0100	0,2200

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-B - Príprava teplej vody

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

Spracoval: I.Veľčko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

Dátum: 07.10.2024

Zákazka: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO A03-B - Príprava teplej vody

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	612451071.SR	Vyspravenie povrchu stien vnútorných maltou pre omietky	m2	60,000	18,70	0,00	1 122,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	631311121.SR	Doplnenie existujúcich mazaŕn prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	2,000	160,37	0,00	320,74	0,000	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 442,74	0,00	1 442,74		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11/A 1	952901311.S	Vyčistenie stavebného objektu	m2	250,000	3,74	0,00	935,00	0,000	0,010	0,000
R/RE	973031812.SR	Vysekanie rýh pre potrubie v murive hĺbky do 50 mm a šírky do 50 mm	m	35,000	6,06	0,00	212,10	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 147,10	0,00	1 147,10		0,010	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,010	42,02	0,00	0,42	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			0,42	0,00	0,42		0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	16,04	0,00	240,60	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			240,60	0,00	240,60		0,000	0,000
		Práce HSV			2 830,86	0,00	2 830,86		0,010	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-B - Príprava teplej vody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482301	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	40,000	2,10	0,00	84,00	0,000	0,001	0,000
P/PE	283310000400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	40,800	0,00	0,36	14,69	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,027	1,2535	0,0000	1,2900	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			85,29	14,69	99,98		0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/B 2	722130802.S	Demontáž vodov. potrubí	m	40,000	2,98	0,00	119,20	0,000	0,000	0,199
R/RE	722171012	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	40,000	18,36	0,00	734,40	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722173099.S	Montáž plasthliníkovej tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	kpl	1,000	1 207,22	0,00	1 207,22	0,000	0,000	0,000
P/PE	286220047300.S	Viacvrstvové plastové potrubie Pe-RT/ AL /Pe-RT - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	kpl	1,000	0,00	1 110,63	1 110,63	0,000	0,000	0,000
R/RE	722173175.SR	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním DN 15	ks	4,000	3,44	0,00	13,76	0,000	0,000	0,000
721/A 2	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	32,975	0,6802	0,0000	22,4300	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			2 097,01	1 110,63	3 207,64		0,000	0,200
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	7,000	4,43	0,00	31,01	0,000	0,000	0,018
721/A 5	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,71	0,00	34,84	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	14,93	0,00	44,79	0,000	0,000	0,000
R/RE	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,71	0,00	8,71	0,000	0,000	0,000
P/PE	551450004700.S	Batéria výlevková páková	ks	1,000	0,00	70,22	70,22	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	1,963	0,2915	0,0000	0,5700	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-B - Príprava teplej vody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			119,92	70,22	190,14		0,000	0,020
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
R/RE	732460010.S1	Montáž tepelného čerpadla SHP-A 300 X Plus , Stiebel Eltron s výkonom 1,6kW	ks	1,000	1 918,00	0,00	1 918,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	484730001420	Vnútoraná jednotka tepelného čerpadla systém prípravy teplej vody SHP-A 300 X Plus , Stiebel Eltron s výkonom 1,6kW	ks	1,000	0,00	6 258,20	6 258,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	484730002120	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus vzduch/voda VWL75/6 A 230 V, hydraulický modul VWZ MEH 97/5 MB4,ekviter. reg. sensoCOMFORT 720	ks	0,000	0,00	5 189,47	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	484730015733.S	Montážna lišta na pripevnenie vnútornej jednotky tepelného čerpadla na stenu	ks	0,000	0,00	339,17	0,00	0,000	0,000	0,000
731/A 2	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	84,140	1,0592	0,0000	89,1200	0,000	0,000	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			2 007,12	6 258,20	8 265,32		0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	769060535.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-12 mm (1/4x1/2)	m	40,000	9,88	0,00	395,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	196350002300.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-12 mm (1/4x1/2), pre chladiarensku techniku	m	40,000	0,00	6,21	248,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	6,660	1,6432	0,0000	10,9400	0,000	0,000	0,000
R/RE	21M	Elektromontáže		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	385640021600.SR	Multifuknčná ovládacia jednotka	ks	1,000	640,97	0,00	640,97	0,000	0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			1 047,11	248,40	1 295,51		0,000	0,000
		Práce PSV			5 356,45	7 702,14	13 058,59		0,000	0,220
		Celkom v EUR			8 187,31	7 702,14	15 889,45		0,010	0,220

Krycí list rozpočtu

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO A03-D - Osvetlenie	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval: I.Velčko
	Dňa 07.10.2024
Odberateľ: Obec ST s.r.o.	
IČO: 55830056	DIČ: 212209705
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.	
IČO: 47 421 932	DIČ: 2023886282

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	3213,68	0	3213,68	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	547,92	0,00	547,92			
3	MONT	1 839,44	0,00	1 839,44	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	537,75
5	VN						
6	Spolu			5 601,04	10	Spolu	537,75

C	VRN				D		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 6,10,20
		22	DPH 20% z 6 138,79
		23	DPH 0% z 0,00
		24	Spolu v EUR
		F	

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

Spracoval: I.Veľčko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

Dátum: 07.10.2024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO A03-D - Osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	0	0	0	0	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	3151,87	0	3151,87	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	61,81	0	61,81	0	0
Práce HSV	3213,68	0	3213,68	0	0
Práce PSV					
SILNOPRÚD - MONTÁŽ	522	0	522	0	0
SILNOPRÚD - MONTÁŽ	25,92	0	25,92	0	0
Práce PSV	547,92	0	547,92	0	0
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1839,44	0	1839,44	0	0
Montážne práce	1839,44	0	1839,44	0	0
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	537,75	0	537,75	0	0
HZS	537,75	0	537,75	0	0
Celkom v EUR	6 138,79	0,00	6 138,79	0,0000	0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-D - Osvetlenie

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

Spracoval: I.Velčko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

Dátum: 07.10.2024

Zákazka: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt SO A03-D - Osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	2	ZÁKLADY								
R/RE	21M	Elektromontáže		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	345340000100.S	Vypínač č.6	ks	5,000	6,09	0,00	30,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	345340000200.S	Vypínač č.5	ks	6,000	7,73	0,00	46,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	345340003900.S	Vypínač č.1	ks	11,000	6,28	0,00	69,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	345350002200.S	Rámik inštalačný 1-modulový úzky	ks	22,000	4,72	0,00	103,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	348150000500.S	LED svietidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim	ks	10,000	34,81	0,00	348,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	348420000900.S	Svietidlo vonkajšie	ks	6,000	83,42	0,00	500,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	348120001600.S	LED svietidlo kruhové	ks	13,000	41,55	0,00	540,15	0,000	0,000	0,000
R/RE	348120002300.S	LED svietidlo stropné	ks	27,000	56,05	0,00	1 513,35	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			3 151,87	0,00	3 151,87		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	979011131.S	Odvoz a likvidácia sute	t	0,650	95,09	0,00	61,81	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			61,81	0,00	61,81		0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-D - Osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			3 213,68	0,00	3 213,68		0,000	0,000
		Práce PSV								
	743	SILNOPRÚD - MONTÁŽ								
R/RE	743820151	Nešpecifikované elektroinštalačné práce	hod	25,000	20,88	0,00	522,00	0,000	0,000	0,000
	743	SILNOPRÚD - MONTÁŽ			522,00	0,00	522,00		0,000	0,000
	745	SILNOPRÚD - MONTÁŽ								
R/RE	745250401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	3,24	0,00	25,92	0,000	0,000	0,000
	745	SILNOPRÚD - MONTÁŽ			25,92	0,00	25,92		0,000	0,000
		Práce PSV			547,92	0,00	547,92		0,000	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	210110600.S	Vypínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia	ks	22,000	4,16	0,00	91,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	10,000	6,06	0,00	60,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201933.S	Montáž svietidla exterierového na strop	ks	6,000	17,42	0,00	104,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	40,000	14,56	0,00	582,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	998921201.S	Presun hmôt pre montáž rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	41,339	0,3000	0,0000	12,4000	0,000	0,000	0,000
R/RE	210960836.S	Demontáže krabic, vypínačov	ks	20,000	2,48	0,00	49,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	210964323.S	Demontáže svietidiel	ks	40,000	2,76	0,00	110,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	210967281.S	Demontáže exist.kabeláže svetelných okruhov	m	600,000	1,38	0,00	828,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 839,44	0,00	1 839,44		0,000	0,000
		Montážne práce			1 839,44	0,00	1 839,44		0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-D - Osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
		HZS								
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
HZS/HZS	HZS000111.S	Nepredvídané práce	hod	15,000	13,80	0,00	207,00	0,000	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	22,05	0,00	330,75	0,000	0,000	0,000
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			537,75	0,00	537,75		0,000	0,000
		HZS			537,75	0,00	537,75		0,000	0,000
		Celkom v EUR			6 138,79	0,00	6 138,79		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO A03-E - Obnoviteľné zdroj...

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: I.Veľčko

Dňa

07.10.2024

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 212209705

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

IČO: 47 421 932

DIČ: 2023886282

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	28928,85	0	28928,85	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT	4 756,62	12 811,57	17 568,19	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			46 497,04	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	46 497,04
					22	DPH 20% z	46 497,04 9 299,41
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	55 796,45
Odberateľ					F		
					26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

Spracoval: I. Velčko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

Dátum: 07.10.2024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO A03-E - Obnoviteľné zdroj...

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4896,68	0	4896,68	0	0
ZÁKLADY	783,54	0	783,54	0	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	23248,63	0	23248,63	0	0
Práce HSV	28928,85	0	28928,85	0	0
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	4756,62	12811,57	17568,19	0	0
Montážne práce	4756,62	12811,57	17568,19	0	0
Celkom v EUR	33 685,47	12 811,57	46 497,04	0,0000	0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-E - Obnoviteľné zdroj...

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

Spracoval: I.Veľčko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

Dátum: 07.10.2024

Zákazka: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO A03-E - Obnoviteľné zdroj...

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	13210240801	Konštrukcia	ks	68,000	72,01	0,00	4 896,68	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			4 896,68	0,00	4 896,68		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
R/RE	213290058	Doplnenie rozvádzača RE	hod	5,000	22,05	0,00	110,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	213290153.5	Inžinierska činnosť	hod	5,000	19,04	0,00	95,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	213290154.1	Realizačný projekt	ks	1,000	482,89	0,00	482,89	0,000	0,000	0,000
R/RE	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	5,000	19,04	0,00	95,20	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			783,54	0,00	783,54		0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	345140050.1	Fotovoltaický panel 410 Wp	ks	68,000	281,88	0,00	19 167,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	358961014	Smartmeter	kus	1,000	304,21	0,00	304,21	0,000	0,000	0,000
R/RE	345140053	Striedač 10 kW	ks	1,000	3 093,58	0,00	3 093,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	341029E53101	Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6	m	300,000	1,23	0,00	369,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	100,000	3,14	0,00	314,00	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			23 248,63	0,00	23 248,63		0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO A03-E - Obnoviteľné zdroj...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			28 928,85	0,00	28 928,85		0,000	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	15,000	1,89	0,00	28,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	15,000	2,19	0,00	32,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	357000C145	Dodávka batériového systému 5x2,4 kW	kus	1,000	0,00	12 072,03	12 072,03	0,000	0,000	0,000
R/RE	210020124R	Montáž fotovoltaického panela	ks	68,000	18,11	0,00	1 231,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	210020229R	Montáž konštrukcie	kus	68,000	31,82	0,00	2 163,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	210190001R	Montáž rozvádzača R-FVZ	kus	1,000	26,13	0,00	26,13	0,000	0,000	0,000
P/PE	35700026501101	Rozvádzač R-FVZ	ks	1,000	0,00	463,78	463,78	0,000	0,000	0,000
P/PE	357000265180050 1	Doplnenie rozvádzača RE	ks	1,000	0,00	275,76	275,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	210190002R1	Montáž striedača	kus	1,000	32,16	0,00	32,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	210190111	Montáž a doprava	kus	1,000	482,89	0,00	482,89	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800646	Montáž, kábla SOLAR 6mm2	m	300,000	1,09	0,00	327,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	100,000	4,32	0,00	432,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			4 756,62	12 811,57	17 568,19		0,000	0,000
		Montážne práce			4 756,62	12 811,57	17 568,19		0,000	0,000
		Celkom v EUR			33 685,47	12 811,57	46 497,04		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO 04 - Adaptačné opatrenia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: I.Velčko

Dňa

07.10.2024

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 212209705

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

IČO: 47 421 932

DIČ: 2023886282

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	3602,76	0	3602,76	7	Ostatné náklady	0	
2	PSV	4 345,05	0,00	4 345,05				
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	0,00	
5	VN							
6	Spolu			7 947,81	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
12	Sťaženie výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20		7 947,81
					22	DPH 20% z	7 947,81	1 589,56
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		9 537,37
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

Spracoval: I.Veľčko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

Dátum: 07.10.2024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO 04 - Adaptačné opatrenia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3602,76	0	3602,76	0	0
Práce HSV	3602,76	0	3602,76	0	0
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	4345,05	0	4345,05	0	0
Práce PSV	4345,05	0	4345,05	0	0
Celkom v EUR	7 947,81	0,00	7 947,81	0,0000	0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO 04 - Adaptačné opatrenia

Odberateľ: Obec ST s.r.o.		Spracoval: I.Velčko								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.		Dátum: 07.10.2024								
Zákazka: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená										
Objekt: SO 04 - Adaptačné opatrenia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	E06	Pomocné elektromontážne práce	hod	30,000	13,04	0,00	391,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol29	Elektrický pohon žalúzie/zaťahovacie dvere 230V/16A	ks	22,000	101,00	0,00	2 222,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol30	Ovládanie žalúzie/dvere, tlačidlové, jednoduché	ks	22,000	44,98	0,00	989,56	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 602,76	0,00	3 602,76		0,000	0,000
		Práce HSV			3 602,76	0,00	3 602,76		0,000	0,000
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767660100.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie	ks	4,000	17,99	0,00	71,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	611530003800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 600x600 mm	ks	2,000	109,31	0,00	218,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	611530004200.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 600x1000 mm	ks	2,000	125,86	0,00	251,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	767660105.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky od 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie	ks	18,000	20,83	0,00	374,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	611530015000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1000x1000 mm	ks	2,000	151,16	0,00	302,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	611530008300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 800x1500 mm	ks	5,000	166,74	0,00	833,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	611530019100.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1200x1500 mm	ks	8,000	198,88	0,00	1 591,04	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO 04 - Adaptačné opatrenia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
R/RE	611530026300.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1500x1500 mm	ks	3,000	230,03	0,00	690,09	0,000	0,000	0,000
767/A 3	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,061	1,0592	0,0000	10,6600	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			4 345,05	0,00	4 345,05		0,000	0,000
		Práce PSV			4 345,05	0,00	4 345,05		0,000	0,000
		Celkom v EUR			7 947,81	0,00	7 947,81		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO B-01 - Aktivity realizova...

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: I.Velčko

Dňa

07.10.2024

Odberateľ: Obec ST s.r.o.

IČO: 55830056

DIČ: 212209705

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

IČO: 47 421 932

DIČ: 2023886282

A				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	6749,6	0	6749,6	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	88 261,63	18 059,72	106 321,35			
3	MONT	3 589,01	0,00	3 589,01	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	508,90
5	VN						
6	Spolu			116 659,96	10	Spolu	508,90
C				D			
VRN				VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťaženie výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
E				F			
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		117 168,86
				22	DPH 20% z	117 168,86	23 433,77
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		140 602,63
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec ST s.r.o.

Spracoval: I.Velčko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.

Dátum: 07.10.2024

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená

Objekt: SO B-01 - Aktivity realizova...

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	421,61	0	421,61	0	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4916,79	0	4916,79	1,21	0,45
PRESUNY HMÔT	4,2	0	4,2	0	0
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	1407	0	1407	0	0
Práce HSV	6749,6	0	6749,6	1,21	0,45
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	1494,72	2691,82	4186,54	0	0
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	85,29	14,69	99,98	0	0
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	1481,23	295,42	1776,65	0,04	0
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	3079,89	1110,63	4190,52	0,02	0,2
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	1771,99	2349,69	4121,68	0,01	0,16
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	12384,47	8110,74	20495,21	1,27	12,75
DREVOSTAVBY	15536,83	0	15536,83	3,73	8,99
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	22833,59	0	22833,59	0,03	0
KRYTINY TVRDÉ	2399,97	0	2399,97	0	6,54
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	2194,77	0	2194,77	0	0
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	261,18	0	261,18	0	0
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	13147,32	0	13147,32	1,49	0
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	8707,05	1450,16	10157,21	0	0
MALBY	2883,33	2036,57	4919,9	0,34	0
Práce PSV	88261,63	18059,72	106321,35	6,93	28,64

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3589,01	0	3589,01	0	0
Montážne práce	3589,01	0	3589,01	0	0
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	508,9	0	508,9	0	0
HZS	508,9	0	508,9	0	0
Celkom v EUR	99 109,14	18 059,72	117 168,86	8,1400	29,0900

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO B-01 - Aktivity realizova...

Odberateľ: Obec ST s.r.o.	Spracoval: I. Velčko
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: HSV Trade, s.r.o.	Dátum: 07.10.2024
Zákazka: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená	
Objekt: SO B-01 - Aktivity realizova...	
Prehľad rozpočtových nákladov	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	72,000	0,32	0,00	23,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	383150012300.S	Patch kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG26, Cat.5e, 125 MHz, LSOH	km	0,800	498,21	0,00	398,57	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			421,61	0,00	421,61		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	630,000	5,33	0,00	3 357,90	0,002	1,210	0,000
11/A 1	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	309,940	2,38	0,00	737,66	0,000	0,000	0,000
13/B 1	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	200,000	0,65	0,00	130,00	0,000	0,002	0,016
13/B 1	971036010.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	225,000	0,78	0,00	175,50	0,000	0,002	0,034
13/B 1	971052231.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00800t	ks	10,000	10,31	0,00	103,10	0,000	0,000	0,080
R/RE	973031813.SR	Vysekanie rýh pre potrubie v murive hĺbky do 150 mm a šírky do 150 mm	m	15,000	10,76	0,00	161,40	0,000	0,000	0,000
13/B 1	974042532.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	40,000	6,11	0,00	244,40	0,000	0,000	0,320
13/B 1	979081121.S	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,034	0,46	0,00	0,02	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,340	12,84	0,00	4,37	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,170	1,44	0,00	0,24	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO B-01 - Aktivity realizova...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,034	64,70	0,00	2,20	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			4 916,79	0,00	4 916,79		1,210	0,450
	99	PRESUNY HMÔT								
R/RE	999281111.S.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,100	41,99	0,00	4,20	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			4,20	0,00	4,20		0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	16,04	0,00	401,00	0,000	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	50,000	20,12	0,00	1 006,00	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			1 407,00	0,00	1 407,00		0,000	0,000
		Práce HSV			6 749,60	0,00	6 749,60		1,210	0,450
		Práce PSV								
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
R/RE	712290030.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	1 144,606	1,22	0,00	1 396,42	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	658,148	0,00	0,56	368,56	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230005600	Poistná hydroizolačná PES fólia DELTA MAXX, šxl 1,5x50 m, s difúzne otvoreným PU povrstvením, hmotnosť 190 g/m2, DORKEN	m2	658,148	0,00	3,53	2 323,26	0,000	0,000	0,000
711/A 2	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	42,328	2,3224	0,0000	98,3000	0,000	0,000	0,000
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY			1 494,72	2 691,82	4 186,54		0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482301	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	40,000	2,10	0,00	84,00	0,000	0,001	0,000
P/PE	283310000400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	40,800	0,00	0,36	14,69	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO B-01 - Aktivity realizova...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,027	1,2535	0,0000	1,2900	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			85,29	14,69	99,98		0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/RE	721172054.S1	Lapač splavenín HL600N	ks	7,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721171408.S	Potrubié z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	20,000	50,60	0,00	1 012,00	0,002	0,041	0,000
P/PE	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	4,000	0,00	48,33	193,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia DN 50	m	15,000	11,38	0,00	170,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	15,000	0,00	1,77	26,55	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia DN 100	m	10,000	12,91	0,00	129,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	10,000	0,00	5,13	51,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	15,000	5,16	0,00	77,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	286540001500	Koleno HT DN 50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	15,000	0,00	0,51	7,65	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	10,000	7,45	0,00	74,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	286540002500.S	Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	10,000	0,00	1,66	16,60	0,000	0,000	0,000
721/A 1	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	18,219	0,9620	0,0000	17,5300	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			1 481,23	295,42	1 776,65		0,040	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/B 2	722130802.S	Demontáž vodov. potrubí	m	40,000	3,61	0,00	144,40	0,000	0,000	0,199
R/RE	722171012	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	80,000	18,36	0,00	1 468,80	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722173099.S	Montáž plasthliníkovej tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	kpl	1,000	1 207,22	0,00	1 207,22	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO B-01 - Aktivity realizova...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	286220047300.S	Viacvrstvové plastové potrubie Pe-RT/ AL /Pe-RT - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	kpl	1,000	0,00	1 110,63	1 110,63	0,000	0,000	0,000
R/RE	722173175.SR	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním DN 15	ks	4,000	3,44	0,00	13,76	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	40,000	5,41	0,00	216,40	0,000	0,016	0,000
721/A 2	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	43,091	0,6802	0,0000	29,3100	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			3 079,89	1 110,63	4 190,52		0,020	0,200
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	9,71	0,00	29,13	0,000	0,000	0,058
721/A 5	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	23,11	0,00	69,33	0,001	0,002	0,000
R/RE	642360000600	Misa záchodová keramická závesná	ks	3,000	149,67	0,00	449,01	0,000	0,000	0,000
R/RE	725149701.S	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	3,000	55,60	0,00	166,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	552370001600.S	Predstavený systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	3,000	0,00	293,99	881,97	0,000	0,000	0,000
721/B 5	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	3,000	6,40	0,00	19,20	0,000	0,000	0,058
721/A 5	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	38,89	0,00	116,67	0,001	0,002	0,000
R/RE	642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	3,000	94,15	0,00	282,45	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	3,10	0,00	9,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	32,48	0,00	97,44	0,000	0,000	0,000
721/B 5	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	4,000	8,24	0,00	32,96	0,000	0,000	0,037
721/A 5	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	4,000	23,12	0,00	92,48	0,000	0,001	0,000
P/PE	552310001200	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky aj spodná montáž, hĺbka 220 mm	ks	4,000	0,00	289,51	1 158,04	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	21,44	0,00	21,44	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO B-01 - Aktivita realizova...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	188,61	0,00	188,61	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	17,000	6,96	0,00	118,32	0,000	0,005	0,000
P/PE	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2 - 3/8, s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	17,000	0,00	9,08	154,36	0,000	0,000	0,000
721/B 5	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	7,000	1,68	0,00	11,76	0,000	0,000	0,006
721/A 5	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	9,03	0,00	27,09	0,000	0,000	0,000
P/PE	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	0,00	26,60	79,80	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	4,000	10,00	0,00	40,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	4,000	0,00	18,88	75,52	0,000	0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY			1 771,99	2 349,69	4 121,68		0,010	0,160
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	619,200	9,16	0,00	5 671,87	0,000	0,161	0,000
P/PE	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	14,712	0,00	408,08	6 003,67	0,000	0,000	0,000
762/A 1	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých stiech pre sklon do 60°	m	1 560,460	0,91	0,00	1 420,02	0,000	0,000	0,000
P/PE	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	4,291	0,00	314,34	1 348,83	0,000	0,000	0,000
762/A 1	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	567,600	1,39	0,00	788,96	0,000	0,000	0,000
P/PE	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	2,412	0,00	314,36	758,24	0,000	0,000	0,000
762/B 1	762342811.S	Demontáž latovania stiech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	1 418,600	1,06	0,00	1 503,72	0,000	0,000	9,930
762/A 1	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	21,415	36,77	0,00	787,43	0,024	0,505	0,000
762/A 1	762421303.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	62,685	18,75	0,00	1 175,34	0,010	0,606	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO B-01 - Aktivity realizova...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
762/B 1	762841821.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek, -0,04500 t	m2	62,685	2,47	0,00	154,83	0,000	0,000	2,821
762/A 1	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	203,126	4,3436	0,0000	882,3000	0,000	0,000	0,000
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			12 384,47	8 110,74	20 495,21		1,270	12,750
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763138220.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	292,420	32,38	0,00	9 468,56	0,012	3,515	0,000
763/A 2	763138222.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	17,520	34,04	0,00	596,38	0,012	0,212	0,000
763/B 1	763139522.S	Demontáž sadrokartónového podhladu s nosnou konštrukciou drevenou, dvojité opláštenie, -0,02900t	m2	309,940	4,97	0,00	1 540,40	0,000	0,000	8,988
763/B 1	763739111.S	Demontáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy do 50 cm2	m	516,000	1,84	0,00	949,44	0,000	0,000	0,000
763/B 1	763739113.S	Demontáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 150-500 cm2	m	516,000	5,38	0,00	2 776,08	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,295	62,51	0,00	205,97	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			15 536,83	0,00	15 536,83		3,730	8,990
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 6	764171255	Krytina LINDAB - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45°	m	35,700	20,72	0,00	739,70	0,001	0,033	0,000
R/RE	764171258	Krytina LINDAB - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45°	m	42,200	24,14	0,00	1 018,71	0,000	0,000	0,000
R/RE	764171861	Krytina LINDAB Click, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	572,303	36,10	0,00	20 660,14	0,000	0,000	0,000
764/A 7	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	232,127	1,7880	0,0000	415,0400	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			22 833,59	0,00	22 833,59		0,030	0,000
	765	KRYTINY TVRDÉ								
765/B 1	765361805.S	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m2	545,050	4,15	0,00	2 261,96	0,000	0,000	6,541
765/A 1	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,437	5,8887	0,0000	138,0100	0,000	0,000	0,000
	765	KRYTINY TVRDÉ			2 399,97	0,00	2 399,97		0,000	6,540

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO B-01 - Aktivita realizova...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,000	24,46	0,00	293,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	12,000	22,31	0,00	267,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	11,000	114,70	0,00	1 261,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	611610000400.S1	Dvere vnútorné jednokrídlové, 1250x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	371,83	0,00	371,83	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			2 194,77	0,00	2 194,77		0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	769011200.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks	3,000	20,16	0,00	60,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol27	Jednopolový spínač pre ventilátor s časovým dobehom, 230/16A, polozapustený	ks	3,000	19,18	0,00	57,54	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol28	Tichý potrubný ventilátor Ř 100 mm	ks	3,000	31,70	0,00	95,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	2,250	4,43	0,00	9,97	0,000	0,000	0,000
R/RE	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	2,250	3,53	0,00	7,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021472.S	Montáž výfukového kusu priameho DN 80-140	ks	3,000	5,88	0,00	17,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	429720013100.S	Výfukový kus priamy DN 100	ks	3,000	3,59	0,00	10,77	0,000	0,000	0,000
R/RE	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,057	1,6432	0,0000	1,7400	0,000	0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			261,18	0,00	261,18		0,000	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
11/A 1	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	684,400	2,26	0,00	1 546,74	0,000	0,287	0,000
R/RE	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	684,400	7,54	0,00	5 160,38	0,000	0,000	0,000
11/A 1	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	684,400	9,41	0,00	6 440,20	0,002	1,205	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO B-01 - Aktivity realizova...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			13 147,32	0,00	13 147,32		1,490	0,000
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
R/RE	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	15,000	3,44	0,00	51,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	611990002900.S	Lišta soklová	m	15,150	1,71	0,00	25,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	611990004000.S	Roh vnútorný a vonkajší pre lištu soklovú	ks	16,000	0,78	0,00	12,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	12,930	2,37	0,00	30,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	12,930	5,33	0,00	68,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	13,189	15,93	0,00	210,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	12,930	0,89	0,00	11,51	0,000	0,000	0,000
S/S20	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	13,318	0,00	0,54	7,19	0,000	0,001	0,000
775/A 1	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,106	45,75	0,00	4,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	21M	Elektromontáže		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111001	Zásuvka 2P+T IP44	ks	5,000	4,12	0,00	20,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	3455100002001	Zásuvka 2P+T IP44, biela,	ks	5,000	12,41	0,00	62,05	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	35,000	5,83	0,00	204,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	35,000	4,94	0,00	172,90	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111053.S	Montáž dátovej zásuvky	ks	9,000	8,00	0,00	72,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	345510005640.S	Zásuvka dátová do rámčeka CAT6	ks	9,000	12,09	0,00	108,81	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120401.S	Montáž ističov	ks	57,000	4,54	0,00	258,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220042400.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	12,000	15,63	0,00	187,56	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO B-01 - Aktivity realizova...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	358220003600.S	Istič s prúdových chráničom B 10	ks	12,000	23,26	0,00	279,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220004400.S	Istič s prúdových chráničom B 16	ks	25,000	13,12	0,00	328,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220075700.S	Istič 4P s prúdových chráničom B 16	ks	8,000	71,63	0,00	573,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	210193202.S	Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 65	ks	2,000	15,17	0,00	30,34	0,000	0,000	0,000
P/PE	357140008220.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 18, PE+N, IP65	ks	2,000	0,00	54,62	109,24	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	8,000	13,42	0,00	107,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	8,000	0,00	6,79	54,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	150,000	2,85	0,00	427,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	150,000	0,00	2,19	328,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	210222005.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 300 mm ² , pre vonkajšie vedenie	m	80,000	5,47	0,00	437,60	0,000	0,000	0,000
S/S30	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	80,000	0,00	2,39	191,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	210222107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády, pre vonkajšie práce	ks	32,000	3,68	0,00	117,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	32,000	0,21	0,00	6,72	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410034000.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	32,000	0,00	0,87	27,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	210222206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30, pre vonkajšie vedenie	ks	8,000	10,21	0,00	81,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm	ks	8,000	0,00	37,46	299,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	210222210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP, pre vonkajšie vedenie	ks	8,000	9,48	0,00	75,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	8,000	0,00	12,25	98,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	8,000	0,00	5,03	40,24	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO B-01 - Aktivity realizova...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	25,000	3,16	0,00	79,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	25,000	0,00	1,47	36,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	8,000	3,16	0,00	25,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	0,00	1,76	14,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	25,000	2,21	0,00	55,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	25,000	0,00	1,36	34,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210222261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ, pre vonkajšie práce	ks	8,000	5,30	0,00	42,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU	ks	8,000	0,00	1,19	9,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	210222280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	16,000	15,90	0,00	254,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	8,000	0,00	24,19	193,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	3549071A02	Štítok označovací (FeZn) : f711124/x, s označením	kus	8,000	0,00	0,76	6,08	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 000,000	0,50	0,00	500,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	1 000,000	0,78	0,00	780,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 250,000	0,52	0,00	650,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 250,000	1,19	0,00	1 487,50	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800113.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	150,000	0,52	0,00	78,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110001300.S	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2	m	150,000	1,09	0,00	163,50	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	0,63	0,00	31,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	50,000	2,05	0,00	102,50	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO B-01 - Aktivita realizova...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
921/M21	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	125,000	0,78	0,00	97,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	125,000	3,14	0,00	392,50	0,000	0,000	0,000
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			8 707,05	1 450,16	10 157,21		0,000	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784152272.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m ²	994,340	0,94	0,00	934,68	0,000	0,219	0,000
P/PE	246260000700.S	Farba maliarska na báze vodnej disperzie polymérneho spojiva, vodou riediteľná, vnútorná, biela	kg	562,120	0,00	1,60	899,39	0,000	0,000	0,000
R/RE	247710010400.S	Páska maliarska, š. 30 mm, dl. 50 m	ks	40,000	0,83	0,00	33,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	247710010500.S	Páska maliarska, š. 50 mm, dl. 50 m	ks	40,000	1,27	0,00	50,80	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m ²	994,340	1,39	0,00	1 382,13	0,000	0,099	0,000
P/PE	585520007600	Penetračný náter, na hladké a málo nasiakavé podklady, 8 kg	ks	32,800	0,00	34,67	1 137,18	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m ²	50,000	1,22	0,00	61,00	0,000	0,008	0,000
784/A 1	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m ²	309,940	1,36	0,00	421,52	0,000	0,012	0,000
	784	MALBY			2 883,33	2 036,57	4 919,90		0,340	0,000
		Práce PSV			88 261,63	18 059,72	106 321,35		6,930	28,640
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	210960836.S	Demontáže krabíc, zásuviek, vypínačov	ks	50,000	2,48	0,00	124,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210962976.S	Demontáž rozvádzačov	ks	1,000	23,97	0,00	23,97	0,000	0,000	0,000
R/RE	210967281.S	Demontáže exist.kabeláže/elektroinštalčných lišt	m	900,000	1,38	0,00	1 242,00	0,000	0,000	0,000
922/M22	220260001.S	Krabica KO 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	72,000	4,32	0,00	311,04	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Šarišská Trstená / SO B-01 - Aktivity realizova...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
922/M22	220512123.S	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6	m	800,000	2,36	0,00	1 888,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ		0,000	2 255,68	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			3 589,01	0,00	3 589,01		0,000	0,000
		Montážne práce			3 589,01	0,00	3 589,01		0,000	0,000
		HZS								
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
R/RE	HZS000111.S.1	Nepredvídané práce	hod	30,000	13,80	0,00	414,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS000113.S.1	Práce v rozvádzačoch	hod	5,000	18,98	0,00	94,90	0,000	0,000	0,000
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			508,90	0,00	508,90		0,000	0,000
		HZS			508,90	0,00	508,90		0,000	0,000
		Celkom v EUR			99 109,14	18 059,72	117 168,86		8,140	29,090