

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno: **MIKRA SK, s.r.o.**
Sídlo: Okružná 236
IČO: 36505005
DIČ: 2022004391
IČ DPH: SK2022004391
Zápis: OR O sud Žilina vložka 20737/L
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: SK 87 0900 0000 0003 1301 9183
Zastúpený: Ing. Králik Miroslav

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.1. **Objednávateľ**

Obchodné meno: **Mesto Turzovka**
Sídlo: Stred 178, 023 54 Turzovka
IČO: 00 314 331
DIČ: 20 2055 3315
IČ DPH: -
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK14 5600 0000 0002 0461 5031
Zastúpený: **JUDr. Ľubomír Golis, primátor**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno-technických:

tel. č.

e-mail :

(ďalej len „**Stavebný dozor**“);

1.2. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov (ďalej len „**Dielo**“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov vypracovaná (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), a

2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.

- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa položkovitého rozpočtu (zostava Výkaz – Výmer), ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela z finančného príspevku z fondov Európskej únie, o ktorý požiadal a ktorého poskytnutie mu bolo schválené. Vyplatenie príspevku je však naviazané na podmienku preukázania realizácie a dokončenia Diela, vrátane jeho kolaudácie.
- 3.2. **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo ako celok zrealizuje (ukončí) riadne a včas bez väd najneskôr do 30.5.2025**
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.

Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy pred začatím realizácie diela bez udania dôvodu, najmä ak dôjde k zrušeniu schválenia jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na realizáciu Diela

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	639054,59
DPH	127810,92
Cena s DPH	766865,51

Ide o konečnú cenu, ktorá zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. Objednávateľ zaplatí cenu Diela Zhotoviteľovi po **riadnom a včasnom vykonaní a odovzdaní celého Diela bez väd.** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po splnení uvedených podmienok.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť

Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.

- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými

normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ sa oboznámi a prezrie si Dielo a dokumentáciu pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 72 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa

nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.

- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ nemá možnosť financovať realizáciu Diela z vlastných zdrojov, Objednávateľ má možnosť financovať realizáciu Diela iba z finančného príspevku z fondov Európskej únie, o ktorý požiadal a ktorého poskytnutie mu bolo schválené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Samotné vyplatenie príspevku je však naviazané na podmienku, že najneskôr do 30.6.2025, bude Objednávateľom podaná na PPA tzv. žiadosť o platbu príspevku, ktorou musí Objednávateľ preukázať aj zrealizovanie a dokončenie Diela, vrátane jeho kolaudácie. V prípade že do uvedeného termínu nebude takáto žiadosť o platbu (vrátane preukázania dokončeného Diela) podaná, Objednávateľovi nebude vyplatený žiadny príspevok, čím Objednávateľ stratí možnosť Dielo financovať. Preto je pre Objednávateľa dôležité, aby Dielo bolo vykonané riadne do termínu stanoveného v bode 3.2. tejto Zmluvy.
- 7.2. Zmluvné strany sa preto dohodli, že ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas.
- 7.3. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne a včas, bude Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z tohto dôvodu, platia zákonné ustanovenia o povinnosti vydať si navzájom už poskytnuté plnenia (podľa § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka), avšak Objednávateľ nebude povinný poskytnúť Zhotoviteľovi žiadnu peňažnú náhradu v prípadoch ak nebude možné z akéhokoľvek (najmä technického) dôvodu vrátiť Zhotoviteľovi samotné plnenie (Dielo).
- 7.4. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. REALIZAČNÁ ZÁBEZPEKA

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zloží u Objednávateľa sumu v hodnote 5% so zmluvnej ceny s DPH, ako realizačnú zábezpeku, a to pri podpise Zmluvy. Zábezpeka bude slúžiť na zabezpečenie

zhotovenia Diela riadne a včas. Objednávateľ je oprávnený použiť zábezpeku na krytie akýchkoľvek nárokov, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi (napr. zmluvné pokuty, náhrady škody, apod.). Účelom realizačnej zábezpeky je ochrana Objednávateľa pred možnou stratou nenávratného finančného príspevku v prípade, že Zhotoviteľ nedodá Dielo riadne a včas. V takýchto prípadoch by totiž Objednávateľ pravdepodobne nestihol vyčerpať nenávratný finančný príspevok, čo môže mať za následok stratu nároku na neho.

- 8.1 Podmienky zloženia realizačnej zábezpeky zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:
- 8.1.1 Finančné prostriedky musia byť v čase podpisu Zmluvy pripísané na účet Objednávateľa. Ako variabilný symbol uvedie uchádzač svoje IČO.
 - 8.1.2 Doba trvania realizačnej zábezpeky trvá až do riadneho odovzdania Diela bez väd riadne.
 - 8.1.3 Objednávateľ je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho právneho úkonu oprávnený použiť zábezpeku na účely úhrady nárokov Objednávateľa, vrátane zmluvných pokút, náhrady škody, úrokov z omeškania, ktoré mu vznikli v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
 - 8.1.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku v prípade, ak zhotoviteľ vykoná Dielo včas a riadne.
 - 8.1.5 Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku po uplynutí 5 dní od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a to zníženú o prípadné oprávnené nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v zmysle tohto článku.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet dodania je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2022 . Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s predmetom dodania kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy, a výsledky administratívnej finančnej kontroly, ktoré vykoná orgán poskytujúci nenávratný finančný príspevok, neumožnia použiť žiadaný nenávratný finančný príspevok na financovanie predmetu kúpy podľa tejto zmluvy. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú sú osoby, ktoré sú ako oprávnené osoby na túto činnosť uvedené v predpisoch upravujúcich žiadanie a poskytovanie nenávratného finančného príspevku a v Zmluve o NFP.
- 9.3. Za oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sa považujú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Ministerstvo financií SR a ním poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ,
 - g) odbor Centrálny kontaktný útvar pre Európsky úrad boja proti podvodom - OLAF;

- 9.4. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.5. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.6. Počas doby platnosti a účinnosti Zmluvy o plnení zákazky nemôže dôjsť k žiadnej zmene (dodatkom alebo jednostranne) tých častí Zmluvy o plnení zákazky, ktoré boli predmetom hodnotenia v zmysle Hodnotiacich kritérií v procese obstarávania predmetu Zmluvy.
- 9.7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Pri povinnej zverejňovaných zmluvách je účinnosť zmluvy naviazaná na jej zverejnenie. Každá zmluva alebo dodatok uzavretý povinnou osobou, ktorý podlieha povinnosti zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom sídle Obstarávateľa (s ohľadom na kategóriu povinnej osoby). V nadväznosti na zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak Obstarávateľ nezverejnil uzavretú zmluvu, resp. dodatok k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpísania, má sa za to, že takáto zmluva alebo dodatok vôbec nevznikla. Rovnako nie je dovolené plnenie zmluvy ešte pred dátumom jej účinnosti.
- 9.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa registrovať v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhľadom na to, že na základe tejto Zmluvy prijíma prostriedky zo štátneho rozpočtu, resp. dodáva tovary/služby/práce osobe, ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (Objednávateľovi), keďže Objednávateľ financuje predmet zmluvy z fondov EU. Poskytovateľ prehlasuje, že je v súvislosti s touto Zmluvou registrovaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a zaväzuje sa byť registrovaný v uvedenom registri aspoň po dobu trvania zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.
- V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške celej ujemy, ktorú Objednávateľ bude musieť v súvislosti s porušením povinnosti registrácie Zhotoviteľa v uvedenom registri, znášať (najmä sankcie, pokuty, povinnosť vrátiť príspevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa voči Zhotoviteľovi náhrady škody v celom rozsahu, a to aj škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty
- 9.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.10. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu a jeden pre poskytovateľa finančnej pomoci.
- 9.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú:
- Príloha č.1 – nacený položkový rozpočet zostava - Výkaz-výmer
 - Príloha č.2 –Údaje o subdodávateľoch
 - Príloha č. 3 – Harmonogram postupu prác

Za Zhotoviteľa:

V Čadci, dňa : 11.10.2024

Ing. Králik Miroslav



Za Objednávateľa:

V Turzovke, dňa 27.10.2024

Primátor mesta
Judr. Ľubomír C



MESTO TURZOVKA
023 54

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0495
Stavba: Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

JKSO:
Miesto: Turkov

KS:
Dátum: 9.10.2024

Objednávateľ:
Mesto Turzovka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

IČO: 36505005
IČ DPH: SK2022004391

Projektant:
Ing. Králik František

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Králik František

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			639 054,59
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	639 054,59	127 810,92
Cena s DPH			766 865,51
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MIKRA SK, s.r.o.
Okružná 236
Čadca
2204


Okružná 236, 022 04 Čadca
IČO 36505005
IČ DPH: SK2022004391

Dátum a podpis: 21.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0495

Stavba: Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Miesto: Turkov

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ: Mesto Turzovka

Projektant: Ing.Králik František

Zhotoviteľ: MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ: Ing.Králik František

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		639 054,59	766 865,51
1	Poľná cesta EC 2	96 352,74	115 623,29
2	Poľná cesta EC 3	170 057,14	204 068,57
3	Poľná cesta EC 10	123 679,57	148 415,48
4	Poľná cesta EC 11	51 496,65	61 795,98
5	Poľná cesta EC 21	24 580,85	29 497,02
6	Poľná cesta EC 25	68 006,15	81 607,38
7	Poľná cesta EC 16	23 947,20	28 736,64
8	Poľná cesta EC 17	45 143,90	54 172,68
9	Poľná cesta EC 17a	11 865,50	14 238,60
10	Poľná cesta NC 18	11 141,81	13 370,17
11	Vodozadržne priečne objekty	12 783,08	15 339,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

1 - Poľná cesta EC 2

JKSO:

Miesto: Turkov

KS:

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

IČO:

36505005

IČ DPH:

SK2022004391

Projektant:

Ing. Králik František

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Králik František

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 352,74

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
96 352,74

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
19 270,55

Cena s DPH

v EUR

115 623,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Okružná 236, 022 04 Čadca
IČO: 36505005
IČ DPH: SK2022004391

Dátum a podpis: 29.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

1 - Poľná cesta EC 2

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing. Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing. Králik František

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

96 352,74

HSV - Práce a dodávky HSV

96 352,74

1 - Zemné práce

19 759,76

2 - Zakladanie

17 889,03

4 - Vodorovné konštrukcie

727,89

5 - Komunikácie

51 812,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 921,21

99 - Presun hmôt HSV

3 242,04

ROZPOČET

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

1 - Poľná cesta EC 2

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing. Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing. Králik František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							96 352,74
D		HSV	Práce a dodávky HSV				96 352,74
D		1	Zemné práce				19 759,76
1	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	25,000	13,27	331,75
32	K	113308442.S	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	4 307,000	0,53	2 282,71
2	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	429,000	7,08	3 037,32
3	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	214,500	1,48	317,46
34	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	279,500	8,15	2 277,93
35	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	139,750	1,64	229,19
6	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	37,550	30,77	1 155,41
7	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	18,780	2,11	39,63
8	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	208,550	1,19	248,17
9	K	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	537,500	1,32	709,50
10	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	176,880	0,81	143,27
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,170	3,31	73,38
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,500	25,45	241,78
13	K	180401213.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	2 838,000	0,81	2 298,78
14	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	29,234	5,08	148,51
36	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	224,000	0,21	47,04
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 307,000	0,37	1 593,59
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	2 106,700	1,55	3 265,39
17	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	977,000	1,35	1 318,95
D		2	Zakladanie				17 889,03
18	K	274311116.S	Základové pásy, prahy, vence z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6 780	99,72	676 10
37	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	4 307,000	0,50	2 153,50
38	M	693110001600	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 800 netkaná, šírka 3,5, dĺžka 30 m, hrúbka 5,5 mm, netkaná, MIVA	m2	4 522,350	3,33	15 059,43
D		4	Vodorovné konštrukcie				727,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	463212100.S	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár	m3	10,090	72,14	727,89
	D	5	Komunikácie				51 812,81
40	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	3 226,140	6,16	19 873,02
41	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	4 655,950	6,15	28 634,09
42	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	939,120	3,52	3 305,70
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 921,21
43	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,70	19,70
44	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	2,500	8,77	21,93
45	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	2,000	2,93	5,86
46	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	0,60	0,60
47	M	404410035615	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (30km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	15,67	15,67
48	K	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	21,000	31,23	655,83
49	M	592210000200.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-50, DN 50, dl. 1000, hr. steny 50 mm	ks	21,210	26,88	570,12
50	K	R1	Oceľová zvodnica dl. 5,0 m	m	50,000	32,63	1 631,50
	D	99	Presun hmôt HSV				3 242,04
51	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 770,972	1,17	3 242,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

2 - Poľná cesta EC 3

JKSO:

Miesto: Turkov

KS:

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

IČO:

36505005

IČ DPH:

SK2022004391

Projektant:

Ing. Králik František

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Králik František

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		170 057,14	
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	170 057,14	20,00%	34 011,43
Cena s DPH		v EUR	204 068,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 21.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



MIKRA-SK
Okružná 236, 022 04 Čadca
IČO: 36505005
IČ DPH: SK2022004391

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

2 - Poľná cesta EC 3

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing.Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing.Králik František

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

170 057,14

HSV - Práce a dodávky HSV

170 057,14

1 - Zemné práce

39 174,66

2 - Zakladanie

31 234,83

4 - Vodorovné konštrukcie

3 973,44

5 - Komunikácie

82 156,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 303,60

99 - Presun hmôt HSV

5 214,53

ROZPOČET

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

2 - Poľná cesta EC 3

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing. Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing. Králik František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							170 057,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				170 057,14
D	1		Zemné práce				39 174,66
1	K	113307123.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	92,000	13,27	1 220,84
37	K	113308442.S	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m ²	7 193,000	0,53	3 812,29
2	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	922,000	7,08	6 527,76
3	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	461,000	1,48	682,28
39	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m ³	m ³	258,000	8,15	2 102,70
40	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	129,000	1,64	211,56
6	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	54,600	30,77	1 680,04
7	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m ³	27,300	2,11	57,60
8	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m ³	63,600	1,19	75,68
9	K	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m ³	1 171,000	1,32	1 545,72
10	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m ³	18,800	0,81	15,23
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	31,360	3,31	103,80
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m ³	13,440	25,45	342,05
13	K	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	7 780,000	0,81	6 301,80
14	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	80,134	5,08	407,08
41	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	168,000	0,21	35,28
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	7 193,000	0,37	2 661,41
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	2 911,800	1,55	4 513,29
17	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	5 095,000	1,35	6 878,25
D	2		Zakladanie				31 234,83
18	K	274311116.S	Základové pásy, prahy, vence z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	24,950	99,72	2 486,01
42	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m ²	7 193,000	0,50	3 596,50
43	M	693110001600	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 800 netkaná, šírka 3,5, dĺžka 30 m, hrúbka 5,5 mm, netkaná, MIVA	m ²	7 552,650	3,33	25 150,32
D	4		Vodorovné konštrukcie				3 973,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	462513161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť kameňov nad 200 kg bez výplne medzier	m3	10,000	50,16	501,60
45	K	463212100.S	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovaním povrchu a vykľinovaním škár	m3	18,520	72,14	1 336,03
46	K	467951120.S	Prah drevený jednoduchý z gufatiny priemer do 290 mm	m	57,600	37,08	2 135,81
D	5		Komunikácie				82 156,08
47	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 100 mm	m2	5 113,000	6,16	31 496,08
48	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7 383,750	6,15	45 410,06
49	K	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	1 491,460	3,52	5 249,94
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 303,60
50	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	19,70	78,80
51	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	10,000	8,77	87,70
52	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	8,000	2,93	23,44
53	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,60	2,40
54	M	404410035615	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (15 km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	15,67	31,34
55	M	404410000180	Výstražná značka ZDZ 112 "Klesanie (4 -20%)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,37	16,37
56	M	404410000195	Výstražná značka ZDZ 113 "Stúpanie (4 -20%)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,37	16,37
57	K	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	35,000	31,23	1 093,05
58	M	592210000200.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-50, DN 50, dl. 1000, hr. steny 50 mm	ks	35,350	26,88	950,21
59	K	R1	Oceľová zvodnica dl. 5,0 m	m	160,000	32,63	5 220,80
60	K	R2	Oceľová zvodnica dl. 6,0 m	m	24,000	32,63	783,12
D	99		Presun hmôt HSV				5 214,53
61	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 456,865	1,17	5 214,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

3 - Poľná cesta EC 10

JKSO:

Miesto: Turkov

KS:

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

IČO:

36505005

IČ DPH:

SK2022004391

Projektant:

Ing. Králik František

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Králik František

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 679,57

DPH základná znižená	Základ dane 0,00 123 679,57	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 24 735,91
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v EUR

148 415,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



MIKRA-SK 
Okružná 236, 022 04 Čadca
IČO: 36505005
IČ DPH: SK2022004391

Dátum a podpis: 21.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

3 - Poľná cesta EC 10

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing.Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing.Králik František

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

123 679,57

HSV - Práce a dodávky HSV

123 679,57

1 - Zemné práce

34 924,17

2 - Zakladanie

21 470,90

4 - Vodorovné konštrukcie

1 393,14

5 - Komunikácie

56 244,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 060,79

99 - Presun hmôt HSV

3 586,38

ROZPOČET

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

3 - Poľná cesta EC 10

Miesto: Turkov

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ: Mesto Turzovka

Projektant: Ing. Králik František

Zhotoviteľ: MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ: Ing. Králik František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							123 679,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				123 679,57
D	1		Zemné práce				34 924,17
1	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	63,000	13,27	836,01
2	K	122302203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3	m3	3 076,000	4,27	13 134,52
3	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1 538,000	1,48	2 276,24
4	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	46,980	30,77	1 445,57
5	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	23,490	2,11	49,56
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2 539,980	1,42	3 606,77
7	K	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	583,000	1,32	769,56
8	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	2 501,120	0,81	2 025,91
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,200	3,31	90,03
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,660	25,45	296,75
11	K	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	3 589,000	0,81	2 907,09
12	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	36,967	5,08	187,79
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 946,000	0,37	1 830,02
14	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	3 116,000	1,55	4 829,80
15	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	473,000	1,35	638,55
D	2		Zakladanie				21 470,90
16	K	274311116.S	Základové pásy, prahy, vence z betónu prostého tr. C 16/20	m3	17,090	99,72	1 704,21
17	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	4 946,000	0,50	2 473,00
36	M	693110001600	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 800 netkaná, šírka 3,5, dĺžka 30 m, hrúbka 5,5 mm, netkaná, MIVA	m2	5 193,300	3,33	17 293,69
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 393,14
35	K	463212100.S	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovaním povrchu a vykľinovaním škár	m3	11,910	72,14	859,19
38	K	467951120.S	Prah drevený jednoduchý z gufatiny priemer do 290 mm	m	14,400	37,08	533,95
D	5		Komunikácie				56 244,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	3 211,820	6,16	19 784,81
39	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 125,800	6,15	31 523,67
40	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	1 402,190	3,52	4 935,71
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 060,79
41	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	19,70	78,80
42	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	10,000	8,77	87,70
43	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	8,000	2,93	23,44
44	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,60	2,40
45	M	404410035615	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (15 km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	15,67	31,34
46	M	404410000180	Výstražná značka ZDZ 112 "Klesanie (4 -20%)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,37	16,37
47	M	404410000195	Výstražná značka ZDZ 113 "Stúpanie (4 -20%)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,37	16,37
48	K	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	29,000	31,23	905,67
49	M	592210000200.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-50, DN 50, dl. 1000, hr. steny 50 mm	ks	29,290	26,88	787,32
50	K	R1	Oceľová zvodnica dl. 5,0 m	m	90,000	32,63	2 936,70
51	K	R2	Oceľová zvodnica dl. 6,0 m	m	36,000	32,63	1 174,68
D	99		Presun hmôt HSV				3 586,38
52	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 065,278	1,17	3 586,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

4 - Poľná cesta EC 11

JKSO:

Miesto: Turkov

KS:

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

IČO:

36505005

IČ DPH:

SK2022004391

Projektant:

Ing. Králik František

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Králik František

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 496,65

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

51 496,65

20,00%

10 299,33

Cena s DPH

v EUR

61 795,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 21.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



MIKRA-SK 
Okružná 236, 022 04 Čadca
IČO: 36505005
IČ DPH: SK2022004391

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

4 - Poľná cesta EC 11

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing.Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing.Králik František

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 496,65

HSV - Práce a dodávky HSV

51 496,65

1 - Zemné práce

14 322,87

2 - Zakladanie

8 705,20

4 - Vodorovné konštrukcie

915,81

5 - Komunikácie

23 518,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 542,07

99 - Presun hmôt HSV

1 492,64

ROZPOČET

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

4 - Poľná cesta EC 11

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing. Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing. Králik František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							51 496,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 496,65
D	1		Zemné práce				14 322,87
1	K	113307123.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	22,500	13,27	298,58
2	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	599,000	7,08	4 240,92
3	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	299,500	1,48	443,26
39	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m ³	m ³	129,000	8,15	1 051,35
40	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	64,500	1,64	105,78
6	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	37,100	30,77	1 141,57
7	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m ³	18,550	2,11	39,14
8	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	206,100	1,42	292,66
9	K	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m ³	559,000	1,32	737,88
10	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m ³	172,920	0,81	140,07
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	23,230	3,31	76,89
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	9,950	25,45	253,23
13	K	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	1 943,000	0,81	1 573,83
14	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	20,030	5,08	101,75
41	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	112,000	0,21	23,52
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	2 026,000	0,37	749,62
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	1 383,400	1,55	2 144,27
17	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	673,000	1,35	908,55
D	2		Zakladanie				8 705,20
18	K	274311116.S	Základové pásy, prahy, vence z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	6,100	99,72	608,29
19	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 šírky nad 3 do 6 m	m ²	2 026,000	0,50	1 013,00
38	M	693110001600	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 800 netkaná, šírka 3,5, dĺžka 30 m, hrúbka 5,5 mm, netkaná, MIVA	m ²	2 127,300	3,33	7 083,91
D	4		Vodorovné konštrukcie				915,81
21	K	463211300.S	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m ³ , hm, kameňov do 200 kg s urovaním povrchu a vyklinovaním škár	m ³	6,880	87,84	604,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	467951120.S	Prah drevený jednoduchý z gufatiny priemer do 290 mm	m	8,400	37,08	311,47
	D	5	Komunikácie				23 518,06
43	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	1 465,690	6,16	9 028,65
44	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 112,750	6,15	12 993,41
45	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	425,000	3,52	1 496,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 542,07
46	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	19,70	78,80
47	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	10,000	8,77	87,70
48	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	8,000	2,93	23,44
49	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,60	2,40
50	M	404410035615	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (15 km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	15,67	31,34
51	M	404410000180	Výstražná značka ZDZ 112 "Klesanie (4 -20%)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,37	16,37
52	M	404410000195	Výstražná značka ZDZ 113 "Stúpanie (4 -20%)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,37	16,37
53	K	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	14,000	31,23	437,22
54	M	592210000200.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-50, DN 50, dl. 1000, hr. steny 50 mm	ks	14,140	26,88	380,08
55	K	R1	Oceľová zvodnica dl. 5,0 m	m	45,000	32,63	1 468,35
	D	99	Presun hmôt HSV				1 492,64
56	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 275,759	1,17	1 492,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

5 - Poľná cesta EC 21

JKSO:

Miesto: Turkov

KS:

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

IČO:

36505005

IČ DPH:

SK2022004391

Projektant:

Ing.Králik František

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Králik František

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				24 580,85
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižovaná	0,00	20,00%	0,00	
	24 580,85	20,00%	4 916,17	
Cena s DPH		v EUR		29 497,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 21.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

 **MIKRA-SK**
Okružná 236, 022 04 Čadca
IČO: 36505005
IČ DPH: SK2022004391

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

5 - Poľná cesta EC 21

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing.Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing.Králik František

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 580,85

HSV - Práce a dodávky HSV

24 580,85

1 - Zemné práce

5 947,76

2 - Zakladanie

4 507,24

4 - Vodorovné konštrukcie

492,77

5 - Komunikácie

11 293,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 618,22

99 - Presun hmôt HSV

720,87

ROZPOČET

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

5 - Poľná cesta EC 21

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing.Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing.Králik František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 580,85
D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 580,85
D		1	Zemné práce				5 947,76
1	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	15,500	13,27	205,69
2	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	369,000	7,08	2 612,52
3	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	184,500	1,48	273,06
4	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	11,250	30,77	346,16
5	K	132301209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	5,630	2,11	11,88
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	171,250	1,42	243,18
7	K	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	209,000	1,32	275,88
8	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	161,680	0,81	130,96
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,700	3,31	22,18
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,870	25,45	73,04
11	K	180401213.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	592,000	0,81	479,52
12	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	6,098	5,08	30,98
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 023,000	0,37	378,51
14	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	325,000	1,55	503,75
15	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	267,000	1,35	360,45
D		2	Zakladanie				4 507,24
16	K	274311116.S	Základové pásy, prahy, vence z betónu prostého tr C 16/20	m3	4,200	99,72	418,82
17	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	1 023,000	0,50	511,50
36	M	693110001600	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 800 netkaná, šírka 3,5, dĺžka 30 m, hrúbka 5,5 mm, netkaná, MIVA	m2	1 074,150	3,33	3 576,92
D		4	Vodorovné konštrukcie				492,77
19	K	463211100.S	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovaním povrchu a vykľinovaním škár	m3	3,310	81,66	270,29
38	K	467951120.S	Prah drevený jednoduchý z guľatiny priemer do 290 mm	m	6,000	37,08	222,48
D		5	Komunikácie				11 293,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	697,790	6,16	4 298,39
39	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 019,000	6,15	6 266,85
40	K	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	207,030	3,52	728,75
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 618,22
41	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	19,70	78,80
42	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	10,000	8,77	87,70
43	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	8,000	2,93	23,44
44	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,60	2,40
45	M	404410035615	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (15 km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	15,67	31,34
46	M	404410000180	Výstražná značka ZDZ 112 "Klesanie (4 -20%)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,37	16,37
47	M	404410000195	Výstražná značka ZDZ 113 "Stúpanie (4 -20%)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,37	16,37
48	K	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	6,000	31,23	187,38
49	M	592210000200.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-50, DN 50, dl. 1000, hr. steny 50 mm	ks	6,060	26,88	162,89
50	K	R1	Oceľová zvodnica dl. 5,0 m	m	25,000	32,63	815,75
51	K	R2	Oceľová zvodnica dl. 6,0 m	m	6,000	32,63	195,78
D	99		Presun hmôt HSV				720,87
52	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	616,130	1,17	720,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

6 - Poľná cesta EC 25

JKSO:

Miesto: Turkov

KS:

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

IČO:

36505005

IČ DPH:

SK2022004391

Projektant:

Ing. Králik František

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Králik František

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **68 006,15**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	68 006,15	20,00%	13 601,23

Cena s DPH **v EUR 81 607,38**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 21.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

6 - Poľná cesta EC 25

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing.Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing.Králik František

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

68 006,15

HSV - Práce a dodávky HSV

68 006,15

1 - Zemné práce

18 158,49

2 - Zakladanie

12 796,55

4 - Vodorovné konštrukcie

1 335,01

5 - Komunikácie

29 988,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 821,52

99 - Presun hmôt HSV

1 906,31

ROZPOČET

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

6 - Poľná cesta EC 25

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing.Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing.Králik František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 006,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

68 006,15

D 1

Zemné práce

18 158,49

1	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	43,000	13,27	570,61
2	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	993,000	7,08	7 030,44
3	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	496,500	1,48	734,82
40	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	86,000	15,41	1 325,26
41	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	43,000	1,64	70,52
6	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	15,600	30,77	480,01
7	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	7,800	2,11	16,46
8	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	580,600	1,19	690,91
9	K	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	514,000	1,32	678,48
10	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	568,640	0,81	460,60
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,370	3,31	27,70
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	3,590	25,45	91,37
13	K	180401213.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	2 053,000	0,81	1 662,93
14	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	21,146	5,08	107,42
42	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	56,000	0,21	11,76
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 911,000	0,37	1 077,07
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 242,600	1,55	1 926,03
17	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	886,000	1,35	1 196,10

D 2

Zakladanie

12 796,55

18	K	274311116.S	Základové pásy, prahy, vence z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,660	99,72	1 162,74
19	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	2 911 000	0,50	1 455,50
38	M	693110001600	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 800 netkaná, šírka 3,5, dĺžka 30 m, hrúbka 5,5 mm, netkaná, MIVA	m2	3 056,550	3,33	10 178,31

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 335,01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	463211100.S	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovnaním povrchu a vykľinovaním škár	m3	7,630	81,66	623,07
43	K	467951120.S	Prah drevený jednoduchý z gufatiny priemer do 290 mm	m	19,200	37,08	711,94
	D	5	Komunikácie				29 988,27
44	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	1 870,360	6,16	11 521,42
45	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 703,700	6,15	16 627,76
46	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre pešíc s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	522,470	3,52	1 839,09
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 821,52
47	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	19,70	78,80
48	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	10,000	8,77	87,70
49	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	8,000	2,93	23,44
50	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,60	2,40
51	M	404410035615	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (15 km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	15,67	31,34
52	M	404410000180	Výstražná značka ZDZ 112 "Klesanie (4 -20%)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,37	16,37
53	M	404410000195	Výstražná značka ZDZ 113 "Stúpanie (4 -20%)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,37	16,37
54	K	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	13,000	31,23	405,99
55	M	592210000200.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-50, DN 50, dl. 1000, hr. steny 50 mm	ks	13,130	26,88	352,93
56	K	R1	Oceľová zvodnica dl. 4,0 m	m	8,000	32,63	261,04
57	K	R2	Oceľová zvodnica dl. 5,0 m	m	30,000	32,63	978,90
58	K	R3	Oceľová zvodnica dl. 6,0 m		48,000	32,63	1 566,24
	D	99	Presun hmôt HSV				1 906,31
59	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 629,323	1,17	1 906,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

7 - Poľná cesta EC 16

JKSO:

Miesto: Turkov

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Projektant:

Ing. Králik František

Spracovateľ:

Ing. Králik František

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36505005

IČ DPH:

SK2022004391

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 947,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	23 947,20	20,00%	4 789,44

Cena s DPH

v EUR

28 736,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 21.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

7 - Poľná cesta EC 16

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing.Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing.Králik František

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 947,20

HSV - Práce a dodávky HSV

23 947,20

1 - Zemné práce

6 257,25

2 - Zakladanie

4 928,00

4 - Vodorovné konštrukcie

983,85

5 - Komunikácie

9 491,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 677,14

99 - Presun hmôt HSV

609,91

ROZPOČET

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

7 - Poľná cesta EC 16

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing. Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing. Králik František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 947,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 947,20
D	1		Zemné práce				6 257,25
1	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	13,000	13,27	172,51
2	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	299,000	7,08	2 116,92
3	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	149,500	1,48	221,26
38	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	43,000	15,41	662,63
39	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	21,500	1,64	35,26
6	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	18,000	30,77	553,86
7	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	9,000	2,11	18,99
8	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	239,000	1,19	284,41
9	K	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	121,000	1,32	159,72
10	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	224,360	0,81	181,73
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,250	3,31	33,93
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,390	25,45	111,73
13	K	180401213.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	518,000	0,81	419,58
14	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	5,335	5,08	27,10
40	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	28,000	0,21	5,88
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 145,000	0,37	423,65
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	388,800	1,55	602,64
17	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	167,000	1,35	225,45
D	2		Zakladanie				4 928,00
18	K	274311116.S	Základové pásy, prahy, vence z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,530	99,72	352,01
19	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	1 145 000	0,50	572,50
36	M	693110001600	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 800 netkaná, šírka 3,5, dĺžka 30 m, hrúbka 5,5 mm, netkaná, MIVA	m2	1 202,250	3,33	4 003,49
D	4		Vodorovné konštrukcie				983,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	463212100.S	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovaním povrchu a vykľinovaním škár	m3	7,470	72,14	538,89
41	K	467951120.S	Prah drevený jednoduchý z gufatiny priemer do 290 mm	m	12,000	37,08	444,96
D 5			Komunikácie				9 491,05
42	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	719,640	6,16	4 432,98
43	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	822,450	6,15	5 058,07
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 677,14
44	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,70	39,40
45	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	5,000	8,77	43,85
46	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	4,000	2,93	11,72
47	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,60	1,20
48	M	404410035615	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (15 km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	15,67	15,67
49	M	404410000195	Výstražná značka ZDZ 113 "Stúpanie (4 -20%)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,37	16,37
50	K	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	12,000	31,23	374,76
51	M	592210000200.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-50, DN 50, dl. 1000, hr. steny 50 mm	ks	12,120	26,88	325,79
52	K	R1	Oceľová zvodnica dl. 4,0 m	m	16,000	32,63	522,08
53	K	R2	Oceľová zvodnica dl. 5,0 m	m	10,000	32,63	326,30
D 99			Presun hmôt HSV				609,91
54	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	521,292	1,17	609,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

8 - Poľná cesta EC 17

JKSO:

Miesto: Turkov

KS:

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

IČO:

36505005

IČ DPH:

SK2022004391

Projektant:

Ing. Králik František

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Králik František

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				45 143,90
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
DPH znížená	45 143,90	20,00%		9 028,78
Cena s DPH		v EUR		54 172,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MIKRA-SK
Okružná 236, 022 04 Čadca
IČO: 36505005
IČ DPH: SK2022004391

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 09.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt: **8 - Poľná cesta EC 17**

Miesto: Turkov

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ: Mesto Turzovka

Projektant: Ing.Králík František

Zhotoviteľ: MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ: Ing.Králík František

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

45 143,90

HSV - Práce a dodávky HSV

45 143,90

1 - Zemné práce

9 182,61

2 - Zakladanie

8 365,95

4 - Vodorovné konštrukcie

1 149,85

5 - Komunikácie

22 429,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 632,06

99 - Presun hmôt HSV

1 383,67

ROZPOČET

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

8 - Poľná cesta EC 17

Miesto: Turkov

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ: Mesto Turzovka

Projektant: Ing. Králik František

Zhotoviteľ: MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ: Ing. Králik František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 143,90

D HSV Práce a dodávky HSV 45 143,90

D 1 Zemné práce 9 182,61

1	K	113307123.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	33,000	13,27	437,91
2	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	417,000	7,08	2 952,36
3	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	208,500	1,48	308,58
38	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	107,500	8,15	876,13
39	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	53,750	1,64	88,15
6	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	9,000	30,77	276,93
7	K	132301209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	4,500	2,11	9,50
8	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	338,000	1,41	476,58
9	K	171101102.S	Oloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	195,500	1,32	258,06
10	K	171201101.S	Oloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	330,680	0,81	267,85
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,120	3,31	16,95
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornln 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	2,200	25,45	55,99
13	K	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	974,000	0,81	788,94
14	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	10,032	5,08	50,96
40	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	84,000	0,21	17,64
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 870,000	0,37	691,90
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	828,500	1,55	1 284,18
17	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	240,000	1,35	324,00

D 2 Zakladanie 8 365,95

18	K	274311116.S	Základové pásy, prahy, vence z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,950	99,72	892,49
19	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu: sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	1 870,000	0,50	935,00
36	M	693110001600	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 800 netkaná, šírka 3,5, dĺžka 30 m, hrúbka 5,5 mm, netkaná, MIVA	m2	1 963,500	3,33	6 538,46

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 149,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	463212100.S	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár	m3	4,220	72,14	304,43
41	K	467951120.S	Prah drevený jednoduchý z gufatiny priemer do 290 mm	m	22,800	37,08	845,42
D 5			Komunikácie				22 429,76
42	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	1 719,840	6,16	10 594,21
43	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 924,480	6,15	11 835,55
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 632,06
44	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,70	39,40
45	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	5,000	8,77	43,85
46	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	4,000	2,93	11,72
47	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,60	1,20
48	M	404410035615	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (15 km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	15,67	15,67
49	M	404410000180	Výstražná značka ZDZ 112 "Klesanie (4 -20%)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	16,37	16,37
50	K	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	6,000	31,23	187,38
51	M	592210000200.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-50, DN 50, dl. 1000, hr. steny 50 mm	ks	6,060	26,88	162,89
52	K	R1	Oceľová zvodnica dl. 5,0 m	m	60,000	32,63	1 957,80
53	K	R2	Oceľová zvodnica dl. 6,0 m	m	6,000	32,63	195,78
D 99			Presun hmôt HSV				1 383,67
54	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 182,622	1,17	1 383,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

9 - Poľná cesta EC 17a

JKSO:

Miesto: Turkov

KS:

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

IČO:

36505005

IČ DPH:

SK2022004391

Projektant:

Ing.Králik František

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Králik František

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **11 865,50**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 865,50	20,00%	2 373,10

Cena s DPH **14 238,60**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



MIKRA-SK 
Okružná 236, 022 04 Čadca
IČO: 36505005
IČ DPH: SK2022004391

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

9 - Poľná cesta EC 17a

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing.Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing.Králik František

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 865,50

HSV - Práce a dodávky HSV

11 865,50

1 - Zemné práce

3 357,06

2 - Zakladanie

2 025,89

4 - Vodorovné konštrukcie

476,86

5 - Komunikácie

4 410,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 299,87

99 - Presun hmôt HSV

295,38

ROZPOČET

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

9 - Poľná cesta EC 17a

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing. Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing. Králik František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 865,50

D HSV Práce a dodávky HSV 11 865,50

D 1 Zemné práce 3 357,06

1	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	6,500	13,27	86,26
2	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	158,000	7,08	1 118,64
3	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	79,000	1,48	116,92
4	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	20,250	30,77	623,09
5	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapazených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	10,130	2,11	21,37
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	144,250	1,42	204,84
7	K	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	34,000	1,32	44,88
8	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	128,200	0,81	103,84
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,240	3,31	37,20
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,810	25,45	122,41
11	K	180401213.S	Založenie trávniká lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	300,000	0,81	243,00
12	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	3,090	5,08	15,70
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	463,000	0,37	171,31
14	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	213,000	1,55	330,15
15	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	87,000	1,35	117,45

D 2 Zakladanie 2 025,89

16	K	274311116.S	Základové pásy, prahy, vence z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,760	99,72	175,51
17	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	463,000	0,50	231,50
28	M	693110001600	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 800 netkaná, šírka 3,5, dĺžka 30 m, hrúbka 5,5 mm, netkaná, MIVA	m2	486,150	3,33	1 618,88

D 4 Vodorovné konštrukcie 476,86

19	K	463211100.S	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovaním povrchu a vykľinovaním škár	m3	3,660	81,66	298,88
30	K	467951120.S	Prah drevený jednoduchý z gufatiny priemer do 290 mm	m	4,800	37,08	177,98

D 5 Komunikácie 4 410,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	334,410	6,16	2 059,97
32	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	382,190	6,15	2 350,47
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 299,87
33	K	919513112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500	m	15,000	31,23	468,45
34	M	592210000200.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-50, DN 50, dl. 1000, hr. steny 50 mm	ks	15,150	26,88	407,23
35	K	R1	Oceľová zvodnica dl. 4,0 m	m	8,000	32,63	261,04
36	K	R2	Oceľová zvodnica dl. 5,0 m	m	5,000	32,63	163,15
	D	99	Presun hmôt HSV				295,38
37	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	252,458	1,17	295,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

10 - Poľná cesta NC 18

JKSO:

Miesto: Turkov

KS:

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

IČO:

36505005

IČ DPH:

SK2022004391

Projektant:

Ing.Králik František

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Králik František

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 141,81

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

11 141,81

20,00%

2 228,36

Cena s DPH

v EUR

13 370,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

21.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



MESTO TURZOVKA
022 04

MIKRA-SK
Okružná 236, 022 04 Čadca
IČO: 36505005
IČ DPH: SK2022004391

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt: **10 - Poľná cesta NC 18**

Miesto: Turkov

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ: Mesto Turzovka

Projektant: Ing.Králik František

Zhotoviteľ: MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ: Ing.Králik František

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 141,81

HSV - Práce a dodávky HSV

11 141,81

1 - Zemné práce

3 320,27

2 - Zakladanie

1 966,86

4 - Vodorovné konštrukcie

118,66

5 - Komunikácie

5 435,48

99 - Presun hmôt HSV

300,54

ROZPOČET

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

10 - Poľná cesta NC 18

Miesto: Turkov

Dátum: 09.10.2024

Objednávateľ: Mesto Turzovka

Projektant: Ing. Králik František

Zhotoviteľ: MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ: Ing. Králik František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 141,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 141,81
D	1		Zemné práce				3 320,27
1	K	113307123.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	8,000	13,27	106,16
2	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	193,000	7,08	1 366,44
3	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapazené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	96,500	1,48	142,82
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	109,000	1,42	154,78
5	K	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	84,000	1,32	110,88
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	109,000	0,81	88,29
7	K	180401213.S	Založenie trávniká lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	506,000	0,81	409,86
8	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	5,212	5,08	26,48
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	438,000	0,37	162,06
10	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	347,000	1,55	537,85
11	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	159,000	1,35	214,65
D	2		Zakladanie				1 966,86
12	K	274311116.S	Základové pásy, prahy, vence z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,170	99,72	216,39
13	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	438,000	0,50	219,00
20	M	693110001600	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 800 netkaná, šírka 3,5, dĺžka 30 m, hrúbka 5,5 mm, netkaná, MIVA	m2	459,900	3,33	1 531,47
D	4		Vodorovné konštrukcie				118,66
22	K	467951120.S	Prah drevený jednoduchý z guľatiny priemer do 290 mm	m	3,200	37,08	118,66
D	5		Komunikácie				5 435,48
16	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	372,550	6,16	2 294,91
21	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	425,770	6,15	2 618,49
18	K	R1	Oceľová zvodnica dl. 4 0 m	m	16,000	32,63	522,08
D	99		Presun hmôt HSV				300,54
19	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	256,872	1,17	300,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt: 11 - Vodozadržne priečne objekty

JKSO: Turkov
Miesto: Turkov

Objednávateľ: Mesto Turzovka

Zhotoviteľ: MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Projektant: Ing. Králik František

Spracovateľ: Ing. Králik František

Poznámka:

KS: 09.10.2024
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36505005
IČ DPH: SK2022004391

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 12 783,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 783,08	20,00%	2 556,62

Cena s DPH v EUR 15 339,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 21.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt:

11 - Vodozadržne priečne objekty

Miesto:

Turkov

Dátum:

09.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Turzovka

Projektant:

Ing. Králik František

Zhotoviteľ:

MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Spracovateľ:

Ing. Králik František

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 783,08

HSV - Práce a dodávky HSV

12 783,08

1 - Zemné práce

5 645,34

4 - Vodorovné konštrukcie

7 037,40

99 - Presun hmôt HSV

100,34

ROZPOČET

Stavba: Projekt pozemkových úprav v k.ú. Turkov

Objekt: 11 - Vodozádržné priečne objekty

Miesto: Turkov
 Objednávateľ: Mesto Turzovka
 Zhotoviteľ: MIKRA SK, s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca

Dátum: 09.10.2024
 Projektant: Ing.Králik František
 Spracovateľ: Ing.Králik František

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **12 783,08**

D HSV Práce a dodávky HSV 12 783,08

D 1 Zemné práce 5 645,34

1	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	26,640	56,71	1 510,75
	W		"ukotvenie drevených prahov - tab potok"37,00*2,00*0,60*0,60		26,640		
	W		Súčet		26,640		
2	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	13,320	13,29	177,02
	W		26,64*0,50		13,320		
	W		Súčet		13,320		
11	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	26,640	3,87	103,10
	W		26,64		26,640		
	W		Súčet		26,640		
3	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	26,640	0,81	21,58
	W		26,64		26,640		
	W		Súčet		26,640		
12	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	106,000	18,45	1 955,70
	W		"tab. stromoradie"106,0		106,000		
	W		Súčet		106,000		
13	K	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	106,000	7,13	755,78
	W		"tab. stromoradie" 106,0		106,000		
	W		Súčet		106,000		
14	M	026560002100	Jabloň - odroda novšia, rezistentná	ks	32,000	5,16	165,12
15	M	026560003900	Hruška - odroda nová	ks	27,000	5,23	141,21
16	M	026560004500.S	Slivka - odroda Stanley	ks	21,000	5,76	120,96
17	M	026560005800	Čerešňa - odroda bežná Kordia	ks	21,000	5,79	121,59
18	M	026560007900	Orech - odroda Apollo, výška 1500/1750 mm	ks	5,000	18,39	91,95
19	K	184501111.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,720	1,99	25,31
	W		106,0*0,06*2,0		12,720		
	W		Súčet		12,720		
20	M	673110000300.S	Pás jutový z prírodných materiálov - hessian, 211 g/m2, šírky 0,15 m	m	265,000	0,19	50,35
	W		106,0*2,50		265,000		
	W		Súčet		265,000		
22	K	184801211.S	Obkosenie sadenic s uložením vykosenej buriny na vykosenu plochu okolo sadenic nad 0, 30 do 0,50 m	ks	636,000	0,38	241,68
	W		106,0*2,0*3,0		636,000		
	W		Súčet		636,000		
21	K	184804112.S	Ochrana drevín pred ohrozením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	106,000	1,54	163,24
	W		106,0" Vodorovné konštrukcie		106,000		
	W		Súčet		106,000		
D	4		Vodorovné konštrukcie				7 037,40
4	K	467951230.S	Prah drevený dvojité z gufatiny priemer 290-400 mm	m	148,000	47,55	7 037,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			"drevené prahy - tab. prehrádzky" 148,0		148,000		
W			Súčet		148,000		
D	99		Presun hmôt HSV				100,34
10	K	998312011.S	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	21,395	4,69	100,34

- 5 Subdodávateľ môže začať plniť časť predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení Objednávateľa. V prípade, ak subdodávateľ začne plniť časť predmetu zmluvy bez súhlasu Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo neprevziať predmet plnenia.
- 6 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť (t.j. zvýšiť) podiel subdodávok podľa vyššie uvedeného prehľadu a to zmenou podielu subdodávok pre už uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok resp. doplnenia subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím plnenia časti predmetu zmluvy.
- 7 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedených v prehľade.
- 8 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na dodanie predmetu tejto zmluvy. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Čadci dňa 11.10.2024

Meno štatutárneho orgánu uchádzača/Zhotoviteľa: MIKRA SK, s r o Okružná 236 Čadca

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača/Zhotoviteľa: konateľ Ing. Miroslav Králik



MIKRA SK, s.r.o. Okružná 236 022 04 Čadca

IČO : 365 05 005

Plán realizácie projektu Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v meste Turzovka

Vpravo vyberte obdobie, ktoré sa má zverejniť. Nasleduje legenda s popisom grafu.

Zvyraznenie obdobia: 1

Trvanie plánu

Skutočný začiatok

% dokončenia


Skutočné (imno plánu)

% dokončenia (imno plánu)

AKTIVITA	ZAČIATOK PLÁNU	TRVANIE PLÁNU	SKUTOČNÝ ZAČIATOK	SKUTOČNÉ TRVANIE	PERCENTO DOKONČENIA 2024	OBDOBIA																																							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
EC 11	1	28	1	28	70%	[Gantt chart visualization for EC 11]																																							
EC 10	2	27	2	6	50%	[Gantt chart visualization for EC 10]																																							
EC 2	4	24	5	5	30%	[Gantt chart visualization for EC 2]																																							
EC3	21	8	21	8	0%	[Gantt chart visualization for EC3]																																							
EC 21	21	8	21	9	0%	[Gantt chart visualization for EC 21]																																							
EC 25	21	9	21	9	0%	[Gantt chart visualization for EC 25]																																							
EC 16	21	9	21	9	0%	[Gantt chart visualization for EC 16]																																							
EC 17	21	9	21	9	0%	[Gantt chart visualization for EC 17]																																							
EC 17 a	21	9	21	9	0%	[Gantt chart visualization for EC 17 a]																																							
NC 18	21	9	21	9	0%	[Gantt chart visualization for NC 18]																																							
Vodozadržné prietčné objekty	21	9	21	9	0%	[Gantt chart visualization for Vodozadržné prietčné objekty]																																							

Vypracoval: Ing. Králik Miroslav

V Čadci: 19.10.2024



MIKRA-SK
 Okružná 236, 022 04 Čadca
 IČO: 36505005
 IČ DPH: SK2022004391