

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Veľká Lúka
Sídlo:	Veľkolúcka 1219/39, 962 31 Veľká Lúka
Štatutárny zástupca:	Ing. Andrea Chomeková, starostka
IČO:	35660074
DIČ:	2021329596

a

Zhotoviteľ:	RENOVIA, s.r.o.
Sídlo:	Lieskovská cesta 488, Lieskovec 962 21
Štatutárny zástupca:	Jaroslav Krnáč, konateľ
IČO:	31627684
DIČ:	2020476667
IČDPH:	SK2020476667
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.
IBAN:	SK98 1100 0000 0026 2106 2027

II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy, dielom je realizácia stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lúka“ v nasledovnom členení stavebných objektov:
 - SO 01 Ulica Chalupkova a časť ulice 19. marca,
 - SO 02 Ulica Novomeského,
 - SO 03 Ulica Vansovej,
 - SO 04 Ulica 19. marca,
 - SO 05 ulica 19 marca – slepé ramenov zmysle cenovej ponuky ktorá tvorí nedeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluvy. Súčasťou tohto diela je aj likvidácia všetkých odpadov s touto zákazkou súvisiacich.
2. Uvedené dielo vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy ako aj požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce a iné obdobné práce, dodá materiál a iné v zmysle svojej ponuky zo dňa: 29.10.2024. Dodávateľ resp. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne. V prípade, ak svoj záväzok (jeho časť) plní zhotoviteľ prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá voči objednávateľovi ako keby záväzok (jeho časť) vykonával sám.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. Všetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.

III. ČAS PLNENIA

- (1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce (t.j. dielo podľa tejto zmluvy alebo jeho časti) dodá resp. vykoná v nasledovných termínoch
 - koniec roka 2024 - SO 02 a SO 04,
 - koniec mesiaca marec 2025 - SO 01, SO 03, SO 05.
- (2) Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie stavby dodržiavať nasledovný časový harmonogram prác:
 - a) Prevzatie staveniska najneskôr do 2 dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy a nadobudnutia jej právoplatnosti a účinnosti,
 - b) Zahájenie prác najneskôr do 2 dní odo dňa prevzatia staveniska,
 - c) Odovzdanie hotového diela v zmysle ustanovenia odseku 1 tohto článku, hotovým dielom sa rozumie prevzatie diela bez väd v zmysle príslušných právnych predpisov, technických noriem, projektovej dokumentácie a tejto zmluvy.
- (2) Ak zhotoviteľ ukončí v súlade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo alebo jeho časť prevezme pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy.

IV. CENA

- (1) Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je po dohode zmluvných strán
 - Stavebný objekt SO 01 65.055,66 EUR bez DPH, čo predstavuje 72.066,79 EUR s DPH,
 - Stavebný objekt SO 02 47.886,45 EUR bez DPH, čo predstavuje 57.463,74 EUR s DPH,
 - Stavebný objekt SO 03 57.335,44 EUR bez DPH, čo predstavuje 68.802,53 EUR s DPH,
 - Stavebný objekt SO 04 43.848,96 EUR bez DPH, čo predstavuje 52.618,74 EUR s DPH,
 - Stavebný objekt SO 05 14.763,19 EUR bez DPH, čo predstavuje 17.607,83 EUR s DPH,
- Spolu: 223.799,69 EUR bez DPH, čo predstavuje 268.559,63 EUR s DPH.

Cena je tvorená ako cena pevná nemenná. Zmena ceny je možná výlučne písomným dodatkom k tejto Zmluve a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

- (2) Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania za včas a riadne vykonané a dodané stavebné práce (t.j. za celé dielo) cenu dohodnutú v súlade s touto zmluvou.
- (3) Akékoľvek zmeny ceny smerom nahor, a teda zmeny, ktorých následkom je zvýšenie ceny diela sú možné len na základe obojstranne (oboma zmluvnými stranami) odsúhlaseného a podpísaného Dodatku k tejto Zmluve.
- (4) Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce zhotoviteľa, ktoré budú potrebné či už pri realizácii alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania. V cene sú zahrnuté aj náklady na všetky dodávky /napr. / odvoz stavebnej suty – starý asfalt a podobne a jeho uskladnenie na zákonom povolenom mieste (prípadné iné zneškodnenie), za užívanie verejného priestranstva a náklady na všetky potrebné povolenia k užívaniu verejných plôch, iné ktoré zabezpečuje zhotoviteľ.
- (5) Ak zhotoviteľ neocení niektorú položku vo výkaze výmer (zadaní), alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa.
- (6) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovávania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- (7) Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia zadania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo.
- Zhotoviteľ nesmie zrealizovať prípadné navyše práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto práce navyše. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná navyše práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, nemá nárok na zaplatenie za takto vykonané práce

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- (1) Zhotoviteľ bude fakturovať práce po riadnom dokončení a prevzatí jednotlivých stavebných objektov, a to dvoma faktúrami. Prvá faktúra stavebný objekt SO 02 a SO 04. Druhá faktúra stavebné objekty SO 01, SO 03, SO 05. Neexistuje možnosť zálohových platieb.
- (2) Faktúry zhotoviteľa budú obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa príslušnej prevádzky, sídlo, IČO, IČ DPH,

- dátum uzavretia zmluvy (prípadne i jej číslo),
 - číslo faktúry,
 - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy),
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu s uvedením DPH,
 - označenie diela (i fakturovanej časti diela podľa zmluvy);
 - pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa,
 - v prílohe k faktúre písomné schválenie vecnej stránky faktúry v zmysle tejto zmluvy.
- (3) Ak faktúra nebude obsahovať požadované údaje, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry.
- (4) Splatnosť faktúry je nasledovná:
- a) 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia daného stavebného objektu .

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- (1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou, príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a počas záručnej doby budú mať vlastností dohodnuté v zmluve a/alebo obvyklé vlastností ktoré od takéhoto diela možno očakávať. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.
- (2) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- (3) Záručná doba diela je nasledovná a začína plynúť od odovzdania diela objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. Záručná doba na práce je v trvaní 5 rokov .
- (4) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení (najneskôr do 10 pracovných dní) písomne alebo emailom do rúk zástupcu zhotoviteľa.
- b) V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.
- c) Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v čo najkratšom technicky možnom čase. O čase odstránenia vady je povinný upovedomiť Objednávateľa bezodkladne po obdržaní reklamácie. Je povinný tak urobiť písomne alebo emailom.

VII.
ZMLUVNÉ POKUTY A INÉ NÁSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY

- (1) Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,09 % z dlžnej ceny za každý týždeň omeškania až do splnenia zmluvnej povinnosti.
- (2) Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase do 10 dní od ich reklamovania objednávateľom, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 60 EUR za každý deň omeškania.
- (3) Ak sa zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane ocitne vo viac ako 15 dňovom omeškaní so začatím alebo vykonaním diela alebo so splnením niektorej z lehôt určených ako hlavné termíny v harmonograme podľa tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

VIII.
VYŠŠIA MOC

- (1) Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy, počasie znemožňujúce technologickému postupu v zmysle príslušnej STN .
- (2) Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.
- (3) V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

IX.
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- (1) V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:
 - a) dodržať všetky ustanovenia tejto zmluvy.
 - b) zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiadúcemu obmedzeniu prevádzky okolitých priestorov,
 - c) vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa požiadaviek a podkladov objednávateľa alebo jeho zástupcu),
 - d) zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na miesto montáže,
 - d) naložiť, odvieŕať a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nespĺní

uvedenú povinnosť, objednávateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa,

- e) zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia, lešenia použité na vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.),
 - f) zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - g) za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzdania celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním do diela. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ,
 - h) vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a iné opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - i) dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy, to znamená, že treba dodržať sústavu STN,
 - j) na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiadaviek.
 - k) v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
- (2) Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich príslušný stavebný objekt, vrátane písomného odovzdania celého diela zhotoviteľom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia dokladov podľa tejto zmluvy a všetkých ďalších potrebných dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi včas všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov.

- (3) Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi i technologickým predpisom zhotoviteľa a všeobecnými technologickými predpismi, alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo časti diela.
- (4) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) v origináli s dvomi kópiami, a to odo dňa prevzatia staveniska. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k SD bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela svojich pracovníkov:
- (5) Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. Tieto náklady sú zahrnuté v cene za dielo.

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného uváženia, a tiež na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej vzájomnej dohode.
- (2) Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, nesprístupnia tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v zmluve.
- (3) Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
- (4) Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.
- (5) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha - ponuka zhotoviteľa (uchádzača) vrátane výkazu výmer.
- (6) Táto zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.
- (7) Táto zmluva sa stane platnou a účinnou deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Vo Veľkej Lúke, dňa 11.11.2024



V Lieskovci, dňa 11.11.2024

 **RENOVIA s.r.o.**
Lieskovská cesta 488
Lieskovec
600 01 ZVOLEN (K)

zhotoviteľ

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Názov uchádzača: RENOVIA s.r.o.

Sídlo: Lieskovská cesta 488 , 962 221 Lieskovec

IČO: 316 27 684


DIČ: 2020476667

IČ DPH: SK2020476667

Som platca DPH: ☒ áno
☐ nie

Názov zákazky	Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH	Cena bez DPH za všetky položky výkazu výmer spolu	Cena s DPH za všetky položky výkazu výmer spolu
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lúka	neurčené	223.799,69	268.559,63

Dátum: 29.10.2024



pečiatka, meno a podpis uchádzača¹

Jaroslav Krnáč , konateľ spoločnosti

¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Krycí list stavby z rozpočtu

RENOVIA s. r. o.

Stavba : 9999971-Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Veľká Lúka					JKSO :	
					Rozpočet:	
					Spraco...	
Miesto:			Zmluv...		Dňa: 16.10.2024	
Odberateľ: Obec Veľká Lúka			IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec 96221 Lieskovec, Lieskovská cesta 488			IČO: 31627684		DIČ: 2020476667	
Projektant:			IČO:		DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	215 004,02	6 621,35	221 625,37	6	.F.
2	PSV:				7	
3	MCE:	2 174,32		2 174,32	8	
4	Iné:				9	
5	Súčet:	217 178,34	6 621,35	223 799,69	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady:
11	.F.				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12					17	.F.
13					18	
14					19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár, cenár:					E	Celkové náklady:
Dátum:					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:
Pečiatka:					22	DPH: 20 % z: 223 799,69
Podpis:					23	
					24	Súčet riadkov 21 až 23:
					F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ:					dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:					Dátum:	
Pečiatka:					Pečiatka:	
Podpis:					Podpis:	

Tlačivo: ODIS A51

Krycí list rozpočtu v EUR

RENOVIA s. r. o.

Stavba : 9999971-Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Veľká Lúka					
Objekt : SO 01 - ul. Chalupkova a časť ul. 19. marca					
JKSO :		Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 16.10.2024	
Odberateľ: Obec Veľká Lúka			IČO:	DIČ:	
				IČ DPH:	
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec			IČO: 31627684	DIČ: 2020476667	
96221 Lieskovec, Lieskovská cesta 488				IČ DPH: SK2020476667	
Projektant:			IČO:	DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konstrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	56 169,02	3 348,72	59 517,74	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:	537,92		537,92	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	56 706,94	3 348,72	60 055,66	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťaženie podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20 Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco...					E Celkové náklady:
projektant, rozpočtár, cenár:					21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20:
Dátum:					22 DPH: 20 % z:
Pečiatka:					23
Podpis:					24 Súčet riadkov 21 až 23:
odberateľ, obstarávateľ:					F Odpočet - prípočet
Dátum:					dodávateľ, zhotoviteľ:
Pečiatka:					Dátum:
Podpis:					Pečiatka:

Tlačivo: ODIS A10

Odberaťel: Obec Veľká Lúka
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec
Projektant:

Stavba :9999971-Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Veľká Lúka
Objekt :SO 01 - ul. Chalupkova a časť ul. 19. marca

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.10.2024

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	925,300	m2	2,00	1 850,60		20
2	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	142,449	m3	3,27	465,81		20
3	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť hmotiny 3	99,714	m3	0,83	82,76		20
4	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hmotiny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	142,449	m3	4,78	680,91		20
5	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	142,449	m3	0,84	119,66		20
6	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	356,123	m2	1,06	377,49		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			3 577,23	EUR		3 577,23		
5 - KOMUNIKÁCIE								
7	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	356,123	m2	2,79	993,58		20
8	564651111.S	Podklad z kameniva hrubého drevného vef. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	356,123	m2	7,56	2 692,29		20
9	564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhuť hr. 80 mm	330,148	m2	6,47	2 136,06		20
10	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	330,148	m2	12,38	4 087,23		20
11	569851111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 150 mm	124,880	m2	7,97	995,29		20
12	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	2 171,841	m2	0,55	1 194,51		20
13	573312211.S	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,50 kg/m2	326,974	m2	1,63	532,97		20
14	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1 242,750	m2	14,30	17 771,33		20
15	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1 256,065	m2	12,96	16 278,60		20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			46 681,86	EUR		46 681,86		
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
16	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	11,000	ks	52,01	572,11		20
17	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	5,500	ks	17,90		96,45	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			670,56	EUR		572,11	96,45	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	914811112.S	Montáž gumového podstavca dočasnej dopravnej značky	132,000	ks	1,00	132,00		20
19	404490008900.S	Podstavec gumový, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	2,200	ks	5,00		11,00	20
20	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	60,000	ks	1,00	60,00		20
21	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm, Al	3,800	ks	1,50		5,70	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Objekt :SO 01 - ul. Chalupkova a časť ul. 19. marca

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
22	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	1,000	ks	10,00		10,00	20
23	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	1,000	ks	1,00		1,00	20
24	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	18,000	ks	1,00	18,00		20
25	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,200	ks	49,00		9,80	20
26	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (ľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	49,00		4,90	20
27	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,400	ks	49,00		19,60	20
28	404410035305	Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	49,00		4,90	20
29	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,300	ks	49,00		14,70	20
30	404410035635	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,300	ks	49,00		14,70	20
31	404410035755	Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	49,00		4,90	20
32	404410175612	Návesť ZDZ 328 "Slepá cesta", Zn lisovaná, V1-420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	29,00		2,90	20
33	404410178740	Všeobecná dodatočná tabuľa ZDZ 503-10V1RA1 "Smerová šípka (dofava)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	0,200	ks	29,00		5,80	20
34	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	1,000	ks	1,00	1,00		20
35	404450003600.S	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda	0,100	ks	20,00		2,00	20
36	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	72,000	ks	1,00	72,00		20
37	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	1,200	ks	25,00		30,00	20
38	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	49,700	m	1,42	70,57		20
39	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	49,700	m	6,20	308,14		20
40	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	5,500	ks	69,13	380,22		20
41	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	37,950	m	8,56	324,85		20
42	592270001900.S	Betónový žľab 50x50x15	76,659	ks	2,90		222,31	20
43	935114244.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	10,900	m	26,16	285,14		20
44	592270006400.S	Držiak pre liatinový rošt vrátane skrutky	43,600	ks	1,55		67,58	20
45	592270013500.S	Čelná koncová stena, výška 140 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	4,000	ks	24,05		96,20	20
46	592270017800.S	Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 300 mm, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu	10,900	ks	115,15		1 255,14	20
47	592270018800.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x150 mm, dl. 0,5 m, D 400, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	21,800	ks	67,30		1 467,14	20
48	938909315.S	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosy, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	925,300	m2	0,25	231,33		20

Tlačivo: ODIS B10

Strana 2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Objekt: SO 01 - ul. Chalupkova a časť ul. 19. marca

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
49	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajinách priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	124,880	m2	1,46	182,32		20
50	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	132,000	ks	1,00	132,00		20
51	966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	60,000	ks	1,00	60,00		20
52	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	18,000	ks	1,00	18,00		20
53	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	1,000	ks	1,00	1,00		20
54	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	72,000	ks	1,00	72,00		20
55	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	131,397	t	1,70	223,37		20
56	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	1 162,573	t	0,33	390,25		20
57	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	131,397	t	5,11	671,44		20
58	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	131,397	t	1,00	131,40		20
59	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	686,810	t	2,29	1 572,79		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			8 588,09	EUR		5 337,82	3 250,27	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			59 517,74	EUR		56 169,02	3 348,72	
PRÁCE A DODÁVKY M								
999 - MCE ostatné								
60	960121001.S	Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadanim (detektorom)	2,663	100 m	101,00	268,96		20
61	960121002.S	Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadanim (detektorom)	2,663	100 m	101,00	268,96		20
999 - MCE ostatné spolu:			537,92	EUR		537,92		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			537,92	EUR		537,92		
Za rozpočet celkom :			60 055,66	EUR		56 706,94	3 348,72	

RENOVIA s. r. o.

Tlačivo: ODIS A10

Odberteľ: Obec Veľká Lúka
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec
Projektant:

Stavba :9999971-Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Veľká Lúka
Objekt :SO 02 - ul. Novomeského

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.10.2024

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	1 066,680	m2	2,00	2 133,36		20
2	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	12,755	m3	5,88	75,00		20
3	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	8,929	m3	0,83	7,41		20
4	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	29,480	m3	37,17	1 095,77		20
5	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	20,636	m3	4,89	100,91		20
6	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	42,235	m3	4,78	201,88		20
7	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuŕnutých	42,235	m3	0,84	35,48		20
8	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhuŕnutím	31,889	m2	1,06	33,80		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			3 683,61	EUR		3 683,61		
2 - ZÁKLADY								
9	211511111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratiťvodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	12,000	m3	62,80	753,60		20
10	212752181.S	Montáž tratiťvodu so štrkovým lôžkom z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 200	13,700	m	11,90	163,03		20
11	212756161.S	Montáž tratiťvodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 200	13,700	m	2,15	29,46		20
12	286110015300.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 200, perforovaná	13,700	m	8,90		121,93	20
13	286520009800.S	T-kus PVC pre drenážne rúry DN 200	4,000	ks	67,20		268,80	20
14	214500111.S	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	13,700	m	3,04	41,65		20
15	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	1,741	t	14,20		24,72	20
16	274313721.S	Betónovanie základových pásov, betón prostý	9,600	m3	11,20	107,52		20
17	589310002400.S	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	9,696	m3	90,70		879,43	20
2 - ZÁKLADY spolu:			2 390,14	EUR		1 095,26	1 294,88	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
18	327210110.S	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov zo zvaraných panelov, povrchová ochrana	12,000	m3	189,30	2 271,60		20
19	313920003400.S	Drôtokamenné koše - zvarané, rozmer oka 5x10, priemer drôtu 4,0 mm povrchová ochrana (Zn+5%Al)	12,240	m3	65,20		798,05	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			3 069,65	EUR		2 271,60	798,05	
5 - KOMUNIKÁCIE								
20	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhuŕnutím, po zhuŕnutí hr. 50 mm	31,889	m2	2,79	88,97		20
21	564651111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhuŕnutím, po zhuŕnutí hr. 150 mm	31,585	m2	7,56	238,78		20
22	564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhuŕnutí hr. 80 mm	31,585	m2	6,47	204,35		20

Tlačivo: ODIS B10

Strana 1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 02 - ul. Novomeského

RENOVIA s. r. o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
23	567122111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	31,281	m2	12,38	387,26		20
24	569651111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	149,750	m2	7,97	1 193,51		20
25	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	2 163,730	m2	0,55	1 190,05		20
26	573312211.S	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,50 kg/m2	31,281	m2	1,63	50,99		20
27	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1 097,050	m2	14,30	15 687,82		20
28	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1 097,961	m2	12,96	14 229,57		20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			33 271,30	EUR		33 271,30		
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
29	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrca	7,000	ks	52,01	364,07		20
30	55241000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	3,500	ks	17,90		62,65	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			426,72	EUR		364,07	62,65	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	92,000	ks	1,00	92,00		20
32	404490008900.S	Podstavec gumový, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	2,300	ks	5,00		11,50	20
33	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	36,000	ks	1,00	36,00		20
34	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm, Al	4,600	ks	1,50		6,90	20
35	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	0,900	ks	10,00		9,00	20
36	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	0,900	ks	1,00		0,90	20
37	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	92,000	ks	1,00	92,00		20
38	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	49,00		4,90	20
39	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,200	ks	49,00		9,80	20
40	404410034355	Regulačná značka ZDZ 215-10 "Zákaz odbočenia (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	49,00		4,90	20
41	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,300	ks	49,00		14,70	20
42	404410035635	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,500	ks	49,00		24,50	20
43	404410035755	Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	49,00		4,90	20
44	404410178740	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-10V1RA1 "Smerová šípka (doľava)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	0,300	ks	29,00		8,70	20
45	404410178744	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-20V1RA1 "Smerová šípka (doprava)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	0,300	ks	29,00		8,70	20
46	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	56,000	ks	1,00	56,00		20
47	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	1,400	ks	25,00		35,00	20
48	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozlží vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	77,100	m	1,42	109,48		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Objekt : SO 02 - ul. Novomeského

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
49	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	77,100	m	6,20	478,02		20
50	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	3,500	ks	69,13	241,96		20
51	938909315.S	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zemetacou keťou	1 066,680	m2	0,25	266,67		20
52	938909611.S	Odstánenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	149,750	m2	1,42	212,65		20
53	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	92,000	ks	1,00	92,00		20
54	966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	36,000	ks	1,00	36,00		20
55	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	23,000	ks	1,00	23,00		20
56	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	56,000	ks	1,00	56,00		20
57	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	152,204	t	1,70	258,75		20
58	979082219.S	Pripätok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	1 369,836	t	0,33	452,05		20
59	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	152,204	t	5,11	777,76		20
60	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechtové výrobky (17 03), ostatné	152,204	t	1,00	152,20		20
61	998225111.G	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	435,561	t	2,29	997,43		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			4 574,37	EUR		4 429,97	144,40	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			47 415,79	EUR		45 115,81	2 299,98	
PRÁCE A DODÁVKY M								
999 - MCE ostatné								
62	960121001.S	Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadanim (detektorom)	2,330	100 m	101,00	235,33		20
63	960121002.S	Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadanim (detektorom)	2,330	100 m	101,00	235,33		20
999 - MCE ostatné spolu:			470,66	EUR		470,66		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			470,66	EUR		470,66		
Za rozpočet celkom :			47 886,45	EUR		45 586,47	2 299,98	

Krycí list rozpočtu v EUR

RENOVIA s. r. o.

Stavba :9999971-Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Veľká Lúka					
Objekt :SO 03 - ul. Vansovej					
JKSO :		Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 16.10.2024	
Odberateľ: Obec Veľká Lúka			IČO:	DIČ:	
			IČ DPH:		
Dodávateľ: RENOVI A, s.r.o. Lieskovec			IČO: 31627684	DIČ: 2020476667	
96221 Lieskovec , Lieskovská cesta 488			IČ DPH: SK2020476667		
Projektant:			IČO:	DIČ:	
			IČ DPH:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	56 463,91	328,15	56 792,06	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocy
3	MCE:	543,38		543,38	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	57 007,29	328,15	57 335,44	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco...				E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 57 335,44
Dátum:				22	DPH: 20 % z: 57 335,44 11 467,09
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 68 802,53
odberateľ, obstarávateľ:				F Odpočet - prípočet	
Dátum:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Pečiatka:				Dátum:	
Podpis:				Pečiatka:	
				Podpis:	

Tlačivo: ODIS A10

Odberteľ: Obec Veľká Lúka
 Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec
 Projektant:
 Stavba :9999971-Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Veľká Lúka
 Objekt :SO 03 - ul. Vansovej

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.10.2024

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	113152830.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	1 535,690	m2	2,00	3 071,38		20
2	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	14,584	m3	5,88	85,75		20
3	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	10,209	m3	0,83	8,47		20
4	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	14,584	m3	4,78	69,71		20
5	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	14,584	m3	0,84	12,25		20
6	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	38,283	m2	1,06	40,58		20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:			3 288,14	EUR		3 288,14		
5 - KOMUNIKÁCIE								
7	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	38,283	m2	2,79	106,81		20
8	564651111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	37,918	m2	7,56	286,66		20
9	564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 80 mm	37,918	m2	6,47	245,33		20
10	567122111.S	Podklad z kameniva smiešaného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	37,554	m2	12,38	464,92		20
11	569851111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	95,790	m2	7,97	763,45		20
12	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	3 134,740	m2	0,55	1 724,11		20
13	573312211.S	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,50 kg/m2	37,554	m2	1,63	61,21		20
14	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1 572,150	m2	14,30	22 481,75		20
15	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1 599,050	m2	12,96	20 723,69		20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			46 857,93	EUR		46 857,93		
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
16	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	17,000	ks	52,01	884,17		20
17	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	8,500	ks	17,90		152,15	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			1 036,32	EUR		884,17	152,15	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	144,000	ks	1,00	144,00		20
19	404490008000.S	Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	2,400	ks	5,00		12,00	20
20	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	60,000	ks	1,00	60,00		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Objekt :SO 03 - ul. Vansovej

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
21	40444000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm, Al	5,000	ks	1,50		7,50	20
22	404490008600.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červený - biely reflexný polep), pre dopravnú značku	1,000	ks	10,00		10,00	20
23	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	1,000	ks	1,00		1,00	20
24	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	25,000	ks	1,00	25,00		20
25	40441000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,400	ks	49,00		19,60	20
26	40441000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	49,00		4,90	20
27	40441000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,400	ks	49,00		19,60	20
28	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,500	ks	49,00		24,50	20
29	404410035635	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,400	ks	49,00		19,60	20
30	404410035755	Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	49,00		4,90	20
31	404410178740	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-10V1RA1 "Smerová šípka (doprava)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	0,200	ks	29,00		5,80	20
32	404410178744	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-20V1RA1 "Smerová šípka (doprava)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	0,400	ks	29,00		11,60	20
33	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	84,000	ks	1,00	84,00		20
34	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	1,400	ks	25,00		35,00	20
35	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	48,800	m	1,42	69,30		20
36	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	48,800	m	6,20	302,56		20
37	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	8,500	ks	69,13	587,61		20
38	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosov, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	1 535,690	m2	0,25	383,92		20
39	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajinách priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	95,790	m2	1,42	136,02		20
40	966811112.S	Demontáž gumového podstavca dočasnej dopravnej značky	144,000	ks	1,00	144,00		20
41	966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	60,000	ks	1,00	60,00		20
42	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	25,000	ks	1,00	25,00		20
43	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	84,000	ks	1,00	84,00		20
44	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	204,031	t	1,70	346,85		20
45	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	1 836,279	t	0,33	605,97		20
46	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	204,031	t	5,11	1 042,60		20
47	979089212.S	Poplatok za skládku- bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	204,031	t	1,00	204,03		20
48	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	492,928	t	2,29	1 128,81		20

Strana 2

Tlačivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Objekt :SO 03 - ul. Vansovej

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			5 609,67	EUR		5 433,67	176,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			56 792,06	EUR		56 463,91	328,15
PRÁCE A DODÁVKY M							
999 - MCE ostatné							
49	960121001.S	Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadáním (detektorom)	2,690	100 m	101,00	271,69	20
50	960121002.S	Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadáním (detektorom)	2,690	100 m	101,00	271,69	20
999 - MCE ostatné spolu:			543,38	EUR		543,38	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			543,38	EUR		543,38	
Za rozpočet celkom :			57 335,44	EUR		57 007,29	328,15

DPH

Krycí list rozpočtu v EUR

RENOVIA s. r. o.

Stavba :9999971-Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Veľká Lúka					
Objekt :SO 04 - ul. 19. marca					
JKSO :		Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 16.10.2024	
Odberateľ: Obec Veľká Lúka			IČO:	DIČ:	
				IČ DPH:	
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec			IČO: 31627684	DIČ: 2020476667	
96221 Lieskovec, Lieskovská cesta 488				IČ DPH: SK2020476667	
Projektant:			IČO:	DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	43 074,88	347,65	43 422,53	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocy
3	MCE:	426,42		426,42	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	43 501,30	347,65	43 848,95	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco...				E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:					
Dátum:				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 43 848,95	
Pečiatka:				22 DPH: 20 % z: 43 848,95 8 769,79	
Podpis:				23	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 52 618,74	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:				Dátum:	
Pečiatka:				Pečiatka:	
Podpis:				Podpis:	

Tlačivo: OD/S Af1

Odberteľ: Obec Veľká Lúka
 Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec
 Projektant:
 Stavba :9999971-Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Veľká Lúka
 Objekt :SO 04 - ul. 19. marca

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.10.2024

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	1 188,660	m2	2,00	2 377,32		20
2	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	3,066	m3	5,88	18,03		20
3	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	2,146	m3	0,83	1,78		20
4	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	3,066	m3	4,78	14,66		20
5	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	3,066	m3	0,84	2,58		20
6	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	7,665	m2	1,06	8,12		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			2 422,49	EUR		2 422,49		
5 - KOMUNIKÁCIE								
7	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	7,665	m2	2,79	21,39		20
8	564651111.S	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	7,592	m2	7,56	57,40		20
9	564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 80 mm	7,519	m2	6,47	48,65		20
10	567122111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	7,519	m2	12,38	93,09		20
11	569851111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 150 mm	123,340	m2	7,97	983,02		20
12	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	2 395,175	m2	0,55	1 317,35		20
13	573312211.S	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,50 kg/m2	7,519	m2	1,63	12,26		20
14	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1 195,960	m2	14,30	17 102,23		20
15	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1 206,515	m2	12,96	15 636,43		20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			35 271,82	EUR		35 271,82		
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
16	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	17,000	ks	52,01	884,17		20
17	552410000300.S	Poklop ventiliový pre vodu, plyn	8,500	ks	17,90		152,15	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			1 036,32	EUR		884,17	152,15	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	96,000	ks	1,00	96,00		20
19	404490008900.S	Podstavec gumený, dx5 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	2,400	ks	5,00		12,00	20
20	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	48,000	ks	1,00	48,00		20
21	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm, Al	6,200	ks	1,50		9,30	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Objekt: SO 04 - ul. 19. marca

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
22	404490008500.S	Slúpk Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	1,200	ks	10,00		12,00	20
23	404490008700.S	Krytka slúpka, 40x40 mm	1,200	ks	1,00		1,20	20
24	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	31,000	ks	1,00	31,00		20
25	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,300	ks	49,00		14,70	20
26	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,200	ks	49,00		9,80	20
27	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,500	ks	49,00		24,50	20
28	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,600	ks	49,00		29,40	20
29	404410035635	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,500	ks	49,00		24,50	20
30	404410035755	Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	49,00		4,90	20
31	404410178740	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-10V1RA1 "Smerová šípka (dolaťava)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	0,400	ks	29,00		11,60	20
32	404410178744	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-20V1RA1 "Smerová šípka (doprava)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	0,400	ks	29,00		11,60	20
33	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	48,000	ks	1,00	48,00		20
34	404450008000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	1,200	ks	25,00		30,00	20
35	919731121.S	Zarovnanie slyčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	49,100	m	1,42	69,72		20
36	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	49,100	m	6,20	304,42		20
37	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	8,500	ks	69,13	587,61		20
38	938909315.S	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	1 188,660	m2	0,25	297,17		20
39	938909611.S	Odstánenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	123,340	m2	1,42	175,14		20
40	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	96,000	ks	1,00	96,00		20
41	966811113.S	Demontáž slúpka dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	40,000	ks	1,00	40,00		20
42	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	31,000	ks	1,00	31,00		20
43	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	48,000	ks	1,00	48,00		20
44	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	164,123	t	1,70	279,01		20
45	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	1 477,107	t	0,33	487,45		20
46	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	164,123	t	5,11	838,67		20
47	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	164,123	t	1,00	164,12		20
48	998225111.S	Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	373,401	t	2,29	855,09		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			4 691,90	EUR		4 496,40	195,50	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Objekt: SO 04 - ul. 19. marca

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			43 422,53	EUR		43 074,88	347,65	
PRÁCE A DODÁVKY M								
999 - MCE ostatné								
49	960121001.S	Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadanim (detektorom)	2,111	100 m	101,00	213,21		20
50	960121002.S	Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadanim (detektorom)	2,111	100 m	101,00	213,21		20
999 - MCE ostatné spolu:			426,42	EUR		426,42		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			426,42	EUR		426,42		
Za rozpočet celkom :			43 848,95	EUR		43 501,30	347,65	

Krycí list rozpočtu v EUR

RENOVIA s. r. o.

Stavba : 9999971-Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Veľká Lúka					
Objekt : SO 05 - ul. 19. marca - slepé rameno					
JKSO :		Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 16.10.2024	
Odberaťel: Obec Veľká Lúka			IČO:	DIČ:	
				IČ DPH:	
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec			IČO: 31627684	DIČ: 2020476667	
96221 Lieskovec, Lieskovská cesta 488				IČ DPH: SK2020476667	
Projektant:			IČO:	DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konstrukcie	Špecif. materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	14 180,40	296,85	14 477,25	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocy
3	MCE:	195,94		195,94	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	14 376,34	296,85	14 673,19	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spraco...				E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 14 673,19
Dátum:				22	DPH: 20 % z: 14 673,19 2 934,64
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 17 607,83
odberateľ, obstarávateľ:				F Odpočet - prípočet	
Dátum:				dodávateľ, zhotoviteľ:	
Pečiatka:				Dátum:	
Podpis:				Pečiatka:	
				Podpis:	

Tlačivo: ODIS A10

Odberteľ: Obec Veľká Lúka
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec
Projektant:
Stavba :9999971-Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Veľká Lúka
Objekt :SO 05 - ul. 19. marca - slepé rameno

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.10.2024

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	318,970	m2	2,00	637,94		20
2	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	12,012	m3	5,88	70,63		20
3	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepkosť horniny 3	8,408	m3	0,83	6,98		20
4	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	12,012	m3	4,78	57,42		20
5	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	12,012	m3	0,84	10,09		20
6	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	30,030	m2	1,06	31,83		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			814,89	EUR		814,89		
5 - KOMUNIKÁCIE								
7	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	30,030	m2	2,79	83,78		20
8	564651111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	29,430	m2	7,56	222,49		20
9	564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhuť. hr. 80 mm	28,730	m2	6,47	185,88		20
10	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	28,080	m2	12,38	347,63		20
11	569851111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodivinou hr. 150 mm	70,460	m2	7,97	561,57		20
12	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	672,610	m2	0,55	369,94		20
13	573312211.S	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,50 kg/m2	27,780	m2	1,63	45,28		20
14	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	343,900	m2	14,30	4 917,77		20
15	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	353,640	m2	12,96	4 583,17		20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			11 317,51	EUR		11 317,51		
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
16	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hmca	9,000	ks	52,01	468,09		20
17	55241000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	4,500	ks	17,90		80,55	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			548,64	EUR		468,09	80,55	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	32,000	ks	1,00	32,00		20
19	404490008900.S	Podstavec gumový, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	3,200	ks	5,00		16,00	20
20	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	12,000	ks	1,00	12,00		20
21	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm, Al	6,000	ks	1,50		9,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVA s. r. o.

Objekt :SO 05 - ul. 19. marca - slepé rameno

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konstrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
22	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červený - biely reflexný polep), pre dopravné značky	1,200	ks	10,00		12,00	20
23	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	1,200	ks	1,00		1,20	20
24	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	29,000	ks	1,00	29,00		20
25	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,200	ks	49,00		9,80	20
26	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,200	ks	49,00		9,80	20
27	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,600	ks	49,00		29,40	20
28	404410034355	Regulačná značka ZDZ 215-10 "Zákaz odbočenia (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	49,00		4,90	20
29	404410034370	Regulačná značka ZDZ 215-20 "Zákaz odbočenia (vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	49,00		4,90	20
30	404410035305	Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,100	ks	49,00		4,90	20
31	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,400	ks	49,00		19,60	20
32	404410035635	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	0,400	ks	49,00		19,60	20
33	404410178740	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-10V1RA1 "Smerová šípka (doľava)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	0,400	ks	29,00		11,60	20
34	404410178744	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-20V1RA1 "Smerová šípka (doprava)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	0,400	ks	29,00		11,60	20
35	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	1,000	ks	1,00	1,00		20
36	404450003600.S	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda	0,100	ks	20,00		2,00	20
37	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	20,000	ks	1,00	20,00		20
38	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	2,000	ks	25,00		50,00	20
39	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	5,300	m	1,42	7,53		20
40	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	5,300	m	6,20	32,86		20
41	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	4,500	ks	69,13	311,09		20
42	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	318,970	m2	0,25	79,74		20
43	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	70,460	m2	1,42	100,05		20
44	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	32,000	ks	1,00	32,00		20
45	966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	12,000	ks	1,00	12,00		20
46	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	29,000	ks	1,00	29,00		20
47	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	1,000	ks	1,00	1,00		20

Tlačivo: ODIS B10

Strana 2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Objekt :SO 05 - ul. 19. marca - slepé rameno

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
48	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	20,000	ks	1,00	20,00		20
49	979082213.S	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	48,749	t	1,70	82,87		20
50	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sušiny	438,741	t	0,33	144,78		20
51	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	48,749	t	5,11	249,11		20
52	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	48,749	t	1,00	48,75		20
53	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krylom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	146,346	t	2,29	335,13		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			1 796,21	EUR		1 579,91	216,30	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			14 477,25	EUR		14 180,40	296,85	
PRÁCE A DODÁVKY M								
999 - MCE ostatné								
54	960121001.S	Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadanim (detektorom)	0,970	100 m	101,00	97,97		20
55	960121002.S	Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadanim (detektorom)	0,970	100 m	101,00	97,97		20
999 - MCE ostatné spolu:			195,94	EUR		195,94		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			195,94	EUR		195,94		
Za rozpočet celkom :			14 673,19	EUR		14 376,34	296,85	