

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 024/2024

Zmenový list číslo	01
--------------------	-----------

Mesto Topoľčany

Ev. číslo Objednávateľa	
-------------------------	--

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 024/2024

Ev. číslo Zhotoviteľa	
-----------------------	--

COLAS Slovakia a.s. Orešianska 7 917 01 Trnava

Dátum vydania zmenového listu 5.11.2024

Názov časti stavby dotknutej zmenou (vrátane čísla SO alebo PS)	„Stavebné úpravy miestnych ciest a chodníkov v Topoľčanoch“ Ul. A. Grznára, Radlinského, križovatka Ul. Stred'anská a P. Adámiho
Popis navyč prác - technické riešenie:	
SO 02 Ul. Radlinského - chodník	
1. Frézovanie asfaltového podkladu hr. 50 mm	
2. Postrek asfaltový infiltračný s posypom 0,80 kg/m ²	
SO 01 Ul. Grznára - komunikácia	
1. Frézovanie asf. krytu hr. 50 mm	
2. Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 0,70 kg/m ²	
3. Recyklácia krytu	
SO 01.1 a SO 01.2 Ul. Grznára – chodník	
1. Frézovanie asf. krytu hr. 50 mm	
2. Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 0,70 kg/m ²	
3. Recyklácia krytu	
Oprava krytu vozovky v križovatke Ul. Stred'anská a Adámiho	
1. Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	
2. Náter asfaltový infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m ²	
3. Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m ²	
4. Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr.	
5. Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	
6. Stabilizácia prepadu - prídlážba	
Popis odpočtu z pôvodnej zmluvnej ceny	
Ul. Radlinského - chodník	
Nový stavebný objekt – prsný rozsah prác je špecifikovaný v rozpočte, ktorý je súčasťou zmenového konania	
Rekonštrukcia miestnej cesty Ul. Radlinského	

1. Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m
2. <u>Geomreža sklovláknitá GlasGrid, 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek, CHEMIA SERVIS</u>
SO 01 UI. Grznára - komunikácia
1. Frézovanie betónového podkladu hr. 50 mm
SO 01.1 UI. Grznára – chodník
1. Frézovanie betónového podkladu hr. 50 mm
2. Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím
3. Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
4. Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m
5. Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3
6. Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné a iných zákonných poplatkov
7. Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2
8. Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
SO 01.2 UI. Grznára – chodník
1. Frézovanie betónového podkladu hr. 50 mm
2. Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím
3. Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
4. Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m
5. Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3
6. Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné a iných zákonných poplatkov
7. Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2
8. Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
Oprava krytu vozovky v križovatke UI.Stred'anská a Adámiho
1. Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev exist. krytu komunikácií zo sklenených vlákien s geotextíliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m
2. <u>Geomreža sklovláknitá GlasGrid, 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek, CHEMIA SERVIS</u>

Zdôvodnenie navyše prác:

požiadavka objednávateľa

chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania navyiac prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v uzatvorenej Zmluve o dielo č. ZOD_024/2024. Zároveň budú niektoré stavebné práce na základe zistených skutočností po odfrézovaní vrchnej asfaltovej vrstvy z predmetnej zmluvy odpočítané.

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:			
a. Názov výkresu:	-		
b. Označenie výkresu:			
c. Dátum vydania výkresu:			
Zmena termínov plnenia diela:			
Zmena termínov čiastkových plnení			
Čiastkové	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
Zmena celkového termínu ukončenia diela			
Popis	Pôvodný termín	Nový termín	
Termín dokončenia diela a odovzdanie a prevzatie diela ostáva pôvodný podľa ZoD č. 024/2024	01/2025		

Zmenový list vyhotovil: Ing. Karolína Laciková

Dátum :05.11.2024

Podpis:

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Dátum :05.11.2024

Podpis:

Rozdiel ceny - viac náklady/ znížené náklady	21 672,89 €
Dátum:	
Podpis:	

Prílohy zmenového listu: cenová ponuka zhotoviteľa stavby z dňa 04.11.2024