

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Zbudza	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Zbudza	00326062		
Projektant				
Zhotoviteľ	StaMi-a s.r.o.	46181644		
Spracoval				
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	16. 10. 2024		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady ' EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 30 850,19	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 253 673,01	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 139 876,04	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 134 084,74	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 330,42			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 185,64			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 559 000,04	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 16 980,38
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 575 980,42	
Pečiatka				24 DP 20,00 % z 575 980,40 115 196,08	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 691 176,50	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	
Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto: Zbudza

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
013	Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1	575 980,42	115 196,08	691 176,50	16 980,36	559 000,04	0,00	0,00	0,00
1.1	Zlepšenie tepelnej ...	110 739,38	22 147,88	132 887,26	1 032,00	109 707,38	0,00	0,00	0,00
1.2	Zlepšenie tepelnej ...	30 017,49	6 003,50	36 020,99	0,00	30 017,48	0,00	0,00	0,00
1.3	Zlepšenie tepelnej ...	41 158,43	8 231,69	49 390,12	0,00	41 158,41	0,00	0,00	0,00
1.4	Zlepšenie tepelnej ...	136 986,42	27 397,28	164 383,70	944,00	136 042,41	0,00	0,00	0,00
2.1	Sanácia vlhkosti stien	7 530,52	1 506,10	9 036,62	0,00	7 530,52	0,00	0,00	0,00
3.1	Inštalácia tieniace...	11 148,60	2 229,72	13 378,32	0,00	11 148,60	0,00	0,00	0,00
4.1	Výmena a inštalácia...	25 747,99	5 149,60	30 897,59	2 921,48	22 826,51	0,00	0,00	0,00
4.3	Výmena vykurovacieh...	23 330,99	4 666,20	27 997,19	4 381,71	18 949,28	0,00	0,00	0,00
5.1	Výmena-inštalácia z...	8 563,18	1 712,64	10 275,82	2 793,20	5 769,98	0,00	0,00	0,00
A 6.1	Inštalácia alebo ...	9 257,83	1 851,57	11 109,40	1 469,93	7 787,90	0,00	0,00	0,00
7.1	Modernizácia systém...	8 576,30	1 715,26	10 291,56	0,00	8 576,30	0,00	0,00	0,00
8.1	Inštalácia fotovolt...	15 958,51	3 191,70	19 150,21	0,00	15 958,51	0,00	0,00	0,00
B 2.2	Obnova stavebných...	99 846,81	19 969,36	119 816,17	0,00	99 846,81	0,00	0,00	0,00
B2.4	Zvýšenie mobility ...	6 105,60	1 221,12	7 326,72	0,00	6 105,62	0,00	0,00	0,00
B 2.5	Prípojky inžinier...	3 879,71	775,94	4 655,65	658,29	3 221,42	0,00	0,00	0,00
B 1.6.1	Rozvod studenej...	6 243,88	1 248,78	7 492,66	1 733,20	4 510,68	0,00	0,00	0,00
B 1.6.2	Elektroinštalácia	28 509,05	5 701,81	34 210,86	0,00	28 509,05	0,00	0,00	0,00
B 5.4	Výmena batérií za...	2 379,73	475,95	2 855,68	1 046,55	1 333,18	0,00	0,00	0,00
Celkom		575980,42	115196,08	691 176,50	16 980,36	559 000,04	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Zlepšenie tepelnej ...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				11 884,76	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 100,75	0,000
1	611460303.S	Vnútna stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	391,514	11,56	4 525,90	0,000
2	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	98,408	4,34	427,09	0,000
3	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	98,408	4,12	405,44	0,000
4	621461033.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	98,408	19,11	1 880,58	0,000
5	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	98,408	10,03	987,03	0,000
6	622460121.S	základnou	m2	12,090	3,16	38,20	0,000
7	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	12,090	2,95	35,67	0,000
8	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	12,090	17,11	206,86	0,000
9	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	12,090	9,57	115,70	0,000
10	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zaťkacie kotvy	m2	12,090	39,56	478,28	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 609,99	0,000
11	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	12,090	2,85	34,46	0,000
12	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,858	15,78	171,34	0,000
13	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	325,740	0,48	156,36	0,000
14	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,858	13,02	141,37	0,000
15	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	108,580	1,46	158,53	0,000
16	979089002.S	Poplatok za skládku	t	10,858	179,40	1 947,93	0,000
99		Presun hmôt HSV				174,02	0,000
17	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,868	44,99	174,02	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				91 939,09	0,000
712		Izolácie striech, povlakové krytiny				353,72	0,000
18	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	15,000	12,94	194,10	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	120,000	0,18	21,60	0,000
20	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	12,150	11,36	138,02	0,000

713 Izolácie tepelné 1 347,03 0,000

21	713111122.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	98,408	5,09	500,90	0,000
22	631440009600.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 30 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	100,376	8,25	828,10	0,000
23	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	13,644	1,32	18,03	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 891,69 0,000

24	721242117.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 150	ks	5,000	176,42	882,10	0,000
25	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,235	1,04	9,59	0,000

762 Konštrukcie tesárske 15 530,18 0,000

26	762341013.S	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	412,210	6,65	2 741,20	0,000
27	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	15,870	342,89	5 441,66	0,000
28	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	1 236,360	2,23	2 757,08	0,000
29	605120000200.S	II	m3	3,400	292,85	995,69	0,000
30	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	19,270	35,76	689,10	0,000
31	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek hr. dosky 20 mm	m2	98,408	20,13	1 980,95	0,000
32	762841812.S	Demontáž podbýjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	98,408	2,34	230,27	0,000
33	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	163,413	4,25	694,23	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 26 386,34 0,000

34	763126621.S	Predsadená SDK stena na oceľovej konštrukcii CD+UD, opláštená doskou protipožiarnou DF 15 mm, TI 120 mm	m2	51,400	45,94	2 361,32	0,000
36	763161422.S	Podkrovie SDK na dvojitej oceľovej konštrukcii 2xCD+2xUD uchytené priamo s parozábranou, doska protipožiarna DF 15 mm, TI 150 mm	m2	391,514	57,23	22 406,35	0,000
37	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	381,014	4,25	1 618,67	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 9 759,28 0,000

38	764171264.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 300 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	76,500	7,96	608,94	0,000
39	764171874.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° od 45°	m	5,850	20,34	118,99	0,000
40	764171877.S	Nárožie rovné s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° od 45°	m	114,000	23,96	2 731,44	0,000
41	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	98,000	37,12	3 637,76	0,000
42	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	76,500	1,24	94,86	0,000
43	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	5,000	31,86	159,30	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
44	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	4,000	1,65	6,60	0,000
45	764421850.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t	m	70,000	1,45	101,50	0,000
46	764430460.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 700 mm	m	15,000	40,99	614,85	0,000
47	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	15,000	1,63	24,45	0,000
48	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	31,500	51,17	1 611,86	0,000
49	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	24,500	1,45	35,53	0,000
50	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	8,000	1,65	13,20	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 34 550,59 0,000

51	767392802.S	0,00700t	m2	317,180	4,50	1 427,31	0,000
52	767397103.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	m2	412,210	16,44	6 776,73	0,000
53	553260001900.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 160 mm, KS1000 RW	m2	432,821	60,02	25 977,92	0,000
54	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	354,969	1,04	368,63	0,000

783 Nátery 3 120,26 0,000

55	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná - odhad	m2	400,000	4,14	1 656,00	0,000
57	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	391,514	3,74	1 464,26	0,000

M Práce a dodávky M 5 883,53 0,000

D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 263,85 0,000

58	211010001-R	Montáž požiarnej kotvy	kus	105,000	1,23	129,15	0,000
59	3459580502	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50,	ku s	30,000	0,94	28,20	0,000
60	3459580504	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50,	ku s	75,000	1,42	106,50	0,000

D3 210 22 Vedenia uzemňovacie 4 675,68 0,000

61	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	85,000	3,21	272,85	0,000
62	3549000033	Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)	m	85,000	3,21	272,85	0,000
63	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	30,000	1,06	31,80	0,000
64	3549000005	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	m	30,000	10,20	306,00	0,000
65	3549041009	Príložka 5228123 : typ 156 K8-10 ST	s	15,000	0,85	12,75	0,000
66	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	60,000	3,96	237,60	0,000
67	3549001070	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	60,000	1,79	107,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
68	3549023O02	Podpera na hrebeň (nerez V2A) : 5202515, typ 132 K-VA, držiak vodiča D8-10, na škridle, nastav. (185-260)mm, výška 20mm	ku s	20,000	9,63	192,60	0,000
69	3549023O12	Podpera vedenia (nerez V2A) : 5215609, typ 157 FK-VA 410, držiak vodiča D8-10, na škridlové strechy (410)mm, výška 40mm	ku s	40,000	7,17	286,80	0,000
70	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	45,000	10,38	467,10	0,000
71	3549001O82	Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)	m	45,000	6,61	297,45	0,000
72	210220231-R	Montáž zachytávacej tyče	kus	1,000	15,11	15,11	0,000
73	3549034O12	VL2000, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x2000)mm	ku s	1,000	29,27	29,27	0,000
74	3549034O22	- zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm	ku s	2,000	3,01	6,02	0,000
75	3549034O31	Držiak ISO A -500	s	2,000	51,92	103,84	0,000
76	210220302-R	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	138,000	7,36	1 015,68	0,000
77	3549040O20.1	Svorka Vario rýchlospojka : 5311707, typ 249 B ST BP	s	10,000	3,02	30,20	0,000
78	3549040O68	Svorka krížová FT : 5314572, typ 256 S6 FT	s	24,000	3,30	79,20	0,000
79	3549040O91	Svorka žľabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)	ku s	6,000	12,37	74,22	0,000
80	3549041O00	Svorka skúšobná, rozpojovacia (Zn-G) : 5335140, typ 223 O DIN ZN, pre vodič D8-10/16, otvorená	ku s	1,000	6,98	6,98	0,000
81	3549041O03	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30	ku s	12,000	6,51	78,12	0,000
82	3549041O87.	Svorka prepojovacia : 5304270, typ 5002 N-VA	s	5,000	52,87	264,35	0,000
83	3549041O90	Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT,	ku s	75,000	0,85	63,75	0,000
84	3549076O01	Páska antikoročná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m	ku s	1,000	16,14	16,14	0,000
85	3549092O16	Objímka uzemňovacia rúrková 5057523 : 927 2, pásková, pre rúrky D17,2-114mm, nerezová oceľ	ku s	5,000	7,74	38,70	0,000
86	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	29,27	29,27	0,000
87	3549090O05	Prípojnicia potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	ku s	1,000	10,48	10,48	0,000
88	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	5,000	2,37	11,85	0,000
89	3549071O02	Číselný štítk pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30	ku s	5,000	3,97	19,85	0,000
90	210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	5,000	2,37	11,85	0,000
91	3549070O10	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	ku s	5,000	33,04	165,20	0,000
92	210220403-1	Montáž, výstražná tabuľka pri bleskozvodnom zvide	kus	5,000	4,25	21,25	0,000
93	3549070K25	Krabica pod omietku : KT 250/1 KB [255x205x68] pre ekvip. svorkovnice EPS 2, s vekom, sivá	ku s	5,000	19,83	99,15	0,000

D4 213 2 PPV a HZS 944,00 0,000

94	213290041	Demontáž bleskozvodu	d	20,000	18,88	377,60	0,000
95	213291002	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	d	20,000	28,32	566,40	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 032,00 0,000

96	HZS000111.S	Demontáž prestrešenia vstupu a balkóna	d	60,000	17,20	1 032,00	0,000
----	-------------	----------------------------------------	---	--------	-------	----------	-------

Celkom 110 739,38 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Zlepšenie tepelnej ...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 823,56 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 422,92 0,000

1	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	298,600	0,20	59,72	0,000
2	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	343,390	0,81	278,15	0,000
3	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	157,000	0,29	45,53	0,000
4	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcii	m	158,570	0,44	69,77	0,000
5	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	149,300	41,96	6 264,63	0,000
42	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,100	160,11	496,34	0,000
43	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	28,390	10,33	293,28	0,000
6	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	94,090	9,73	915,50	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 394,90 0,000

7	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	11,944	96,50	1 152,60	0,000
8	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	18,680	2,69	50,25	0,000
9	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,062	15,78	442,82	0,000
10	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	841,860	0,48	404,09	0,000
11	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,062	13,02	365,37	0,000
12	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	140,310	1,46	204,85	0,000
13	979089012.S	ostatné	t	28,062	63,25	1 774,92	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 005,75 0,000

14	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,355	44,99	1 005,75	0,000
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 16 193,92 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 712,97 0,000

15	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	149,300	0,29	43,30	0,000
16	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,045	2 267,07	102,02	0,000
17	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	149,300	5,44	812,19	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	171,695	4,40	755,46	0,000

713 Izolácie tepelné 6 499,70 0,000

19	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	149,300	1,26	188,12	0,000
20	283330002300.S	Systémová izolačná doska hr. 30 mm s ochrannou hydroizolačnou fóliou, 1200x600 mm, k tepelnej izolácii podlahového vykurovania	m2	152,286	16,55	2 520,33	0,000
21	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	149,300	7,32	1 092,88	0,000
22	283190012200.S	Doska z fenolovej peny hr. 40 mm, pre zateplenie podláh, ??0,021 (W/m.K), ?= 35 (kg/m3)	m2	152,286	17,12	2 607,14	0,000
23	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	69,026	1,32	91,23	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 2 892,55 0,000

24	771575109	soklíkov	m2	55,210	18,84	1 040,16	0,000
25	5976455002	úprava	m2	60,731	26,43	1 605,12	0,000
26	5856111950	Škárovacia hmota	kg	28,784	3,30	94,99	0,000
27	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	178,462	0,25	44,62	0,000
28	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,240	3,68	107,66	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 3 110,65 0,000

29	775413130.S	lepením	m	77,900	3,76	292,90	0,000
30	611990003200.S	Lišta soklová	m	78,679	2,42	190,40	0,000
31	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	94,090	2,40	225,82	0,000
32	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	94,090	5,43	510,91	0,000
33	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	95,972	15,59	1 496,20	0,000
34	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	94,090	0,90	84,68	0,000
35	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	96,913	1,43	138,59	0,000
36	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	94,090	0,92	86,56	0,000
37	283230008600.S	mm	m2	96,913	0,56	54,27	0,000
38	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,582	0,99	30,32	0,000

776 Podlahy povlakové 1 978,05 0,000

39	776990105.S	Vysávanie podkladu	m2	149,300	1,37	204,54	0,000
40	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	149,300	11,84	1 767,71	0,000
41	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,558	0,33	5,80	0,000

Celkom 30 017,49 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Zlepšenie tepelnej ...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						6 991,55	0,000
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						1 792,54	0,000
52	317163455	Keramický preklad LEIER MDA, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	18,000	22,74	409,34	0,000
53	317163457	Keramický preklad LEIER MDA, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	42,000	30,17	1 267,14	0,000
1	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm - pod parapety	m2	13,480	8,61	116,06	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						2 230,23	0,000
2	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného	m2	60,025	20,88	1 253,32	0,000
3	612460121.S	základnou	m2	60,025	2,38	142,86	0,000
4	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	33,700	7,85	264,55	0,000
5	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	33,700	16,60	559,42	0,000
6	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	21,000	0,48	10,08	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 834,71	0,000
7	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	120,050	3,14	376,96	0,000
8	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	120,050	5,53	663,88	0,000
9	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,85	4,25	0,000
10	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,320	16,20	21,38	0,000
11	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	51,165	8,05	411,88	0,000
12	968062455.S	Vybúranie dverových zárubní plochy, -0,08800t	m2	11,163	20,84	232,64	0,000
13	968072875.S	Vybúranie a vybratie roliet mrežových plochy do 2 m2, -0,00600t	m2	24,975	6,27	156,59	0,000
14	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,297	15,78	67,81	0,000
15	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	85,940	0,48	41,25	0,000
16	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,297	13,02	55,95	0,000
17	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,485	1,46	31,37	0,000
18	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	4,297	179,37	770,75	0,000
99 Presun hmôt HSV						134,07	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,980	44,99	134,07	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 34 166,88 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 734,62 0,000

20	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	33,700	20,09	677,03	0,000
21	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	34,900	1,65	57,59	0,000

766 Konštrukcie stolárske 31 497,45 0,000

22	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	129,500	15,22	1 970,99	0,000
23	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	135,975	2,28	310,02	0,000
24	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	135,975	0,86	116,94	0,000
25	766001	Plastové okno 1900x1650mm - O1, farba antracit, izolačné trojsklo Uw ?0,85 (W/m2.K)	ks	11,000	1 227,29	13 500,19	0,000
26	766002	Plastové okno 1800x1500mm - O2, farba antracit, izolačné trojsklo Uw ?0,85 (W/m2.K)	ks	3,000	1 132,88	3 398,64	0,000
27	766003	Plastové okno 1300x1650mm - O3, farba antracit, izolačné trojsklo Uw ?0,85 (W/m2.K)	ks	3,000	896,87	2 690,61	0,000
54	7660013	Plastové okno 700x900mm - O13, farba antracit, izolačné trojsklo Uw ?0,85 (W/m2.K)(zmena z 1300x1650mm)	ks	1,000	715,78	715,78	0,000
28	766004	Plastové okno 1300x600mm - O4, farba antracit, izolačné trojsklo Uw ?0,85 (W/m2.K)	ks	1,000	396,51	396,51	0,000
29	766005	Plastové okno 450x600mm - O5, farba antracit, izolačné trojsklo Uw ?0,85 (W/m2.K)	ks	2,000	330,42	660,84	0,000
30	766641071.S	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	28,950	17,29	500,55	0,000
31	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	30,398	2,28	69,31	0,000
32	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	30,398	0,86	26,14	0,000
33	776101	Plastové dvere 1600x2500mm - D1, , farba antracit, izolačné trojsklo, UD ?0,85 (W/m2.K)(zmena z 1350x2650mm). Pravé.	ks	1,000	1 416,10	1 416,10	0,000
34	776102	Plastové dvere 1050x2100mm - D2, , farba antracit, izolačné trojsklo, UD ?0,85 (W/m2.K). Ľavé.	ks	1,000	1 132,88	1 132,88	0,000
35	766103	Plastové dvere 1000x2020mm - D3, , farba antracit, izolačné trojsklo, UD ?0,85 (W/m2.K). Ľavé.	ks	1,000	944,11	944,11	0,000
36	766104	Plastové dvere 1400x2500mm - D4, , farba antracit, izolačné trojsklo, UD ?0,85 (W/m2.K)(zmena z 1300x2800mm) Ľavé	ks	1,000	2 284,65	2 284,65	0,000
47	766671002.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78x118 cm	ks	2,000	109,70	219,40	0,000
48	611310005700.S	klúčkou	ks	2,000	257,87	515,74	0,000
49	611380005000.S	Lemovanie hliníkové, šxv 780x1180 mm bez zateplovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	2,000	87,05	174,10	0,000
50	611380006700.S	Zateplovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1180 mm	ks	2,000	57,82	115,64	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	611380008600.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1180 mm	ks	2,000	25,55	51,10	0,000
37	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej, dĺžky do 1600 mm, 0,004t	ks	8,000	1,93	15,44	0,000
38	766694983.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	13,000	2,72	35,36	0,000
39	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	313,018	0,76	236,41	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 366,03 0,000

40	767662110.S	Montáž mreží pevných vr. predĺženia kotviacich prvkov	m2	24,615	14,87	366,03	0,000
----	-------------	-------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------	-------

783 Nátery 1 307,07 0,000

41	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	49,230	10,51	517,41	0,000
42	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	49,230	3,86	190,03	0,000
43	783902811.S	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	49,230	11,24	553,35	0,000
44	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	49,230	0,94	46,28	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 261,71 0,000

45	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	60,025	1,33	79,83	0,000
46	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	60,025	3,03	181,88	0,000

Celkom 41 158,43 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Zlepšenie tepelnej ...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 126 266,95 0,000

1 Zemné práce 15 989,01 0,000

1	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	71,390	3,55	253,43	0,000
2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	105,210	26,70	2 809,11	0,000
76	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	105,210	26,70	2 809,12	0,000
3	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	105,210	1,59	167,28	0,000
4	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	101,100	1,72	173,89	0,000
5	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy	m3	55,200	23,49	1 296,65	0,000
6	130201001.S	ručne	m3	55,200	53,09	2 930,57	0,000
7	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	55,200	50,76	2 801,95	0,000
8	162201211.S	stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	55,200	5,38	296,98	0,000
9	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	276,000	4,90	1 352,40	0,000
10	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,280	4,85	40,16	0,000
11	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	140,760	0,49	68,97	0,000
12	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,280	0,83	6,87	0,000
13	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,649	28,32	443,18	0,000
14	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - použiť zeminu z výkopu	m3	46,920	4,45	208,79	0,000
15	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,790	1,92	5,36	0,000
###	583310001200.R	Kamenivo premývané frakcia 8-16 mm	t	5,273	52,87	278,78	0,000
17	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	91,030	0,50	45,52	0,000

2 Zakladanie 48,44 0,000

18	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	18,600	0,85	15,81	0,000
###	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	18,972	1,72	32,63	0,000

5 Komunikácie 3 619,99 0,000

20	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-32 mm	m3	19,873	50,94	1 012,33	0,000
----	-------------	---------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	79,470	16,33	1 297,75	0,000
###	592460007600.S	<i>Dlažba betónová škrávaná, rozmer 200x165x60 mm, farebná</i>	m2	81,059	16,16	1 309,91	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 60 949,15 0,000

23	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	63,648	2,18	138,75	0,000
24	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	12,000	4,34	52,08	0,000
25	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou pod omietky a nátery	m2	12,000	4,12	49,44	0,000
26	621461033.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	12,000	19,11	229,32	0,000
27	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	12,000	10,03	120,36	0,000
28	622421512.S	Oprava vonkajších omietok stien	m2	558,110	10,81	6 033,17	0,000
29	622460121.S	základnou	m2	613,323	3,16	1 938,10	0,000
30	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	557,193	2,95	1 643,72	0,000
31	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	522,193	17,11	8 934,72	0,000
32	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	35,000	32,51	1 137,85	0,000
33	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	613,323	9,57	5 869,50	0,000
34	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, KZS ETICS ETA-09/0231	m2	25,200	34,77	876,20	0,000
35	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, KZS ETICS ETA-09/0231	m2	91,130	44,94	4 095,38	0,000
36	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zaťažkové kotvy, KZS ETICS ETA-09/0231	m2	5,000	39,56	197,80	0,000
37	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zaťažkové kotvy, KZS ETICS ETA-09/0231	m2	466,980	61,80	28 859,36	0,000
38	625255011.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžii bez poteru hr. spádového klínu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	12,000	64,45	773,40	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 39 404,32 0,000

39	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	93,670	6,99	654,75	0,000
###	592170001500.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný</i>	ks	94,172	2,96	278,75	0,000
41	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	621,758	3,00	1 865,27	0,000
42	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 865,274	1,67	3 115,01	0,000
43	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	621,758	2,22	1 380,30	0,000
44	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	621,758	2,04	1 268,39	0,000
45	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	621,758	0,85	528,49	0,000
46	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	583,310	1,01	589,14	0,000
47	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	70,000	11,15	780,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	120,050	3,14	376,96	0,000
49	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,158	96,61	111,87	0,000
50	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	11,580	2,69	31,15	0,000
51	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	8,100	9,03	73,14	0,000
52	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	558,110	2,85	1 590,61	0,000
53	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	107,010	12,90	1 380,43	0,000
54	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	107,010	15,78	1 688,62	0,000
55	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 210,300	0,48	1 540,94	0,000
56	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	107,010	13,02	1 393,27	0,000
57	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 070,100	1,46	1 562,35	0,000
58	979089002.S	Poplatok za skládku	t	107,010	179,37	19 194,38	0,000

99 Presun hmôt HSV 6 256,04 0,000

59	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	139,054	44,99	6 256,04	0,000
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 9 775,47 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 538,04 0,000

60	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	84,120	4,28	360,03	0,000
###	283230002700.S	proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	96,738	1,70	164,45	0,000
62	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,321	2,55	13,56	0,000

713 Izolácie tepelné 445,36 0,000

63	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prílepením	m2	12,000	7,88	94,56	0,000
###	631440008900.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 100 mm na požiarne zábrany s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy, KZS ETICS ETA-09/0231	m2	12,240	28,66	350,80	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 939,24 0,000

65	767163100.S	Montáž zábradlia na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	7,600	54,99	417,92	0,000
###	553520000800.S	Zábradlie s madlom, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 1500 mm, kotvenie do podlahy	m	7,600	207,70	1 578,52	0,000
67	767330253.R	Montáž a dodávka striešky nad balkonom vr. nosnej konštrukcie 6000x2340mm	kpl	1,000	3 366,74	3 366,74	0,000
68	767330254.R	Montáž a dodávka striešky vr. kotvenia nad vstupom 1340x1500mm	kpl	2,000	1 251,84	2 503,68	0,000
69	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,701	1,04	72,38	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 852,83 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
70	771575109	soklíkov	m2	12,000	18,84	226,08	0,000
###	5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava mrazuvzdorná	m2	13,200	35,87	473,48	0,000
###	5856111950	Škárovacia hmota	kg	7,274	3,02	21,97	0,000
###	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	45,099	2,17	97,86	0,000
74	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,082	3,68	33,44	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 944,00 0,000

75	HZS000111.R	Demontáž a spätná montáž oceľových prvkov na fasáde s ošetrováním	hod	50,000	18,88	944,00	0,000
----	-------------	-------------------------------------------------------------------	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom 136 986,42 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Sanácia vlhkosti stien

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				7 530,52	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				7 526,95	0,000
1	311208420.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva krémovou hmotou na báze silanu pre hrúbku muriva do 300 mm	m	9,650	33,99	328,00	0,000
2	311208430.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva krémovou hmotou na báze silanu pre hrúbku muriva do 500 mm	m	7,000	53,87	377,09	0,000
3	311208435.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva krémovou hmotou na báze silanu pre hrúbku muriva do 600 mm	m	13,400	64,64	866,18	0,000
4	311208440.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva krémovou hmotou na báze silanu pre hrúbku muriva do 800 mm	m	73,400	81,14	5 955,68	0,000
99		Presun hmôt HSV				3,57	0,000
5	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,080	44,62	3,57	0,000
Celkom						7 530,52	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Inštalácia tieniace...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 442,60 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 436,73 0,000

1	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	8,200	9,57	78,47	0,000
2	625250781.S	Kontaktný zatepľovací systém z fenolovej peny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	8,200	43,69	358,26	0,000

99 Presun hmôt HSV 5,87 0,000

3	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,131	44,84	5,87	0,000
---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 10 706,00 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 247,95 0,000

4	767660166.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	11,000	44,67	491,37	0,000
5	611530033700.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1900x1650 mm, Z90	ks	11,000	679,74	7 477,14	0,000
6	767660205.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do prekladu	ks	1,000	26,37	26,37	0,000
7	611530021800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1300x600 mm, Z90	ks	1,000	145,82	145,82	0,000
8	767660206.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm do prekladu	ks	4,000	36,54	146,16	0,000
9	611530022900.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1300x1650 mm, Z90	ks	3,000	250,46	751,38	0,000
16	611530022600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 700x900 mm, Z90	ks	1,000	210,46	210,46	0,000
10	767660210.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm do prekladu	ks	3,000	32,46	97,38	0,000
11	611530029900.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1800x1500 mm, Z90	ks	3,000	262,88	788,64	0,000
12	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	109,032	1,04	113,23	0,000

786 Čalúnnické práce 458,05 0,000

13	786616510.S	Montáž rolety do strešného okna plochy do 1 m2	ks	2,000	8,48	16,96	0,000
14	611520062000.S	Roleta bavlnená k strešným oknám, šírky 780 mm na elektrický pohon, VONKAJŠIA ROLETA Z POLYESTRU S OBOJSTRANNOU VRSTVOU PVC, VYSTUŽENÁ LAKOVANÝMI HLINÍKOVÝMI LAMELAMI S UV OCHRANOU NA MAUALNY POHON	ks	2,000	220,18	440,36	0,000
15	998786202.S	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	%	5,155	0,14	0,73	0,000

Celkom 11 148,60 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Výmena a inštalácia...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				54,12	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				54,12	0,000
160	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí		12,000	4,51	54,12	0,000
713		Izolácie tepelné				78,20	0,000
289	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	12,000	4,05	48,60	0,000
373	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	12,000	2,36	28,32	0,000
380	998713201.S	m	%	0,746	1,23	0,92	0,000
381	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,746	0,42	0,32	0,000
382	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,746	0,05	0,04	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				20 822,49	0,000
731		Ústredné kúrenie - kotolne				16 760,18	0,000
81	731261070r	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	1 180,09	1 180,09	0,000
247	Z014659	Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie Vitocal 200-S AWB-E 201.D13 +Regulátor teploty alebo ekvivalent	ks	1,000	10 619,06	10 619,06	0,000
249	ZK02670	Inštal. sada pre mont. vonkajšej jednotky na zem	ks	1,000	236,02	236,02	0,000
288	ZK02960	Prípoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	1,000	188,81	188,81	0,000
84	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR pre Vitotronic 300-K, typ MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	174,65	174,65	0,000
87	484120042400	reguláciami, dĺžka 7 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	36,82	36,82	0,000
95	484120042500	zbernice pre Vitotronic(2ks) typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	7,84	7,84	0,000
337	7143497	Koncový odpor (2ks)	bal	1,000	9,44	9,44	0,000
388	Z008341	Vitotrol 200-A alebo ekvivalent	ks	1,000	184,09	184,09	0,000
339	7438702	Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	1,000	75,53	75,53	0,000
390	7569444	Odkalovač SpiroTrap MBL, 1 1/4" IG	ks	1,000	236,02	236,02	0,000
291	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie 1,2 m	ks	1,000	118,01	118,01	0,000
392	ZK02945	Inštalčná sada s medenými rúrami 10/16	ks	1,000	849,66	849,66	0,000
342	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	87,71	175,42	0,000
343	484810005900	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 25 s čerpadlom Alpha 2.1 25-60, VIESSMANN	sa da	2,000	580,44	1 160,88	0,000
344	9569445.1	Upevnenie na stenu pre RMS DN25	ks	1,000	51,92	51,92	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
307	484120021400.S	Servomotor SR 10 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	2,000	195,56	391,12	0,000
347	735311515.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 2 cestný	ks	1,000	12,23	12,23	0,000
389	484810008000	60/30 kW s tepelnou izoláciou, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	252,53	252,53	0,000
348	7011090	Upevnenie pre rozdeľovač DN25 - DN32	ks	1,000	47,20	47,20	0,000
341	7316568	Súprava závitových krúžkov DN 25 - DN 32	ks	2,000	47,20	94,40	0,000
131	998731201.S	6 m	%	158,510	3,12	493,83	0,000
386	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	158,510	0,99	157,13	0,000
387	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	158,510	0,05	7,48	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 2 831,03 0,000

315	732230000.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	ks	1,000	101,96	101,96	0,000
314	484420016600	Zásobník akumuláčný vykurovacej vody Vitocell 100-E/-W, typ SVW biely v spojení s tepelnými čerpadlami, objem 200 l, biely, VIESSMANN	ks	1,000	1 085,68	1 085,68	0,000
293	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	12,27	12,27	0,000
340	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	72,04	72,04	0,000
262	484630012600.S	Ventil so zaistením R1 pre expanznú nádobu	ks	1,000	31,16	31,16	0,000
331	732331910.S	Montáž stroja elektrického, zmäčkovač vody, dopojenie, spustenie	1	1,000	304,76	304,76	0,000
332	7571908	Úpravňa vody Aquahome 500-N, + regeneračná soľ 3 x 25 kg alebo ekvivalent	ks	1,000	1 180,09	1 180,09	0,000
333	551180000100.S	Ostatné prepj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	ks	1,000	1,05	1,05	0,000
13	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	27,823	1,04	28,89	0,000
384	998732293.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	27,823	0,42	11,82	0,000
385	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	27,823	0,05	1,31	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 679,83 0,000

292	733151060.S	Potrubie uhlíková oceľ tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	12,000	54,75	657,00	0,000
391	733191201.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	12,000	0,85	10,20	0,000
317	998733201.S	m	%	6,524	1,32	8,62	0,000
318	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	6,524	0,57	3,70	0,000
319	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	6,524	0,05	0,31	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 551,45 0,000

383	734315015.S	Montáž ocelového guľového kohúta závitového DN 32	ks	9,000	15,00	135,00	0,000
310	551260001100.S	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 32, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované alebo ekvivalent	ks	9,000	37,31	335,79	0,000
199	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	%	10,000	7,63	76,25	0,000
379	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	6,239	0,24	1,47	0,000
377	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	6,239	0,42	2,65	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
378	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	6,239	0,05	0,29	0,000

M Práce a dodávky M 1 871,70 0,000

D2 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 354,00 0,000

393	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	30,000	3,78	113,40	0,000
394	345710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela	m	30,000	4,72	141,60	0,000
395	211010006	do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	50,000	1,89	94,50	0,000
396	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)	s	50,000	0,09	4,50	0,000

D3 210 04 Vonkajšie vedenie NN 198,30 0,000

397	210040731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	30,000	6,61	198,30	0,000
-----	-----------	----------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	--------	-------

D4 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené 1 017,20 0,000

398	210810055	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	m	20,000	1,89	37,80	0,000
399	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	20,000	1,89	37,80	0,000
400	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	40,000	4,63	185,20	0,000
401	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	40,000	2,36	94,40	0,000
402	210860221-R	Montáž, kábla LiYY 3x0,75	m	200,000	1,89	378,00	0,000
403	341700M133	Kábel Cu pre elektroniku, lankové žily : LiYY 3x0,75	m	200,000	1,42	284,00	0,000

D5 213 2 PPV a HZS 302,20 0,000

404	213291001.6	Koordinácia s dodávateľom UK	d	20,000	15,11	302,20	0,000
-----	-------------	------------------------------	---	--------	-------	--------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 345,00 0,000

375	HZS000211.S	alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	ho d	15,000	18,38	275,70	0,000
177	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	ho d	35,000	20,42	714,70	0,000
374	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	ho d	15,000	23,64	354,60	0,000

OST Ostatné 1 576,48 0,000

376	HZS000311.S	Revízia kotolne	d	4,000	47,20	188,80	0,000
72	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	1,000	302,10	302,10	0,000
120	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	d	10,000	75,53	755,30	0,000
73	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	d	92,000	3,59	330,28	0,000

Celkom 25 747,99 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Výmena vykurovacích...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 608,19 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 608,19 0,000

487	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	450,000	0,26	117,00	0,000
488	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	55,000	3,80	209,00	0,000
345	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,378	13,02	4,92	0,000
548	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,378	28,84	10,90	0,000
613	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,378	9,05	3,42	0,000
343	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,378	15,78	5,96	0,000
344	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,378	0,43	0,16	0,000
549	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,378	1,46	0,55	0,000
546	998011001.S	Presun hmôt pre budovy, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,084	17,43	1,46	0,000
547	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,378	174,65	66,02	0,000
550	971052231.S1	Stavebné vysprávky	d	10,000	18,88	188,80	0,000

713 Izolácie tepelné 1 920,26 0,000

561	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	334,000	4,05	1 352,70	0,000
700	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	200,000	1,51	302,00	0,000
701	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	60,000	1,61	96,60	0,000
702	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	61,000	1,79	109,19	0,000
703	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	8,000	2,08	16,64	0,000
704	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	5,000	2,36	11,80	0,000
608	998713201.S	m	%	18,440	1,23	22,63	0,000
610	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	18,440	0,42	7,83	0,000
611	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	18,440	0,05	0,87	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 16 420,83 0,000

722 Zdravotníka - vnútorný rozvod teplej vody 1 118,80 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
705	722171312	Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,5 mm alebo ekvivalent	m	23,000	21,42	492,66	0,000
706	722171313	Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 m alebo ekvivalent	m	8,000	27,81	222,48	0,000
707	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	6,000	5,63	33,78	0,000
708	197730076900.S	Nástenka lisovacia koncová, 3/4" Fx26, PN 10, T = +120 °C, tesnenie EPDM	ks	6,000	13,73	82,38	0,000
709	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	6,000	5,16	30,96	0,000
710	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	6,000	22,70	136,20	0,000
711	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	31,000	1,96	60,76	0,000
712	722290234.S	80	m	31,000	1,42	44,02	0,000
713	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,990	0,66	7,26	0,000
714	998722293.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m	%	10,990	0,71	7,78	0,000
715	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,990	0,05	0,52	0,000

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

8 338,35

0,000

638	733120815.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priemeru 38	m	40,000	1,87	74,80	0,000
556	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	200,000	15,08	3 016,00	0,000
558	IVCT.15	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 15mm; 1,2mm - 6m, IVAR.IVCT + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	200,000	5,66	1 132,00	0,000
525	733125006.S	18x1,2	m	60,000	15,89	953,40	0,000
526	IVCT.18	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 18mm; 1,2mm - 6m, IVAR.IVCT+ (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	60,000	5,66	339,60	0,000
527	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	38,000	17,66	671,08	0,000
528	IVCT.22	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 22mm; 1,5mm - 6m, IVAR.IVCT + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	38,000	7,55	286,90	0,000
529	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	10,000	21,63	216,30	0,000
530	IVCT.28	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 28mm; 1,5mm - 6m, IVAR.IVCT + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	10,000	9,44	94,40	0,000
531	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	5,000	28,30	141,50	0,000
532	IVCT.35	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 35mm; 1,5mm - 6m, IVAR.IVCT + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent	m	5,000	11,33	56,65	0,000
540	733167157.S	Montáž prechodu uhlíková oceľ lisovaním D 15 mm	ks	48,000	4,40	211,20	0,000
539	IVC80.1834	Prechodka - s mäkkým tesnením - 15mm-Rp3/4" alebo ekvivalent	ks	48,000	9,44	453,12	0,000
277	733167212.1	Montáž lisovacích tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	28,32	283,22	0,000
541	733191201.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	313,000	0,85	266,05	0,000
46	998733201.S	m	%	73,434	1,32	97,06	0,000
606	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	73,434	0,57	41,60	0,000
607	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	73,434	0,05	3,47	0,000

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

1 761,39

0,000

470	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	48,000	3,86	185,28	0,000
-----	-------------	------------------------------------------------	----	--------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
471	1772391	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	24,000	14,16	339,84	0,000
472	1392301	HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	24,000	11,33	271,92	0,000
552	734223150.S	15	ks	2,000	4,60	9,20	0,000
553	1421701	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m ³ /h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrtvy 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo alebo ekvivalent	ks	2,000	66,08	132,16	0,000
138	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	24,000	2,11	50,64	0,000
366	1923007	HERZ Hlavica termostatická "Mini" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	24,000	23,60	566,40	0,000
518	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho DN 15	ks	4,000	4,93	19,72	0,000
519	551240001600.S	Kohút vypúšťací DN 15	ks	4,000	15,11	60,44	0,000
72	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	%	10,000	11,33	113,29	0,000
70	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	17,654	0,24	4,17	0,000
71	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	17,654	0,42	7,50	0,000
602	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	17,654	0,05	0,83	0,000

735

Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

5 202,29

0,000

637	735151822.S	Demontáž pôvodného vykurovania (plynové konvektory-gamatky)	ks	4,000	7,25	29,00	0,000
438	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	28,000	5,97	167,16	0,000
437	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	28,000	2,58	72,24	0,000
492	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	8,000	12,20	97,60	0,000
696	484530056300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x400x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	8,000	96,39	771,12	0,000
463	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	13,04	52,16	0,000
697	484530056700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x800x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	4,000	136,30	545,20	0,000
428	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	16,000	13,88	222,08	0,000
698	484530056900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x1000x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	11,000	161,20	1 773,20	0,000
699	484530057100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x1200x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	5,000	185,32	926,60	0,000
614	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	28,000	11,53	322,84	0,000
153	735191910	Napústenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m ²	180,000	0,59	106,20	0,000
603	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	55,031	1,51	83,12	0,000
604	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	55,031	0,57	31,17	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
605	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	55,031	0,05	2,60	0,000

HZS
Hodinové zúčtovacie sadzby
4 381,71
0,000

544	HZS000115.S	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	ks	11,000	32,61	358,71	0,000
612	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	45,000	17,20	774,00	0,000
342	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	22,000	20,42	449,24	0,000
112	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a regulácia	hod	18,000	25,26	454,68	0,000
115	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	92,000	25,49	2 345,08	0,000

Celkom
23 330,99
0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Výmena-inštalácia z...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				13,53	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13,53	0,000
160	612401191	Stavebné úpravy	d	3,000	4,51	13,53	0,000
713		Izolácie tepelné				48,98	0,000
289	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	6,000	4,49	26,94	0,000
398	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	6,000	3,60	21,60	0,000
399	998713201.S	m	%	0,262	1,23	0,32	0,000
400	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,262	0,42	0,11	0,000
401	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,262	0,05	0,01	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				5 707,47	0,000
731		Ústredné kúrenie - kotolne				5 312,10	0,000
397	725530831.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného prietokových, -0,01493t	súb	2,000	4,27	8,54	0,000
382	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	ks	2,000	424,83	849,66	0,000
384	221470	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 80l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS EVO 80 l alebo ekvivalent	ks	2,000	2 077,24	4 154,48	0,000
131	998731201.S	6 m	%	72,083	3,12	224,57	0,000
395	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	72,083	0,99	71,45	0,000
396	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	72,083	0,05	3,40	0,000
733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				134,70	0,000
394	722171312	Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,5 mm alebo ekvivalent	m	6,000	21,42	128,52	0,000
408	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	6,000	0,61	3,66	0,000
317	998733201.S	m	%	1,299	1,32	1,72	0,000
318	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	1,299	0,57	0,74	0,000
319	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,299	0,05	0,06	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.				260,67	0,000
402	722221020.S	1	ks	4,000	5,70	22,80	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Inštalácia alebo ...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				707,57	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				707,57	0,000
1	971036019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	420,000	1,62	680,40	0,000
2	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,779	12,90	10,05	0,000
3	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,779	9,02	7,03	0,000
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,640	15,77	10,09	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				6 702,71	0,000
769		Montáže vzduchotechnických zariadení				6 702,71	0,000
5	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	ks	7,000	141,62	991,34	0,000
7	3599551rr	Stenová rekuperačná jednotka-do ostenia, inVENTer typ iV14-MaxAir Corner alebo ekvivalent	ks	7,000	815,91	5 711,37	0,000
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				1 469,93	0,000
8	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	55,000	17,20	946,00	0,000
9	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	169,93	169,93	0,000
10	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	47,20	47,20	0,000
11	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	d	130,000	2,36	306,80	0,000
M		Práce a dodávky M				377,62	0,000
36-M		Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				377,62	0,000
12	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	1,000	47,20	47,20	0,000
13	186964r2	ekvivalent	ks	1,000	330,42	330,42	0,000
Celkom						9 257,83	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Modernizácia systém...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D2		210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				392,60	0,000
1	211010006	do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	260,000	1,42	369,20	0,000
2	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	s	260,000	0,09	23,40	0,000
D3		210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia				6 688,14	0,000
3	210200027	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompak)	kus	2,000	8,02	16,04	0,000
4	347000O020	Žiarovka LED 10 W	s	2,000	6,59	13,18	0,000
5	348912103993	Svietidlo C1 - LED	ks	2,000	34,18	68,36	0,000
6	210200107	Montáž, svietidlo IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompak) prisadené	kus	13,000	16,62	216,06	0,000
7	348912103998	Svietidlo H - LED prachotesné	ks	13,000	68,54	891,02	0,000
8	210200455	Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	6,000	9,63	57,78	0,000
9	348912104000	Svietidlo J - stropné s pohybovým snímačom	ks	6,000	61,37	368,22	0,000
10	210200503	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x300, D300 (mm)	kus	7,000	11,90	83,30	0,000
###	348912103996	Svietidlo E - LED panel 300x300	ks	7,000	45,50	318,50	0,000
12	210200607	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x1200 (mm)	kus	15,000	18,50	277,50	0,000
###	348912103991	Svietidlo B - LED panel 300x1200	ks	15,000	72,03	1 080,45	0,000
###	01	Montážny rám pre stropnú montáž	ks	15,000	10,67	160,05	0,000
15	210200608	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 600x600 (mm)	kus	22,000	33,61	739,42	0,000
###	348912103990	Svietidlo A - LED panel 600x600	ks	22,000	74,20	1 632,40	0,000
###	01	Montážny rám pre stropnú montáž	ks	22,000	11,33	249,26	0,000
18	211200101	Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44	kus	6,000	12,46	74,76	0,000
###	348912104008	Svietidlo N - núdzové	ks	6,000	73,64	441,84	0,000
D4		213 2 PPV a HZS				1 495,56	0,000
20	213290040	Demontáž osvetlenia	d	66,000	22,66	1 495,56	0,000
Celkom						8 576,30	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Inštalácia fotovolt...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		PRÁCE A DODÁVKY INÉ				3 966,90	0,000
29	357000C145	Dodávka batériového systému 4,6 kW	s	1,000	3 966,90	3 966,90	0,000
D2		210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne				3 275,82	0,000
1	210020124-R	Montáž fotovoltického panela	ks	9,000	52,87	475,83	0,000
2	345140050.1	Fotovoltický panel 450 W	ks	9,000	174,65	1 571,85	0,000
3	210020229-R	Montáž konštrukcie	kus	9,000	28,32	254,88	0,000
4	132102408-01	Konštrukcia	ks	9,000	96,30	866,70	0,000
Ukončenie vo		súbory pre káble				106,56	0,000
5	210100002-1	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4 mm2	kus	20,000	2,08	41,60	0,000
6	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 6 mm2	kus	8,000	1,93	15,44	0,000
7	345140053-1	Káblková koncovka pre solárny kábel - samica	ks	8,000	2,08	16,64	0,000
8	345140072	Káblková koncovka pre solárny kábel - samec	ks	8,000	2,08	16,64	0,000
9	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	4,000	4,06	16,24	0,000
D3		210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.				2 973,71	0,000
10	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg - nástenné	kus	1,000	17,64	17,64	0,000
11	01	Rozvádzač R-FVZ	ks	1,000	868,54	868,54	0,000
12	35700026518005-01	Doplnenie rozvádzača RE	ks	1,000	96,30	96,30	0,000
13	210190002-R1	Montáž striedača	kus	1,000	31,15	31,15	0,000
14	345140053	Striedač 4 kW	ks	1,000	1 586,04	1 586,04	0,000
30	210190111	Montáž a doprava	kus	1,000	374,04	374,04	0,000
D4		210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia				938,40	0,000
15	210200409	Montáž modula	kus	5,000	15,86	79,30	0,000
16	345140053-2	Modul shutdown	ks	5,000	171,82	859,10	0,000
D5		210 8 Vodiče, šnúry a káble medené				1 429,15	0,000
17	210800645	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	m	120,000	2,82	338,40	0,000
18	341010M418	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE (RM) zel/žltý	m	120,000	0,77	92,40	0,000
19	210800646	Montáž, kábla SOLAR 6mm2	m	100,000	1,81	181,00	0,000
20	341029E531-01	Kábel SOLAR 6	m	100,000	1,78	178,00	0,000
21	210800648	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 16	m	120,000	1,52	182,40	0,000
22	341010M439	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý	m	120,000	1,81	217,20	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Obnova stavebných...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						48 664,47	0,000
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						1 794,07	0,000
1	317160153.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	68,000	22,30	1 516,40	0,000
2	317160155.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000	28,29	56,58	0,000
97	311275041.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	m3	1,000	221,09	221,09	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						24 134,82	0,000
3	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	322,236	11,56	3 725,05	0,000
68	763139532.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	m2	100,500	4,97	499,49	0,000
4	612460121.S	základnou	m2	780,000	2,38	1 856,40	0,000
5	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	780,000	2,16	1 684,80	0,000
69	612460201.S	mm	m2	234,000	10,22	2 391,48	0,000
6	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	780,000	8,57	6 684,60	0,000
7	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	780,000	9,35	7 293,00	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						6 169,74	0,000
8	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	322,236	3,80	1 224,50	0,000
70	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	3,700	39,40	145,78	0,000
9	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,680	2,69	9,90	0,000
10	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	30,660	8,36	256,32	0,000
11	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	21,000	0,85	17,85	0,000
12	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, 0,08800t	m2	30,600	20,84	637,70	0,000
13	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	6,000	13,89	83,34	0,000
71	978021141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m2	780,000	2,78	2 168,40	0,000
14	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	6,004	28,84	173,16	0,000
15	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,004	15,78	94,74	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	240,160	0,48	115,28	0,000
17	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,004	13,02	78,17	0,000
18	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	60,040	1,46	87,66	0,000
19	979089002.S	Poplatok za skládku	t	6,004	179,37	1 076,94	0,000

99 Presun hmôt HSV 16 565,84 0,000

20	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	368,048	45,01	16 565,84	0,000
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 51 182,34 0,000

762 Konštrukcie tesárske 14 912,03 0,000

21	762231811.S	Demontáž obloženia schodiska stupňov a podstupnic - 0,02000 t	m	23,400	4,22	98,75	0,000
22	762421500.S	Montáž záklopov, podkladový rošt	m	425,000	5,35	2 273,75	0,000
###	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	8,840	342,58	3 028,41	0,000
24	762512235.S	Položenie podláh z OSB dosiek	m2	115,550	5,45	629,75	0,000
###	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	124,794	9,30	1 160,58	0,000
26	762810016.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	340,000	20,66	7 024,40	0,000
27	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	16,320	4,61	75,24	0,000
28	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	146,211	4,25	621,15	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 12 397,70 0,000

72	763115313.S	opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, TI 100 mm	m2	25,000	44,52	1 113,00	0,000
29	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	322,236	35,02	11 284,70	0,000

766 Konštrukcie stolárske 8 813,74 0,000

30	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	52,45	52,45	0,000
###	806	Schody FAKRO LWF 60 Protipožiarna 60x120 cm 280/3	ks	1,000	658,96	658,96	0,000
32	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	16,000	24,82	397,12	0,000
###	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	16,000	21,81	348,96	0,000
###	611610002900.S	DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	0,000	182,04	0,00	0,000
###	611610002900.S	doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné D5/P	ks	3,000	182,04	546,12	0,000
###	611610002900.S	doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné D5/L	ks	2,000	182,04	364,08	0,000
###	611610002900.S	doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné D7/P	ks	4,000	182,04	728,16	0,000
###	611610002900.S	doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné D7/L	ks	2,000	182,04	364,08	0,000
###	611610002900.S	doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné D8/L	ks	3,000	182,04	546,12	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	611610002900.S	doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné D6/L	ks	1,000	182,04	182,04	0,000
###	611610002900.S	doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné D6/P	ks	1,000	182,04	182,04	0,000
35	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	48,22	48,22	0,000
###	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	21,81	43,62	0,000
###	611610002900.S	Dvere vnútorné dvojkridlové, šírka 600 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné D9	ks	2,000	182,04	364,08	0,000
38	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	16,000	69,63	1 114,08	0,000
###	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	0,000	152,08	0,00	0,000
###	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková do SDK, šírka 900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 125 mm, pre jednokridlové dvere Pravé	ks	1,000	152,08	152,08	0,000
###	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková do SDK, šírka 700 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 125 mm, pre jednokridlové dvere Ľavé	ks	1,000	152,08	152,08	0,000
###	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková do SDK, šírka 700 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 125 mm, pre jednokridlové dvere Pravé	ks	1,000	152,08	152,08	0,000
###	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 800 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 150 mm, pre jednokridlové dvere Ľavé	ks	2,000	152,08	304,16	0,000
###	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 160 mm, pre jednokridlové dvere Pravé	ks	2,000	152,08	304,16	0,000
###	611810002800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	0,000	157,95	0,00	0,000
###	611810002800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180 mm, pre jednokridlové dvere Pravé	ks	2,000	157,95	315,90	0,000
###	611810002800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180 mm, pre jednokridlové dvere Ľavé	ks	1,000	157,95	157,95	0,000
###	611810002800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 200 mm, pre jednokridlové dvere Pravé	ks	2,000	157,95	315,90	0,000
###	611810002800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 200 mm, pre jednokridlové dvere Ľavé	ks	2,000	157,95	315,90	0,000
###	611810002800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 200 mm, pre jednokridlové dvere Ľavé	ks	1,000	157,95	157,95	0,000
###	611810003000.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokridlové dvere	ks	0,000	209,41	0,00	0,000
###	611810003000.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 400 mm, pre jednokridlové dvere Ľavé	ks	1,000	209,41	209,41	0,000
###	611810003100.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 510-750 mm, pre jednokridlové dvere	ks	0,000	234,30	0,00	0,000
43	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	1,000	86,61	86,61	0,000
###	611810007200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1300 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	1,000	175,09	175,09	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	98,434	0,76	74,34	0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 79,72 0,000

92	769011000.S	stenu	ks	1,000	9,17	9,17	0,000
###	110004700.S	Ventilátor malý, axiálny, max. prietok do 119 m3/h	ks	1,000	70,55	70,55	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 251,85 0,000

46	771575109	soklíkov	m2	3,680	18,84	69,33	0,000
###	5976455002	úprava	m2	4,048	35,87	145,20	0,000
###	5856111950	Škárovacia hmota	kg	1,919	2,66	5,10	0,000
###	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	11,895	1,98	23,55	0,000
50	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,354	3,68	8,67	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 4 693,25 0,000

51	775200020.S	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa krivočiareho lepením	m2	6,400	46,36	296,70	0,000
###	611980005200.S	Drevená stupnica buková, lxšxhr 1000x300x40 mm, s povrchovou úpravou s morením	ks	18,000	52,96	953,28	0,000
53	775200040.S	Montáž dreveného obloženia schodiskovej podstupnice krivočiareho schodiska lepením	m2	6,400	17,57	112,45	0,000
###	611980005800.S	Drevená podstupnica buková, lxšxhr 1000x200x20 mm, s povrchovou úpravou s morením	ks	19,000	22,85	434,15	0,000
55	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne vr. soklíkov	m2	115,550	5,43	627,44	0,000
###	611980003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm + obvodové lišty	m2	117,861	17,18	2 024,85	0,000
57	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	115,550	0,92	106,31	0,000
###	283230008600.S	mm	m2	119,017	0,56	66,65	0,000
59	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,047	0,99	71,42	0,000

776 Podlahy povlakové 647,89 0,000

60	776511820.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	115,550	3,86	446,02	0,000
61	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	115,550	1,37	158,30	0,000
62	776992121.S	mm	m2	3,680	11,84	43,57	0,000

781 Obklady 1 378,20 0,000

94	781441027.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	19,400	38,42	745,35	0,000
###	597640001800.S	Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm	m2	19,950	26,85	535,66	0,000
96	781464465.S	škárovanie dlažby škárovacou hmotou	m2	19,400	5,01	97,19	0,000

783 Nátery 4 607,16 0,000

63	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná - odhad	m2	100,000	4,14	414,00	0,000
64	783784203.S	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protipožiarna (Pyronit), jednonásobná 200 g/m2 - odhad	m2	600,000	4,98	2 988,00	0,000
65	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	322,236	3,74	1 205,16	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

784

Dokončovacie práce - maľby

3 400,80

0,000

66	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	780,000	1,33	1 037,40	0,000
67	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	780,000	3,03	2 363,40	0,000

Celkom

99 846,81

0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Zvýšenie mobility ...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 728,31 0,000

1 Zemné práce 387,85 0,000

1	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	11,560	3,55	41,04	0,000
2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	11,560	26,70	308,65	0,000
3	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	11,560	1,59	18,38	0,000
4	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	11,500	1,72	19,78	0,000

5 Komunikácie 526,47 0,000

5	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-32 mm	m ³	2,890	50,92	147,16	0,000
6	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m ²	11,560	16,33	188,77	0,000
7	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m ²	11,791	16,16	190,54	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 382,85 0,000

8	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	11,500	6,99	80,39	0,000
9	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	11,615	2,96	34,38	0,000
69	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m ³	1,800	39,40	70,92	0,000
16	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,783	12,90	113,30	0,000
10	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,783	15,78	138,60	0,000
11	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	263,490	0,48	126,48	0,000
12	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,783	13,02	114,35	0,000
13	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	87,830	1,46	128,23	0,000
14	979089002.S	Poplatok za skládku	t	8,783	179,46	1 576,20	0,000

99 Presun hmôt HSV 431,14 0,000

15	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,583	44,99	431,14	0,000
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 377,29 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 013,48 0,000

453	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb	1,000	9,04	9,04	0,000
454	725119107.S	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	1,000	23,08	23,08	0,000
455	642370000300.S	Nádržka keramickej s bočným napúšťaním	ks	1,000	92,88	92,88	0,000
456	725119400.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej so zvislým odpadom	ks	1,000	29,67	29,67	0,000
458	642340000400	WC pre invalidov keramickej DEEP by JIKA, rozmer 360x670x480 mm, vodorovný odpad so zvýšenou výškou 500 mm, JIKA	ks	1,000	179,99	179,99	0,000
459	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000	7,03	7,03	0,000
460	725219401.S	Montáž umývadla keramickej na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	42,34	42,34	0,000
462	642110000300	Umývadlo keramickej bezbariérové	ks	1,000	120,57	120,57	0,000
466	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	3,40	3,40	0,000
467	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	32,14	32,14	0,000
463	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	5,000	4,36	21,80	0,000
464	551620005300	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový bezbariérový	ks	1,000	56,00	56,00	0,000
465	552380012400.S	Madlo nerezové bezbariérové sklopné	ks	4,000	98,53	394,12	0,000
468	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,040	35,55	1,42	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 345,82 0,000

16	763115514.S	opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, T1 100 mm	m2	6,000	57,64	345,84	0,000
----	-------------	--------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------	-------

766 Konštrukcie stolárske 450,38 0,000

38	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	69,63	69,63	0,000
84	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková do SDK, šírka 900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 150 mm, pre jednokridlové dvere ľavé	ks	1,000	152,08	152,08	0,000
32	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	24,82	24,82	0,000
33	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	21,81	21,81	0,000
74	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné D5/L	ks	1,000	182,04	182,04	0,000

781 Obklady 567,61 0,000

17	781441027.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maľty veľ. 300x600 mm	m2	8,000	38,42	307,36	0,000
18	597640001800.S	Obkladačky keramickej lxvxhr 298x598x10 mm	m2	8,200	26,85	220,17	0,000
19	781464465.S	škárovanie dlažby škárovacou hmotou	m2	8,000	5,01	40,08	0,000

Celkom 6 105,60 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Prípojky inžinier...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV 712,60 0,000

118	998272201.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zvaraných v otvorenom výkope	t	15,748	12,97	204,25	0,000
119	998272215.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie z ocelových rúr zvaraných nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	15,748	32,28	508,35	0,000

HSV Práce a dodávky HSV 2 295,41 0,000

1 Zemné práce 1 886,65 0,000

3	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	32,000	24,44	782,08	0,000
4	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	32,000	1,34	42,88	0,000
5	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	19,680	1,94	38,18	0,000
93	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19,680	0,49	9,64	0,000
9	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,600	51,43	133,72	0,000
7	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,500	33,67	252,53	0,000
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,000	4,45	93,45	0,000
115	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,000	0,83	20,75	0,000
94	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,000	28,32	368,16	0,000
8	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	9,000	16,14	145,26	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 159,87 0,000

116	894201113.S	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystredit' cez dištančné objímky)	ks	1,000	145,31	145,31	0,000
39	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,379	38,43	14,56	0,000

8 Rúrové vedenie 248,89 0,000

63	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	12,000	0,66	7,92	0,000
105	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	12,000	1,92	23,04	0,000
106	286530020100.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	2,000	4,92	9,84	0,000
82	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	12,000	1,00	12,00	0,000
95	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	12,000	1,65	19,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
62	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	11,33	113,29	0,000
78	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,000	0,93	11,16	0,000
77	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	12,000	4,32	51,84	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 74,97 0,000

723 OPZ - plynovod 74,97 0,000

117	723150802.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do D 44,5 mm	m	21,000	3,57	74,97	0,000
-----	-------------	-----------------------------------------------------------	---	--------	------	-------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 658,29 0,000

114	HZS000211.S	alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodinn	hod	18,000	18,38	330,84	0,000
113	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	15,000	21,83	327,45	0,000

M Práce a dodávky M 138,44 0,000

23-M Montáže potrubia 138,44 0,000

66	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti do DN 40	úsek	1,000	133,52	133,52	0,000
67	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	12,000	0,41	4,92	0,000

Celkom 3 879,71 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Rozvod studenej...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 4 510,68 0,000

713 Izolácie tepelné 493,58 0,000

100	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	60,000	4,49	269,40	0,000
443	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,000	3,49	69,80	0,000
442	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	35,000	3,60	126,00	0,000
409	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	4,06	20,30	0,000
7	998713201.S	m	%	4,759	1,23	5,84	0,000
439	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	4,759	0,42	2,02	0,000
440	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	4,759	0,05	0,22	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 393,14 0,000

441	722171312	Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,5 mm alebo ekvivalent	m	20,000	21,42	428,40	0,000
260	722171313	Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm alebo ekvivalent	m	35,000	27,82	973,70	0,000
403	722171314	Plasthlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	5,000	31,48	157,40	0,000
446	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	9,000	5,63	50,67	0,000
447	197730076900.S	Nástenka lisovacia koncová, 3/4" Fx26, PN 10, T = +120 °C, mosadz, tesnenie EPDM	ks	9,000	13,73	123,57	0,000
444	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	9,000	5,16	46,44	0,000
445	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	9,000	22,70	204,30	0,000
333	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	5,70	5,70	0,000
448	551290005600.S	Mosadzná spätná klapka 1"	ks	1,000	2,45	2,45	0,000
363	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,000	13,28	53,12	0,000
46	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	60,000	1,96	117,60	0,000
47	722290234.S	80	m	60,000	1,42	85,20	0,000
43	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	10,000	11,33	113,29	0,000
48	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	22,105	0,66	14,61	0,000
437	998722293.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m	%	22,105	0,71	15,65	0,000
438	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	22,105	0,05	1,04	0,000

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 85,47 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
449	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25	m	45,000	1,88	84,60	0,000
450	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,473	0,85	0,40	0,000
451	998723293.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,473	0,94	0,45	0,000
452	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,473	0,05	0,02	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 538,49 0,000

453	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb	2,000	9,04	18,08	0,000
454	725119107.S	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	2,000	23,08	46,16	0,000
455	642370000300.S	Nádržka keramickej s bočným napúšťaním	ks	2,000	92,88	185,76	0,000
456	725119400.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej so zvislým odpadom	ks	2,000	29,67	59,34	0,000
457	642350000400.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca, zvislý odpad	ks	2,000	94,05	188,10	0,000
459	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	5,000	7,03	35,15	0,000
460	725219401.S	Montáž umývadla keramickej na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	42,34	211,70	0,000
461	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	5,000	97,53	487,65	0,000
466	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000	3,40	6,80	0,000
467	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	2,000	32,14	64,28	0,000
464	551620005300	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový	ks	5,000	46,00	230,00	0,000
468	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,154	35,55	5,47	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 733,20 0,000

99	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	17,20	860,00	0,000
436	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	40,000	21,83	873,20	0,000

Celkom 6 243,88 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 2 433,26 0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 433,26 0,000

1	971033381-R	Vybúr. otvorov pre rozvádzač	kus	2,000	52,87	105,74	0,000
2	973031616	Vysek. kapias v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	71,000	1,62	115,02	0,000
3	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	1 250,000	1,77	2 212,50	0,000

210 01 Rúrkové vedenie, krabice,

D3 svorkovnice 1 170,83 0,000

4	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	120,000	1,46	175,20	0,000
5	345650I492	čierna	m	120,000	0,66	79,20	0,000
6	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	120,000	1,56	187,20	0,000
7	345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá	m	120,000	0,85	102,00	0,000
8	210010024	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D40 (d36)mm	m	6,000	1,54	9,24	0,000
9	345658K200-01	Trubka tuhá 40 , HDPE	m	6,000	3,02	18,12	0,000
10	357500H093	Bandimex	s	3,000	12,46	37,38	0,000
11	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	71,000	1,75	124,25	0,000
12	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	ku s	20,000	1,32	26,40	0,000
13	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	ku s	51,000	0,47	23,97	0,000
14	211010006	do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	12,000	1,51	18,12	0,000
15	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)	s	12,000	0,09	1,08	0,000

Ukončenie

vo súbory pre káble 368,67 0,000

16	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm ²	kus	77,000	1,93	148,61	0,000
17	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm ²	kus	20,000	3,41	68,20	0,000
18	210100139	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm ²	kus	5,000	9,54	47,70	0,000
19	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm ²	kus	24,000	4,34	104,16	0,000

210 11 Spínacie, spúšťacie a

D4 regulač.ústrojenstvo 1 223,52 0,000

20	210110001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	3,000	5,84	17,52	0,000
21	345350L051	Spínač rad.1 , nástenný, kompletný, IP44, biely	s	3,000	5,76	17,28	0,000
22	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	9,000	2,81	25,29	0,000
23	345300L261	Spínač rad.1 , s krytom, bez rámy, biely	s	9,000	7,17	64,53	0,000
24	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	s	9,000	1,42	12,78	0,000
25	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	7,000	3,69	25,83	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	345313L261	Prepínač rad.5 s krytom, bez rámičky, biely	s	7,000	9,44	66,08	0,000
27	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	s	7,000	1,42	9,94	0,000
28	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	4,000	3,23	12,92	0,000
29	345324L261	Prepínač rad.6, s krytom, bez rámičky, biely	s	4,000	9,44	37,76	0,000
30	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	s	4,000	1,42	5,68	0,000
31	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	1,000	5,23	5,23	0,000
32	345401L261-01	Zásuvka 1-nás. bez rámičky (oc) biela	s	1,000	5,66	5,66	0,000
33	345531L081-01	Rámik 1-násobný, biela	s	1,000	1,42	1,42	0,000
34	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	50,000	6,25	312,50	0,000
35	345411L261	Zásuvka 2-nás. natočená (30°) kompletná (oc) biela	s	50,000	11,33	566,50	0,000
36	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	2,000	8,86	17,72	0,000
37	345420L132	Zásuvka 1-nás. IP55: nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá	ku s	2,000	9,44	18,88	0,000

210 14 Ovládacie, návestné a signálne

D5 prístroje

84,02

0,000

38	210140200	Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky	kus	1,000	11,33	11,33	0,000
39	3581300C18	Tlačidlo CENTRAL STOP	s	1,000	72,69	72,69	0,000

210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine,

D6 dosky, svork.

4 263,90

0,000

40	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	2,000	17,64	35,28	0,000
41	357000264874	Rozvádzač RP	ks	1,000	1 349,20	1 349,20	0,000
42	357000056	Rozvádzač RH	s	1,000	2 416,82	2 416,82	0,000
43	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	2,000	41,54	83,08	0,000
44	210191541	Montáž RE	kus	1,000	75,53	75,53	0,000
45	3575356H05	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 2.0 F403 (W) 32A P2 (VSE) pilierový, 3MKP, IP44/20	ku s	1,000	303,99	303,99	0,000

D7 210 22 Vedenia uzemňovacie

90,16

0,000

46	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	31,15	31,15	0,000
47	3549090001	Prípojnicia potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	ku s	1,000	35,87	35,87	0,000
48	210220403	Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	1,000	2,37	2,37	0,000
49	3549070K25	Krabica pod omietku : KT 250/1 KB [255x205x68] pre ekvip. svorkovnice EPS 2, s vekom, sivá	ku s	1,000	20,77	20,77	0,000

D8 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené

13 684,56

0,000

50	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	65,000	1,10	71,50	0,000
51	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý	m	65,000	2,08	135,20	0,000
52	210800649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	35,000	1,73	60,55	0,000
53	341010M446	Kábel 1-žilový Cu 750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	m	35,000	4,25	148,75	0,000
54	210810045-1	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	45,000	2,08	93,60	0,000
55	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	45,000	1,04	46,80	0,000
56	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	1 150,000	4,61	5 301,50	0,000
57	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	1 150,000	0,85	977,50	0,000
58	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	650,000	7,65	4 972,50	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Zbudza_dodatok_1

Objekt: Výmena batérii za...

Objednávateľ: Obec Zbudza

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Zdravotechnika - zariadenie predmety

725

1 141,99

0,000

461	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej	ks	6,000	4,75	28,50	0,000
451	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	9,33	55,98	0,000
452	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	6,000	171,83	1 030,98	0,000
15	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	6,000	3,87	23,22	0,000
453	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	5,386	0,28	1,53	0,000
454	998725293.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	5,386	0,28	1,53	0,000
455	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	5,386	0,05	0,25	0,000

734

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

191,19

0,000

449	725819401.S	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	12,000	7,00	84,00	0,000
450	551110019900.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	12,000	8,88	106,56	0,000
456	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,24	0,21	0,000
457	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,900	0,42	0,38	0,000
458	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,900	0,05	0,04	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 046,55

0,000

459	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	ho d	25,000	21,47	536,75	0,000
460	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	ho d	20,000	25,49	509,80	0,000

Celkom

2 379,73

0,000