

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: KOLAROVO-06

Stavba: **Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - pokračovanie IV. etapy**JKSO:
Miesto: Kolárovo, Kostolné námestieKS:
Dátum: 21.11.2024Objednávateľ:
Mesto KolárovoIČO:
IČ DPH:Zhotoviteľ:
GUTTE, s.r.o.IČO: 34113100
IČ DPH:Projektant:
Szilvia Vörös DóczyIČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Podľa projektu pre stavebné povolenie z 10/2024

Jednotkové ceny stavebných prác a materiálov v rozpočte sú orientačné, sú vecou dohody objednávateľ a zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať vlastný rozpočet na základe PD pre stavebné povolenie z 10/2024.

Cena bez DPH

36 830,52

DPH základná	Sadzba dane	Zák ad dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	36 830,52	7 366,10

Cena s DPH

v

EUR

44 196,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

V Kolárove, dňa

Ing. Béla Halász
primátor mesta

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KOLAROVO-06

Stavba: Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - pokračovanie IV. etapy

Miesto: Kolárovo, Kostolné námestie

Dátum: 21.11.2024

Objednávateľ: Mesto Kolárovo

Projektant: Szilvia Vörös Dócza

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		36 830,52	44 196,63
01	Prípravné a búracie práce	1 896,64	2 275,97
02	Dlažba	23 192,14	27 830,57
03	Verejné osvetlenie	5 701,85	6 842,22
4	Prvky drobnej architektúry	6 039,89	7 247,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - pokračovanie IV. etapy

Objekt:

01 - Prípravné a búracie práce

JKSO:

Miesto: Kolárovo, Kostolné námestie

KS:

Dátum: 21.11.2024

Objednávateľ:

Mesto Kolárovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

IČO:

34113100

IČ DPH:

Projektant:

Szilvia Vörös Dóczy

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Podľa projektu pre stavebné povolenie z 06/2024 Jednotkove ceny stavebných prác a materiálov v rozpočte sú orientačné, sú vecou dohody objednávateľ a zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať vlastný rozpočet na základe PD pre stavebné povolenie z 06/2024.

Cena bez DPH

1 896,64

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
1 896,64

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
379,33

Cena s DPH

v EUR

2 275,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

177

59

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - pokračovanie IV. etapy

Objekt:

01 - Prípravné a búracie práce

Miesto: Kolárovo, Kostolné námestie

Dátum: 21.11.2024

Objednávateľ: Mesto Kolárovo

Projektant: Szilvia Vörös Dócza

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 896,64

HSV - Práce a dodávky HSV

1 896,64

1 - Zemné práce

729,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 167,54

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - pokračovanie IV. etapy

Objekt: 01 - Prípravné a búracie práce

Miesto: Kolárovo, Kostolné námestie Dátum: 21.11.2024
Objednávateľ: Mesto Kolárovo Projektant: Szilvia Vörös Dócza
Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 896,64

D HSV Práce a dodávky HSV 1 896,64

D 1 Zemné práce 729,10

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	230,000		230,000
VV					230,0	"výmera od projektanta	230,000
2	K	113308441.S	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez vyrovnania rozrytého materiálu pre akékoľvek hrúbky bez asfalt. spojiva	m2	230,000		230,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 167,54

3	K	966001122.S	Demontáž parkovej lavičky kotvenej skrutkami na pevný podklad, -0,03400 t	ks	20,000		20,000
4	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m - v rámci staveniska	t	32,420		32,420
5	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	32,420		32,420
6	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny (+9 km)	t	291,780		291,780
VV					32,42*9	Prepočítané koeficientom množstva	291,780
7	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32,420		32,420
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,680	6	4,080
9	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kovového materiálu) z betónu prostého - v recyklačnom stredisku mimo staveniska	t	31,740		31,740

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - pokračovanie IV. etapy

Objekt: 02 - Dlažba

JKSO: Miesto: Kolárovo, Kostolné námestie

Objednávateľ: Mesto Kolárovo

Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o.

Projektant: Szilvia Vörös Dóczy

Spracovateľ:

KS: Dátum: 21.11.2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 34113100 IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Poznámka: Podľa projektu pre stavebné povolenie z 06/2024 Jednotkové ceny stavebných prác a materiálov v rozpočte sú orientačné, sú vecou dohody objednávateľ a zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný vypracovať vlastný rozpočet na základe PD pre stavebné povolenie z 06/2024.

Cena bez DPH			23 192,14
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	23 192,14	20,00%	4 638,43
Cena s DPH			27 830,57
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

171
259

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - pokračovanie IV. etapy

Objekt:

02 - Dlažba

Miesto:

Kolárovo, Kostolné námestie

Dátum:

21.11.2024

Objednávateľ:

Mesto Kolárovo

Projektant:

Szilvia Vörös Dócza

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 192,14

HSV - Práce a dodávky HSV

23 192,14

1 - Zemné práce

3 402,30

2 - Zakladanie

46,00

5 - Komunikácie

13 862,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 824,74

99 - Presun hmôt HSV

2 056,79

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - pokračovanie IV. etapy

Objekt: 02 - Dlažba

Miesto: Kolárovo, Kostolné námestie Dátum: 21.11.2024
Objednávateľ: Mesto Kolárovo Projektant: Szilvia Vörös Dócza
Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 23 192,14

D HSV Práce a dodávky HSV 23 192,14

D 1 Zemné práce 3 402,30

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	57,500		75
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	28,750		34
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	34,300		23
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	40,500		50
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m	m3	283,500		38
6	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	17,000		45
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,500		40
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,900		55
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	150,000		30
10	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	80,000		40

D 2 Zakladanie 46,00

11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	230,000		0
----	---	-------------	--	----	---------	--	---

D 5 Komunikácie 13 862,31

12	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	230,000		0
13	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	230,000	1:	0
14	K	596811332.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	217,000	2:	5
15	M	592460011100.S	Dlažba betónová, rozmer 100x100x60 mm, farebná (červená)	m2	50,000	1:	0
16	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	45,000	1:	0
17	M	592460014400.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, farebná (pieskovcová)	ks	534,000	1:	6

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 824,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15	m	235,000		00
19	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1000x50x200 mm, prírodný	ks	213,000		00
20	M	592170001400.S	Obrubník parkový, 500x50x200 mm, prírodný	ks	50,000		00
21	K	919716112.S	Výstuž betónového krytu zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	276,000		04
D 99 Presun hmôt HSV							2 056,79
22	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	205,679	10	79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Výkaz - výmer

Stavba:				
REKONŠTRUKCIA KOSTOLNÉHO NÁMESTIA V KOLÁROVE - IV. ETAPA				
Objekt:				
03 - VEREJNÉ OSVETLENIE				
JKSO:				
Miesto: Kolárovo, Kostolné námestie				
Objednávateľ: Mesto Kolárovo				
Zhotoviteľ: GUTTE, s.r.o. 21.11.2024				
Projektant: Szilvia Vörös Dóczy				
	výmera	mer.jednotka	jedn.cena	Celkom bez DPH
			€,-	€,-
1 AYKY 4x16	120	bm		240
2 Stožiar SP-4 W/B čierny s otvorom pre svorkovnicu	4	ks		0
3 Bet. Základ B-40 komplet	4	ks	8	32
4 spojovacie prvky for B-30, Z-30, B-40, Z-40	4	ks		4
5 Stož. svorkovnica NTB-1	4	ks	3	12
6 Poistka D 01 10A/400V	4	ks		2
7 Svetidlo OP E/Z/400	4	ks		2
8 Tienidlo guľa biele 400 PMMA k-180	4	ks	2	8
9 Svorka SS	7	ks	0	5
10 Svorka SR02	6	ks		6
11 pozinkovaný ocelový drôt FeZn ø10mm	110	bm		110
12 Podružný materiál montážny				0
13 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	90	bm		90
14 Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	90	bm		5
15 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	90	bm		5
16 Fólia červená v m	90	bm	0	5
17 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	90	bm		4
18 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	90	bm	2	5
19 Inštalčné práce /hod.	80	hod		0
20 Revízie	5	hod		0
21 Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	1	ks	210	210
CELKOM				5701,85

100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - pokračovanie IV. etapy

Objekt:

04 - Prvky drobnej architektúry

JKSO:

Miesto:

Kolárovo, Kostolné námestie

KS:

Dátum:

25. 10. 2024

Objednávateľ:

Mesto Kolárovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GUTTE, s.r.o.

IČO:

34113100

IČ DPH:

Projektant:

Szilvia Vörös Dóczy

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Podľa projektu pre stavebné povolenie z 06/2024. Jednotkové ceny stavebných prác a materiálov v rozpočte sú orientačné, sú vecou dohody objednávateľa a zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať vlastný rozpočet na základe PD pre stavebné povolenie z 06/2024.

Cena bez DPH

6 039,89

DPH

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

7 247,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

17/
o
8259

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - pokračovanie IV. etapy	
Objekt:		04 - Prvky drobnej architektúry	
Miesto:	Kolárovo, Kostolné námestie	Dátum:	25. 10. 2024
Objednávateľ:	Mesto Kolárovo	Projektant:	Szilvia Vörös Dócza
Zhotoviteľ:	GUTTE, s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu		6 039,89
HSV - Práce a dodávky HSV		6 039,89
1 - Zemné práce		565,19
2 - Zakladanie		883,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		3 735,97
99 - Presun hmôt HSV		854,88

ROZPOČET

Stavba:		Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - pokračovanie IV. etapy	
Objekt:		04 - Prvky drobnej architektúry	
Miesto:	Kolárovo, Kostolné námestie	Dátum:	25. 10. 2024
Objednávateľ:	Mesto Kolárovo	Projektant:	Szilvia Vörös Dócza
Zhotoviteľ:	GUTTE, s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 039,89
D HSV		Práce a dodávky HSV					6 039,89
D 1		Zemné práce					565,19
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,700		1
2	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	7,700		2
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	7,700		3
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+7 km)	m3	53,900		3
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,700		3
D 2		Zakladanie					883,85
6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,500	€	35
7	K	275313612.S	Betón základových páteľ, prostý tr. C 20/25	m3	6,200	12	70
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 735,97
8	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000		35
9	M	5535600.3	Kôš odpadkový 60 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra s drevenými latami, výšky 800 mm, priemer 400 mm - presnejšiu špecifikáciu určí investor	ks	4,000	1	70
10	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky 4 ks kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	14,000		32

11	M	5535600.1	Lavička parková s operadiom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených lamiel dĺžky 1500 mm - presnejšiu špecifikáciu určí investor	ks	14,000		0
	D	99	Presun hmôt HSV				854,88
12	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	17,810	4i	3

Príloha c.2 k zmluve o dielo

GUTTE s.r.o.		Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove - II.etapa - HARMONOGRAM	
Kalendárny týždeň		49.týždeň	50.týždeň
Prípravné a búracie práce			
Dlažba			
Verejné osvetlenie			
Prvky drobnej architektúry			

100

V