

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK pri bytovom dome Nádražná 893, chodníky pred vchodm, naviac práce

Objekt:

1 - Chodníky ku vchodom

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 990,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 990,08	20,00%	798,02

Cena s DPH

v EUR

4 788,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MK pri bytovom dome Nádražná 893, chodníky pred vchodm, naviac práce

Objekt: **1 - Chodníky ku vchodom**

Miesto:

Dátum: 11. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 990,08

HSV - Práce a dodávky HSV

3 624,58

1 - Zemné práce

1 397,59

5 - Komunikácie

1 325,84

8 - Rúrové vedenie

267,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

479,77

99 - Presun hmôt HSV

154,38

PSV - Práce a dodávky PSV

365,50

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

365,50

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MK pri bytovom dome Nádražná 893, chodníky pred vchodm, naviac

práce

Objekt:

1 - Chodníky ku vchodom

Miesto:

Dátum: 11. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 990,08

D HSV Práce a dodávky HSV 3 624,58

D 1 Zemné práce 1 397,59

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	40,820		
2	K	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	40,820		
3	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,000		

D 5 Komunikácie 1 325,84

4	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	40,820		5
5	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	40,820		9
6	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	40,820		0
7	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	41,636		7

D 8 Rúrové vedenie 267,00

8	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000		
---	---	-------------	--	----	-------	--	--

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 479,77

9	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,000		
10	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	22,220		
11	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,550		
12	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	8,000		
13	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16,012		
14	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,012		
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,012		
16	K	979089219.S	Zhodnotenie odpadov, recyklácia - odpady zo stavby prednostne materiálovo zhodnotiť, nevyužitú časť odpadov zneškodniť v zariadení na to určenom, vzniknuté odpady odovzdať iba osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi	t	16,012		

D 99 Presun hmôt HSV 154,38

17	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	30,211		18
----	---	-------------	--	---	--------	--	----

D PSV Práce a dodávky PSV 365,50

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 365,50

18	K	767222210.S	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na ocelovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,000		
19	M	553520000605.S	Zábradlie schodiskové oceľové z jakl. profilu 40x40 mm, výška 900 mm, kotvenie do podlahy. povrchová úprava náter syntetický 3 násobný	m	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,072)