

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MK pri bytovom dome Nádražná 893, chodníky pred vchodm, naviac práce

Objekt:

2 - Naviac práce na ceste

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 389,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 389,88	20,00%	277,98

Cena s DPH

v EUR

1 667,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MK pri bytovom dome Nádražná 893, chodníky pred vchodm, naviac práce

Objekt: **2 - Naviac práce na ceste**

Miesto:

Dátum: 11. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 389,88

HSV - Práce a dodávky HSV

1 389,88

1 - Zemné práce

189,28

5 - Komunikácie

665,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

480,30

99 - Presun hmôt HSV

54,43

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK pri bytovom dome Nádražná 893, chodníky pred vchodm, naviac práce

Objekt: **2 - Naviac práce na ceste**

Miesto: Dátum: 11. 11. 2024

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 389,88**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 389,88

D 1 Zemné práce 189,28

1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	22,000		:
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,520		:

D 5 Komunikácie 665,87

3	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, vyrovnanie a výplň podkladovej vrstvy pod dlažbu z recyklovaného betónu	m2	285,780		:
---	---	-------------	---	----	---------	--	---

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 480,30

4	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,000		:
5	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	22,220		:
6	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,660		:
7	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	22,000		:
8	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	22,000		:
9	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,190		:
10	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,190		:
11	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,190		:
12	K	979089219.S	Zhodnotenie odpadov, recyklácia - odpady zo stavby prednostne materiálovo zhodnotiť, nevyužitú časť odpadov zneškodniť v zariadení na to určenom, vzniknuté odpady odovzdať iba osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi	t	3,190		:

D 99 Presun hmôt HSV 54,43

13	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	34,235		:
----	---	-------------	--	---	--------	--	---