

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Partizánske doplnenie

Objekt: **01 - SSZ Partizánske - doplnenie**

Miesto:

Dátum: 04.12.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ALAM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 190,28

M - Práce a dodávky M

5 190,28

22-M 089 - Montáže oznam. a zabezp. zariadení /skupina 096/	973,78
21-M - Elektromontáže	1 699,20
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	2 438,54
22M 089 - D E M O N T Á Ž E oznam a zabezp zariadení (sk 096)	78,76
Ostatné - Ostatné náklady na stavbu	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Partizánske doplnenie

Objekt:

01 - SSZ Partizánske - doplnenie

Miesto:

Dátum: 04.12.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 190,28

D M

Práce a dodávky M

5 190,28

D 22-M 089

Montáže oznam. a zabezp. zariadení /skupina 096/

973,78

1	K	220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie	ks	3,000		4
2	M	316790801	Stožiarová svorkovnica	ks	3,000		0
3	K	220960073	Montáž akust. zar. pre nevidiacich typu SZN	ks	2,000		4
4	M	404421910	Akustické sig. zar. typ SZN	ks	2,000		0
5	K	220960096	Zmontovanie návěstidla, zostavenie vrátane el. prepojenia-dvojsvetlového pre montáž na stožiar	ks	2,000		0
6	K	220960036	Montáž zostaveného náv. preskúš-2 kom na stožiar	ks	2,000		2
7	K	Pol23	Zmontovanie návěstidla, zostavenie vr. el. prepojenia dvojsvetlového pre montáž na stožiar	ks	2,000		8
8	M	404410905a	Návěstidlo dvojkomorové 200 typ 40V LED	ks	2,000		0

D 21-M

Elektromontáže

1 699,20

9	K	220511033	Kábel FTP uložený do zeme	m	480,000	1,000	480,000
10	M	3410101054	Dátový kábel + príslušenstvo K-FTP cat5e PE drot, exteriér	m	480,000		

D 46-M

Zemné práce pri extr. mont. prácach

2 438,54

11	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2	m2	2,550		7
12	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	2,550		7
13	K	45156677	Podklad pod dlažbu z kameniva hr. 30-100mm	m2	2,550		1
14	K	286130801	Pokládka FXXVR 110	m	45,000		0
15	M	286130801	Rúrka FXXVR 110	m	45,000		0
16	K	460030011	Sňatie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik.	m2	12,250		3
17	K	460030061	Búranie betónovej vrstvy do 15cm	m2	3,750		3
18	K	460030071	Búranie živých povrchov do 5cm	m2	5,750		3
19	K	460030071.1	Spätná úprava spevnených plôch	m2	5,750		3
20	K	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	12,000		3
21	K	4600506020	Výkop jamy sondovacej ručne, zemina tr 3-4	m3	6,800		0
22	K	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	0,790		3
23	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	0,790		3
24	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	m3	9,800		3
25	K	460300007	Zhutnenie štrkopiesku po vrstvách	m3	0,840		5
26	M	5893470000	Betón pre vozovky skup. I, cem. portl., fr. do 32 mm	m3	0,790		0
27	M	5894215100	Obnova živých povrchov do 3-5 cm	m2	5,750		0
28	K	460600011	Dovoz štrku do 1km	m3	0,000		0
29	K	460600012	Dovoz štrku za ďalší km (10 km)	m3	0,000		0
30	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16N	m3	0,000		0
31	K	4601200020	Zásyp jamy sondovacej, zemina tr 3,4	kus	1,000		0
32	K	460200113.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 30 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	8,000		0
33	K	460200134	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hl, chodníku	m	8,000		0
34	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hl, zeleň	m	25,000		0
35	K	Pol52	Zatiahnutie lana do kanálka alebo tvárnicovej trasy	m	0,000		0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
36	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	43,000		5	
37	M	5833116600	Piesok frakcia 0-4	t	2,260		}	
38	K	460440012	Provizórne zaistenie kábla vo výkope	ks	5,000		5	
39	K	460490012	Rozvinutie a ulož výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	40,000		}	
40	M	2830002000	Fólia červená š. 33cm	m	30,000		}	
41	K	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v(chodník)	m	8,000		}	
42	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej (zeleň)	m	25,000		}	
43	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 3 km a zloženie na depónii a jazda späť	m3	21,130		3	
44	K	460600002.1	Príplatok za odvoz vybúraných hmôt okrem zeminy	m3	1,080		3	
45	M	460600090	Skladné za bitumeny	t	0,350		}	
46	M	460600091	Skladné za betón a suť	t	1,810		}	
47	M	460600092	Skladné za zeminu - dočasné uloženie na skládke	m3	0,000		}	
48	M	460600092.2	Skladné za zeminu - trvalé uloženie na skládke	m3	0,530		}	
49	K	460620001	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubitie drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	12,250		3	
50	K	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	12,250		5	
51	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	12,250		4	
52	M	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	1,000		}	
D	22M 089	D E M O N T Á Ž E oznam a zabezp zariadení (sk 096)						3
53	K	220960036D	Demontáž zostaveného náv dvojkomorového zo stožiaru	ks	2,000		2	
54	K	220960041D	Demontáž zostaveného náv trojkomorového zo stožiaru	ks	1,000		4	
D	Ostatné	Ostatné náklady na stavbu						0,00