

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá

JKSO:

Miesto: Stará Turá

KS:

Dátum: 17.11.2024

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZEBRA EVENTS s.r.o.

IČO: 53695712

IČ DPH: 2121458713

Projektant: Ing.Matúš Geschwandtner

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Adam Harkabus

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	23 433,46
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **23 433,46**

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
znižovaná	0,00%	23 433,46	0,00

Cena s DPH **23 433,46**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.12.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.12.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá

Miesto: Stará Turá

Dátum: 17.11.2024

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: Ing. Matúš

Zhotoviteľ: ZEBRA EVENTS s.r.o.

Spracovateľ:

Geckwondtner

Adam Harkabus

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	23 433,46	23 433,46
	Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá	23 433,46	23 433,46
	SO 01 - Stojan na bicykle	8 573,99	8 573,99
	SO 02 - Informačná turistická tabuľa	12 021,20	12 021,20
	SO 03 Informačná tabuľa - stromoradie	2 838,27	2 838,27
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 433,46	23 433,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá

Objekt:

SO 03 Informačná tabuľa - stromoradie

Časť:

JKSO:

Miesto: Stará Turá

KS:

Dátum: 17.11.2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Turá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZEBRA EVENTS s.r.o.

IČO:

53695712

IČ DPH:

2121458713

Projektant:

Ing.Matúš Geschwandtner

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Adam Harkabus

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 838,27
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 838,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			
znižená	2 838,27	0,00%	0,00

Cena s DPH v **EUR** **2 838,27**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 18.12.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 16.12.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá

Objekt:

SO 03 Informačná tabuľa - stromoradie

Časť:

0

Miesto: Stará Turá

Dátum: 17.11.2024

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: Ing.Matúš
Geschwandtner

Zhotoviteľ: ZEBRA EVENTS s.r.o.

Spracovateľ: Adam Harkabus

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **2 838,27**

HSV - Práce a dodávky HSV 451,47

1 - Zemné práce 283,66

2 - Zakladanie 113,89

99 - Presun hmôt HSV 53,92

PSV - Práce a dodávky PSV 2 386,80

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 386,80

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 838,27**

ROZPOČET

Stavba:

Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá

Objekt:

SO 03 Informačná tabuľa - stromoradie

Časť:

0

Miesto: Stará Turá

Dátum: 17.11.2024

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: Ing. Matúš
Geschwandtner

Zhotoviteľ: ZEBRA EVENTS s.r.o.

Spracovateľ: Adam Harkabus

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 838,27

D HSV Práce a dodávky HSV 451,47

D 1 Zemné práce 283,66

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,378	30,00	11,34
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,378	30,00	11,34
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m-uvažovaný odvoz do 10km dodávateľ zohľadní v. iC podľa svojich	m3	2,646	30,00	79,38
4	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,680	20,00	13,60
5	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	3,000	20,00	60,00
6	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi(40g/m2)	kg	0,120	25,00	3,00
7	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	3,000	25,00	75,00
8	M	693410003	Dodávka záhradníckeho substrátu, vrátane dovozu a obstarania	m3	0,300	100,00	30,00

D 2 Zakladanie 113,89

9	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,391	190,00	74,29
10	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	0,990	20,00	19,80
11	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	0,990	20,00	19,80

D 99 Presun hmôt HSV 53,92

12	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná koňštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do	t	1,348	40,00	53,92
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 386,80

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 386,80

13	K	767111110.OS 3	M+D Informačná tabuľa-Stromoradie-Cortenova podkladná platňa 1100x250mm, hr.2x20mm,corten.panel 900x2000mm,hr.2x20mm,bezp.sklo hr.16mm číre,popis stromoradia nalepený na skle,corten.terč na sklo,vr.kotvenia-chem.kotva a šroh 6xM12 dl.300mm	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
14	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové koňštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	38,680	10,00	386,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá

Objekt:

SO 02 - Informačná turistická tabuľa

Časť:

JKSO:

Miesto: Stará Turá

KS:

Dátum: 17.11.2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Turá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZEBRA EVENTS s.r.o.

IČO:

53695712

IČ DPH:

2121458713

Projektant:

Ing.Matúš Geschwandtner

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Adam Harkabus

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 021,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	12 021,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH- základná znižovaná	12 021,20	0,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	12 021,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 18.12.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 16.12.2024

[Handwritten signature]

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá

Objekt:

SO 02 - Informačná turistická tabuľa

Časť:

0

Miesto: Stará Turá

Dátum: 17.11.2024

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: Ing. Matúš
Geschwandtner

Zhotoviteľ: ZEBRA EVENTS s.r.o.

Spracovateľ: Adam Harkabus

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 12 021,20

HSV - Práce a dodávky HSV	1 196,91
1 - Zemné práce	441,59
2 - Zakladanie	150,92
5 - Komunikácie	114,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	218,40
99 - Presun hmôt HSV	271,20
PSV - Práce a dodávky PSV	6 942,21
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 942,21
M - Práce a dodávky M	3 582,08
21-M - Elektromontáže	1 739,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 843,08
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	300,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 021,20

ROZPOČET

Stavba:

Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá

Objekt:

SO 02 - Informačná turistická tabuľa

Časť:

0

Miesto: Stará Turá

Dátum: 17.11.2024

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: Ing. Matúš
Geschwandtner

Zhotoviteľ: ZEBRA EVENTS s.r.o.

Spracovateľ: Adam Harkabus

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 021,20

D HSV Práce a dodávky HSV

1 196,91

D 1 Zemné práce

441,59

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	1,400	20,00	28,00
2	K	113106611.S1	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , vrátane očistenia, úpravy hrán a forμάτων rezaním, opätovná montáž vrátane lažky	m ²	5,600	20,00	112,00
3	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	0,501	30,00	15,03
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	0,501	40,00	20,04
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m-uvážovaný odvoz do 10km dodávateľ. zohľadní v. I.C. podľa sml. s. n. Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m ³	3,507	20,00	70,14
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,902	90,00	81,18
7	K	180402111.S	Založenie trávnikového parkového vysevom v rovine do 1:5	m ²	1,200	30,00	36,00
8	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi(40g/m ²)	kg	0,048	25,00	1,20
9	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	1,200	55,00	66,00
10	M	693410003	Dodávka záhradnickeho substrátu, vrátane dovozu a obstarania	m ³	0,120	100,00	12,00

D 2 Zakladanie

150,92

11	K	275313612.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m ³	0,518	190,00	98,42
12	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m ²	1,050	25,00	26,25
13	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-dielce	m ²	1,050	25,00	26,25

D 5 Komunikácie

114,80

14	K	596911141.S0	Kladenie betónovej zámkovej dlažby do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	1,400	40,00	56,00
15	M	592460007600.S0	Dlažba betónová-prispôbiť jestvujúcej zámkovej dlažbe	m ²	1,470	40,00	58,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

218,40

16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,364	150,00	54,60
----	---	-------------	--	---	-------	--------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-uvažovaný odvoz do 10km,dodávateľ zohľadní v JC podľa svojich možností	t	3,276	40,00	131,04
18	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,364	90,00	32,76
D 99 Presun hmôt HSV							271,20
19	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do	t	1,808	150,00	271,20
D PSV Práce a dodávky PSV							6 942,21
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							6 942,21
20	K	767111110.OS 2	M+D Informačná turistická tabuľa, 55" exteriérový,dotkový monitor v kapotáži, jednotransné prevedenie, SW - turistická inf.tabuľa,dialková správa, f.čierna, vrátane inštalácie,software,nastavenia technikom	ks	1,000	6 600,00	6 600,00
21	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	114,070	3,00	342,21
D M Práce a dodávky M							3 582,08
D 21-M Elektromontáže							1 739,00
22	K	210120410.S0	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	1,000	25,00	25,00
23	M	358230006800	Prúdový chránič PFL7-1N/16/B/003; 16A, 30mA	ks	1,000	55,00	55,00
24	K	210800187	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 230V	m	22,000	5,00	110,00
25	M	341110000800	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	22,000	5,00	110,00
26	M	KTR000000354	Chránička HDPE fi40mm	m	4,000	6,00	24,00
27	K	221941111.Sr	Montáž uzemňovacej tyče FeZn 2m, zabíjanie do zeme na dno výkopu, pripojenie guľatinou FeZn Ø=10mm	ks	3,000	120,00	360,00
28	M	354410023300. Sr	Uzemňovacia tyč FeZn ZT2,dl. 2m,fi 20mm	ks	3,000	40,00	120,00
29	K	762395000.Sr	Montáž svoriek k uzemňovacím tyčiam	ks	3,000	20,00	60,00
30	M	354410016700. Sr	Svorka k uzemňovacej tyči SJ01 (guľatina-zemniaca tyč), FeZn	ks	3,000	20,00	60,00
31	K	762895000.Sa	Montáž svorky SR03 (pásovina-guľatina) d=8-10mm, FeZn	ks	2,000	10,00	20,00
32	M	354410011100. Sr	Svorka SR03 (pásovina-guľatina) d=8-10mm, FeZn	ks	2,000	10,00	20,00
33	K	762895000.Sb	Montáž svorky SP 1 na pripojenie kovovej konštrukcie	ks	1,000	20,00	20,00
34	M	354410011100. Sr2	Svorka SP1 na pripojenie kovovej konštrukcie	ks	1,000	35,00	35,00
35	K	764249913.Sr	Pokládka uzemňovacieho vedenia, pásoviny FeZn 30x4 do výkopu	kg	15,000	12,00	180,00
36	M	354410058800. Sr	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi (1kg=1,06m).	kg	15,000	25,00	375,00
37	K	210220023	Montáž uzemňovacieho vedenia vodičov FeZn pomocou svoriek v zemi drôtom do 10 mm	m	4,800	20,00	96,00
38	M	354410730	Drôt FeZn D 10 mm	kg	3,000	23,00	69,00
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							1 843,08
39	K	460200263.S0	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 40 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	16,210	22,00	356,62
40	K	460310011.S	Strojové kladenie úložného kábla (káblv) v zemine triedy 3, 1 kábel	m	16,210	20,00	324,20
41	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblvého lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm.	m	16,210	15,00	243,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,680	55,00	92,40
43	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	16,210	14,00	226,94
44	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	16,210	15,00	243,15
45	K	460560263.S0	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 40 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	16,210	22,00	356,62

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 300,00

46	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8.hodín	hod	2,000	150,00	300,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá

Objekt:

SO 01 - Stojan na bicykle

Časť:

JKSO:

Miesto: Stará Turá

KS:

Dátum: 17.11.2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Turá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZEBRA EVENTS s.r.o.

IČO:

53695712

IČ DPH:

2121458713

Projektant:

Ing.Matúš Geschwandtner

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Adam Harkabus

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 573,99
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				8 573,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná znižená	8 573,99	0,00%	0,00	
Cena s DPH		v EUR		8 573,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 18.12.2025

Pečiatka

Datum a podpis: 18.12.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá

Objekt:

SO 01 - Stojan na bicykle

Časť:

Miesto: Stará Turá

Dátum: 17.11.2024

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: Ing. Matúš
Geschwandtner

Zhotoviteľ: ZEBRA EVENTS s.r.o.

Spracovateľ: Adam Harkabus

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	8 573,99
HSV - Práce a dodávky HSV	5 056,37
1 - Zemné práce	1 851,79
2 - Zakladanie	1 761,35
5 - Komunikácie	740,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	498,16
99 - Presun hmôt HSV	204,76
PSV - Práce a dodávky PSV	3 517,62
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 517,62
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 573,99

ROZPOČET

Stavba:

Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá

Objekt:

SO 01 - Stojan na bicykle

Časť:

0

Miesto: Stará Turá

Dátum: 17.11.2024

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Projektant: Ing. Matúš
Geschwandtner

Zhotoviteľ: ZEBRA EVENTS s.r.o.

Spracovateľ: Adam Harkabus

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 573,99

D HSV Práce a dodávky HSV

5 056,37

D 1 Zemné práce

1 851,79

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	2,382	30,00	71,46
2	K	113106611.S1	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , vrátane očistenia, úpravy hrán a formátov rezaním, opätovná montáž vrátane lôžka	m ²	9,528	30,00	285,84
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	3,800	30,00	114,00
4	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	7,922	30,00	237,66
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	7,922	30,00	237,66
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m-uvažovaný odvoz do 10km dodávateľ zohľadní v LC podľa svojich	m ³	55,454	5,00	277,27
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,260	15,00	213,90
8	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m ²	9,200	14,00	128,80
9	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi(40g/m ²)	kg	0,368	25,00	9,20
10	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	9,200	20,00	184,00
11	M	693410003	Dodávka záhradnickeho substrátu, vrátane dovozu a obstarania	m ³	0,920	100,00	92,00

D 2 Zakladanie

1 761,35

12	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m ³	6,377	150,00	956,55
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	20,120	20,00	402,40
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	20,120	20,00	402,40

D 5 Komunikácie

740,31

15	K	577184451.S0	Asfaltový betón v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, vr.zhutnenia, hrúbku prispôbiť jestvujúcej asfaltovej ploche	m ²	3,800	150,00	570,00
16	K	596911141.S0	Kladenie betónovej zámkovej dlažby do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	2,382	40,00	95,28
17	M	592460007600.S0	Dlažba betónová-prispôbiť jestvujúcej zámkovej dlažbe	m ²	2,501	30,00	75,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				498,16
18	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,200	15,00	123,00
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,569	40,00	62,76
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-uvažovaný odvoz do 10km,dodávateľ zohľadní v JC podľa svojich možností	t	14,121	13,00	183,57
21	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,619	70,00	43,33
22	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	0,950	90,00	85,50
D 99			Presun hmôt HSV				204,76
23	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do	t	17,063	12,00	204,76
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 517,62
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 517,62
24	K	767111110.OS 1	M+D Stojan na bicykle, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a prášk.vypalovaným lakom,gumová opierka na bicykle,vr.kotvenia chem.kotva 2xM12 8,8,dl.165mm, ref.mmcité typ STE210 EDGE-TYRE	ks	27,000	120,00	3 240,00
25	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	55,523	5,00	277,62