

DODÁVATEĽ

Klima - Therm Prešov, s.r.o.
Buclovany 49, 086 43 Buclovany, Slovensko
IČO: 47 424 532 DIČ: 2023873269 IČ DPH: SK2023873269

Kontaktné údaje

Ing. Martin Bindas
+421 948 196 971
info@klimatherm.sk
www.klimatherm.sk

ODBERATEĽ

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 09 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 17058520 DIČ: 2021526188 IČ DPH: SK2021526188

Dátum vystavenia: 19.11.2024

Platnosť ponuky: 22.11.2024

Spolu
54 448,80 EUR

Vážená pani / Vážený pán,
dovoľujeme si Vám predložiť túto obchodnú ponuku, ktorú sme vypracovali na základe Vašej požiadavky.

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Havárijný stav kotolne v objekte riaditeľstva ŠOP SR, Tajovského 28B v Banskej Bystrici <ul style="list-style-type: none">elektrické odpojenie prvkov kotolne, ktoré budú predmetom rekonštrukcievypustenie časti vykurovacieho systému v kotolni, odpojenie od prívodu plynu, uzavretie a demontáž časti vnútorného rozvodu plynudemontáž prvkov kotolne : atmosférické kotle, závitové armatúry, izolácie, ocelové potrubie hydraulického rozvodu a plynu po akumuláčnej potrubie plynu, - demontuje sa časť kotolne od kolov k hydraulickému vyrovnávaču dynamických tlakov (HVDT) a k zásobníku teplej úžitkovej vody, demontáž jestvujúcej komínovej vložky a dymovoduvypratanie priestoru od demontovaných zariadenídodanie a montáž novej technológie kaskády 2 kondenzačných kotlov o súčtovom výkone 90 kWhydraulické prepojenie kotlov (potrubie, armatúry), prepojenie kaskády kotlov s jestvujúcim HVDT a zásobníkom teplej úžitkovej vody, opätovné pripojenie expanznej nádobyinštalácia novej kaskády dymovodu a vložkovanie jestvujúceho komína pre prevádzky s kondenzačnou technológiou – odvod kondenzátu do jestvujúcej kanalizácieúprava plynového potrubia v kotolni, napojenie nových kotlov na jestvujúce akumuláčnej potrubie plynu a odfukumontáž regulácie kotlov, káblové prepojenie s jestvujúcimi čerpadlovými skupinami, cirkulačným čerpadlom TÚV a zásobníkom teplej úžitkovej vodyvykonanie tlakovej skúšky – plyn, hydraulická časťzaizolovanie rekonštruovanej časti hydraulického rozvoduvedenie kondenzačných kotlov autorizovaným technikom do prevádzkyvedenie regulácie autorizovaným technikom do prevádzkyzaškolenie prevádzkovateľa k obsluhu kotlovvypracovanie revíznej správy – plynovodvypracovanie revízií pre kondenzačné kotlerevízie pre jestvujúcu tlakovú nádobudopravné a ubytovacie náklady montážnej skupiny, autorizovaného technika a spracovateľa revíznych správvykonanie vykurovacej skúšky	1,00 kpl	54 448,80	20	54 448,80

Termín dodávky bude stanovený po prijatí objednávky.

Spolu bez DPH

54 448,80 EUR

KONTAKT

Pri ďalšom kontakte prosím uvádzajte číslo tejto obchodnej ponuky.

Pracovníci našej spoločnosti Vám radi zodpovedia akékoľvek technické, či obchodné otázky.

Ďakujeme za prejavovaný záujem a tešíme sa na spoluprácu.

Pečiatka a podpis