

ZMLUVA O DIELO č. 1/2025

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

Kontakt:

E mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Pušovce

Obecný úrad Pušovce 14

082 14 Pušovce

Ján Namešpetra, starosta obce

00 3327 654

2021225690

Všeobecná úverová banka a.s.

SK58 0200 0000 0045 0808 5058

Ján Namešpetra, starosta obce

Ján Namešpetra, starosta obce

0911 789 088

obecpusovce@gmail.com

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Jozef Plančár, konateľ spoločnosti, tel.: 0905 599 442

b) technických: Jozef Leško, stavbyvedúci, tel.: 0915 229 226

Kontakt:

E-mail:

Zapísaný:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.

Herlianska 1070/87

093 03 Vranov nad Topľou

Jozef Plančár, konateľ spoločnosti

36451215

2020000466

SK2020000466

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK82 0200 0000 0012 2160 7353

0905 599 442

planstav@gmail.com

OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10769/P

Článok II.

PREAMBULA

2.1 Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej s názvom: „Vodovod v obci Pušovce“ v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Článok III.

PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebných prác zameraných na výstavbu vodovodu v obci Pušovce.
- 3.2 Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii projektu potrebné.
- 3.5 Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z.
- 5.2 Cena za vykonanie celého diela je stanovená ako výsledok verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku podľa § 108ZVO.
- 5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.

Cena bez DPH: 149 702,80 EUR

DPH 20 %: 29 940,56 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 179 643,36 EUR

Slovom: **jednostosedemdesiatdeväťtisíc šestoštyridsaťtri 36/100 EUR.**

**Ceny budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.*

- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce v súlade so Zmluvou.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác priebežne v čiastkových faktúrach a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry so súpismi prác a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály

- dotknutej faktúry. Obidve zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na mesačnej úhrade faktúr.
- 5.7** Faktúra je splatná do **30 dní** od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.8** Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, ato:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) formaúhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platbavykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bezDPH),
 - g) názov projektu,
 - h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MSExcel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.7 tohto článku Zmluvy.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **do 90 kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- Do doby plnenia sa nezahŕňa obdobie, počas ktorého z objektívnych príčin nemohol zhotoviteľ realizovať stavebné dielo na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať alebo vznikli na základe skutočností, ktoré nevedel ovplyvniť. Dôvody a dobu prerušenia realizácie stavebných prác, musí zhotoviteľ vopred oznámiť objednávateľovi na odsúhlasenie.
- 6.2** Dodržiavanie lehoty podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3** V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi odZmluvy.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1** Miesto plnenia predmetu Zmluvy: obec **Pušovce**, k. ú. **Obce Pušovce**, okres **Prešov**, kraj **Prešovský**.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát týždenne ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne Informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V. bod 5.3 tejto Zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ poskytuje záruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
 - c) Stavbyvedúcim zhotoviteľa bude: **Jozef Leško**.
 - d) Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
 - e) Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy,
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri partnerov verejného sektora sa vzťahujú na Zhotoviteľa v prípade splnenia podmienok uvedených v ust. § 2 registri partnerov verejného

sektora.

- 8.3 Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.7 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2 Plnenie má vady, ak:
 - a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

Článok X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 11.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

- 11.3** Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 11.4** Za okolností vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 11.5** Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.6** Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Článok XII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 12.1** Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.
- 12.2** Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľ, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 12.3** Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 12.4** Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa dolikvidácie;
 - d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V. bod 5.6 tejto Zmluvy;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;

- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy;
 - g) opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19ZVO.

- 12.5** V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 12.6** Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 12.7** Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 12.8** Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1** Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 13.2** Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 13.3** Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak má povinnosť sa zapísať do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potom túto povinnosť naplní najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o registri partnerov, ktorí budú subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z takejto registrácie.
- 13.4** Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
Príloha č.1 – Rozpočet (ocenené Zadanie - Výkaz výmer úspešného uchádzača - Cenová ponuka)
Príloha č.2 - Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné, doplní sa v čase podpisu zmluvy).

- 13.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.
- 13.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľa:

V Pušovciach, dňa 7.1.2025


.....
Ján Namešpetra
starosta obce



Za zhotoviteľa:

Vo Vranove nad Topľou, dňa 7.1.2025


.....
Jozef Plančár
konateľ spoločnosti



PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
Herlianska 1070/87 093 03 Vranov n.T
IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
Tel: 057/488 61 21

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok:

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Os:atné náklady stavby	Cena
SO 01 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 1 - D 160, 82,7m	9 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634,48
SO 02 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 3 - D 160 35m, D110 95m	33 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33 223,49
SO 03 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 6 - D 160, 180m	40 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40 104,94
SO 04 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 11 - D 110, 25 m	4 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,25
SO 05 - Vodovodné prípojky	62 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62 457,64
Celkom bez DPH	149 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149 702,80
DPH 20% z	149 702,80					29 940,56
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						179 643,36



PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
 Herianska 1070/87 093 03 Vranov n.T
 IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
 Tel: 057/488 61 21

Krycí list stavby

Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa: 13.12.2024

Odberateľ: Obec Pušovce

IČO: 00 327 654

DIČ: 2021225690

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.

IČO: 36451215

DIČ: SK2020000466

A				B		
	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	101761,25	47941,55	149702,8	7 Ostatné náklady stavby	0
2	PSV	0,00	0,00	0,00		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8 Komplexná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9 HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			149 702,80	10 Spolu	0,00
C				D		
	VRN				VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	149 702,80
				22	DPH 20% z	149 702,80 29 940,56
				23	DPH 0% z	0,00 0,00
				24	Spolu v EUR	179 643,36
				F		

Odberateľ

Dodávateľ



(Handwritten signature in blue ink)

PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
 Herlianska 1070/87 093 03 Vranov n T
 IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
 Tel: 057/488 61 21

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 01 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 1 - D 160, 82,7m

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa: 13.12.2024

Odberateľ: Obec Pušovce

IČO: 00 327 654

DIČ: 2021225690

Projektant:

IČO:

DIČ:


Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.

IČO: 36451215


DIČ: SK2020000466

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	6571,6	3062,88	9634,48	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			9 634,48	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		9 634,48
				22	DPH 20% z	9 634,48	1 926,90
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		11 561,38
				F			

Odberateľ




26 Dodávateľ



PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
 Herlianska 1070/87 093 03 Vranov n.T
 IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
 Tel: 057/488 61 21

Odberateľ: Obec Pušovce

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.

Dátum: 13.12.2024


Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objek: SO 01 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 1 - D Objekt: SO 05 - Vodovodné prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	5 844,89	767,73	6 612,62	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	356,44	0,00	356,44	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	1 589,54	2 472,24	4 061,78	0,0000	0,0000
Práce HSV	6 571,60	3 062,88	9 634,48	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	6 571,60	3 062,88	9 634,48	0,0000	0,0000






PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
Herianska 1070/87 093 03 Vranov n.T.
IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
Tel: 057/488 61 21

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 01 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 1 - D 160, 82,7m

Odberateľ: Obec Pušovce

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.

Dátum: 13.12.2024

Zákazka: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 01 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 1 - D 160, 82,7m

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	31,200	3,58		111,70			
1/A 1	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/m n.	D	3,900	2,12		8,27			
1/A 1	120001101	Príplatok k cenám výkopov za staženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	M3	37,733	15,59		588,26			
1/A 1	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	M3	75,465	18,40		1 388,56			
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepiovosť horiny 3	M3	75,465	9,80		739,56			
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	M2	251,550	2,12		533,29			
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	M2	251,550	1,36		342,11			
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 500-1000m	M3	32,702	2,39		78,16			
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	32,702	6,07		198,50			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	32,702	0,78		25,51			
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	42,764	3,31		141,55			
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vlnocných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	25,155	15,98		401,98			
S/S60	583311030	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	m3	25,155		23,48	590,64			
1/A 1	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	25,155	2,71		68,17			
	1	ZEMNÉ PRÁCE			4 625,62	590,64	5 216,26			

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 01 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 1 - D 160, 82,7m

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	7,547	47,23		356,44			
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			356,44	0,00	356,44			
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	871311121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm	M	82,700	2,07		171,19			
P/PE	2861120000	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 160x14.6	bm	82,700		26,02	2 151,85			
923/M23	230180079	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 160 x 14.7	KUS	8,000	30,08		240,64			
P/PE	2861601200	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 160	kus	8,000		22,35	178,80			
271/A 1	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	M	82,700	0,82		67,81			
271/A 1	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 200	M	82,700	5,46		451,54			
P/PE	900600000	Signalizačný vodič Dodávka + Montáž	m	82,700		1,44	119,09			
923/M23	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	KUS	1,000	8,90		8,90			
P/PE	5534644300	Stĺpik z ocelevej rúrky SL 5 H 215 cm	kus	1,000		22,50	22,50			
923/M23	230250002	Montáž kontrolného vývodu napät'ového zemného KVZ	KUS	1,000	55,24		55,24			
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	57,082	10,41		594,22			
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			1 589,54	2 472,24	4 061,78			
		Práce HSV			6 571,60	3 062,88	9 634,48			
		Celkom v EUR			6 571,60	3 062,88	9 634,48			

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
 Herianska 1070/87 093 03 Vranov n.T
 IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
 Tel: 057/488 61 21

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 02 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 3 - D 160 35m, D110 95m

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa: 13.12.2024

Odberateľ: Obec Pušovce

IČO: 00 327 654

DIČ: 2021225690

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.




IČO: 36451215

DIČ: SK2020000466

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	25953,59	7269,9	33223,49	7 Ostatné náklady 0			
2	PSV							
3	MONT				8 Kompletačná činnosť 0,00			
4	OST				9 HZS 0,00			
5	VN							
6	Spolu			33 223,49	10 Spolu 0,00			
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00			
14					19			
15					20 Spolu 0,00			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			
					54,2	Súčet riadkov 5,10,15,20		33 223,49
					22	DPH 20% z	33 223,49	6 644,70
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		39 868,19
1,47								

Odberateľ

26 Dodávateľ

PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
 Herianska 1070/87 093 03 Vranov n.T
 IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
 Tel: 057/488 61 21

Odberateľ: Obec Pušovce

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.

Dátum: 13.12.2024

Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 02 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 3 - D 160 35m, D110 95m

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	16 845,26	0,00	16 845,26	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	555,47	0,00	555,47	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	4 129,84	0,00	4 129,84	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	5 360,75	6 349,39	11 710,14	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 874,77	0,00	2 874,77	0,0000	0,0000
Práce HSV	25 953,59	7 269,90	33 223,49	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	25 953,59	7 269,90	33 223,49	0,0000	0,0000

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 02 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 3 - D 160 35m, D110 95m

Odberateľ: Obec Pušovce	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.	Dátum: 13.12.2024
Zákazka: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce	
Objekt: SO 02 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 3 - D 160 35m, D110 95m	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107121	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t	m2	104,000	7,97		828,88			
221/B 1	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	104,000	11,71		1 217,84			
1/A 1	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	64,800	3,58		231,98			
1/A 1	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	6,480	2,12		13,74			
1/A 1	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	58,806	15,59		916,79			
1/A 1	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	M3	117,250	48,61		5 699,52			
1/A 1	132301109	Priplatok za lepivosť horniny 4	M3	117,250	11,39		1 335,48			
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	M2	392,040	2,12		831,12			
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	M2	392,040	1,36		533,17			
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 500-1000m	M3	50,965	2,39		121,81			
1/A 1	167101101	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	M3	50,965	6,07		309,36			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	50,965	0,78		39,75			
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	M3	66,647	3,31		220,60			
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	39,204	15,98		626,48			
S/S60	583311030	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	m3	39,204		23,48	920,51			

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 02 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 3 - D 160 35m, D110 95m

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
1/A 1	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	39,204	2,71		106,24			
	1	ZEMNÉ PRÁCE			13 032,76	920,51	13 953,27			
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažšieho 0-4 mm	M3	11,761	47,23		555,47			
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			555,47	0,00	555,47			
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564732111	Podklad z kameniva hrubého vel. 32-63mm po zhut.hr.100 mm	m2	104,000	10,26		1 067,04			
221/A 1	577181126	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I lôžkový (ABL) hr.90 mm	m2	104,000	29,45		3 062,80			
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			4 129,84	0,00	4 129,84			
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	M	95,000	1,53		145,35			
P/PE	2861119800	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 110x10.0	bm	95,000		12,29	1 167,55			
271/A 1	871311121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm	m	35,000	2,07		72,45			
P/PE	2861120000	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 160x14.6	bm	35,000		26,02	910,70			
271/A 1	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	KUS	2,000	18,79		37,58			
P/PE	422736200	Hydrant kompletný podzemný D 80	ks	2,000		949,05	1 898,10			
923/M23	230180073	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 10	ks	8,000	20,35		162,80			
S/S20	2861600900	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	kus	6,000		12,24	73,44			
S/S20	2861615200	Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 DN 110	ks	1,000		44,86	44,86			
P/PE	2861684030	Elektrotvarovkové klenuté dno MV DN 110 obj.č. 612033	ks	1,000		40,31	40,31			
923/M23	230180079	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 160 x 14.7	ks	10,000	30,08		300,80			
P/PE	2861601200	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 160	kus	4,000		22,35	89,40			

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 02 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 3 - D 160 35m, D110 95m

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť'
P/PE	2861673500	Integrovaný lemový nákrLžok s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 160	kus	2,000		264,67	529,34			
P/PE	2861615400	Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 DN 160	ks	1,000		117,34	117,34			
P/PE	2861614600	Redukcia MR PE 100 SCR 11 DN 160/110	ks	1,000		49,82	49,82			
271/A 1	891311111	Montáž vodovodného posúvača DN 150	ks	3,000	38,87		116,61			
S/S40	4222363500	Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, D 150 mm	Kus	3,000		205,69	617,07			
271/A 1	857314121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	40,31		40,31			
P/PE	5525038730	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 150/150 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	1,000		138,70	138,70			
271/A 1	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	M	130,000	0,82		106,60			
271/A 1	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 200	M	130,000	5,46		709,80			
271/A 1	893222111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1,50 do 2,50 m2	ks	1,000	3 367,25		3 367,25			
P/PE	5534019000	Poklop oceľový ťažký KA 13 60x60	kus	1,000		230,46	230,46			
271/A 1	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	KUS	2,000	28,24		56,48			
S/S40	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	2,000		34,95	69,90			
271/A 1	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	KUS	2,000	58,22		116,44			
S/S50	552421830	Poklop hydrantový	kus	2,000		70,10	140,20			
P/PE	900600000	Signalizačný vodič Dodávka + Montáž	m	130,000		1,44	187,20			
923/M23	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	KUS	2,000	8,90		17,80			
P/PE	5534644300	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 5 H 215 cm	kus	2,000		22,50	45,00			
923/M23	230250002	Montáž kontrolného vývodu napät'ového zemného KVZ	KUS	2,000	55,24		110,48			
8		POTRUBNÉ ROZVODY			5 360,75	6 349,39	11 710,14			
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovice / SO 02 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 3 - D 160 35m, D110 95m

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
221/B 1	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	260,000	4,76		1 237,60			
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	157,269	10,41		1 637,17			
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 874,77	0,00	2 874,77			
		Práce HSV			25 953,59	7 269,90	33 223,49			
		Celkom v EUR			25 953,59	7 269,90	33 223,49			

Ma. A.



[Handwritten signature]

PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
 Herlianska 1070/87 093 03 Vranov n.T.
 IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
 Tel: 057/438 61 21

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 03 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 6 - D 160, 180m

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa: 13.12.2024

Odberateľ: Obec Pušovce

IČO: 00 327 654

DIČ: 2021225690

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.

IČO: 36451215

DIČ: SK2020000466

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV	31293,87	8811,07	40104,94	7	Ostatné náklady	0			
2	PSV									
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST				9	HZS	0,00			
5	VN									
6	Spolu			40 104,94	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		40 104,94		
					22	DPH 20% z		40 104,94		8 020,99
					23	DPH 0% z		0,00		0,00
					24	Spolu v EUR				48 125,93
					F					

Odberateľ

26 Dodávateľ



PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
 Herlianska 1070/87 093 03 Vranov n.T
 IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
 Tel: 057/488 61 21

Odberateľ: Obec Pušovce

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.


Dátum: 13.12.2024

Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 03 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 6 - D 160, 180m

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	16 845,26	0,00	16 845,26	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	765,13	0,00	765,13	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	3 709,06	7 543,15	11 252,21	0,0000	0,0000
Práce HSV	31 293,87	8 811,07	40 104,94	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	31 293,87	8 811,07	40 104,94	0,0000	0,0000



PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
Herlianska 1070/87 093 03 Vranov n T
IČO: 36451215 IČ DPH: SK2220000466
Tel: 057/488 61 21



Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 03 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 6 - D 160, 180m

Odberateľ: Obec Pušovce

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.

Dátum: 13.12.2024

Zákazka: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 03 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 6 - D 160, 180m

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	120,000	3,58		429,60			
1/A 1	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	12,000	2,12		25,44			
1/A 1	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	M3	81,000	15,59		1 262,79			
1/A 1	132201102	Výkopy ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³	M3	32,400	18,40		596,16			
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	32,400	9,80		317,52			
1/A 1	132301101	Výkopy ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³	M3	339,120	48,61		16 484,62			
1/A 1	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	339,120	11,39		3 862,58			
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	M2	540,000	2,12		1 144,80			
1/A 1	151101111	Odstáňenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	M2	540,000	1,36		734,40			
1/A 1	162301102	Vodcovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 500-1000m	M3	70,200	2,39		167,78			
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	M3	70,200	6,07		426,1*			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	70,200	0,78		54,76			
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	91,800	3,31		303,86			
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	54,000	15,98		862,92			
S/S60	583311030	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	m3	54,000		23,48	1 267,92			

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 03 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 6 - D 160, 180m

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	54,000	2,71		146,34			
	1	ZEMNÉ PRÁCE			26 819,68	1 267,92	28 087,60			
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného :aženého 0-4 mm	M3	16,200	47,23		765,13			
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			765,13	0,00	765,13			
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	871311121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm	M	180,000	2,07		372,60			
P/PE	2861120000	PE - 80 SDR 11,0 (0.4 Mpa) 160x14.6	bm	180,000		26,02	4 683,60			
271/A 1	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	KUS	2,000	18,79		37,58			
P/PE	422736200	Hydrant kompletný podzemný D 80	ks	2,000		949,05	1 898,10			
923/M23	230180079	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 160 x 14.7	KUS	19,000	30,08		571,52			
P/PE	2861601200	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 160	kus	19,000		22,35	424,65			
271/A 1	892271111	Ostatné práce, tlakové skúšky vodovodného potrubia od DN 80 do DN 200	M	180,000	0,82		147,60			
271/A 1	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 200	M	180,000	5,46		982,80			
271/A 1	899401112	Osacenie poklopu liatinového posúvačového	KUS	2,000	28,24		56,48			
S/S40	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	2,000		34,95	69,90			
271/A 1	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	KUS	2,000	58,22		116,44			
S/S50	552421830	Poklop hydrantový	kus	2,000		70,10	140,20			
P/PE	900600000	Signalizačný vodič Dodávka + Montáž	m	180,000		1,44	259,20			
923/M23	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	KUS	3,000	8,90		26,70			
P/PE	5534644300	Stĺpik z ocelevej rúrky SL 5 H 215 cm	kus	3,000		22,50	67,50			
923/M23	230250002	Montáž kontrolného vývodu napät'ového zemného KVZ	KUS	2,000	55,24		110,48			

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 03 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 6 - D 160, 180m

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	123,618	10,41		1 286,86			
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			3 709,06	7 543,15	11 252,21			
		Práce HSV			31 293,87	8 811,07	40 104,94			
		Celkom v EUR			31 293,87	8 811,07	40 104,94			

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
 Herlianska 1070/87 093 03 Vranov n.T
 IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
 Tel: 057/488 61 21

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 04 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 11 - D 110, 25 m Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa: 13.12.2024

Odberateľ: Obec Pušovce

IČO: 00 327 654 DIČ: 2021225690

Projektant:

IČO: DIČ:


Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.

IČO: 36451215 DIČ: SK2020000466

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV	2575,02	1707,23	4282,25	7	Ostatné náklady	0			
2	PSV									
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST				9	HZS	0,00			
5	VN									
6	Spolu			4 282,25	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		4 282,25		
					22	DPH 20% z	4 282,25	856,45		
					23	DPH 0% z	0,00	0,00		
					24	Spolu v EUR		5 138,70		
					F					

Odberateľ

26 Dodávateľ





PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
 Herlianska 1070/87 093 03 Vranov n.T
 IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
 Tel: 057/488 61 21

Odberateľ: Obec Pušovce

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.

Dátum: 13.12.2024

Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 04 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 11 - D 110, 25 m

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	16 845,26	0,00	16 845,26	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	106,27	0,00	106,27	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	624,20	1 531,13	2 155,33	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 575,02	1 707,23	4 282,25	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	2 575,02	1 707,23	4 282,25	0,0000	0,0000



PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
Herlianska 1070/87 093 03 Vranov n T
IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
Tel: 057/488 61 21

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 04 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 11 - D 110, 25 m

Odberateľ: Obec Pušovce

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.

Dátum: 13.12.2024

Zákazka: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 04 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 11 - D 110, 25 m

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	10,000	3,58		35,80			
1/A 1	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	1,000	2,12		2,12			
1/A 1	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	4,250	15,59		66,26			
1/A 1	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	M3	4,500	18,40		82,80			
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť hrcniny 3	M3	4,500	9,80		44,10			
1/A 1	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	M3	18,000	48,61		874,98			
1/A 1	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	18,000	11,39		205,02			
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	M2	75,000	2,12		159,00			
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	M2	75,000	1,36		102,00			
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 500-1000m	M3	9,750	2,39		23,30			
1/A 1	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	9,750	6,07		59,18			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	9,750	0,78		7,61			
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	12,750	3,31		42,20			
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	7,500	15,98		119,85			
S/S60	583311030	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	m3	7,500		23,48	176,10			

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovice / SO 04 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 11 - D 110, 25 m

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
1/A 1	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	7,500	2,71		20,33			
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 844,55	176,10	2 020,65			
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	2,250	47,23		106,27			
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			106,27	0,00	106,27			
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	M	25,000	1,53		38,25			
P/PE	2861119800	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 110x10.0	bm	25,000		12,29	307,25			
271/A 1	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	KUS	1,000	18,79		18,79			
P/PE	422736200	Hydrant kompletný podzemný D 80	ks	1,000		949,05	949,05			
923/M23	230180071	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 8.2	KUS	4,000	19,44		77,76			
S/S20	2861600900	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110	kus	3,000		12,24	36,72			
P/PE	2861621300	T-kus PE 100 SDR 11 DN 160/110	kus	1,000		74,56	74,56			
271/A 1	892271111	Ostatné práce, tlakové skúšky vodovodného potrubia od DN 80 do DN 200	M	25,000	0,82		20,50			
271/A 1	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 200	M	25,000	5,46		136,50			
271/A 1	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	KUS	1,000	28,24		28,24			
S/S40	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	1,000		34,95	34,95			
271/A 1	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	KUS	1,000	58,22		58,22			
S/S50	552421830	Poklop hydrantový	kus	1,000		70,10	70,10			
P/PE	900600000	Signalizačný vodič Dodávka + Montáž	m	25,000		1,44	36,00			
923/M23	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	KUS	1,000	8,90		8,90			
P/PE	5534644300	Stĺpik z oceleovej rúrky SL 5 H 215 cm	kus	1,000		22,50	22,50			

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 04 - Vodovodné potrubie rozvodné, Potrubie 11 - D 110, 25 m

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
923/M23	230250002	Montáž kontrolného vývodu napät'ového zemného KVZ	KUS	1,000	55,24		55,24			
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,464	10,41		181,80			
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			624,20	1 531,13	2 155,33			
		Práce HSV			2 575,02	1 707,23	4 282,25			
		Celkom v EUR			2 575,02	1 707,23	4 282,25			

Handwritten signature



Handwritten signature

PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
 Herlianska 1070/87 093 03 Vranov n.T
 IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
 Tel: 057/488 61 21

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 05 - Vodovodné prípojky

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa: 13.12.2024

Odberateľ: Obec Pušovce

IČO: 00 327 654

DIČ: 2021225690

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.




IČO: 36451215

DIČ: SK2020000466

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	35367,17	27090,47	62457,64	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	USI				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			62 457,64	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	62 457,64
					22	DPH 20% z	62 457,64 12 491,53
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	74 949,17
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ


PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
 Herlianska 1070/87 093 03 Vranov n.T
 IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
 Tel: 057/488 61 21

Odberateľ: Obec Pušovce

Projektant:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.

Stavba: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 05 - Vodovodné prípojky

Spracoval:

Ks:

Dátum: 13.12.2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	16 845,26	0,00	16 845,26	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 967,32	0,00	3 967,32	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	211,24	0,00	211,24	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	10 686,70	27 090,47	37 777,17	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 656,65	0,00	3 656,65	0,0000	0,0000
Práce HSV	35 367,17	27 090,47	62 457,64	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	35 367,17	27 090,47	62 457,64	0,0000	0,0000



PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
Herlianska 1070/87 093 03 Vranov n.T.
IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
Tel: 057/488 61 21

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 05 - Vodovodné prípojky

Odberateľ: Obec Pušovce

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o.

Dátum: 13.12.2024

Zákazka: Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce

Objekt: SO 05 - Vodovodné prípojky

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	7,200	11,94		85,97			
221/B 1	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	7,200	11,71		84,31			
1/A 1	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	59,000	20,29		1 197,11			
1/A 1	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	176,400	18,40		3 245,76			
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepidlosť horniny 3	m3	52,920	9,80		518,62			
1/A 1	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	117,600	32,52		3 824,35			
1/A 1	132301109	Príplatok za lepidlosť horniny 4	m3	35,280	11,39		401,84			
1/A 1	141720012	Neriadené zemné pretláčanie v hor. tr. 3-4, priemer pretláčania cez 50 do 63 mm	m	130,000	46,97		6 106,10			
1/A 1	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	12,000	12,30		147,60			
1/A 1	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,000	16,07		192,84			
1/A 1	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	84,000	3,86		324 24			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 + poplatok	m3	84,000	0,78		65,52			
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	210,000	3,10		651,00			
	1	ZEMNÉ PRÁCE			16 845,26	0,00	16 845,26			
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 05 - Vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
271/A 1	451572111	Lôžko a obsyp potrubia, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	84,000	47,23		3 967,32			
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			3 967,32	0,00	3 967,32			
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	7,200	12,02		86,54			
221/A 1	577143212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný (ABJ) hr.50mm	m2	7,200	17,32		124,70			
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			211,24	0,00	211,24			
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
923/M23	230180012	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 2,4	m	550,000	2,52		1 386,00			
P/PE	2861129300	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2,4 x L	m	220,588		1,20	264,7*			
923/M23	230180022	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63x5,7	m	130,000	3,36		436,80			
P/PE	2861131000	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 /PN16 63x5,8 nav - chránička	m	130,000		4,41	573,30			
923/M23	230200117	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky Dn 50	m	130,000	26,02		3 382,60			
923/M23	230203329	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navrt. armatúr s predl. odb.PE100 SDR11 110/32mm	ks	86,000	12,07		1 038,02			
P/PE	2867520140	Prípojkový ventil s navrtavacou armatúrou DAV (Kit) PE 100 SDR 11 DN 110/32 obj.č. 615620 frialen	ks	86,000		149,78	12 881,08			
923/M23	230203338	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navrt. armatúr s predl. odb.PE100 SDR11 160/32mm	ks	32,000	18,45		590,40			
P/PE	2867520230	Prípojkový ventil s navrtavacou armatúrou DAV (Kit) PE 100 SDR 11 DN 160/32 obj.č. 615628 frialen	ks	32,000		181,29	5 801,28			
923/M23	230203423	Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>0,8-1,2m	ks	118,000	3,92		462,56			
P/PE	2869110155	Zemná súprava pre DAV	ks	118,000		33,30	3 929,40			
923/M23	230203403	Montáž elektrotvaroviek Mv klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D32mm	ks	118,000	2,77		326,86			
P/PE	2861684037	Elektrotvarovkové klenuté dno MV DN 32	ks	118,000		7,19	848,42			
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	550,000	1,22		671,00			
271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	550,000	0,81		445,50			

Rozpočet Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce / SO 05 - Vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sut'
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	420,000	0,50		210,00			
S/S20	2830002000	Fólia biela	m	420,000		0,11	46,20			
S/S30	3410402800	Vodič medený CY 04 tmavomodrý D+M	m	550,000		1,44	792,00			
271/A 1	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	118,000	14,72		1 736,96			
S/S50	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	118,000		16,56	1 954,08			
8		POTRUBNÉ ROZVODY			10 686,70	27 090,47	37 777,17			
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,400	4,01		57,74			
R/RE	SPCgeo	Porealizačné zameranie prípojky	ks	118,000	15,00		1 770,00			
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	175,688	10,41		1 828,91			
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 656,65	0,00	3 656,65			
		Práce HSV			35 367,17	27 090,47	62 457,64			
		Celkom v EUR			35 367,17	27 090,47	62 457,64			

Na. A



[Handwritten signature]

PLANSTAV R
PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.
 Herianska 1070/87 093 03 Vranov n.T
 IČO: 36451215 IČ DPH: SK2020000466
 Tel: 057/488 61 21