

Stavba:	Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby		KS:
Projektant:			IČO a DIČ:
Objednávateľ:	Zariadenie sociálnych služieb Breza		IČO a DIČ: 00648124
Zhotoviteľ:	SEROX SLOVAKIA s.r.o	IČO a DIČ: 44263643	SK2022647077
Č. zákazky:			Miesto:
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
Spracoval:			
Rozpočtové náklady v EUR			
Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
HSV			
Montáž	34 793,16	Zariadenie staveniska	0,00
Dodávky	298,92	Územie so sťaž. podmienk.	0,00
Celkom	35 092,08	Prevádzkové vplyvy	0,00
PSV			
Montáž	77 504,95	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
Dodávky	76 528,51	Horské oblasti	0,00
Celkom	154 033,46	Mimostavenisková doprava	0,00
MONT		VRN celkom	
Montáž	0,00		
Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00
Dodávky	0,00	HZS	0,00
Celkom	0,00	Kompletačná činnosť	0,00
Ostatné služby	2 777,32		
Vedľajšie náklady	0,00		
ZRN 191 902,86		Celkové náklady	
Pečiatka a podpis projektanta		Cena bez DPH	191 902,86
		DPH 20% z 191 902,86	38 380,57
		DPH 0% z 0,00	0,00
Pečiatka a podpis objednávateľa		Cena celkom	230 283,43
Pečiatka a podpis zhotoviteľa			

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A5 - Blok A5

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	5,363	m3	118,13	633,53	0,00	11,86
311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	38,202	m2	21,01	802,62	0,00	0,13
311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	38,202	m2	7,32	279,64	0,00	0,00
311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	0,429	t	1 672,17	717,36	0,00	0,44
342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	30,859	m2	42,42	1 309,04	0,00	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					3 742,19	0,00	12,43
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	7,938	m2	4,07	32,31	0,00	0,00
283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm	8,335	m2	7,12	0,00	59,35	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					32,31	59,35	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
621460361.S	Vonkajšia omietka podhládov	14,200	m2	10,17	144,41	0,00	0,00
625250201.S	Kontaktný zatepl'ovací systém z bieleho EPS hr. 20 mm, skrutkovacie kotvy	14,200	m2	31,04	440,77	0,00	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY					585,18	0,00	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	105,450	m2	2,66	280,50	0,00	2,71
941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	105,450	m2	1,70	179,26	0,00	2,71
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					459,76	0,00	5,42
PRESUNY HMÔT							
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	21,583	t	39,02	842,17	0,00	0,00
PRESUNY HMÔT					842,17	0,00	0,00
Práce HSV					5 661,61	59,35	17,85

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A5 - Blok A5

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
POVLAKOVÉ KRYTINY							
712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spojom	198,787	m2	8,14	1 618,13	0,00	0,07
283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	228,605	m2	6,61	0,00	1 511,08	0,00
712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	172,312	m2	8,14	1 402,62	0,00	0,02
283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	227,883	m2	6,61	0,00	1 506,31	0,00
311970001500.S	Vnut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	541,060	ks	0,41	0,00	221,83	0,00
712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	4,000	ks	9,80	39,20	0,00	0,00
283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	1,600	m2	8,14	0,00	13,02	0,00
283770004000.S	Odvetrávací komin pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	4,000	ks	15,26	0,00	61,04	0,00
311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	20,000	ks	0,31	0,00	6,20	0,00
712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	185,000	m2	0,66	122,10	0,00	0,00
693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	212,750	m2	1,02	0,00	217,00	0,00
998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1,024	t	33,15	33,95	0,00	0,00
POVLAKOVÉ KRYTINY					3 216,00	3 536,48	0,08
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713141230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°, dvojvrstvomá prílep. za studena	172,312	m2	4,07	701,31	0,00	0,00
631440033400.S	Doska tepelnoizolačná hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	396,319	m2	9,41	0,00	3 729,36	0,00
998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,578	t	37,66	97,09	0,00	0,00
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					798,40	3 729,36	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762342812.S	Demontáž látovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	177,156	m2	0,79	139,95	0,00	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A5 - Blok A5

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	5,850	m	2,88	16,85	0,00	0,00
762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	345,000	m	8,82	3 042,90	0,00	0,09
762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	97,850	m	12,08	1 182,03	0,00	0,03
605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	10,331	m3	406,79	0,00	4 202,55	0,00
762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	185,000	m2	5,09	941,65	0,00	0,00
607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	203,500	m2	8,14	0,00	1 656,49	0,00
762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	9,392	m3	68,38	642,22	0,00	0,22
998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	7,619	t	57,46	437,79	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					6 403,39	5 859,04	0,33

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	186,375	m2	2,05	382,07	0,00	0,00
764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	54,650	m	1,45	79,24	0,00	0,00
764341831.S	Demontáž odvetrávacieho komína na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30° D do 250 mm, -0,00305t	4,000	ks	1,73	6,92	0,00	0,00
764326220.S	Oplechovanie okapu z pozinkovaného farbeného PZf plechu vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	14,200	m	38,52	546,98	0,00	0,04
764430420.S	Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	40,600	m	25,43	1 032,46	0,00	0,00
764171174	Montáž klampiarskych prvkov - odvetrávací kominček priemer 125 mm, sklon strechy do 30°	4,000	ks	10,17	40,68	0,00	0,00
764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 150 mm	14,200	m	12,21	173,38	0,00	0,00
764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	2,000	ks	20,35	40,70	0,00	0,00
764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	6,000	ks	10,17	61,02	0,00	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A5 - Blok A5

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
553440004200.S	Koleno lisované pozinkované farebné 45°, priemer 125 mm	6,000	ks	14,27	0,00	85,62	0,00
764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZľ plechu, kruhové priemer 125 mm	8,000	m	15,26	122,08	0,00	0,00
998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	0,232	t	75,36	17,48	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					2 503,01	85,62	0,04
MAUBY							
784426111.S	Maľby vonkajšie ručne nanášané, dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	14,200	m2	5,09	72,28	0,00	0,00
Pol1	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	114,000	m	3,05	347,70	0,00	0,00
Pol2	HR-Podpera PV 23	46,000	ks	3,05	140,30	0,00	0,00
Pol3	HR-Podpera PV 21 + plast. Podložka	44,000	ks	3,05	134,20	0,00	0,00
Pol4	Lano šesťpramenné pozinkované 024320 pevnosť 1270 MPa D 8mm	43,320	kg	10,17	0,00	440,56	0,00
Pol29	Zachyt tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	1,000	ks	51,32	51,32	0,00	0,00
Pol9	HR-Svorka SJ01	2,000	ks	2,03	0,00	4,06	0,00
Pol10	HR-Betónový podstavec	1,000	ks	20,35	0,00	20,35	0,00
Pol11	HR-Zberná tyč JP15	1,000	ks	25,43	0,00	25,43	0,00
Pol12	HR-Ochranná strieška OS 01	1,000	ks	10,17	0,00	10,17	0,00
Pol13	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	40,000	ks	3,05	122,00	0,00	0,00
Pol14	HR-Svorka SS	40,000	ks	2,34	0,00	93,60	0,00
Pol15	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	3,000	ks	3,05	9,15	0,00	0,00
Pol17	HR-Svorka SK	1,000	ks	3,05	0,00	3,05	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A5 - Blok A5

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
MAEBY							
Pol18	HR-Svorka SO	2,000	ks	3,05	0,00	6,10	0,00
MAEBY					876,95	603,32	0,00
Práce PSV					13 797,75	13 813,82	0,46
OSTATNÉ SLUŽBY							
OSTATNÉ SLUŽBY							
Pol28	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	10,000	hod	30,52	305,20	0,00	0,00
OSTATNÉ SLUŽBY					305,20	0,00	0,00
OSTATNÉ SLUŽBY					305,20	0,00	0,00
objekt:	03/2024-A5 - Blok A5				19 764,56	13 873,17	18,31
					33 637,73		

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A6 - Blok A6

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	5,363	m3	118,13	633,53	0,00	11,86
311351101.S	Debenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	38,202	m2	21,01	802,62	0,00	0,13
311351102.S	Debenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	38,202	m2	7,32	279,64	0,00	0,00
311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	0,429	t	1 672,17	717,36	0,00	0,44
342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	30,859	m2	42,42	1 309,04	0,00	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					3 742,19	0,00	12,43
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	8,229	m2	4,07	33,49	0,00	0,00
283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm	8,640	m2	7,12	0,00	61,52	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					33,49	61,52	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
621460361.S	Vonkajšia ometka podhládov	13,125	m2	10,17	133,48	0,00	0,00
625250201.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 20 mm, skrutkovacie kotvy	13,125	m2	31,04	407,40	0,00	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY					540,88	0,00	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	155,990	m2	2,66	414,93	0,00	4,01
941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	155,990	m2	1,70	265,18	0,00	4,01
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					680,11	0,00	8,02
PRESUNY HMÔT							
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	24,162	t	39,02	942,80	0,00	0,00
PRESUNY HMÔT					942,80	0,00	0,00
Práce HSV					5 939,47	61,52	20,45

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A6 - Blok A6

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
POVLAKOVÉ KRYTINY							
712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	199,191	m2	8,14	1 621,41	0,00	0,07
283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	229,070	m2	6,61	0,00	1 514,15	0,00
712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	172,312	m2	8,14	1 402,62	0,00	0,02
283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	227,883	m2	6,61	0,00	1 506,31	0,00
311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	541,060	ks	0,41	0,00	221,83	0,00
712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	4,000	ks	9,80	39,20	0,00	0,00
283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	1,600	m2	8,14	0,00	13,02	0,00
283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	4,000	ks	15,26	0,00	61,04	0,00
311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	20,000	ks	0,31	0,00	6,20	0,00
712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	185,000	m2	0,66	122,10	0,00	0,00
693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	212,750	m2	1,02	0,00	217,00	0,00
998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1,025	t	33,15	33,98	0,00	0,00
POVLAKOVÉ KRYTINY					3 219,31	3 539,55	0,08
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713141230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°, dvojvrstvomá prílep. za studena	172,312	m2	4,07	701,31	0,00	0,00
631440033400.S	Doska tepelnoizolačná hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	396,319	m2	9,41	0,00	3 729,36	0,00
998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,578	t	37,66	97,09	0,00	0,00
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					798,40	3 729,36	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	177,156	m2	0,79	139,95	0,00	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A6 - Blok A6

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	5,850	m	2,88	16,85	0,00	0,00
762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	330,000	m	8,82	2 910,60	0,00	0,09
762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	94,100	m	12,08	1 136,73	0,00	0,02
605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	9,897	m3	406,79	0,00	4 026,00	0,00
762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	185,000	m2	5,09	941,65	0,00	0,00
607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	203,500	m2	8,14	0,00	1 656,49	0,00
762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	8,997	m3	68,38	615,21	0,00	0,21
998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	7,366	t	57,46	423,25	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					6 184,24	5 682,49	0,32
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	186,375	m2	2,05	382,07	0,00	0,00
764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	54,650	m	1,45	79,24	0,00	0,00
764341831.S	Demontáž odvetrávacieho komína na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30° D do 250 mm, -0,00305t	4,000	ks	1,73	6,92	0,00	0,00
764326220.S	Oplechovanie okapu z pozinkovaného farbeného PZf plechu vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	13,200	m	38,52	508,46	0,00	0,04
764430420.S	Oplechovanie múru a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	41,300	m	25,43	1 050,26	0,00	0,00
764171174	Montáž klampiarskych prvkov - odvetrávací kominček priemer 125 mm, sklon strechy do 30°	4,000	ks	10,17	40,68	0,00	0,00
764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkypové polkruhové r.š. 150 mm	13,200	m	12,21	161,17	0,00	0,00
764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	2,000	ks	20,35	40,70	0,00	0,00
764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	6,000	ks	10,17	61,02	0,00	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A6 - Blok A6

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
553440004200.S	Koleno lisované pozink. farebný 45°, priemer 125 mm	6,000	ks	14,27	0,00	85,62	0,00
764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm	8,000	m	15,26	122,08	0,00	0,00
998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	0,228	t	75,36	17,18	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					2 469,78	85,62	0,04

MAĽBY

784426111.S	Maľby vonkajšie ručne nanášané, dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	13,125	m2	5,09	66,81	0,00	0,00
Pol1	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	110,000	m	3,05	335,50	0,00	0,00
Pol2	HR-Podpera PV 23	46,000	ks	3,05	140,30	0,00	0,00
Pol3	HR-Podpera PV 21 + plast. Podložka	44,000	ks	3,05	134,20	0,00	0,00
Pol4	Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1270 MPa D 8mm	41,800	kg	10,17	0,00	425,11	0,00
Pol5	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	8,000	m	5,09	40,72	0,00	0,00
Pol4	Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1270 MPa D 8mm	3,040	kg	10,17	0,00	30,92	0,00
Pol6	HR-Podpera PV 01h	8,000	ks	3,05	0,00	24,40	0,00
Pol7	HR-Svorka SS	4,000	ks	2,34	0,00	9,36	0,00
Pol29	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	1,000	ks	30,52	30,52	0,00	0,00
Pol9	HR-Svorka SJ01	2,000	ks	3,05	0,00	6,10	0,00
Pol10	HR-Betónový podstavec	1,000	ks	20,35	0,00	20,35	0,00
Pol11	HR-Zberná tyč JP15	1,000	ks	25,43	0,00	25,43	0,00
Pol12	HR-Ochranná strieška OS 01	1,000	ks	10,17	0,00	10,17	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A6 - Blok A6

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
MAEBY							
Pol13	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	46,000	ks	3,05	140,30	0,00	0,00
Pol14	HR-Svorka SS	46,000	ks	3,05	0,00	140,30	0,00
Pol15	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	5,000	ks	3,05	15,25	0,00	0,00
Pol16	HR-Svorka SZ	2,000	ks	3,05	0,00	6,10	0,00
Pol17	HR-Svorka SK	1,000	ks	3,05	0,00	3,05	0,00
Pol18	HR-Svorka SO	2,000	ks	3,05	0,00	6,10	0,00
Pol19	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	2,000	ks	15,26	30,52	0,00	0,00
Pol20	HR-Držiak DUZ	4,000	ks	5,09	0,00	20,36	0,00
Pol21	HR-Ochranný uholník OU	2,000	ks	10,17	0,00	20,34	0,00
Pol30	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	2,000	ks	1,02	2,04	0,00	0,00
Pol23	Hromozvodný označovací štítok - kovový	2,000	ks	1,02	0,00	2,04	0,00
Pol24	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	4,000	ks	30,52	122,08	0,00	0,00
Pol25	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	4,000	ks	30,52	0,00	122,08	0,00
Pol26	HR-Svorka SJ02	8,000	ks	3,05	0,00	24,40	0,00
Pol27	Drôt FeZn D10mm	4,928	kg	10,17	0,00	50,12	0,00
MAEBY					1 058,24	946,73	0,00
Práce PSV					13 729,97	13 983,75	0,44
OSTATNÉ SLUŽBY							
OSTATNÉ SLUŽBY							
Pol28	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	15,000	hod	30,52	457,80	0,00	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A6 - Blok A6

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
OSTATNÉ SLUŽBY							
OSTATNÉ SLUŽBY					457,80	0,00	0,00
OSTATNÉ SLUŽBY					457,80	0,00	0,00
objekt:	03/2024-A6 - Blok A6				20 127,24	14 045,27	20,89
					34 172,51		

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A7 - Blok A7

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	5,363	m3	118,13	633,53	0,00	11,86
311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	38,202	m2	21,01	802,62	0,00	0,13
311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	38,202	m2	7,32	279,64	0,00	0,00
311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	0,429	t	1 672,17	717,36	0,00	0,44
342272051.S	Priečky z pôrobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	30,859	m2	42,42	1 309,04	0,00	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					3 742,19	0,00	12,43
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	7,938	m2	4,07	32,31	0,00	0,00
283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm	8,335	m2	7,12	0,00	59,35	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					32,31	59,35	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
621460361.S	Vonkajšia omietka podhľadov	14,200	m2	10,17	144,41	0,00	0,00
625250201.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 20 mm, skrutkovacie kotvy	14,200	m2	31,04	440,77	0,00	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY					585,18	0,00	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	159,410	m2	2,66	424,03	0,00	4,10
941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	159,410	m2	1,70	271,00	0,00	4,10
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					695,03	0,00	8,20
PRESUNY HMÔT							
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	24,357	t	39,02	950,41	0,00	0,00
PRESUNY HMÔT					950,41	0,00	0,00
Práce HSV					6 005,12	59,35	20,63

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A7 - Blok A7

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
POVLAKOVÉ KRYTINY							
712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spoju	198,787	m2	8,14	1 618,13	0,00	0,07
283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	228,605	m2	6,61	0,00	1 511,08	0,00
712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	172,312	m2	8,14	1 402,62	0,00	0,02
283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	227,883	m2	6,61	0,00	1 506,31	0,00
311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	541,060	ks	0,41	0,00	221,83	0,00
712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	4,000	ks	9,80	39,20	0,00	0,00
283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	1,600	m2	8,14	0,00	13,02	0,00
283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	4,000	ks	15,26	0,00	61,04	0,00
311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	20,000	ks	0,31	0,00	6,20	0,00
712990040.S	Položenie geotextílie voďarovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	185,000	m2	0,66	122,10	0,00	0,00
693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	212,750	m2	1,02	0,00	217,00	0,00
998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1,024	t	33,15	33,95	0,00	0,00
POVLAKOVÉ KRYTINY					3 216,00	3 536,48	0,08
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713141230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°, dvojvrstvomá prílep. za studena	172,312	m2	4,07	701,31	0,00	0,00
631440033400.S	Doska tepelnoizolačná hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	396,319	m2	9,41	0,00	3 729,36	0,00
998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,578	t	37,66	97,09	0,00	0,00
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					798,40	3 729,36	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	177,156	m2	0,79	139,95	0,00	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A7 - Blok A7

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	5,850	m	2,88	16,85	0,00	0,00
762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	345,000	m	8,82	3 042,90	0,00	0,09
762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	97,850	m	12,08	1 182,03	0,00	0,03
605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	10,331	m3	406,79	0,00	4 202,55	0,00
762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	185,000	m2	5,09	941,65	0,00	0,00
607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	203,500	m2	8,14	0,00	1 656,49	0,00
762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	9,392	m3	68,38	642,22	0,00	0,22
998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	7,619	t	57,46	437,79	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					6 403,39	5 859,04	0,33

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	186,375	m2	2,05	382,07	0,00	0,00
764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	54,650	m	1,45	79,24	0,00	0,00
764341831.S	Demontáž odvetrávacieho komína na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30° D do 250 mm, -0,00305t	4,000	ks	1,73	6,92	0,00	0,00
764326220.S	Oplechovanie okapu z pozinkovaného farbeného PZf plechu vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	14,200	m	38,52	546,98	0,00	0,04
764430420.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	40,600	m	25,43	1 032,46	0,00	0,00
764171174	Montáž klampiarskych prvkov - odvetrávaci kominček priemer 125 mm, sklon strechy do 30°	4,000	ks	10,17	40,68	0,00	0,00
764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 150 mm	14,200	m	12,21	173,38	0,00	0,00
764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	2,000	ks	20,35	40,70	0,00	0,00
764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	6,000	ks	10,17	61,02	0,00	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A7 - Blok A7

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
553440004200.S	Koleno lisované pozink farebný 45°, priemer 125 mm	6,000	ks	14,27	0,00	85,62	0,00
764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm	8,000	m	15,26	122,08	0,00	0,00
998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	0,232	t	75,36	17,48	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					2 503,01	85,62	0,04

MAĽBY

784426111.S	Maľby vonkajšie ručne nanášané, dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	14,200	m2	5,09	72,28	0,00	0,00
Pol1	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	110,000	m	3,05	335,50	0,00	0,00
Pol2	HR-Podpera PV 23	46,000	ks	3,05	140,30	0,00	0,00
Pol3	HR-Podpera PV 21 + plast. Podložka	44,000	ks	3,05	134,20	0,00	0,00
Pol4	Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1270 MPa D 8mm	41,800	kg	10,17	0,00	425,11	0,00
Pol5	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	16,000	m	5,09	81,44	0,00	0,00
Pol4	Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1270 MPa D 8mm	6,080	kg	10,17	0,00	61,83	0,00
Pol6	HR-Podpera PV 01h	16,000	ks	3,05	0,00	48,80	0,00
Pol7	HR-Svorka SS	8,000	ks	3,05	0,00	24,40	0,00
Pol29	Zachyt.tyč včítupevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	1,000	ks	50,86	50,86	0,00	0,00
Pol9	HR-Svorka SJ01	2,000	ks	3,05	0,00	6,10	0,00
Pol10	HR-Betónový podstavec	1,000	ks	20,35	0,00	20,35	0,00
Pol11	HR-Zberná tyč JP15	1,000	ks	20,35	0,00	20,35	0,00
Pol12	HR-Ochranná strieška OS 01	1,000	ks	10,17	0,00	10,17	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A7 - Blok A7

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce PSV

MAEBY

Pol13	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	52,000	ks	3,05	158,60	0,00	0,00
Pol14	HR-Svorka SS	52,000	ks	2,34	0,00	121,68	0,00
Pol15	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	8,000	ks	3,05	24,40	0,00	0,00
Pol16	HR-Svorka SZ	4,000	ks	3,05	0,00	12,20	0,00
Pol17	HR-Svorka SK	2,000	ks	3,05	0,00	6,10	0,00
Pol18	HR-Svorka SO	2,000	ks	3,05	0,00	6,10	0,00
Pol19	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	4,000	ks	10,17	40,68	0,00	0,00
Pol20	HR-Držiak DUZ	8,000	ks	10,17	0,00	81,36	0,00
Pol21	HR-Ochranný uholník OU	4,000	ks	10,17	0,00	40,68	0,00
Pol30	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	4,000	ks	1,02	4,08	0,00	0,00
Pol23	Hromozvodný označovací štítok - kovový	4,000	ks	1,02	0,00	4,08	0,00
Pol24	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	8,000	ks	20,35	162,80	0,00	0,00
Pol25	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	8,000	ks	20,35	0,00	162,80	0,00
Pol26	HR-Svorka SJ02	16,000	ks	3,05	0,00	48,80	0,00
Pol27	Drôt FeZn D10mm	9,856	kg	10,17	0,00	100,24	0,00
MAEBY					1 205,14	1 201,15	0,00

Práce PSV

14 125,94

14 411,65

0,46

OSTATNÉ SLUŽBY

OSTATNÉ SLUŽBY

Pol28	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	15,000	hod	30,52	457,80	0,00	0,00
-------	---	--------	-----	-------	--------	------	------

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A7 - Blok A7

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
OSTATNÉ SLUŽBY							
OSTATNÉ SLUŽBY					457,80	0,00	0,00
OSTATNÉ SLUŽBY					457,80	0,00	0,00
objekt:	03/2024-A7 - Blok A7				20 588,86	14 471,00	21,08
					35 059,86		

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A8 - Blok A8

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce HSV

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	5,363	m3	118,13	633,53	0,00	11,86
311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	38,202	m2	21,01	802,62	0,00	0,13
311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	38,202	m2	7,32	279,64	0,00	0,00
311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	0,429	t	1 672,17	717,36	0,00	0,44
342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	30,859	m2	42,42	1 309,04	0,00	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					3 742,19	0,00	12,43

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	7,938	m2	4,07	32,31	0,00	0,00
283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm	8,335	m2	7,12	0,00	59,35	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					32,31	59,35	0,00

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

621460361.S	Vonkajšia omietka podhládov	14,200	m2	10,17	144,41	0,00	0,00
625250201.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 20 mm, skrutkovacie kotvy	14,200	m2	31,04	440,77	0,00	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY					585,18	0,00	0,00

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	159,410	m2	2,66	424,03	0,00	4,10
941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	159,410	m2	1,70	271,00	0,00	4,10
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					695,03	0,00	8,20

PRESUNY HMÔT

999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	24,357	t	39,02	950,41	0,00	0,00
PRESUNY HMÔT					950,41	0,00	0,00

Práce HSV

6 005,12 59,35 20,63

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A8 - Blok A8

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
POVLAKOVÉ KRYTINY							
712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	198,787	m2	8,14	1 618,13	0,00	0,07
283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	228,605	m2	6,61	0,00	1 511,08	0,00
712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	172,312	m2	8,14	1 402,62	0,00	0,02
283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	227,883	m2	6,61	0,00	1 506,31	0,00
311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	541,060	ks	0,41	0,00	221,83	0,00
712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	4,000	ks	9,80	39,20	0,00	0,00
283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	1,600	m2	8,14	0,00	13,02	0,00
283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	4,000	ks	15,26	0,00	61,04	0,00
311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	20,000	ks	0,31	0,00	6,20	0,00
712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	185,000	m2	0,66	122,10	0,00	0,00
693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	212,750	m2	1,02	0,00	217,00	0,00
998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1,024	t	33,15	33,95	0,00	0,00
POVLAKOVÉ KRYTINY					3 216,00	3 536,48	0,08

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

713141230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°, dvojvrstvomá prilep. za studena	172,312	m2	4,07	701,31	0,00	0,00
631440033400.S	Doska tepelnoizolačná hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	396,319	m2	9,41	0,00	3 729,36	0,00
998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,578	t	37,66	97,09	0,00	0,00
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					798,40	3 729,36	0,00

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	177,156	m2	0,79	139,95	0,00	0,00
-------------	--	---------	----	------	--------	------	------

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A8 - Blok A8

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	5,850	m	2,88	16,85	0,00	0,00
762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	345,000	m	8,82	3 042,90	0,00	0,09
762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	97,850	m	12,08	1 182,03	0,00	0,03
605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	10,331	m3	406,79	0,00	4 202,55	0,00
762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	185,000	m2	5,09	941,65	0,00	0,00
607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	203,500	m2	8,14	0,00	1 656,49	0,00
762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	9,392	m3	68,38	642,22	0,00	0,22
998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	7,619	t	57,46	437,79	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					6 403,39	5 859,04	0,33

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	186,375	m2	2,05	382,07	0,00	0,00
764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	54,650	m	1,45	79,24	0,00	0,00
764341831.S	Demontáž odvetrávacieho komína na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30° D do 250 mm, -0,00305t	4,000	ks	1,73	6,92	0,00	0,00
764326220.S	Oplechovanie okapu z pozinkovaného farbeného PZf plechu vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	14,200	m	38,52	546,98	0,00	0,04
764430420.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	40,600	m	25,43	1 032,46	0,00	0,00
7641171174	Montáž klampiarskych prvkov - odvetrávací kominček priemer 125 mm, sklon strechy do 30°	4,000	ks	10,17	40,68	0,00	0,00
764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 150 mm	14,200	m	12,21	173,38	0,00	0,00
764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	2,000	ks	20,35	40,70	0,00	0,00
764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	6,000	ks	10,17	61,02	0,00	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A8 - Blok A8

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
553440004200.S	Koleno lisované pozinkované farebné 45°, priemer 125 mm	6,000	ks	14,27	0,00	85,62	0,00
764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm	8,000	m	15,26	122,08	0,00	0,00
998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	0,232	t	75,36	17,48	0,00	0,00
					2 503,01	85,62	0,04

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ**MAĽBY**

784426111.S	Maľby vonkajšie ručne nanášané, dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	14,200	m2	5,09	72,28	0,00	0,00
Pol1	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	116,000	m	3,05	353,80	0,00	0,00
Pol2	HR-Podpera PV 23	46,000	ks	3,05	140,30	0,00	0,00
Pol3	HR-Podpera PV 21 + plast. Podložka	44,000	ks	3,05	134,20	0,00	0,00
Pol4	Lano šesťpramenné pozinkované 024320 pevnosť 1270 MPa D 8mm	44,080	kg	10,17	0,00	448,29	0,00
Pol5	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	16,000	m	5,09	81,44	0,00	0,00
Pol4	Lano šesťpramenné pozinkované 024320 pevnosť 1270 MPa D 8mm	6,080	kg	10,17	0,00	61,83	0,00
Pol6	HR-Podpera PV 01h	16,000	ks	3,05	0,00	48,80	0,00
Pol7	HR-Svorka SS	8,000	ks	3,05	0,00	24,40	0,00
Pol29	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	1,000	ks	50,86	50,86	0,00	0,00
Pol9	HR-Svorka SJ01	2,000	ks	3,05	0,00	6,10	0,00
Pol10	HR-Betónový podstavec	1,000	ks	20,35	0,00	20,35	0,00
Pol11	HR-Zberná tyč JP15	1,000	ks	20,35	0,00	20,35	0,00
Pol12	HR-Ochranná strieška OS 01	1,000	ks	10,17	0,00	10,17	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A8 - Blok A8

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce PSV

MAEBY

Pol13	Bleskozvodová svorka do 2 skrutek (SS, SR 03)	60,000	ks	3,05	183,00	0,00	0,00
Pol14	HR-Svorka SS	60,000	ks	3,05	0,00	183,00	0,00
Pol15	Bleskozvodová svorka nad 2 skruteky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	7,000	ks	3,05	21,35	0,00	0,00
Pol16	HR-Svorka SZ	4,000	ks	3,05	0,00	12,20	0,00
Pol17	HR-Svorka SK	1,000	ks	3,05	0,00	3,05	0,00
Pol18	HR-Svorka SO	2,000	ks	3,05	0,00	6,10	0,00
Pol19	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	4,000	ks	10,17	40,68	0,00	0,00
Pol20	HR-Držiak DUZ	8,000	ks	10,17	0,00	81,36	0,00
Pol21	HR-Ochranný uholník OU	4,000	ks	10,17	0,00	40,68	0,00
Pol30	Označenie zvodov šítkami smaltované, z umelej hmot	4,000	ks	1,02	4,08	0,00	0,00
Pol23	Hromozvodný označovací štítok - kovový	4,000	ks	1,02	0,00	4,08	0,00
Pol24	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	8,000	ks	20,35	162,80	0,00	0,00
Pol25	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	8,000	ks	20,35	0,00	162,80	0,00
Pol26	HR-Svorka SJ02	16,000	ks	3,05	0,00	48,80	0,00
Pol27	Drôt FeZn D10mm	9,856	kg	10,17	0,00	100,24	0,00

MAEBY 1 244,79 1 282,60 0,00

Práce PSV 14 165,59 14 493,10 0,46

OSTATNÉ SLUŽBY

OSTATNÉ SLUŽBY

Pol28	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	15,000	hod	30,52	457,80	0,00	0,00
-------	---	--------	-----	-------	--------	------	------

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A8 - Blok A8

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
OSTATNÉ SLUŽBY							
OSTATNÉ SLUŽBY					457,80	0,00	0,00
OSTATNÉ SLUŽBY					457,80	0,00	0,00
objekt:	03/2024-A8 - Blok A8				20 628,51	14 552,45	21,08
					35 180,96		

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A9 - Blok A9

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	5,363	m3	118,13	633,53	0,00	11,86
311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	38,202	m2	21,01	802,62	0,00	0,13
311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	38,202	m2	7,32	279,64	0,00	0,00
311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	0,429	t	1 672,17	717,36	0,00	0,44
342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	30,859	m2	42,42	1 309,04	0,00	0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					3 742,19	0,00	12,43
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	7,938	m2	4,07	32,31	0,00	0,00
283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm	8,335	m2	7,12	0,00	59,35	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					32,31	59,35	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
621460361.S	Vonkajšia omietka podhládov	14,200	m2	10,17	144,41	0,00	0,00
625250201.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 20 mm, skrutkovacie kotvy	14,200	m2	31,04	440,77	0,00	0,00
POVRCHOVÉ ÚPRAVY					585,18	0,00	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	168,340	m2	2,66	447,78	0,00	4,33
941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	168,340	m2	1,70	286,18	0,00	4,33
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					733,96	0,00	8,66
PRESUNY HMÔT							
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	24,816	t	39,02	968,32	0,00	0,00
PRESUNY HMÔT					968,32	0,00	0,00
Práce HSV					6 061,96	59,35	21,09

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A9 - Blok A9

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
POVLAKOVÉ KRYTINY							
712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	198,787	m2	8,14	1 618,13	0,00	0,07
283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	228,605	m2	6,61	0,00	1 511,08	0,00
712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	172,312	m2	8,14	1 402,62	0,00	0,02
283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	227,883	m2	6,61	0,00	1 506,31	0,00
311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	541,060	ks	0,41	0,00	221,83	0,00
712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	4,000	ks	9,80	39,20	0,00	0,00
283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	1,600	m2	8,14	0,00	13,02	0,00
283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	4,000	ks	15,26	0,00	61,04	0,00
311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	20,000	ks	0,31	0,00	6,20	0,00
712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	185,000	m2	0,66	122,10	0,00	0,00
693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	212,750	m2	1,02	0,00	217,00	0,00
998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	1,024	t	33,15	33,95	0,00	0,00
POVLAKOVÉ KRYTINY					3 216,00	3 536,48	0,08
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713141230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°, dvojvrstvomá prílep. za studena	172,312	m2	4,07	701,31	0,00	0,00
631440033400.S	Doska tepelnoizolačná hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	396,319	m2	9,41	0,00	3 729,36	0,00
998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,578	t	37,66	97,09	0,00	0,00
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					798,40	3 729,36	0,00
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	177,156	m2	0,79	139,95	0,00	0,00

Rekonštrukcia striech bytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A9 - Blok A9

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	5,850	m	2,88	16,85	0,00	0,00
762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	345,000	m	8,82	3 042,90	0,00	0,09
762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	97,850	m	12,08	1 182,03	0,00	0,03
605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	10,331	m3	406,79	0,00	4 202,55	0,00
762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralať z dosiek s vetracou medzerou	185,000	m2	5,09	941,65	0,00	0,00
607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	203,500	m2	8,14	0,00	1 656,49	0,00
762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	9,392	m3	68,38	642,22	0,00	0,22
998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	7,619	t	57,46	437,79	0,00	0,00

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

6 403,39 5 859,04 0,33

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl' 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	186,375	m2	2,05	382,07	0,00	0,00
764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	54,650	m	1,45	79,24	0,00	0,00
764341831.S	Demontáž odvetrávacieho komína na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30° D do 250 mm, -0,00305t	4,000	ks	1,73	6,92	0,00	0,00
764326220.S	Oplechovanie okapu z pozinkovaného farbeného PZf plechu vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	14,200	m	38,52	546,98	0,00	0,04
764430420.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	40,600	m	25,43	1 032,46	0,00	0,00
764171174	Montáž klampiarskych prvkov - odvetrávací komínček priemer 125 mm, sklon strechy do 30°	4,000	ks	10,17	40,68	0,00	0,00
764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 150 mm	14,200	m	12,21	173,38	0,00	0,00
764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	2,000	ks	20,35	40,70	0,00	0,00
764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	6,000	ks	10,17	61,02	0,00	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A9 - Blok A9

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
553440004200.S	Koleno lisované pozink. farebný 45°, priemer 125 mm	6,000	ks	14,27	0,00	85,62	0,00
764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm	8,000	m	15,26	122,08	0,00	0,00
998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	0,232	t	75,36	17,48	0,00	0,00
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					2 503,01	85,62	0,04

MAĽBY

784426111.S	Maľby vonkajšie ručne nanášané, dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	14,200	m2	3,05	43,31	0,00	0,00
Pol1	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	134,000	m	3,05	408,70	0,00	0,00
Pol2	HR-Podpera PV 23	54,000	ks	3,05	164,70	0,00	0,00
Pol3	HR-Podpera PV 21 + plast. Podložka	60,000	ks	3,05	183,00	0,00	0,00
Pol4	Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1270 MPa D 8mm	50,920	kg	10,17	0,00	517,86	0,00
Pol5	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	24,000	m	5,09	122,16	0,00	0,00
Pol4	Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1270 MPa D 8mm	9,120	kg	10,17	0,00	92,75	0,00
Pol6	HR-Podpera PV 01h	24,000	ks	3,05	0,00	73,20	0,00
Pol7	HR-Svorka SS	12,000	ks	3,05	0,00	36,60	0,00
Pol29	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	1,000	ks	50,86	50,86	0,00	0,00
Pol9	HR-Svorka SJ01	2,000	ks	3,05	0,00	6,10	0,00
Pol10	HR-Betónový podstavec	1,000	ks	20,35	0,00	20,35	0,00
Pol11	HR-Zberná tyč JP15	1,000	ks	20,35	0,00	20,35	0,00
Pol12	HR-Ochranná strieška OS 01	1,000	ks	10,17	0,00	10,17	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A9 - Blok A9

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce PSV
MALBY

Pol13	Bleskozvodová svorka do 2 skrutek (SS, SR 03)	62,000	ks	3,05	189,10	0,00	0,00
Pol14	HR-Svorka SS	62,000	ks	3,05	0,00	189,10	0,00
Pol15	Bleskozvodová svorka nad 2 skruty (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	12,000	ks	3,05	36,60	0,00	0,00
Pol16	HR-Svorka SZ	6,000	ks	3,05	0,00	18,30	0,00
Pol17	HR-Svorka SK	2,000	ks	3,05	0,00	6,10	0,00
Pol18	HR-Svorka SO	4,000	ks	3,05	0,00	12,20	0,00
Pol19	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	6,000	ks	10,17	61,02	0,00	0,00
Pol20	HR-Držiak DUZ	12,000	ks	3,05	0,00	36,60	0,00
Pol21	HR-Ochranný uholník OU	6,000	ks	10,17	0,00	61,02	0,00
Pol30	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	6,000	ks	1,02	6,12	0,00	0,00
Pol23	Hromozvodný označovací štítok - kovový	6,000	ks	1,02	0,00	6,12	0,00
Pol24	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	12,000	ks	20,35	244,20	0,00	0,00
Pol25	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	12,000	ks	20,35	0,00	244,20	0,00
Pol26	HR-Svorka SJ02	24,000	ks	3,05	0,00	73,20	0,00
Pol27	Drôt FeZn D10mm	9,856	kg	10,17	0,00	100,24	0,00

MALBY 1 509,77 1 524,46 0,00

Práce PSV 14 430,57 14 734,96 0,46

OSTATNÉ SLUŽBY
OSTATNÉ SLUŽBY

Pol28	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	18,000	hod	30,52	549,36	0,00	0,00
-------	---	--------	-----	-------	--------	------	------

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-A9 - Blok A9

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
OSTATNÉ SLUŽBY							
OSTATNÉ SLUŽBY					549,36	0,00	0,00
OSTATNÉ SLUŽBY					549,36	0,00	0,00
objekt:	03/2024-A9 - Blok A9				21 041,89	14 794,31	21,54
					35 836,20		

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-Spoj.chodba - Spojovacia chodba

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	144,869	m2	2,66	385,35	0,00	3,73
941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	144,869	m2	1,70	246,28	0,00	3,73
965024121.S	Búranie pórobetónových dosiek na strechách plochých, -0,02353t	106,400	m2	2,26	240,46	0,00	0,00
965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	27,920	m3	16,09	449,23	0,00	0,00
979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	25,830	t	11,40	294,46	0,00	0,00
979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	25,830	t	15,91	410,96	0,00	0,00
979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	129,150	t	0,53	68,45	0,00	0,00
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	25,830	t	11,50	297,04	0,00	0,00
979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	77,490	t	1,29	99,96	0,00	0,00
979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	25,830	t	101,73	2 627,69	0,00	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					5 119,88	0,00	7,45

Práce HSV

5 119,88 0,00 7,45

Práce PSV**POVLAKOVÉ KRYTINY**

712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10°, -0,01000t	106,400	m2	0,97	103,21	0,00	0,00
712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	106,400	m2	8,14	866,10	0,00	0,04
283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	122,360	m2	6,61	0,00	808,80	0,00
712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	106,400	m2	0,66	70,22	0,00	0,00
693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	122,360	m2	1,02	0,00	124,81	0,00
998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	0,269	t	33,15	8,92	0,00	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-Spoj.chodba - Spojovacia chodba

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
POVLAKOVÉ KRYTINY					1 048,45	933,61	0,04
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713141230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°, dvojvrstvomá prílep. za studena	106,400	m2	4,07	433,05	0,00	0,00
631440033400.S	Doska tepelnoizolačná hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	122,360	m2	9,41	0,00	1 151,41	0,00
631440025400.S	Doska tepelnoizolačná hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	122,360	m2	8,14	0,00	996,01	0,00
998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,693	t	37,66	101,42	0,00	0,00
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					534,47	2 147,42	0,00
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764326220.S	Oplechovanie okapu z pozinkovaného farbeného PZf plechu vrátane podkladového plechu r.š. 550 mm	44,000	m	38,52	1 694,88	0,00	0,13
764430410.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	44,000	m	20,35	895,40	0,00	0,00
764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 150 mm	44,000	m	12,21	537,24	0,00	0,00
764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	6,000	ks	20,35	122,10	0,00	0,00
764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	18,000	ks	10,17	183,06	0,00	0,00
553440004200.S	Koleno lisované pozink farebný 45°, priemer 125 mm	18,000	ks	14,27	0,00	256,86	0,00
764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm	30,000	m	15,26	457,80	0,00	0,00
998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	0,449	t	75,36	33,84	0,00	0,00
Pol1	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	195,000	m	3,05	594,75	0,00	0,00
Pol2	HR-Podpera PV 23	90,000	ks	3,05	274,50	0,00	0,00
Pol3	HR-Podpera PV 21 + plast. Podložka	88,000	ks	3,05	268,40	0,00	0,00
Pol4	Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1270 MPa D 8mm	74,100	kg	10,17	0,00	753,60	0,00

Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-Spoj.chodba - Spojovacia chodba

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
Pol5	Zvodový vodič vrátane podpory FeZn lano do D 70 mm	24,000	m	3,05	73,20	0,00	0,00
Pol4	Lano šesťpramenné pozinkované 024320 pevnosť 1270 MPa D 8mm	9,120	kg	10,17	0,00	92,75	0,00
Pol6	HR-Podpera PV 01h	24,000	ks	3,05	0,00	73,20	0,00
Pol7	HR-Svorka SS	12,000	ks	3,05	0,00	36,60	0,00
Pol13	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	62,000	ks	3,05	189,10	0,00	0,00
Pol14	HR-Svorka SS	62,000	ks	3,05	0,00	189,10	0,00
Pol15	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	12,000	ks	3,05	36,60	0,00	0,00
Pol16	HR-Svorka SZ	6,000	ks	3,05	0,00	18,30	0,00
Pol17	HR-Svorka SK	2,000	ks	3,05	0,00	6,10	0,00
Pol18	HR-Svorka SO	4,000	ks	3,05	0,00	12,20	0,00
Pol19	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	6,000	ks	10,17	61,02	0,00	0,00
Pol20	HR-Držiak DUZ	12,000	ks	3,05	0,00	36,60	0,00
Pol21	HR-Ochranný uholník OU	6,000	ks	10,17	0,00	61,02	0,00
Pol30	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	6,000	ks	1,02	6,12	0,00	0,00
Pol23	Hromozvodný označovací štítok - kovový	6,000	ks	1,02	0,00	6,12	0,00
Pol24	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	12,000	ks	20,35	244,20	0,00	0,00
Pol25	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	12,000	ks	20,35	0,00	244,20	0,00
Pol26	HR-Svorka SJ02	24,000	ks	3,05	0,00	73,20	0,00


Rekonštrukcia striech ubytovacích blokov a spojovacej chodby

objekt: 03/2024-Spoj.chodba - Spojovacia chodba

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
Pol27	Drôt FeZn D10mm	14,784	kg	10,17	0,00	150,35	0,00
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					5 672,21	2 010,20	0,13
Práce PSV					7 255,13	5 091,23	0,17
OSTATNÉ SLUŽBY							
OSTATNÉ SLUŽBY							
Pol28	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	18,000	hod	30,52	549,36	0,00	0,00
OSTATNÉ SLUŽBY					549,36	0,00	0,00
OSTATNÉ SLUŽBY					549,36	0,00	0,00
objekt:	03/2024-Spoj.chodba - Spojovacia chodba				12 924,37	5 091,23	7,62
					18 015,60		
celkom za stavbu:					115 075,43	76 827,43	110,53
					191 902,86		

Harmonogram Prác : „ZSS Breza – Sociális Szolgáltatások Intézménye Breza Tornaľa – rekonstrukcia strechy vrátane zateplenia – I. etapa

Dni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Prevzatie staveniska																																																		
Zvislé konštrukcie																																																		
Vodorovné Konštrukcie																																																		
Povrchové úpravy																																																		
Presun hmôt																																																		
Povlakové krytiny																																																		
Izolácie tepelné																																																		
Konštrukcie tesárske																																																		
Konštrukcie klampiarske																																																		
Bleskozvod																																																		
Odovzdanie staveniska																																																		



SEROX SLOVAKIA s.r.o. • GOMBOŠ 74. 044 55 VEĽKÁ IDA. IČO: 44263643.

Zariadenie sociálnych služieb Breza.

Úzka 377/49, 982 01 Tornaľa

Vec :

Prehlásenie

Týmto čestne prehlasujem že f. SEROX SLOVAKIA s.r.o., nevyužije subdodávateľov k zákazke **ZSS Breza – Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza Tornaľa – rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia – I. etapa.**

S pozdravom

Stanislav Lučai



V Košiciach 25.11.2024

Kontaktná osoba: Stanislav Lučai tel.0948 373064, [mail:seroxslovakia@gmail.com](mailto:seroxslovakia@gmail.com)

DETAIL PLATBY



Majiteľ účtu	SEROX SLOVAKIA S.R.O
Číslo účtu	SK73 7500 0000 0040 2903 9329
Typ platby	Odoslaná platba elektronicky
Dátum zaúčtovania	25.11.2024
Suma	-19 190,27 EUR
Číslo protiúčtu	SK59 8180 0000 0070 0039 7257
Kód banky/BIC	SPSRSKBA
Referencia platiteľa	/VS00648124/SS/KS
Účel platby	Realizacna zabezpeka
Názov	Zariadenie socialnych sluzieb Breza - Tornala
Adresa	982 01Tornala, Uzka 377/49
Identifikátor	IBA9SK1439

Tento dokument je iba informatívny a nenahrádza výpis z účtu.

