

Príloha č. 1: **Rekapitulácia rozpočtu KFA - studňa**

	Množstvo	MJ	JC bez DPH	spolu bez DPH
Preprava súpravy a sprievodného vozidla	1	op	900,00 €	900,00 €
Montáž vrtnej súpravy	1	ks	98,00 €	98,00 €
Demontáž vrtnej súpravy	1	ks	98,00 €	98,00 €
Vrtanie pr. 180mm - 300mm	100	bm	231,00 €	23 100,00 €
Výstroj PVC	100	m	29,00 €	2 900,00 €
Materiál - obsyp 4/8mm	6	t	35,00 €	210,00 €
Dovoz obsyp 4/8mm	1	op	280,00 €	280,00 €
Zemné a vykopové práce	1	m.j.	960,00 €	960,00 €
Studničná PVC šachta 1,6m	1	ks	490,00 €	490,00 €
Čerpacia skúška	7	deň	320,00 €	2 240,00 €
Laboratórny rozbor vody - úplný	1	ks	1 500,00 €	1 500,00 €
Projektovanie geologickej úlohy	1	m.j.	280,00 €	280,00 €
Sled, riadenie, koordinácia	1	m.j.	190,86 €	190,86 €
Zverečne spracovanie geologickej úlohy	1	m.j.	1 870,00 €	1 870,00 €
Dodávka a montáž čerpadla	1	ks	3 800,00 €	3 800,00 €
Legalizácia studne	1		1 280,00 €	1 280,00 €
Hydrogeologický posudok	1	m.j.	620,00 €	620,00 €
spolu				40 816,86 €

V Košiciach dňa 10.01.2025

GEOVRT s.r.o.

Ing. Pavol Papáč, konateľ spoločnosti

podpísané