

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 012-2023  
Stavba: Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
MBM-GROUP, a.s.

IČO: 36740519  
IČ DPH: 2022337548

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 352 813,20</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	<b>3 352 813,20</b>	<b>670 562,64</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>4 023 375,84</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**MBM-GROUP, a.s.**   
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: **36 740 519**  
IČ DPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis: 22.11.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.12.2024

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 012-2023

Stavba: Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Miesto:

Dátum:

24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>3 352 813,20</b>	<b>4 023 375,84</b>
1	SO 01 -Hlavný objekt -Demolácia pôvodného objektu, búracie práce	33 429,00	40 114,80
3	SO 01 -Hlavný objekt -Škola	2 258 053,32	2 709 663,98
2	SO 01 -Výrub stromov, búranie spevnených plôch a prvkov drobnej architektúry	31 898,31	38 277,97
4	SO 01 - ELI-Škola	274 672,96	329 607,55
5	SO 01 -TOA - Škola	49 029,15	58 834,98
01_ZT (plynovod	Plynoinštalácia	8 755,96	10 507,15
7 -SO	Vykurovanie	224 978,51	269 974,21
01_UK			
8 -SO	Zdravotechnika vnútorná	103 377,53	124 053,04
01_ZTI			
9	SO 01 - VZT -Vzduchotechnika	111 448,22	133 737,86
10	SO 02 -Spevnené plochy a chodníky, drobná architektúra	73 214,04	87 856,85
11	SO 07 -Sadové úpravy	26 507,05	31 808,46
SO501- Prípojka SO501-	Prípojka NN	4 930,41	5 916,49
Prípojka (1) (2)	Dis - Di...	3 228,08	3 873,70
(splaškov á)	Areálová splašková kanalizácia	39 308,29	47 169,95
ZT (dažďová)	Areálová dažďová kanalizácia	86 321,18	103 585,42
ZT (vodovod)	Areálový vodovod	23 661,19	28 393,43

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

1 - SO 01 -Hlavný objekt -Demolácia pôvodného objektu, búracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

24. 11. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**33 429,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	33 429,00	20,00%	6 685,80

**Cena s DPH**

**v EUR**

**40 114,80**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MBM-GROUP, a.s.**  
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: **36 740 519**  
IČDPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis: 22.01.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.12.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**1 - SO 01 -Hlavný objekt -Demolácia pôvodného objektu, búracie práce**

Miesto:

Dátum: 24. 11 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**33 429,00**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

33 429,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

33 429,00

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

1 - SO 01 -Hlavný objekt -Demolácia pôvodného objektu, búracie práce

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>33 429,00</b>
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				33 429,00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				33 429,00
1	K	979083117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	t	611,457	5,80	3 546,45
2	K	979083191	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	t	11 617,683	0,51	5 925,02
3	K	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	611,457	0,44	269,04
4	K	981011418	Demolácia budov mur. na MC alebo betónu postup. rozob. s podielom 15% vrátane zachovania časti konštrukcií podľa špecifikácie a pokynov v PD	m3	2 222,036	9,56	21 242,66
5	K	995117129	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné z demolácie - poplatok za skládku	t	611,457	4,00	2 445,83

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

3 - SO 01 -Hlavný objekt -Škola

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 258 053,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 258 053,32	20,00%	451 610,66

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 709 663,98**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MBM-GROUP, a.s.**   
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: **36 740 519**  
IČ DPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis: 22.01.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.12.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**3 - SO 01 -Hlavný objekt -Škola**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 258 053,32**

<b>D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>868 202,11</b>
1 - ZEMNE PRÁCE	113 590,23
2 - ZÁKLADY	130 820,74
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	170 778,45
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	126 534,69
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	169 345,15
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	157 132,85
<b>D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>	<b>1 361 701,21</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	38 721,00
712 - Povlakové krytiny	66 143,98
713 - Izolácie tepelné	121 063,48
762 - Konštrukcie tesárske	1 031,44
763 - Konštrukcie - drevostavby	581 878,78
764 - Konštrukcie klampiarske	9 541,74
766 - Konštrukcie stolárske	13 730,37
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	300 073,47
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	15 198,32
776 - Podlahy povlakové	67 751,30
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	3 432,30
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	46 816,01
783 - Nátery	40 692,62
784 - Maľby	2 035,04
786 - Čalunnicke úpravy	53 591,36
<b>D3 - PRÁCE A DODÁVKY M</b>	<b>28 150,00</b>
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh	28 150,00

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**3 - SO 01 -Hlavný objekt -Škola**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 258 053,32</b>
D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				<b>868 202,11</b>
D	1		<b>ZEMNE PRÁCE</b>				<b>113 590,23</b>
1	K	131201203	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 119,276	4,91	5 495,65
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	1 119,276	1,67	1 869,19
3	K	131301203	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 119,276	21,20	23 728,65
4	K	131301209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 4	m3	1 119,276	2,52	2 820,58
5	K	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	176,002	11,40	2 006,42
6	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	176,002	1,12	197,12
7	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	176,002	22,84	4 019,89
8	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	176,002	2,37	417,12
9	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	m2	63,465	3,67	232,92
10	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	m2	63,465	1,26	79,97
11	K	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príloženého paženia hĺbka do 4 m	m2	63,465	4,46	283,05
12	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien príloženého paženia hĺbka do 4 m	m2	63,465	1,05	66,64
13	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	97,738	42,58	4 161,68
14	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	238,479	42,58	10 154,44
15	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	1 738,130	1,62	2 815,77
16	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1 409,139	1,88	2 649,18
17	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	28 182,780	0,41	11 554,94
18	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	869,065	1,92	1 668,60
19	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 409,139	0,55	775,03
20	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	1 053,665	3,49	3 677,29
21	K	183207108	Osadenie vegetačných rozchodníkových kobercov pre zelené strechy vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov predpísaných výrobcom a v PD	m2	1 195,172	16,79	20 066,94
22	M	5732013	<i>Rozchodníkový koberec pre vegetačné strechy - dodávka</i>	m2	1 314,689	10,29	13 528,15
23	K	622422721.S	Oprava vonkajších omietok - sokel oplotenia - vrátane vyčistenia a opravy v rozsahu určenom v PD	m2	80,500	16,41	1 321,01
D	2		<b>ZÁKLADY</b>				<b>130 820,74</b>
24	K	212531111	Výplň trativodov kamenivom hrubým drveným 32-64 mm	m3	141,504	54,78	7 751,59
25	K	212756116	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 160 mm bez lôžka	m	141,504	5,53	782,52
26	K	212971122	Zhotovenie opláš. trativodov z geotex. skl. nad 1:2,5 š. nad 2,5 m	m2	370,850	1,25	463,56
27	M	6936605800	<i>Geotextília - dodávka</i>	m2	407,935	0,48	195,81
28	K	27153111101	Vankúš pod základy z kameniva 16-32 mm zhutnený po vrstvách	m3	266,594	58,68	15 643,74
29	K	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	1,346	109,68	147,63
30	K	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	2,369	15,12	35,82



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	2,369	3,10	7,34
32	K	273361821	Výstuž základových dosiek oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,202	1 472,11	297,37
33	K	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	117,351	96,65	11 341,97
34	K	274321511	Základové pásy zo železobetónu tr. C30/37	m3	249,506	117,53	29 324,44
35	K	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	221,754	15,12	3 352,92
36	K	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	221,754	3,10	687,44
37	K	274361821	Výstuž základových pásov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	33,376	1 471,29	49 105,78
38	K	274362011	Výstuž pre murívo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 /Bst 500/ (10505)	t	1,076	1 166,12	1 254,75
39	K	275321511	Základové pätky zo železobetónu tr. C30/37	m3	2,070	117,72	243,68
40	K	275361821	Výstuž základových pätiiek oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,207	1 488,35	308,09
41	K	279232510	Podrezanie a následné zaizolovanie existujúceho stĺpa 600/450mm vrátane prípravných a pomocných prác a materiálov s tým súvisiacich a predpísaných v PD	kus	33,000	57,02	1 881,66
42	K	767915120.S	Montáž oplotenia priebežného z prof. ocele do 30kg vrátane potrebných pomocných a kotviacich prvkov	m	37,000	7,94	293,78
43	M	3132A080414	Oplotenie vonkajšie-pásovina, raster ako zábradlie výš. 1,5m vrátane potrebných pomocných prvkov a povrch.úprav v PD	m	37,740	204,05	7 700,85
<b>D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							<b>170 778,45</b>
44	K	311238161	Murívo nosné z tehál HELUZ 25 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku na PUR penu (250x247x249) U=0,29	m2	223,219	176,67	39 436,10
45	K	311238163	Murívo nosné z tehál HELUZ 38 FAMILY P10 brúsených na pero a drážku na PUR penu (380x247x249) U=0,19	m2	7,050	189,74	1 337,67
46	K	311238335	Murívo nosné vnútorné zvukovo izolačné HELUZ AKU hr. 200 mm z tehál pevnosti P 15 na MC 10	m3	92,315	198,10	18 287,60
47	K	311272203	Murívo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	27,151	171,90	4 667,26
48	K	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30 - XC2, XA1 (SK)-CI 0,4-D max 16-S3	m3	23,357	114,00	2 662,70
49	K	3113216111	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C30/37 - XC2, XA1 (SK)-CI 0,4-D max 16-S3 vodostavebný	m3	57,906	122,19	7 075,53
50	K	311321612	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C30/37 - XC2, XA1 (SK)-CI 0,4-D max 16-S3	m3	100,872	118,23	11 926,10
51	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	992,843	19,91	19 767,50
52	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	992,843	5,65	5 609,56
53	K	311351122	Debnenie nadzákladových múrov z bet. vodostavebného zhotovenie	m2	536,880	17,84	9 577,94
54	K	311351123	Debnenie nadzákladových múrov z bet. vodostavebného odstránenie	m2	536,880	6,31	3 387,71
55	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	25,519	1 494,44	38 136,61
56	K	3142712142	Komín Schiedel Multi DN 16cm vrátane potrebných doplnkov predpísaných výrobcom ,kotviacich prvkov, oplechovaní a ukončenia podľa PD	m	17,600	115,24	2 028,22
57	K	317162112	Preklady keramické HELUZ ploché, v.71 mm, š. 115 mm, dl. 125 cm	kus	11,000	15,99	175,89
58	K	317162412	Preklady keramické nosné vysoké HELUZ, v.238 mm, š. 70 mm, dl. 125 cm	kus	26,000	23,42	608,92
59	K	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	3,720	116,51	433,42
60	K	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	40,763	21,40	872,33
61	K	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	40,763	3,64	148,38
62	K	331361821	Výstuž stĺpov hranatých oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,744	1 568,92	1 167,28
63	K	342248312	Priečky hr. 115 mm HELUZ P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	73,882	32,47	2 398,95
64	K	342248834	Priečky z tehál HELUZ 20 P 10 brúsených na pero a drážku (200x497x249)	m2	143,375	5,96	854,52
65	K	342291112	Ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	77,397	2,82	218,26
<b>D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							<b>126 534,69</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	4113214142	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 , XC1 (SK) Cl0,4 - Dmax 16-S3	m3	124,343	119,18	14 819,20
67	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	561,556	13,13	7 373,23
68	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	561,556	4,99	2 802,16
69	K	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	561,556	12,04	6 761,13
70	K	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	561,556	3,26	1 830,67
71	K	411361821	Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	18,173	1 488,51	27 050,69
72	K	41136210919	Oceľové konštrukcie stĺpov a nosníkov - vid' PD statika vrátane pomocných kotviacich prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka a montáž	kg	3 089,767	3,94	12 173,68
73	K	41136210920	Oceľové konštrukcie stĺpov a nosníkov vstupnej markízy z prof.uzavretých 150/150mm vrátane pomocných kotviacich prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka a montáž	kg	1 634,344	3,94	6 439,32
74	K	4133214140	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30 - XC1 (SK) Cl0,4 - Dmax 16-S3	m3	13,049	119,18	1 555,18
75	K	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	138,917	19,11	2 654,70
76	K	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	138,917	5,15	715,42
77	K	413351211	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	30,267	17,29	523,32
78	K	413351212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	30,267	4,62	139,83
79	K	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	1,957	1 490,15	2 916,22
80	K	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	13,028	124,68	1 624,33
81	K	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	121,234	14,67	1 778,50
82	K	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	121,234	4,05	491,00
83	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	1,954	1 483,14	2 898,06
84	K	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	14,670	143,93	2 111,45
85	K	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C30/37	m3	41,267	152,11	6 277,12
86	K	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	8,391	1 580,70	13 263,65
87	K	431351121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	248,513	29,08	7 226,76
88	K	431351122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	248,513	5,54	1 376,76
89	K	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	79,065	17,74	1 402,61
90	K	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	79,065	4,17	329,70
<b>D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							<b>169 345,15</b>
91	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	989,129	1,81	1 790,32
92	K	6124571940	Vnút. omietka vápennocementová stien hr. 17 mm vrátane potrebných pomocných prvkov	m2	1 393,252	12,82	17 861,49
93	K	620991121	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	989,129	1,81	1 790,32
94	K	622406140	Penetrácia vonk. stien pod omietky	m2	1 675,351	2,65	4 439,68
95	K	6224063220	Omietka vonk. stien difúzna hr. 2 mm vrátane potrebných pomocných prvkov predpísaných výrobcom a v PD	m2	1 675,351	14,34	24 024,53
96	K	6224840101	Potiahnutie vonk. stien výstužnou sieťkou s fasádnym lepidlom vrátane prekrytia spojov	m2	225,347	8,01	1 805,03
97	K	6252531241	Zateplovací systém z minerálnej vlny bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr.240 mm vrátane sieťky,kotviacich,dílatačných	m2	1 221,690	37,89	46 289,83
98	K	6252581131	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS polystyrénom lepený celoplošne bez priktv. hr. izol. 180 mm vrátane pomocných, kotviacich	m2	320,244	49,17	15 746,40
99	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	111,543	121,79	13 584,82
100	K	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	111,543	3,66	408,25
101	K	631362182	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drötu 8 mm, oko 15 cm	m2	799,529	3,32	2 654,44
102	K	631593104	Podklad z praného kameniva ako ochranný pás pri atike s utlačením a urovnáním povrchu pre zelené strechy	m3	7,249	89,19	646,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	6324770030	Samonivelačný poter anhydritový ako zálievka rozvodov podlahového vyk. hr.35mm	m2	277,839	21,86	6 073,56
104	K	6324770042	Podlahové kúrenie- systémová doska dodávka a montáž vrátane potrebných pomocných prvkov predpísaných výrobcom a v PD	m2	0,000		0,00
105	K	6324770048	Samonivelačný poter anhydritový ako zálievka rozvodov podlahového vyk. hr.50mm	m2	2 429,937	11,48	27 895,68
106	K	634112113	Obvodová dilatácia podlahovým pásikom v 80 mm medzi stenou a samonivelačným poterom	m	1 717,354	2,16	3 709,48
107	K	642942721	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	kus	2,000	50,64	101,28
108	K	642945112	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 2-krídl. do 6,5 m2	kus	2,000	261,75	523,50
D 9			<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>157 132,85</b>
109	K	931982207	Vložky do zvislých dilatačných škár podľa špecifikácie v PD vrátane prác s tým súvisiacich	m2	110,861	44,87	4 974,33
110	K	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	2 272,850	2,80	6 363,98
111	K	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052	m2	6 818,550	1,69	11 523,35
112	K	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	m2	2 272,850	1,81	4 113,86
113	K	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	1 581,304	4,48	7 084,24
114	K	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	775,149	7,62	5 906,64
115	K	944944102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	2 272,850	5,40	12 273,39
116	K	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2 549,416	4,57	11 650,83
117	K	9529013120	Stavebné úpravy a protipožiarne upchávky a utesnenia požiarnych deliacich konštrukcií s príslušnou požiarou a akustickou odolnosťou	celok	1,000	791,09	791,09
118	K	995117152	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O)	t	2 465,199	23,78	58 622,43
119	K	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	t	3 835,455	8,82	33 828,71
D D2			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				<b>1 361 701,21</b>
D 711			<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>38 721,00</b>
120	K	7111061111	Hydroizolačný náter vrátane potrebných utesnení a pomocných prvkov vodorovný	m2	312,474	30,09	9 402,34
121	K	711106114	Hydroizolačný náter vrátane potrebných utesnení a pomocných prvkov zvislý	m2	813,204	0,38	309,02
122	K	711171201	Izolácia proti vlhkosti zvislá - profilovaná /nopová fólia	m2	374,864	14,49	5 431,78
123	M	2832R01170	Nopová fólia hr.30mm - dodávka	m2	392,775	7,23	2 839,76
124	K	7114710510	Zhotovenie izolácie proti vode fóliou vodor. so zvar.spoja vrátane potrebných pomocných a tesniacich prvkov	m2	1 132,253	4,47	5 061,17
125	K	7114720510	Zhotovenie izolácie proti vode fóliou zvislá so zvar.spoja vrátane potrebných pomocných a tesniacich prvkov	m2	356,088	4,47	1 591,71
126	M	283220260011	Hydroizolačná fólia (ref. Fatrafol H) vrátane potrebných pomocných prvkov - dodávka	m2	1 786,009	2,78	4 965,11
127	K	711491172	Zhotovenie izolácie proti vode položením ochrannej textilie vodor.	m2	2 264,506	2,37	5 366,88
128	K	711491272	Zhotovenie izolácie proti vode položením ochrannej textilie zvislej	m2	356,088	3,75	1 335,33
129	M	693660551	Geotextília ochranná - dodávka	m2	2 751,624	0,48	1 320,78
130	K	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	494,800	2,22	1 097,12
D 712			<b>Povlakové krytiny</b>				<b>66 143,98</b>
131	K	712333000	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou paropriepustnou	m2	1 159,734	0,17	197,15
132	M	2832E07060	Fólia paropriepustná - dodávka	m2	1 333,694	3,67	4 894,66
133	K	712361706	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi vrátane pomocných a ukončujúcich prvkov predpísaných v PD	m2	23,566	4,78	112,65
134	M	2832200604	Fóliová hydroizolácia vrátane pomocných prvkov v predpísaných v PD dodávka	m2	27,101	3,67	99,46
135	K	712373111	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou voľne loženou vegetačných striech	m2	2 400,737	5,10	12 243,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	M	283220260061	Strešná hydroizolácia odolná voči prerastaniu koreňov vrátane potrebných pomocných prvkov - dodávka	m2	1 309,493	6,27	8 210,52
137	M	28322026008	Poistná hydroizolácia vrátane potrebných pomocných prvkov - dodávka	m2	1 309,493	3,67	4 805,84
138	K	712383111	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy zo separačnej PE fólie pre zelené strechy do 10°	m2	1 091,244	0,97	1 058,51
139	M	6282M01010	Ochranná geotextília - dodávka	m2	1 145,806	1,07	1 226,01
140	K	712383131	Zhotovenie retenčnej a drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 10°	m2	1 091,244	3,55	3 873,92
141	M	6282M02080	Drenážna vrstva / nopová hr. 30 mm vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov predpísaných výrobcom a v PD	m2	1 145,806	6,18	7 081,08
142	K	712383140	Zhotovenie minerálneho substrátu pre zelené strechy do 10°	m2	1 091,244	2,34	2 553,51
143	M	6282M02030	Minerálny substrát hr. 40mm - dodávka	m2	1 145,806	3,76	4 308,23
144	K	712985110	Prvky k streš. fóliám - dodávka a osadenie okapovej lišty vrátane pomocných a kotviacich prvkov	m	235,055	15,05	3 537,58
145	K	712986158	Prvky k zeleným strechám - ukončovací profil - kačirková/štrková lišta s drenážnymi otvormi dodávka a osadenie vrátane pomocných a kotviacich prvkov	m	235,055	15,05	3 537,58
146	K	712998202	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 251 - 310 mm pre klampiarske práce vrátane kotviaceho uholníka	m	219,678	10,83	2 379,11
147	M	6072A0208	Doska drevoštiepková OSB 3 - 25 mm - dodávka	m2	69,198	13,65	944,55
148	K	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce vrátane kotviaceho uholníka	m	216,978	10,85	2 354,21
149	M	6072A0204	Doska drevoštiepková OSB 3 - 15 mm - dodávka	m2	102,522	7,80	799,67
150	K	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	810,705	2,38	1 925,98
D	713		Izolácie tepelné				121 063,48
151	K	7131111230	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, do podhľadu	m2	1 433,748	4,07	5 835,35
152	M	6315C19610	Doska izolačná z minerálnej vlny hr.50mm - dodávka	m2	1 476,760	5,57	8 225,55
153	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	2 535,280	0,98	2 484,57
154	M	2831B02060	Tepelnoizolačné dosky hr.120mm - dodávka	m2	703,517	12,54	8 822,10
155	M	2831U06040	Doska izolačná PIR hr. 50mm - dodávka	m2	286,066	10,01	2 863,52
156	M	6315G1314	Izolácia minerálna Isover T-N hr.50mm (1200x600mm)	m2	1 621,755	10,23	16 590,55
157	K	713141113	Montáž tep. izolácie striech 2-vrstvová vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov predpísaných výrobcom a v PD	m2	1 156,144	4,99	5 769,16
158	M	6315C1971	Doska izolačná z minerálnej vlny hr.200mm - dodávka	m2	2 381,657	22,26	53 015,68
159	K	713162303	Montáž spádovej vrstvy z minerálnej vrstvy na strechy vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov predpísaných výrobcom a v PD	m2	1 117,599	2,36	2 637,53
160	M	6315CA4113	Spádová vrstva z minerálnej vlny hr.50-150mm - dodávka	m3	115,113	33,22	3 824,05
161	K	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	m2	2 513,025	3,64	9 147,41
162	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	1 505,589	1,23	1 848,01
D	762		Konštrukcie tesárske				1 031,44
163	K	762810048	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. hr. dosky 25 mm vrátane pomocných, kotviacich a ukonč.prvkov	m2	24,259	21,72	526,91
164	K	762812510	Montáž záklopu z dosiek	m2	24,259	5,87	142,40
165	K	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	2,001	3,86	7,72
166	M	6051011000012	Drevený záklop hr.50mm - dodávka vrátane povrch.úprav predpísaných v PD	m3	1,334	230,97	308,11
167	K	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	12,440	3,72	46,30
D	763		Konštrukcie - drevostavby				581 878,78
168	K	763111137	Priečky sadrokart. s izol. hr 100 mm RIGIPS jednod. oceľ profil dosky 1x RBI hr 12,5 mm	m2	120,853	33,63	4 064,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	7631164257	SDK priečka hr. 150 mm dvojito opláštená doskami Rigips Habito hr.12,5mm a RB 12,5 mm s izoláciou z minerálnej vlny hr.100mm vrátane nosných profilov	m2	169,472	72,38	12 266,38
170	K	7631164259	SDK priečka hr. 198 mm opláštená doskami Rigistabil 12,5mm s izoláciou Isover AKU hr.160mm vrátane nosných ocel.profilov a Rigips Habito 12,5 mm	m2	727,869	72,40	52 697,72
171	K	7631164260	SDK priečka hr. 200 mm dvojito opláštená doskami Rigips Habito hr.12,5mm a RB 12,5 mm s izoláciou z minerálnej vlny hr.150mm vrátane nosných profilov	m2	140,791	72,38	10 190,45
172	K	76311642601	SDK priečka hr. 200 mm dvojito opláštená doskami Rigips Habito hr.12,5mm a RB 12,5 mm s izoláciou Isover AKU hr.90+60mm vrátane zdvojených nosných profilov	m2	570,165	72,38	41 268,54
173	K	76311642602	SDK priečka hr. 200 mm opláštená doskami RBI hr.12,5mm a RB 12,5 mm s izoláciou Isover AKU hr.90+60mm vrátane nosných profilov,doskami RB hr.12,5mm a Rigips Habito 12,5 mm	m2	227,936	72,38	16 498,01
174	K	7631221310	Predsadená stena opláštená doskami RBI hr.12,5mm a Rigips Habito 12,5 mm a vrátane nosných profilov	m2	225,547	26,83	6 051,43
175	K	76312213101	Predsadená stena opláštená doskami RB hr.12,5mm a Rigips Habito 12,5 mm a vrátane nosných profilov	m2	199,314	26,83	5 347,59
176	K	763122223	Predsadená stena opláštená doskami RF hr.12,5mm vrátane nosných profilov	m2	773,864	26,83	20 762,77
177	K	763122224	Predsadená stena opláštená doskami RFI hr.12,5mm vrátane nosných profilov	m2	213,594	26,83	5 730,73
178	K	763133270	Podhlady sadr RIGIPS zavesený ocel profil dosky RF hr. 12,5 mm	m2	485,628	28,71	13 942,38
179	K	763134083	Podhlady Heraklith AGRO AK01 A2 vrátane ocel.pruž.profilu, pomocných, kotviacich a tmeliacich prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD	m2	1 433,336	35,63	51 069,76
180	K	763135037	Podhlady sadr.kazetové vrátane podkl.roštu, pomocných, kotviacich a tmeliacich prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD	m2	81,315	56,70	4 610,56
181	K	763136039	Podhlady sadr.kazetové so zapustenou drážkou vrátane podkl.roštu, pomocných, kotviacich a tmeliacich prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD	m2	846,622	45,85	38 817,62
182	K	763158216	Vyrovňavací suchý podsyp hr.50mm	m2	1 210,414	2,89	3 498,10
183	K	763167720	Obkladov ocel.nosníkov ľubov. prierezu z dosiek RF hr.12,5mm	m2	20,001	24,57	491,42
184	K	763168720	Obklad ocel. stlpikov ľubov. prierezu z dosiek RF hr. 12,5 mm	m2	47,916	24,57	1 177,30
185	K	763711410	Drevostavby, montáž drevostavieb z panelov - nosné steny vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav predpísaných výrobcem a v PD	m2	1 070,415	9,23	9 879,93
186	M	606241181	CLT panely stenové hr.120mm vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m2	1 027,035	37,70	38 719,22
187	M	606241182	CLT panely stenové hr.200mm vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m2	43,200	62,83	2 714,26
188	K	763712211	Drevostavby, montáž plnostenných stĺpov, pier. plocha do 150 cm2 vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav predpísaných výrobcem a v PD	m	635,398	3,44	2 185,77
189	M	6051011000101	Drevené stĺpiky a výmeny 80/160mm z reziva C24 vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m3	8,133	447,08	3 636,10
190	K	763712212	Drevostavby, montáž plnostenných stĺpov, pier. plocha do 500 cm2 vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav predpísaných výrobcem a v PD	m	643,786	6,28	4 042,98
191	M	6051011000100	Drevené stĺpy Sx.x z reziva C24 vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m3	16,829	447,08	7 523,91
192	K	763762113	Drevostavby, vyrezanie otvorov v celej hrúbke panelu vrátane prác s tým súvisiacich	kus	98,000	2,75	269,50
193	K	763781223	Drevostavby, montáž stropu z panelov hr. nad 55mm do 240 mm vrátane pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav predpísaných výrobcem a v PD	m2	2 412,525	17,89	43 160,07
194	M	606241183	CLT panely stropné hr.60mm vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m2	1 281,539	21,60	27 681,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	M	606241184	CLT panely stropné hr.100mm vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m2	828,827	31,42	26 041,74
196	M	606241185	CLT panely stropné hr.140mm vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m2	302,159	43,98	13 288,95
197	K	763782214	Drevostavby, montáž stropu z plnost. nosníkov dl. do 15 m prier. pl. do 1000 cm2 vrátane pomocných, kotviacích a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav predpísaných výrobcom a v PD	m	2 168,836	13,58	29 452,79
198	M	60510110001	Drevené trámy Tx.x z reziva C24 vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m3	111,245	447,09	49 736,53
199	M	605101100010	Drevené nosníky Nx.x z reziva C24 vrátane pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD - dodávka	m3	22,371	447,08	10 001,63
200	K	763793110	Drevostavby, montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, tiahel	celok	1,000	2,29	2,29
201	K	998763202	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	%	7 099,149	3,53	25 056,82
D		764	Konštrukcie klampiarske				9 541,74
202	K	764351208	Klamp. PZ poplast.pl. žľaby pododkvap. štvorhran. 150/150mm vrátane všetkých doplnkov ,kotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD	m	255,250	24,68	6 299,57
203	K	7643592320	Klamp. PZ poplast. pl. žľab. kotlík vrátane všetkých doplnkov, kotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD	kus	13,000	34,30	445,90
204	K	764451206	Klamp. PZ poplast. pl. rúry odpadové štvorhran. S150 vrátane všetkých doplnkov, kotvenia, napojenia a povrch.úprav predpísaných v PD	m	125,650	21,12	2 653,73
205	K	998764103	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	1,955	72,91	142,54
D		766	Konštrukcie stolárske				13 730,37
206	K	766661413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	kus	9,000	30,69	276,21
207	K	766661422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	kus	4,000	30,69	122,76
208	K	766661432	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. 1,45x1,97	kus	1,000	30,69	30,69
209	M	611000000000000000	Dvere drevené protipožiarno EI 45D3-C 1-kr. 800/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, klasického kľúčika, samozatvárania a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D04	kus	8,000	219,35	1 754,80
210	M	611000000000000000	Dvere drevené protipožiarno EI 45D3-C 1-kr. 700/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom, samozatvárania a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D05	kus	1,000	219,35	219,35
211	M	611000000000000000.1	Dvere drevené protipožiarno EI 45D3-C 1-kr. 900/2150mm plné hladké so zvýšenou akustickou nepriezvučnosťou , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom,	kus	2,000	219,35	438,70
212	M	611000000000000000.2	Dvere drevené protipožiarno EW 45D1-C 2-kr. 1400/2200mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane paník. kovania, prípravy na magnetické zatváranie,samozatvárania+KZ a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D16	kus	1,000	219,35	219,35
213	M	611000000000000000.3	Dvere drevené protipožiarno EI 45D3-C 1-kr. 900/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, WC zámku, samozatvárania a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D21	kus	2,000	219,35	438,70
214	K	766662112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	kus	43,000	20,82	895,26
215	K	766662122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m	kus	24,000	20,82	499,68
216	M	611000000000000000.4	Dvere drevotrieskové 1-kr. 800/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D06	kus	2,000	54,64	109,28
217	M	611000000000000000.5	Dvere drevotrieskové 1-kr. 900/2150mm hladké so zvýšenou akustickou nepriezvučnosťou , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D08	kus	21,000	54,64	1 147,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
218	M	611000000000000000.6	Dvere drevotrieskové 1-kr. 700/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, klasického kľúča a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D11	kus	13,000	54,64	710,32
219	M	611000000000000000.7	Dvere drevotrieskové 1-kr. 900/2150mm plne hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, WC zámku a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D21	kus	1,000	54,64	54,64
220	M	611000000000000000.8	Dvere drevotrieskové 1-kr. 900/2150mm hladké so zvýšenou akustickou nepriezvučnosťou , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D23	kus	2,000	54,64	109,28
221	M	611000000000000000.9	Dvere drevotrieskové 1-kr. 800/2150mm plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania , cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D24	kus	28,000	54,64	1 529,92
222	K	766664120	Montáž dvier kompl. kýv. do zárubne 1-krídl. do 1m	kus	1,000	20,82	20,82
223	M	611000000000000000.1	Dvere drevotrieskové 1-kr. 900/2150mm kyvné plné hladké , rámová zárubeň vrátane rozetového kovania a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka D10	kus	1,000	54,64	54,64
224	K	766681112	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídl. rozmeru 700 mm	kus	14,000	60,67	849,38
225	K	766681113	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídl. rozmeru 800 mm	kus	38,000	60,67	2 305,46
226	K	766681114	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídl. rozmeru 900 mm	kus	29,000	60,67	1 759,43
227	K	766681122	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkridlové rozmer 1450 mm	kus	1,000	75,29	75,29
228	K	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	172,015	0,63	108,97
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				300 073,47
229	K	767131113	Montáž stien a priečok WC deliacich	m2	57,071	21,61	1 233,30
230	M	5530000001081	Deliace steny v hygienických miestnostiach - konštrukcia z drevotriesk.lamin.dosky v hliníkovom (nerezovom) ráme vrátane kovania	m2	58,212	166,30	9 680,66
231	K	767221234	Montáž zábradlia schodišť z rúrok na ocel. konšt. vrátane pomocných a kotviacich prvkov predpísaných v PD	m	21,150	7,39	156,30
232	M	553000000022	Zábradlie pri vstupnej rampe oceľové vrátane madla, ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB03	m	17,950	72,05	1 293,30
233	M	5530000000220	Zábradlie pri vstupnom schodisku oceľové predeľovacie vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB04	m	3,200	64,14	205,25
234	K	767222121	Montáž zábradlia schodišť z prof. ocele vrátane pomocných a kotviacich prvkov predpísaných v PD	m	96,850	7,39	715,72
235	M	5530000000221	Zábradlie únikových schodov oceľové vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB01	m	27,050	64,14	1 734,99
236	M	5530000000222	Zábradlie vnútorných schodov oceľové vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB05	m	56,200	64,14	3 604,67
237	M	5530000000223	Zábradlie vnútorných schodov oceľové vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB07	m	13,600	64,14	872,30
238	K	767232581	Montáž madla schodiskového na stenu vrátane pomocných a kotviacich prvkov predpísaných v PD	m	74,100	7,39	547,60
239	M	5530000000224	Madlo únikových schodov oceľové vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB02	m	26,000	8,48	220,48
240	M	5530000000225	Madlo vnútorných schodov oceľové vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB06	m	48,100	8,48	407,89
241	K	767232582	Montáž madla na zábradlie vrátane pomocných a kotviacich prvkov predpísaných v PD	m	56,200	7,39	415,32
242	M	5530000000226	Pridané madlo vnútorných schodov vrátane ukotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka ZB05	m	56,200	8,48	476,58
243	K	767311510	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, pri prechode svetla nad 0,5 do 1 m2	m	4,000	49,18	196,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
244	M	553000001972	Požiarny svetlík 1000/1000 mm s prirodzeným SZO vrátane manžety, napojenia na ELI, vybavenia záložným zdrojom a ovládacím tlačidlom na každom poschodí	kus	4,000	1 559,09	6 236,36
245	K	767311717	Montáž pivničného svetlíka (anglický dvorec) hĺbka do 700 mm	kus	5,000	41,77	208,85
246	M	5534B0240	Pivničný svetlík ACO 1000x1500x700mm vrátane potrebných pomocných a kotviacich prvkov predpísaných výrobcom a v PD	kus	4,000	851,29	3 405,16
247	M	5534B0241	Pivničný svetlík ACO 2000x1500x700mm vrátane potrebných pomocných a kotviacich prvkov predpísaných výrobcom a v PD	kus	1,000	1 266,24	1 266,24
248	K	767311728	Montáž rámu svetlíka (výlezu) pre ploché strechy s nábehom a parozábranou do 1,0 m2	kus	4,000	23,97	95,88
249	K	767616115	Montáž okien a dverí hliníkových pomocou ISO pásky vrátane prác s tým súvisiacich	m	305,582	22,05	6 738,08
250	M	55300000090015	Hliníkové okno EI 45D3-C pevné 3600/3200mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotrieskového laminovaného parapetu	kus	4,000	2 084,27	8 337,08
251	M	55300000090016	Hliníkové okno neotváravé 2703/3000mm , zasklenie jednoduché vrátane povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.O16	kus	1,000	1 142,07	1 142,07
252	M	55300000090017	Hliníkové okno neotváravé 3358/3000mm , zasklenie jednoduché vrátane povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.O18	kus	1,000	1 418,84	1 418,84
253	M	55300000090018	Hliníkové okno otváravé 2800/2000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotrieskového laminovaného parapetu a	kus	1,000	1 281,32	1 281,32
254	M	55300000090019	Hliníkové okno pevno-sklopné 1870/2400mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotrieskového laminovaného parapetu a	kus	2,000	939,40	1 878,80
255	M	55300000090023	Hliníkové okno pevno-otváravo-sklopné 2800/2850mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotrieskového laminovaného parapetu a	kus	1,000	1 429,51	1 429,51
256	M	55300000090027	Hliníkové okno sklopné 1800/800mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. plastového parapetu a	kus	1,000	416,51	416,51
257	M	55300000090037	Hliníková zasklená stena 2600/3400mm s 2-kr.dverami 1800/2250mm vrátane Al zárubne, paník.kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom,	kus	1,000	3 421,76	3 421,76
258	M	55300000090038	Hliníková zasklená stena 1970/3000mm s 2-kr.dverami 1800/2200mm vrátane Al zárubne, paník. kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom,	kus	1,000	2 983,51	2 983,51
259	M	55300000090039	Hliníková zasklená stena EI 45D3-C 1780/3000mm s 2-kr.dverami 1700/2200mm vrátane Al zárubne, paník.kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom,	kus	1,000	4 923,89	4 923,89
260	M	5530000009004	Hliníková zasklená stena EI 45D3-C 3000/3000mm s 2-kr.dverami 1400/2200mm vrátane Al zárubne, paník. kovania, prípravy na magnetické zatváranie,	kus	6,000	6 781,90	40 691,40
261	M	55300000090040	Hliníková zasklená stena EI 45D3-C 1950/2700mm s 2-kr.dverami 1780/2000mm vrátane Al zárubne, paník. kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom,	kus	2,000	4 848,61	9 697,22
262	M	55300000090041	Hliníková zasklená stena 1240/2200mm s 1-kr.dverami 1140/2150mm vrátane Al zárubne, rozetového kovania a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D12	kus	1,000	937,32	937,32
263	M	55300000090042	Hliníková zasklená stena 1220/2190mm s 1-kr.dverami 1140/2150mm vrátane Al zárubne, rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom	kus	1,000	930,29	930,29
264	M	55300000090043	Hliníková zasklená stena EI 45D1-C 2600/2160mm s 2-kr.dverami 1600/2120mm vrátane Al zárubne, 400mm zvýšeného spodného rámu , paník. kovania, samozatvárania+KZ a	kus	1,000	5 107,76	5 107,76
265	M	55300000090044	Hliníková zasklená stena EI 45D3-C 2730/3000mm s 2-kr.dverami 1300/2200mm vrátane Al zárubne, paník. kovania, prípravy na magnetické zatváranie, samozatvárania+KZ a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D22	kus	1,000	6 543,69	6 543,69



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
266	M	55300000009004 5	Hliníková zasklená stena EI 45D3-C 2400/3000mm s 2-kr.dverami 1700/2200mm vrátane Al zárubne, panik. kovania, prípravy na magnetické zatváranie, samozatvárania+KZ a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D26	kus	1,000	6 415,56	6 415,56
267	M	55300000009004 6	Hliníková zasklená stena 2200/3100mm s 2-kr.dverami 2030/2000mm vrátane Al zárubne, rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom , samozatvárania+KZ a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D27	kus	1,000	1 647,10	1 647,10
268	M	55300000009004 7	Hliníkové dvere 1-kr. plné hladké 700/2150mm vrátane Al zárubne, rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D14	kus	1,000	802,17	802,17
269	K	7676315101	Montáž okien plastových pomocou ISO pásky vrátane prác s tým súvisiacich	m	1 185,094	12,80	15 169,20
270	M	55300000009	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2100/3000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	57,000	912,43	52 008,51
271	M	553000000090	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 700/2500mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	5,000	253,45	1 267,25
272	M	5530000000900	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2100/2300mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	2,000	699,53	1 399,06
273	M	55300000009000	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2500/3000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	6,000	1 086,22	6 517,32
274	M	55300000009001	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2400/3000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	5,000	1 042,77	5 213,85
275	M	55300000009001 0	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 3380/3000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	1,000	1 468,57	1 468,57
276	M	55300000009001 1	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2600/3000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	1,000	1 167,32	1 167,32
277	M	55300000009001 2	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2200/3100mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	4,000	987,74	3 950,96
278	M	55300000009001 3	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2600/3100mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	3,000	1 167,32	3 501,96
279	M	55300000009001 4	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2600/3100mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	3,000	1 167,32	3 501,96
280	M	55300000009002	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2800/2300mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	1,000	932,71	932,71
281	M	55300000009002 0	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2850/2150mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	1,000	932,71	932,71
282	M	55300000009002 1	Plastové okno otvárávo-sklopné 800/800mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. plastového parapetu a	kus	4,000	92,69	370,76
283	M	55300000009002 2	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2200/2850mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	1,000	912,43	912,43
284	M	55300000009002 4	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2100/3000mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotriekového laminovaného parapetu a	kus	4,000	912,43	3 649,72
285	M	55300000009002 5	Plastové okno sklopné 1400/700mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. plastového parapetu a	kus	1,000	141,93	141,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
286	M	553000000090026	Plastové okno pevno-otvárávo-sklopné 2800/2850mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotrieskového laminovaného parapetu a	kus	1,000	1 155,74	1 155,74
287	M	553000000090028	Plastové okno neotvárávé 850/600mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotrieskového laminovaného parapetu , zvýšenej akust.izolácie a	kus	2,000	73,87	147,74
288	M	553000000090029	Plastové okno neotvárávé 900/600mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotrieskového laminovaného parapetu , zvýšenej akust.izolácie a	kus	4,000	78,21	312,84
289	M	55300000009003	Plastové okno neotvárávé 1200/600mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotrieskového laminovaného parapetu , zvýšenej akust.izolácie a	kus	4,000	104,28	417,12
290	M	553000000090030	Plastové okno neotvárávé 1400/600mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotrieskového laminovaného parapetu , zvýšenej akust.izolácie a	kus	7,000	121,66	851,62
291	M	553000000090031	Plastové okno neotvárávé 1050/600mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotrieskového laminovaného parapetu , zvýšenej akust.izolácie a	kus	8,000	95,59	764,72
292	M	553000000090032	Plastové okno neotvárávé 1100/600mm , zasklenie izolačné trojsklo vrátane kovania, vnút. drevotrieskového laminovaného parapetu , zvýšenej akust.izolácie a	kus	30,000	95,59	2 867,70
293	K	767631511	Montáž a dodávka ochrannej fólie okien proti roztriešteniu skla zo strany interiéru vrátane prác s tým súvisiacich	m2	415,267	16,58	6 885,13
294	K	767631512	Montáž a dodávka nepriehľadnej priesvitnej fólie okien zo strany interiéru vrátane prác s tým súvisiacich	m2	14,417	16,58	239,03
295	K	767644120	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. dvoikríd.	kus	2,000	5,31	10,62
296	M	553000000090050	Oceľové dvere 2-kr. plné hladké 1400/2200mm vrátane oceľovej zárubne, rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D19	kus	1,000	439,33	439,33
297	M	553000000090051	Oceľové dvere 2-kr. plné hladké 1400/2200mm vrátane oceľovej zárubne, panik.kovania, požiarného panik.zámku, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom, samozatvárania+KZ a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D20	kus	1,000	439,33	439,33
298	K	767646522	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš. dvoikríd.protipož. v. do 2200 mm	kus	2,000	5,31	10,62
299	M	553000000090049	Oceľové dvere EW 60 D1-C 2-kr. plné hladké 1400/2200mm vrátane oceľovej zárubne, rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom, samozatvárania+KZ a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D18	kus	1,000	439,33	439,33
300	M	55300000009005	Oceľové dvere EW 45 D1-C 2-kr. plné hladké 1400/2200mm vrátane oceľovej zárubne, rozetového kovania, cylindrickej bezpečnostnej vložky s multikľúčom, samozatvárania+KZ a povrch. úprav predpísaných v PD dodávka pol.D25	kus	1,000	439,33	439,33
301	K	767662120	Montáž mreží pevných	m2	46,541	12,81	596,19
302	M	55300000075	Mreže oceľové interiérové proti poškodeniu laptou vrátane kotvenia a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka	m2	48,868	229,65	11 222,54
303	K	767832100	Montáž rebríkov vrátane pomocných prác s tým súvisiacich	m	7,500	11,63	87,23
304	M	5966E52610	Rebrík vonkajší h=4,5m s istením vrátane pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka	kus	1,000	937,81	937,81
305	M	5966E52614	Rebrík oceľový vnútorný h=3m vrátane pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD dodávka	kus	1,000	255,20	255,20
306	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	34 130,645	0,87	29 730,63
D		771	Podlahy z dlaždíc keramických				15 198,32
307	K	771071130	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom vrátane pomocných prvkov a škárovania	m2	261,226	32,38	8 458,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
308	M	59762800000130	Dlažba GRESS mrazuvzdorná (protišmyková úprava R12) - dodávka	m2	274,287	6,41	1 758,18
309	K	771474113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	31,466	7,41	233,16
310	M	5976280000000	Keramický sokel - dodávka	m	32,095	5,57	178,77
311	K	7715751070	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu vrátane škárovania	m2	162,337	17,20	2 792,20
312	M	59762800000121	Dlažba keramická (protišmyková úprava R11) - dodávka	m2	165,584	7,12	1 178,96
313	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	184,352	3,25	598,55
D 776			Podlahy povlakové				67 751,30
314	K	776421102	Lepenie podlahových soklíkov vinylových	m	1 129,934	2,32	2 621,45
315	M	2841024901	Sokel vinylový - dodávka	m	1 152,533	3,86	4 448,78
316	K	776421103	Lepenie podlahových soklíkov textilných	m	54,411	2,93	159,42
317	M	69741000030	Kobercový sokel - dodávka	m	55,499	2,56	142,08
318	K	776521226	Lepenie podlah z pásov vinylových vrátane potrebných pomocných prvkov predpísaných výrobcom	m2	1 944,690	10,73	20 866,52
319	M	28410249009	Podlaha vinylová R10 - dodávka	m2	293,097	9,68	2 837,18
320	M	28410249010	Podlaha vinylová 15dB R9 - dodávka	m2	1 107,075	20,34	22 517,91
321	M	28410249011	Podlaha vinylová 15dB R10 - dodávka	m2	602,859	20,34	12 262,15
322	K	776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vrátane potrebných pomocných prvkov predpísaných výrobcom	m2	80,214	3,29	263,90
323	M	6974100000	Koberec pre intenzívne využitie, nehorľavý - dodávka	m2	84,225	16,57	1 395,61
324	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	852,567	0,28	236,30
D 777			Podlahy zo syntetických hmôt				3 432,30
325	K	777530025	Podlahy - liata microcementová podlaha R10 vrátane potrebných pomocných prvkov predpísaných výrobcom	m2	335,600	8,63	2 896,23
326	K	777530026	Podlahy - liata microcementová podlaha R11 vrátane potrebných pomocných prvkov predpísaných výrobcom	m2	59,156	8,63	510,52
327	K	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	%	43,020	0,59	25,55
D 781			Obklady z obkladačiek a dosiek				46 816,01
328	K	781446333	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu	m2	848,729	38,79	32 922,20
329	K	781446335	Príplatok za škárovanie	m2	848,729	0,40	339,49
330	M	5976280000002	Keramický obklad - dodávka	m2	891,165	13,38	11 923,79
331	K	781494111	Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh	m	535,119	1,08	577,93
332	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	%	577,920	1,82	1 052,60
D 783			Nátery				40 692,62
333	K	783824125	Nátery betónových povrchov transparentné vrátane potrebných pomocných prvkov	m2	622,292	9,20	5 723,96
334	K	783824126	Nátery povrchov stien oteru odolné difúzne umývateľné vrátane potrebných pomocných prvkov	m2	2 821,833	9,20	25 955,75
335	K	783824127	Nátery povrchov stien oteru odolné latexové vrátane potrebných pomocných prvkov	m2	941,421	9,20	8 659,37
336	K	7839912303	Informačný systém - piktogramy - podľa popisu v PD vrátane prác s tým súvisiacich	celok	1,000	184,67	184,67
337	K	7839912305	Montáž a dodávka bezpečnostných polepov na presklených konštrukciách označených v PD vrátane prác s tým súvisiacich	celok	1,000	0,59	0,59
338	K	7839912306	Informačný systém - názov školy na fasáde - typ a text podľa popisu v PD vrátane prác s tým súvisiacich	celok	1,000	168,28	168,28
D 784			Maľby				2 035,04
339	K	7844512710	Maľba (náter) interiérová dvojnásobná vrátane pomocných prvkov predpísaných v PD	m2	1 225,929	1,66	2 035,04
D 786			Čalunnicke úpravy				53 591,36
340	K	78662313765	Žalúzie exteriérové 2100/3000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	57,000	539,56	30 754,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
341	K	786623137650	Žalúzie exteriérové 700/2500mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	5,000	387,68	1 938,40
342	K	786623137651	Žalúzie exteriérové 2100/2300mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	2,000	478,78	957,56
343	K	786623137652	Žalúzie exteriérové 2500/3000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	6,000	584,81	3 508,86
344	K	786623137653	Žalúzie exteriérové 2400/3000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	5,000	575,49	2 877,45
345	K	786623137654	Žalúzie exteriérové 3380/3000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	669,32	669,32
346	K	786623137655	Žalúzie exteriérové 2600/3000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	592,79	592,79
347	K	786623137656	Žalúzie exteriérové 2200/3100mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	4,000	547,54	2 190,16
348	K	786623137657	Žalúzie exteriérové 2600/3100mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	3,000	598,81	1 796,43
349	K	786623137658	Žalúzie exteriérové 2600/3100mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	3,000	598,81	1 796,43
350	K	786623137661	Žalúzie exteriérové 2800/2000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	510,61	510,61
351	K	786623137662	Žalúzie exteriérové 1870/2400mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	2,000	474,80	949,60
352	K	786623137663	Žalúzie exteriérové 2800/2300mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	534,67	534,67
353	K	786623137664	Žalúzie exteriérové 2850/2150mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	533,62	533,62
354	K	786623137665	Žalúzie exteriérové 2000/2850mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	522,53	522,53
355	K	786623137666	Žalúzie exteriérové 2800/2850mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	596,40	596,40
356	K	786623137667	Žalúzie exteriérové 2100/3000mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	4,000	539,56	2 158,24
357	K	786623137668	Žalúzie exteriérové 2800/2850mm vrátane doplnkov a pomocných prvkov, automatické ovládanie dodávka a montáž	kus	1,000	596,40	596,40
358	K	998786203	Presun hmôt pre čalunické úpravy v objektoch výšky do 24 m	%	675,395	0,16	106,97
D	D3		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>				<b>28 150,00</b>
D	M33		<b>162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh</b>				<b>28 150,00</b>
359	K	330030000004	Dodávka a montáž výťah Schindler 3000, nosnosť 900kg, max.12 osôb, 4/4 staníc , dopravný zdvih 11900mm, priehľbeň 1100mm, kabínové dvere automatické	celok	1,000	28 000,00	28 000,00
360	K	330030000005	Výťah Schindler 3000- osadenie závesných systémov " Jakobove oká" (dodávka výťahu) podľa požiadaviek dodávateľa výťahu vrátane prác s tým súvisiacich	celok	1,000	150,00	150,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

2 - SO 01 -Výrub stromov, búranie spevnených plôch a prvkov drobnej architektúry

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**31 898,31**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

31 898,31

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

6 379,66

**Cena s DPH**

**v EUR**

**38 277,97**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MBM-GROUP, a.s.**  
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: 36 740 519  
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis: 22.01.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.12.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**2 - SO 01 -Výrub stromov, búranie spevnených plôch a prvkov drobnej architektúry**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>31 898,31</b>
<b>D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>31 549,71</b>
1 - ZEMNE PRÁCE	5 558,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	25 991,46
<b>D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>	<b>348,60</b>
762 - Konštrukcie tesárske	37,28
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	311,32

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**2 - SO 01 -Výrub stromov, búranie spevnených plôch a prvkov drobnej architektúry**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>31 898,31</b>
D	D1	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					<b>31 549,71</b>
D	1	<b>ZEMNE PRÁCE</b>					<b>5 558,25</b>
1	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	14,000	1,99	27,86
2	K	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	9,000	7,78	70,02
3	K	112101102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	2,000	13,96	27,92
4	K	112101121	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 300 mm	kus	15,000	4,44	66,60
5	K	112101122	Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 500 mm	kus	3,000	8,73	26,19
6	K	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	24,000	9,35	224,40
7	K	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	5,000	21,90	109,50
8	K	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárníc	m2	216,910	1,93	418,64
9	K	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	43,060	38,12	1 641,45
10	K	113107211	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, nad 200 m2	m2	471,730	0,59	278,32
11	K	113107230	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, nad 200 m2	m2	243,821	7,94	1 935,94
12	K	162301401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	kus	9,000	4,91	44,19
13	K	162301402	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 50 cm	kus	2,000	4,91	9,82
14	K	162301405	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov ihlič. do 30 cm	kus	15,000	4,91	73,65
15	K	162301406	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov ihlič. do 50 cm	kus	3,000	4,91	14,73
16	K	162301411	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 30 cm	kus	9,000	4,91	44,19
17	K	162301412	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 50 cm	kus	2,000	4,91	9,82
18	K	162301415	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 30 cm	kus	15,000	4,91	73,65
19	K	162301416	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 50 cm	kus	3,000	4,91	14,73
20	K	162301421	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm	kus	24,000	4,91	117,84
21	K	162301422	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 50 cm	kus	5,000	4,91	24,55
22	K	162301501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km	m2	14,000	4,91	68,74
23	K	162301509	Príplatok za kaž. ďal. 1 km premiest.vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	350,000	0,30	105,00
24	K	162301901	Príplatok k vodor. prem. konárov za kaž. ďal. 5 km list. do 30 cm	kus	45,000	0,30	13,50
25	K	162301902	Príplatok k vodor. prem. konárov za kaž. ďal. 5 km list. do 50 cm	kus	10,000	0,30	3,00
26	K	162301905	Príplatok k vodor. prem. konárov za kaž. ďal. 5 km ihlič. do 30 cm	kus	75,000	0,30	22,50
27	K	162301906	Príplatok k vodor. prem. konárov za kaž. ďal. 5 km ihlič. do 50 cm	kus	15,000	0,30	4,50
28	K	162301911	Príplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 5 km list. do 30 cm	kus	45,000	0,30	13,50
29	K	162301912	Príplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 5 km list. do 50 cm	kus	10,000	0,30	3,00
30	K	162301915	Príplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 5 km ihlič. do 30 cm	kus	75,000	0,30	22,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	162301916	Príplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 5 km ihlič. do 50 cm	kus	15,000	0,30	4,50
32	K	162301921	Príplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 30 cm	kus	120,000	0,30	36,00
33	K	162301922	Príplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 50 cm	kus	25,000	0,30	7,50
<b>D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							<b>25 991,46</b>
34	K	936002230	Demontáž detských preliezok, pútačov a prvkov drobnej architektúry vrátane odvozu a uskladnenia podľa pokynov investora	súbor	1,000	281,60	281,60
35	K	936004210	Detské pieskovisko - odstránenie piesku	m3	28,854	0,39	11,25
36	K	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	43,052	102,79	4 425,32
37	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	303,952	23,01	6 993,94
38	K	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km výbúr. hmôt nad 5 km	t	1 519,760	0,97	1 474,17
39	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	281,394	4,60	1 294,41
40	K	995117110	Betón 17 01 01 (O)	t	147,972	53,60	7 931,30
41	K	995117130	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako v 170106 uvedené, 17 01 07 (O)	t	35,556	4,00	142,22
42	K	995117140	Drevo 17 02 01, sklo 17 02 02, plasty 17 02 03 (O)	t	7,470	64,00	478,08
43	K	995117150	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O)	t	112,954	24,00	2 710,90
44	K	995120120	Konáre - biologicky rozložiteľný odpad	m3	48,000	4,80	230,40
45	K	995120131	Kovový odpad	t	1,117	16,00	17,87
<b>D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							<b>348,60</b>
<b>D 762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>37,28</b>
46	K	762111810	Demontáž drevenej konštrukcie a prestrešenia altánku vrátane súvisiacich prác	súbor	1,000	37,28	37,28
<b>D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							<b>311,32</b>
47	K	767911812	Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 2,0 m	m	28,669	1,12	32,11
48	K	767914810	Demontáž oplatenia rámového výšky do 1 m	m	69,961	3,69	258,16
49	K	767920810	Demontáž vrát v oplatení do 2 m2	kus	1,000	9,63	9,63
50	K	767920820	Demontáž vrát v oplatení do 6 m2	kus	1,000	11,42	11,42



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

4 - SO 01 - ELI-Škola

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>274 672,96</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	274 672,96	20,00%	54 934,59
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>329 607,55</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MBM-GROUP, a.s.**  
Mletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: 36 740 519  
IČDPH: SK2022337548

Dátum a podpis: 22.01.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**4 - SO 01 - ELI-Škola**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>274 672,96</b>
<b>D2 - Elektroinštalácia</b>	<b>243 010,64</b>
D3 - Základný materiál	132 339,09
D4 - Svietidlá	59 157,53
D5 - Rozvádzač RH	7 360,00
D6 - Rozvádzač RS3	2 200,01
D7 - Rozvádzač RS2	2 103,39
D8 - Rozvádzač RS1	3 177,22
D9 - Rozvádzač RK	2 942,49
D10 - Rozvádzač R-KU	1 676,75
D11 - Slaboprúd	21 188,16
D12 - Bleskozvod a uzemnenie	10 866,00
<b>D13 - NN prípojka</b>	<b>19 531,01</b>
D3 - Základný materiál	14 345,21
D14 - Výkopové a zemné práce	5 185,80
<b>D15 - Vonkajšie osvetlenie a nabíjačky elektromobilov</b>	<b>10 601,31</b>
D3 - Základný materiál	8 503,95
D14 - Výkopové a zemné práce	2 097,36
<b>Revízie - Revízie</b>	<b>1 530,00</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

4 - SO 01 - ELI-Škola

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

274 672,96

D D2

Elektroinštalácia

243 010,64

D D3

Základný materiál

132 339,09

1	M	Pol501	Spínač jedнопólový -1, IP20	ks	23,000	3,50	80,50
2	M	Pol502	Spínač sériový -5, IP20	ks	63,000	4,88	307,44
3	M	Pol503	Prepínač striedavý -6+6 dvojitý, IP20	ks	2,000	6,62	13,24
4	M	Pol504	Žalúziiový ovládač	ks	58,000	12,67	734,86
5	M	Pol505	Troj-pólový vypínač, sporákový, IP20	ks	7,000	18,57	129,99
6	M	Pol506	Zásuvka 230V, 16A, IP 20, s detskou poistkou	ks	185,000	4,28	791,80
7	M	Pol507	Zásuvka 3f, 16A, 400V	ka	17,000	3,95	67,15
8	M	Pol508	Zásuvka dátová 2xRJ45 cat 6a	ks	36,000	26,56	956,16
9	M	Pol509	Krabica prístrojová KOPOS KP 68KA	ks	473,000	0,85	402,05
10	M	Pol510	Detektor pohybu NIKO	ks	55,000	40,50	2 227,50
11	M	Pol511	Krabica ACIDUR	ks	30,000	3,15	94,50
12	M	Pol512	Tlačidlá CENTRAL, TOTAL stop	ks	2,000	29,28	58,56
13	M	Pol513	Svorky WAGO	ks	2 500,000	0,18	450,00
14	M	Pol514	CXKE-R-J 3x1,5	m	5 500,000	0,86	4 730,00
15	M	Pol515	CXKE-R-O 3x1,5	m	2 450,000	0,91	2 229,50
16	M	Pol516	CXKE-R-J 3x2,5	m	7 500,000	1,22	9 150,00
17	M	Pol517	CXKE-R-J 5x1,5	m	4 000,000	1,30	5 200,00
18	M	Pol518	CXKE-O 5x1,5	m	2 500,000	1,48	3 700,00
19	M	Pol519	CXKE-J 5x2,5	m	1 750,000	1,92	3 360,00
20	M	Pol520	CXKE-J 5x4	m	300,000	3,42	1 026,00
21	M	Pol521	CXKE-J 5x6	m	200,000	4,50	900,00
22	M	Pol522	CXKE-R-J 4x16	m	450,000	10,00	4 500,00
23	M	Pol523	CXKE-R-J 4x50	m	50,000	31,50	1 575,00
24	M	Pol524	CXKE-R-J 4x95	m	40,000	52,65	2 106,00
25	M	Pol525	CXKE-R-J 5x70	m	70,000	54,04	3 782,80
26	M	Pol526	N2XH-J 1x6zž	m	2 000,000	0,98	1 960,00
27	M	Pol527	N2XH-J 1x16zž	m	1 000,000	2,30	2 300,00
28	M	Pol528	N2XH-J 1x25zž	m	150,000	3,91	586,50
29	M	Pol529	Kábel STP Cat.6A oranž. B2ca s1 d1 (bezhalógenový)	m	3 450,000	0,63	2 173,50
30	M	Pol530	Rúrka FXP $\phi$ 16mm ohybná	m	4 500,000	0,42	1 890,00
31	M	Pol531	Rúrka FXP $\phi$ 25mm ohybná	m	8 500,000	0,63	5 355,00
32	M	Pol532	Rúrka FXP $\phi$ 32mm ohybná	m	3 200,000	1,02	3 264,00
33	M	Pol533	Svorkovnica ekvipotenciálna	ks	1,000	6,44	6,44
34	M	Pol534	Hmoždina HM8	ks	3 500,000	0,14	490,00
35	M	Pol535	Hmoždina HM10	ks	1 500,000	0,14	210,00
36	M	Pol536	Sadra	kg	850,000	0,40	340,00
37	K	Pol536.1	Montáž	súbor	1,000	64 515,60	64 515,60
38	K	Pol536.2	Drobný pomocný materiál	súbor	1,000	225,00	225,00
39	K	Pol536.3	Stavebné úpravy	súbor	1,000	450,00	450,00
D	D4		Svietidlá				59 157,53
40	M	Pol537	SVIETIDLO LINEÁRNE, 4100lm, 31W	ks	267,000	63,00	16 821,00
41	M	Pol538	SVIETIDLO LINEÁRNE, 4400lm, 33W	ks	53,000	63,00	3 339,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	Pol539	SVIETIDLO LINEARNE ASYMETRICKE, 22W 2450lm,AS	ks	46,000	81,00	3 726,00
43	M	Pol540	SVIETIDLO STROPNÉ 230V, 2300lm	ks	149,000	36,00	5 364,00
44	M	Pol541	SVIETIDLO NASTENNÉ 230V, 2300lm, 26W+ detektor	ks	37,000	72,00	2 664,00
45	M	Pol542	SVIETIDLO NÁSTENNÉ	ks	1,000	45,00	45,00
46	M	Pol543	Svietidlo Beghelli SpA 19328 L.LARG DWCL CT 24W SA LF long (NA1)	ks	15,000	90,00	1 350,00
47	M	Pol544	Svietidlo Beghelli SpA 19328 L.LARG DWCL CT 24W SA LF wide (NA2)	ks	55,000	90,00	4 950,00
48	M	Pol545	Svietidlo Beghelli SpA 19290 F65LED 24W IP65 CT SE LF (NB1)	ks	2,000	50,04	100,08
49	M	Pol546	Svietidlo Beghelli SpA 19420 METRICA LED CT SA LF L (NC1)	ks	2,000	117,00	234,00
50	M	Pol547	Svietidlo Beghelli PLURALUCE 16707+piktogramy (N1)	ks	53,000	119,25	6 320,25
51	M	Pol548	Svietidlo Beghelli PLURALUCE 16701+piktogramy (N2)	ks	7,000	121,79	852,53
52	M	Pol549	Svietidlo Beghelli FORMULA65 19294 (N3)	ks	4,000	54,36	217,44
53	M	Pol550	Svietidlo Beghelli SignLED 37225 + E16915M (NH1)	ks	7,000	215,42	1 507,94
54	M	Pol551	Svietidlo Beghelli TRIANGLE 37270 (NP)	ks	5,000	191,92	959,60
55	M	Pol552	Montáž	ks	703,000	15,23	10 706,69
D	D5		Rozvádzač RH				7 360,00
56	M	Pol553	Rozvodinca 600+600x2000x300 (ŠxVxH)	ks	1,000	2 550,60	2 550,60
57	M	Pol554	Vypínač LN3-400-I	ks	1,000	265,17	265,17
58	M	Pol555	Zvodič prepätia SALTEK FLP-B+C MAXI V/3	ks	1,000	365,63	365,63
59	M	Pol556	OPVP22-3, 3x TYP GG 125A	ks	1,000	43,74	43,74
60	M	Pol557	Výkonový istič LZMC2-A200-I	ks	1,000	349,52	349,52
61	M	Pol558	Istič PL7-B10/1	ks	1,000	4,74	4,74
62	M	Pol559	Istič PL7-B16/1	ks	25,000	4,12	103,00
63	M	Pol560	Istič PL7-B20/3	ks	1,000	16,49	16,49
64	M	Pol561	Istič PL7-B10/3	ks	3,000	16,38	49,14
65	M	Pol562	Istič PL7-B16/3	ks	3,000	15,04	45,12
66	M	Pol563	Istič PL7-C25/3	ks	1,000	21,61	21,61
67	M	Pol564	Istič PL7-B40/3	ks	5,000	31,64	158,20
68	M	Pol565	istič PLHT-125/3/B	ks	1,000	154,06	154,06
69	M	Pol566	PFL7-10/1N/003/B	ks	9,000	68,54	616,86
70	M	Pol567	Prúdový chránič PF7-63/4/003-G	ks	7,000	69,69	487,83
71	M	Pol568	UPS záložný napájací zdroj 230V/24V vr. batérií	ks	1,000	343,40	343,40
72	M	Pol569	Stykač Z-SCH230/25-40 25A 4xNO	ks	1,000	18,93	18,93
73	M	Pol570	Astronomické spínacie hodiny 230V/16A, PCZ-525	ks	1,000	55,96	55,96
74	M	Pol571	Pomocný materiál	ks	1,000	180,00	180,00
75	M	Pol572	Montáž	ks	1,000	1 530,00	1 530,00
D	D6		Rozvádzač RS3				2 200,01
76	M	Pol573	Rozvodnica 144 modulová	ks	1,000	238,73	238,73
77	M	Pol574	Vypínač IS-100/3	ks	1,000	48,70	48,70
78	M	Pol575	Zvodič prepätia SALTEK B+C	ks	1,000	129,74	129,74
79	M	Pol559	Istič PL7-B16/1	ks	28,000	4,12	115,36
80	M	Pol561	Istič PL7-B10/3	ks	2,000	16,38	32,76
81	M	Pol562	Istič PL7-B16/3	ks	2,000	15,04	30,08
82	M	Pol566	PFL7-10/1N/003/B	ks	11,000	68,54	753,94
83	M	Pol567	Prúdový chránič PF7-63/4/003-G	ks	5,000	80,14	400,70
84	M	Pol576	Montáž	ks	1,000	450,00	450,00
D	D7		Rozvádzač RS2				2 103,39
85	M	Pol573	Rozvodnica 144 modulová	ks	1,000	238,73	238,73
86	M	Pol574	Vypínač IS-100/3	ks	1,000	48,70	48,70
87	M	Pol575	Zvodič prepätia SALTEK B+C	ks	1,000	129,74	129,74
88	M	Pol559	Istič PL7-B16/1	ks	24,000	4,12	98,88
89	M	Pol561	Istič PL7-B10/3	ks	2,000	16,38	32,76
90	M	Pol562	Istič PL7-B16/3	ks	2,000	15,04	30,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	Pol566	PFL7-10/1N/003/B	ks	11,000	68,54	753,94
92	M	Pol567	Prúdový chránič PF7-63/4/003-G	ks	4,000	80,14	320,56
93	M	Pol576	Montáž	ks	1,000	450,00	450,00
<b>D D8</b>			<b>Rozvádzač RS1</b>				<b>3 177,22</b>
94	M	Pol573.1	Rozvodnica 600x1600x300mm	ks	1,000	1 128,60	1 128,60
95	M	Pol574.1	Vypínač IS-100/3	ks	1,000	48,70	48,70
96	M	Pol575	Zvodič prepätia SALTEK B+C	ks	1,000	129,74	129,74
97	M	Pol559	Istič PL7-B16/1	ks	24,000	4,12	98,88
98	M	Pol577	Istič PL7-C10/3	ks	1,000	20,34	20,34
99	M	Pol561	Istič PL7-B10/3	ks	1,000	16,38	16,38
100	M	Pol562	Istič PL7-B16/3	ks	2,000	15,04	30,08
101	M	Pol566	PFL7-10/1N/003/B	ks	11,000	68,54	753,94
102	M	Pol567	Prúdový chránič PF7-63/4/003-G	ks	4,000	80,14	320,56
103	M	Pol576	Montáž	ks	1,000	630,00	630,00
<b>D D9</b>			<b>Rozvádzač RK</b>				<b>2 942,49</b>
104	M	Pol578	Rozvodnica 600x1600x300mm	ks	1,000	1 128,60	1 128,60
105	M	Pol579	Vypínač LN2-200-I	ks	1,000	201,83	201,83
106	M	Pol575	Zvodič prepätia SALTEK B+C	ks	1,000	360,00	360,00
107	M	Pol558	Istič PL7-B10/1	ks	1,000	4,74	4,74
108	M	Pol559	Istič PL7-B16/1	ks	18,000	4,12	74,16
109	M	Pol580	Istič LZMC1-A160-I	ks	1,000	237,18	237,18
110	M	Pol562	Istič PL7-B16/3	ks	2,000	15,04	30,08
111	M	Pol566	PFL7-10/1N/003/B	ks	3,000	68,54	205,62
112	M	Pol567	Prúdový chránič PF7-63/4/003-G	ks	2,000	80,14	160,28
113	M	Pol581	Montáž	ks	1,000	540,00	540,00
<b>D D10</b>			<b>Rozvádzač R-KU</b>				<b>1 676,75</b>
114	M	Pol573	Rozvodnica 144 modulová	ks	1,000	238,73	238,73
115	M	Pol582	Vypínač IS-125/3	ks	1,000	49,18	49,18
116	M	Pol575	Zvodič prepätia SALTEK B+C	ks	1,000	180,00	180,00
117	M	Pol559	Istič PL7-B16/1	ks	18,000	4,12	74,16
118	M	Pol583	Istič PL7-B16/3	ks	3,000	15,04	45,12
119	M	Pol584	Istič PL7-B20/3	ks	2,000	16,49	32,98
120	M	Pol585	Istič PL7-B32/3	ks	1,000	19,62	19,62
121	M	Pol566	PFL7-10/1N/003/B	ks	4,000	68,54	274,16
122	M	Pol567	Prúdový chránič PF7-63/4/003-G	ks	5,000	80,14	400,70
123	M	Pol576	Montáž	ks	1,000	362,10	362,10
<b>D D11</b>			<b>Slaboprúd</b>				<b>21 188,16</b>
124	M	Pol586	RACK	ks	4,000	162,54	650,16
125	M	Pol587	Ubiquiti UniFi	ks	10,000	99,00	990,00
126	M	Pol588	Patch panel 24 cat 6a	ks	14,000	108,00	1 512,00
127	M	Pol589	Prepät'ová ochrana, 8 zásuvek,	ks	5,000	90,00	450,00
128	M	Pol590	Pomocný materiál	ks	4,000	45,00	180,00
129	M	Pol591	Montáž	ks	4,000	4 351,50	17 406,00
<b>D D12</b>			<b>Bleskozvod a uzemnenie</b>				<b>10 866,00</b>
130	M	Pol592	Guľatina AlMgSi 8mm	m	550,000	1,01	555,50
131	M	Pol593	Guľatina AlMgSi 8mm PVC	m	300,000	2,03	609,00
132	M	Pol594	Skúšobná svorka SZ	ks	15,000	3,52	52,80
133	M	Pol595	Svorka SK	ks	120,000	2,10	252,00
134	M	Pol596	Svorka SR02	ks	50,000	0,95	47,50
135	M	Pol597	pás FeZn 30/4mm	m	450,000	1,97	886,50
136	M	Pol598	ochranný náter	kg	50,000	3,15	157,50
137	M	Pol599	Podperky	ks	850,000	0,99	841,50
138	M	Pol600	Pomocný materiál	ks	1,000	135,00	135,00
139	K	Pol6001	Montážne práce	súbor	1,000	7 328,70	7 328,70
<b>D D13</b>			<b>NN prípojka</b>				<b>19 531,01</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		D3	Základný materiál				14 345,21
140	M	Pol601	Skriňa ER P.V F803 300A - 300/5A P0, 2x240/2x240 vr. výzbroje	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
141	M	Pol602	Podpäťová cievka 24V DC	ks	1,000	53,55	53,55
142	M	Pol603	Poistka 200A	ks	6,000	7,61	45,66
143	M	Pol604	kábel NAYY-J 4x240	m	20,000	18,65	373,00
144	M	Pol605	kábel NAYY-J 4x150	m	550,000	12,50	6 875,00
145	M	Pol597	pás FeZn 30/4mm	m	240,000	2,70	648,00
146	M	Pol606	svorka SR02	ks	10,000	0,95	9,50
147	M	Pol607	ochranná fólia červená	m	240,000	0,12	28,80
148	M	Pol608	chránička FXKVR160	m	90,000	4,50	405,00
149	M	Pol609	Drobný a pomocný materiál	ks	1,000	90,00	90,00
150	K	Pol60911	Montážne práce	súbor	1,000	3 566,70	3 566,70
D		D14	Výkopové a zemné práce				5 185,80
151	M	Pol610	kábelová ryha 50x45cm	m	32,000	16,20	518,40
152	M	Pol611	kábelová ryha 50x80cm	m	185,000	18,00	3 330,00
153	M	Pol612	kábelová ryha 50x100cm	m	10,000	25,20	252,00
154	M	Pol613	Piesok, fr. 0-4	m3	20,000	54,27	1 085,40
D		D15	Vonkajšie osvetlenie a nabíjačky elektromobilov				10 601,31
D		D3	Základný materiál				8 503,95
155	M	Pol614	Svietidlo OMS SEMAI 230V, 25W, 4100lm	ks	5,000	90,00	450,00
156	M	Pol615	Stožiar L=4m, pozinkovaný	ks	5,000	246,40	1 232,00
157	M	Pol616	Výložník na stožiar jednoramenný, L=1m, pozinkovaný	ks	5,000	46,49	232,45
158	M	Pol521	CXKE-J 5x6	m	80,000	4,37	349,60
159	M	Pol617	CXKE-J 5x10	m	60,000	7,23	433,80
160	M	Pol618	stožiarova svorkovnica	ks	5,000	22,12	110,60
161	M	Pol619	Základový rošt ZR 1-5	ks	5,000	108,00	540,00
162	M	Pol597	pás FeZn 30/4mm	m	80,000	2,70	216,00
163	M	Pol606	svorka SR02	ks	10,000	0,95	9,50
164	M	Pol607	ochranná fólia červená	m	150,000	0,12	18,00
165	M	Pol620	chránička KOPOFLEX 63	m	100,000	0,97	97,00
166	M	Pol621	Wallbox 2x11kW (autonabíjačka)	ks	2,000	1 395,00	2 790,00
167	M	Pol609	Drobný a pomocný materiál	ks	1,000	45,00	45,00
168	K	Pol6091	Montážne práce	súbor	1,000	1 980,00	1 980,00
D		D14	Výkopové a zemné práce				2 097,36
169	M	Pol610	kábelová ryha 50x45cm	m	16,000	16,20	259,20
170	M	Pol611	kábelová ryha 50x80cm	m	50,000	18,00	900,00
171	M	Pol612	kábelová ryha 50x100cm	m	20,000	25,20	504,00
172	M	Pol613	Piesok, fr. 0-4	m3	8,000	54,27	434,16
D		Revízie	Revízie				1 530,00
173	K	Rev1	Revízie	súbor	1,000	1 530,00	1 530,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

5 - SO 01 -TOA - Škola

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>49 029,15</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	49 029,15	20,00%	9 805,83	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>58 834,98</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MBM-GROUP, a.s.**  
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: **36 740 519**  
IČ DPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis: 22.11.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**5 - SO 01 -TOA - Škola**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**49 029,15**

HSP - TOA - ZDŠ Kvetoslavovo SO 01 ŠKOLA

**49 029,15**

---



# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

5 - SO 01 -TOA - Škola

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

49 029,15

D HSP - TOA ZDŠ Kvetoslavovo SO 01 ŠKOLA

49 029,15

0	K	VM-3360VA CE TOA	Riadiaca ústredňa hlasovej signalizácie požiaru, výkon 360 W / 100 V, 6 zón s individuálnou reguláciou hlasitosti, 1x ručný evakuačný mikrofón, LCD displej s voliteľnou lokalizáciou, 4x audio vstup MIC/linka, 2x vstup BGM, 2x port pre max. 4 požiarne exte	ks	1,000	1 810,80	1 810,80
0	K	GSM	GSM komunikátor FVK 842,VOX Plus 10/4, 64 tf čísiel	ks	1,000	228,83	228,83
0	K	VM-3360E CE TOA	Rozširujúca jednotka pre ústredňu hlasovej signalizácie požiaru, výkon 360 W / 100 V, 6 zón s individuálnou reguláciou hlasitosti, 1x port pre externú mikrofónnu stanicu, 1x Ethernet port, prevádzkové a evakuačné logické vstupy a výstupy, permanentné moni	ks	1,000	1 599,30	1 599,30
0	K	VP-2421 INCL TOA	Záložný výkonový zosilňovač 1x 420 W / 100 V so vstupným modulom riadenia záložného zosilňovača, pre ústredne a rozširujúce jednotky, automatická záloha v prípade výpadku zosilňovača ústredne alebo prídavných zosilňovačov (podľa EN normy stačí jeden na sy	ks	1,000	876,60	876,60
0	K	RM-200M S TOA	Mikrofónna stanica pre všeobecné hlásenia, 10 programovateľných tlačidiel pre hlásenie s možnosťou smerovania do zón, LED indikácia, max. 4 ks v systéme, napájanie 24 V DC / z VM 3000, rozmery 190 x 80 x 220 mm, EN 54-16	ks	2,000	413,10	826,20
0	K	RM-210	Rozšírenie klávesnice pre mikrofónový pult, EN54-16	ks	1,000	253,80	253,80
0	K	RM-300MF	Požiarne panel s mikrofónom hasiča, EN54-16	ks	1,000	495,00	495,00
0	K	RM-320F	Rozšírenie klávesnice pre požiarne panel, EN54-16	ks	1,000	279,00	279,00
0	K	VM-300SV	Dohľadový modul audio linky	ks	16,000	22,50	360,00
0	K	VX-2000DS ER TOA	Záložný napájací zdroj, 6x výstup 24 V DC (spolu max. 25 A), nabíjač akumulátorov 2x 12 V DC (28-100 Ah, nie sú súčasťou, samost. umiestnenie), odporúčaný 1 ks pre max. 3 ks VM-3xxx zariadenia, pri vyššom predpokladanom odbere možnosť pripojiť cez 6x 24	ks	1,000	727,20	727,20
0	K	VX-2000PF	Inštalčný rám pre napájacie zdroje	ks	1,000	311,55	311,55
0	K	VS-200PS	Napájací zdroj	ks	1,000	173,93	173,93
0	K	TP12-100	Akumulátor 12 V - 100 Ah	ks	2,000	325,09	650,18
0	K	WA 06-165/T-EN54 i	Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz-5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz-22 kHz, vyžarovací uhol 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, drevená skrinka, kovová mriežka, roz	ks	105,000	31,50	3 307,50
0	K	DA-P 20-130/T-EN54	Zvukový projektor DA-P 20-130T, odbočky 20/10/5/2,5 W, EN 54-24	ks	0,000		0,00
0	K	Pol459	Stropný reproduktor 6 W / 100 V s protipožiarnym krytom, odbočky 6 W, 3 W, 1,5 W, citlivosť 75 dB (1 W / 4 m, 500 Hz-5 kHz), frekvenčný rozsah 350 Hz-13,8 kHz, vyžarovací uhol 180° (1 kHz), reproduktor 130 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, ko	ks	1,000	90,67	90,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol460	Závesný reproduktor 16 W / 100 V, odbočky 16 W, 8 W a 4 W, citlivosť 73 dB (1 W / 4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 130 Hz–13,3 kHz, vyžarovací uhol 196° (1 kHz), reproduktor 130 mm, skrutkovacia keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, ABS plastová	ks	0,000		0,00
0	K	Pol461	Maják + siréna konvenčný CWSS-RR-S5	ks	1,000	83,70	83,70
0	K	Pol462	Maják konvenčný CWST-RR-S5	ks	19,000	79,20	1 504,80
0	K	Pol463	núdzové únikové zelené tlačítko so záklopkou pre uvoľnenie dverí blokových magnetmi	ks	9,000	30,47	274,23
0	K	Pol464	Akumulátor 12V/17 Ah	ks	2,000	36,00	72,00
0	K	Pol465	Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prorost pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah. Reléový výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h), schválení EN54-4.	ks	1,000	260,25	260,25
0	K	Pol466	Prídružný magnet- stena-podlaha s uvolnovacím tlačidlom 24V, 1,5W	ks	18,000	72,00	1 296,00
0	K	Pol467	Núdzové tlačidlo pre spustenie hlásenia, poplachový výstup NC kontakt, ochranné sklíčko, inštalácia na omietku, vnútorné použitie	ks	12,000	31,50	378,00
0	K	Pol468	Označenie reproduktora-nalepovací štítok	ks	106,000	1,80	190,80
0	K	KSK 100 PO	Inštaláčna krabica pre odbočenie HSP kabeláže podľa STN 92 0205, požiarne odolnosť PS90, bezhalogénové LSOH prevedenie, keramická svorkovnica so zachovaním funkčnosti pri požiarí, max. 5 vodičov s prierezom od 1,5 do 6 mm, zabudovaná tepelná poistka 150 °	ks	116,000	39,55	4 587,80
0	K	32U,19, 600x600	rozdávateľ vrátane príslušenstva , vent.jednotka - 1x strešná vent.jednotka s termostatom-nastaviť na 30stC, podstavec	ks	1,000	491,15	491,15
0	K	-	Forma káblová do 19" rozvodnej skrine, vrátane inštaláčného materiálu pre sadu prepojavacích káblov	kpl	1,000	270,00	270,00
0	K	Pol469	19" pevná polica 450 mm hĺbka, 1U, nosnosť 60 kg	ks	1,000	22,47	22,47
0	K	Pol470	19" napájacia lišta, 9 zásuviek (do stojanových DR)	ks	1,000	41,10	41,10
0	K	relé	vypnutie TOTAL STOP pre HSP, výkonové relé, cievka na 24VDC, 8x pracovný kontakt, montáž na DIN lištu, pracovné kontakty pripojené na reproduktorové linky, inštalovať v rozhlasovej ústredni, ovládací kábel privedie profesia silnoprúd, pomocné napájanie re	ks	1,000	144,00	144,00
0	K	SALTEK	prepäťová ochrana na 230V	ks	1,000	78,24	78,24
0	K	JE-H(ST)H 4x2x0,5 PS	kábel bezhalogénový, požiarne odolný E60 - pre stanicu hlásateľa	m	80,000	2,70	216,00
0	K	NHXH-O FE180/E60 2x1	kábel bezhalogénový, požiarne odolný E60	m	1 800,000	1,08	1 944,00
0	K	NHXH-O FE180/E60 2x2	kábel bezhalogénový, požiarne odolný E60	m	300,000	1,35	405,00
0	K	NHXH-O FE180/E60 2.1	kábel bezhalogénový, požiarne odolný-tlačítka - majáky E60	m	700,000	1,08	756,00
0	K	JE-H(ST)H 1x2x0.8	kábel bezhalogénový- dohľad linky	m	200,000	1,80	360,00
0	K	HFXP 16	ohybná izolačná rúrka vrátane spojok	m	150,000	3,15	472,50
0	K	HXP 20/25	izolačná rúrka vrátane spojok, príchytiek	m	250,000	3,15	787,50
0	K	CY6-10	vodič CY10	m	5,000	2,33	11,65
0	K	Pol471	požiarne odolný žlab 100x60s PO PS60 vr. Príslušenstva	m	150,000	18,14	2 721,00
0	K	OBO GRIP, STRADER E9	požiarne odolné príchytky + pož.hmoždinky E90 alebo zasekať pod omietku alebo uložiť do žlabu s PO PS60.	ks	7 200,000	1,17	8 424,00
0	K	HILTI PS 90	protipožiarne tmel	kg	5,000	180,00	900,00
0	K	Pol472	drobný inštaláčny materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)	sada	1,000	405,00	405,00
0	K	-.1	úprava kábovej trasy do stropu a stien	sada	1,000	135,00	135,00
0	K	Pol473	Prierez stenou / stropom	sada	1,000	180,00	180,00
0	K	-.2	meranie 1 úseku slučky	ks	120,000	10,58	1 269,60
0	K	-.3	forma káblová do 5x2	ks	240,000	10,27	2 464,80
0	K	-.4	meranie zrozumiteľnosti	ks	1,000	180,00	180,00
0	K	-.5	kontrola riadiaceho vstupu / výstupu	ks	12,000	13,50	162,00
0	K	-.6	označenie kábovej trasy	m	3 000,000	0,59	1 770,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol474	oživenie a naprogramovanie systému	sada	1,000	540,00	540,00
0	K	Pol475	vstupná odborná prehliadka a skúška	sada	1,000	270,00	270,00
0	K	Pol476	projektová dokumentácia skutočného stavu	sada	1,000	270,00	270,00
0	K	Pol477	školenie obsluhy	sada	1,000	180,00	180,00
0	K	Pol478	vystavenie správy o odbornej prehliadke	sada	1,000	315,00	315,00
0	K	Pol479	inžinierska činnosť a technický dozor	sada	1,000	90,00	90,00
0	K	Pol480	Pridružené výkony PPV	sada	1,000	1 071,00	1 071,00
0	K	Pol481	Dopravné náklady	sada	1,000	1 044,00	1 044,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

6SO 01\_ZT (plynovod) - Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**8 755,96**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 755,96	20,00%	1 751,19

**Cena s DPH**

**v EUR**

**10 507,15**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MBM-GROUP, a.s.**  
Mletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: 36 740 519  
IČDPH: SK2022337548

Dátum a podpis: 22.01.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

6SO 01\_ZT (plynovod) - Plynoinštalácia

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**8 755,96**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 719,32

1 - Zemné práce

6 736,07

8 - Rúrové vedenie

983,25

PSV - Práce a dodávky PSV

964,64

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

964,64

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

72,00

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**6SO 01\_ZT (plynovod) - Plynoinštalácia**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8 755,96**

D HSV Práce a dodávky HSV 7 719,32

D 1 Zemné práce 6 736,07

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	60,000	38,21	2 292,60
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,000	10,81	194,58
3	K	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	60,000	14,37	862,20
29	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	60,000	1,84	110,40
30	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,000	6,38	153,12
31	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	408,000	0,59	240,72
32	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	60,000	2,19	131,40
27	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,000	0,79	18,96
28	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,400	27,00	1 036,80
4	K	175101iu2.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,000	32,10	481,50
5	M	Pol443	Piesok	t	28,350	17,04	483,08
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,000	4,24	152,64
7	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,000	61,98	557,82
8	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	75,000	0,27	20,25

D 8 Rúrové vedenie 983,25

9	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	75,000	5,40	405,00
10	M	286130043400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11, d 50x4,6 mm, D 50	m	75,000	3,51	263,25
11	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	75,000	2,70	202,50
12	K	723190916.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 40	ks	1,000	45,00	45,00
13	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	75,000	0,90	67,50

D PSV Práce a dodávky PSV 964,64

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 964,64

33	K	001	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 31,8x2,6 mm	m	1,000	17,20	17,20
34	K	002	Potrubie z ocel. rúrok záv. čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1 38x2,6 mm	m	10,000	19,49	194,90
35	K	003	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 44,5x2,6 mm	m	1,000	20,18	20,18
36	K	004	Potrubie z ocel. rúrok záv. čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1 76,1x4,5 mm	m	5,500	67,95	373,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	892241111	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových	m	17,500	4,50	78,75
19	K	Pol452	Montáž guľového uzáveru priameho, G 1"	ks	1,000	7,20	7,20
20	M	Pol453	Uzáver plynu priamy, 1"	ks	1,000	13,68	13,68
37	K	Pol4531	Montáž guľového uzáveru priameho, G 1 1/4"	ks	1,000	4,38	4,38
38	M	Pol45321	Uzáver plynu priamy, 1 1/4"	ks	1,000	7,27	7,27
21	K	Pol454	Montáž prechodky	ks	1,000	22,50	22,50
22	M	Pol455	Prechodka univerzálna - USTR D50/DN40	ks	1,000	17,28	17,28
39	K	Pol4551	Montáž armatúr plynových G 1 1/4	ks	4,000	5,60	22,40
40	M	Pol4552	Redukcia varná DN 32/25	ks	5,000	2,70	13,50
41	M	Pol4553	Koleno 90° varné, DN 32	ks	1,000	1,62	1,62
42	K	Pol4554	Montáž armatúr plynových G 2 1/2	ks	2,000	6,50	13,00
43	M	Pol4556	Redukcia varná DN 65/32	ks	2,000	5,40	10,80
44	K	Pol4557	Montáž armatúr plynových G 1 1/2	ks	2,000	5,60	11,20
45	M	Pol4558	Redukcia varná DN 40/32	ks	2,000	2,86	5,72
23	M	Pol456	Ochranná rúra, DN100	m	1,000	4,50	4,50
46	K	Pol461	Nátery kov. potr. a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	12,000	1,99	23,88
47	K	Pol462	Nátery kov. potr. a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	5,500	1,99	10,95
24	K	Pol457	Uvedenie vnútorného plynovodu do prevádzky	kpl	1,000	45,00	45,00
25	K	998723202.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	45,00	45,00
<b>D HZS</b>			<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>72,00</b>
26	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	9,00	72,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

7-SO 01\_UK - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**224 978,51**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	224 978,51	20,00%	44 995,70

**Cena s DPH**

**v EUR**

**269 974,21**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MBM-GROUP, a.s.**   
Mlynský štít 1, 821 08 Bratislava  
IČO: **36740519**  
IČDPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis:

22.01.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.11.2024

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**7-SO 01\_UK - Vykurovanie**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**224 978,51**

PSV - Práce a dodávky PSV

**224 978,51**

713 - Izolácie tepelné

8 826,75

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

19 515,42

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

78 389,64

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

5 989,95

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

7 411,23

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

103 495,52

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 350,00

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

7 -SO 01\_UK - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>224 978,51</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				224 978,51
D	713		Izolácie tepelné				8 826,75
1	K	Pol1	Montáž izolačných puzdier z čadičovej vlny, hr. 100 mm	m	35,000	9,00	315,00
2	M	Pol2	Izolačné puzdro Isover PR 65 AL, 108x100 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	35,000	47,07	1 647,45
3	K	Pol3	Montáž izolačných puzdier z čadičovej vlny, hr. 80 mm	m	10,000	6,30	63,00
4	M	Pol4	Izolačné puzdro Isover PR 65 AL, 76x80 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	10,000	32,58	325,80
5	K	Pol5	Montáž izolačných puzdier z čadičovej vlny, hr. 40 mm	m	5,000	2,70	13,50
6	M	Pol6	Izolačné puzdro Isover PR 65 AL, 28x40 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	5,000	12,24	61,20
7	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	110,000	0,90	99,00
8	M	Pol8	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	110,000	2,34	257,40
9	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	925,000	1,80	1 665,00
10	M	Pol10	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	85,000	5,04	428,40
11	M	Pol11	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	730,000	4,41	3 219,30
12	M	Pol12	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	110,000	4,05	445,50
13	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	60,000	1,80	108,00
14	M	Pol14	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	60,000	0,72	43,20
15	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	135,00	135,00
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				19 515,42
16	K	731370020.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m3/h G 6/4"	ks	1,000	135,00	135,00
17	M	Pol17	Hydraulický vyrovnávač tlakov, typ 200/120, prietok do 18 m3/hod (Viessmann)	ks	1,000	592,29	592,29
18	M	Pol18	Tepelná izolácia pre hydraulický vyrovnávač tlakov (Viessmann)	ks	1,000	325,80	325,80
19	K	Pol19	Montáž kotla plynového, 99 kW	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
20	M	Pol20	Plynový kotol Vitodens 200-W B2HA 99kW, HC1B vyk. Vitotronic 100 HC1B	ks	1,000	4 788,00	4 788,00
21	M	Pol21	Plynový filter, Rp 1	ks	1,000	113,67	113,67
22	M	Pol22	Pripojovacia sada s obeh. čerp. 80-99 kW pre vykurovací okruh	ks	1,000	560,70	560,70
23	M	Pol23	Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70	ks	1,000	259,20	259,20
24	M	Pol24	Odvod kondenzátu pre 2-kotlové zariadenia	ks	1,000	68,31	68,31
25	M	Pol25	Kaskáda spalín, pre 2-kotlové zariadenie	ks	0,000		0,00
26	M	Pol26	Kaskádový modul HC1	ks	0,000		0,00
27	M	Pol27	Kaskádová regulácia Vitotronic 300-K, typ MW2B	ks	0,000		0,00
188	K	100	Montáž odvodu spalín	m	10,000	76,50	765,00
189	M	100M	Systém pre odvod spalín	kpl.	1,000	1 514,25	1 514,25
28	K	Pol28	Montáž čerpadlovej skupiny (rýchlomontážnej sady), DN 40	ks	1,000	40,50	40,50
29	M	Pol29	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M31, DN 40	ks	1,000	1 946,70	1 946,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	Pol30	Montáž čerpadlovej skupiny (rýchlomontážnej sady), DN 32	ks	3,000	40,50	121,50
31	M	Pol31	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M31, DN 32, čerpadlo ALPHA 2 60	ks	3,000	396,00	1 188,00
32	K	Pol32	Montáž čerpadlovej skupiny (rýchlomontážnej sady), DN 25	ks	2,000	40,50	81,00
33	M	Pol33	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M31, DN 25, čerpadlo ALPHA 2 60	ks	2,000	346,50	693,00
34	K	Pol34	Montáž čerpadlovej skupiny (rýchlomontážnej sady) s 3-cestným zmiešavačom, DN 32	ks	7,000	40,50	283,50
35	M	Pol35	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32, DN 32, čerpadlo ALPHA 2 60	ks	7,000	478,80	3 351,60
36	K	Pol36	Montáž čerpadlovej skupiny (rýchlomontážnej sady) s 3-cestným zmiešavačom, DN 25	ks	2,000	40,50	81,00
37	M	Pol37	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32, DN 25, čerpadlo ALPHA 2 60	ks	2,000	403,20	806,40
38	K	Pol38	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	1,000	450,00	450,00
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				78 389,64
40	K	Pol39	Montáž tepelného čerpadla, monoblok, typ vzduch/voda	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
41	M	Pol40	Tepelné čerpadlo ENERGYCAL AW PRO MT 200.2, výkon 203,6 kW (Viessmann)	ks	1,000	55 107,00	55 107,00
42	M	Pol41	Antivibračné bloky - sada (Viessmann)	ks	1,000	1 010,70	1 010,70
43	M	Pol42	Externý displej AW PRO (Viessmann)	ks	1,000	385,56	385,56
44	M	Pol43	Zariadenie pre diaľk. správu XWeb 300 (Viessmann)	ks	1,000	1 602,00	1 602,00
45	K	Pol44	Montáž expanznej tlakovej nádoby	ks	5,000	31,50	157,50
46	M	Pol45	Expanzná nádoba Reflex S80 - 80 l, 10 bar (pre TČ - solankový okruh)	ks	1,000	289,80	289,80
47	M	Pol46	Teplonosné médium Tyfocor GE (Viessmann), 200 l (odhad)	ks	1,000	494,10	494,10
48	M	Pol47	Expanzná nádoba Reflex N200 - 200 l, 6 bar (pre TČ)	ks	2,000	229,50	459,00
49	M	Pol48	Ventil s klobúčikom, R 1	ks	2,000	35,10	70,20
50	M	Pol49	Expanzná nádoba Reflex H50 - 50 l, 6 bar (pre kotol)	ks	2,000	127,89	255,78
51	K	Pol50	Prvá tlaková skúška expanznej nádoby	ks	5,000	18,00	90,00
52	K	Pol51	Montáž akumuláčného zásobníka, 2000 l	ks	1,000	135,00	135,00
53	M	Pol52	Akumulačný zásobník PSM s 4 x DN 100 prírubami a 4 x DN 40 vstupmi, objem 2000 l (Viessmann)	ks	1,000	1 696,50	1 696,50
54	M	Pol53	Tepelná izolácia pre akumuláčny zásobník (kaučuk)	m2	5,000	45,00	225,00
55	K	Pol54	Montáž doskového výmenníka tepla, 250 kW	ks	1,000	135,00	135,00
56	M	Pol55	Doskový výmenník tepla, 250 kW	ks	1,000	2 556,90	2 556,90
57	K	Pol56	Montáž rozdeľovača pre čerpadlové skupiny	ks	2,000	225,00	450,00
58	M	Pol57	Rozdeľovač RS Kombi, pre 6 vykurovacích okruhov	ks	1,000	279,00	279,00
59	M	Pol58	Rozdeľovač RS Kombi, pre 9 vykurovacích okruhov	ks	1,000	298,80	298,80
60	K	Pol59	Montáž poistnej skupiny	ks	2,000	40,50	81,00
61	M	Pol60	Poistná skupina (Viessmann)	súb	2,000	144,00	288,00
62	K	Pol61	Montáž obehového čerpadla do potrubia	ks	2,000	22,50	45,00
63	M	Pol62	Obehové čerpadlo MAGNA 3 80-120 F, 230 V / 50-60 Hz	ks	2,000	2 862,00	5 724,00
64	K	Pol63	Montáž servopohonu pre nadradenú MaR	ks	9,000	13,50	121,50
65	M	Pol64	Servomotor SR10, 230 V / 50-60 Hz	ks	9,000	127,80	1 150,20
66	M	Pol65	Snímač výstupnej teploty pre nadradenú MaR	ks	9,000	50,40	453,60
67	K	Pol66	Montáž stĺpcového filtra pre úpravu vody vrátane radiacej jednotky	ks	1,000	90,00	90,00
68	M	Pol67	Stĺpcový filter pre odstránenie železa, mangánu a zmäkčovanie vody IVAR.DEFEMN CR1	ks	1,000	1 993,50	1 993,50
69	M	Pol68	Regeneračná tabletovaná soľ pre zmäkčovače GEL.SUL C.S, 25 kg (odhad)	ks	1,000	45,00	45,00
70	K	Pol69	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	450,00	450,00
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				5 989,95
71	K	733125030.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 108x2,0	m	35,000	65,07	2 277,45
72	K	733125024.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	m	10,000	55,08	550,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	5,000	34,56	172,80
74	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	5,000	32,58	162,90
75	K	733181436.S	Montáž odkalovača prírubový spoj DN 100	ks	1,000	22,50	22,50
76	M	Pol75	Odkalovač Spirotrap, DN 100	ks	1,000	1 782,00	1 782,00
77	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5	m	20,000	1,80	36,00
78	K	733190232.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0	m	35,000	1,80	63,00
79	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	15,000	22,50	337,50
80	M	Pol79	Potrubné objímky a závesy	súb	1,000	135,00	135,00
81	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,000	450,00	450,00
D		734	Ústredné kúrenie - armatúry				7 411,23
82	K	734315005.S	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	ks	2,000	5,40	10,80
83	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	2,000	7,38	14,76
84	K	734315010.S	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	6,000	7,20	43,20
85	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	6,000	9,18	55,08
86	K	734315015.S	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	14,000	7,20	100,80
87	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	14,000	17,28	241,92
88	K	734315025.S	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	ks	6,000	8,10	48,60
89	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	6,000	41,67	250,02
90	K	734315120.S	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 65	ks	4,000	13,50	54,00
91	M	551210045200.S	Guľový ventil 2 1/2", páčka chróm	ks	4,000	95,31	381,24
92	K	734315130.S	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 100	ks	15,000	13,50	202,50
93	M	551210045400.S	Guľový ventil 4", páčka chróm	ks	15,000	248,22	3 723,30
94	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	10,80	10,80
95	M	Pol94	Spätná klapka závitová, 2", DN 50	ks	1,000	23,67	23,67
96	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	10,80	10,80
97	M	Pol96	Filter závitový, 2", DN 50	ks	1,000	26,64	26,64
98	K	734291410.S	Montáž filtra závitového G 4	ks	2,000	13,50	27,00
99	M	Pol98	Filter závitový, 4", DN 100	ks	2,000	230,04	460,08
100	K	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	2,000	5,40	10,80
101	M	Pol100	Automatický odvzdušňovací ventil, 3/4", DN 20	ks	2,000	15,48	30,96
102	K	734315440.S	Montáž oceleového guľového kohúta vypúšťacieho pre navrtávaciu súpravu DN 15 skrutkovaním	ks	3,000	6,30	18,90
103	M	Pol102	Vypúšťací kohút, 1/2", DN 15	ks	3,000	5,58	16,74
104	K	Pol103	Montáž vzorkovacieho ventilu, 3/4"	ks	2,000	6,30	12,60
105	M	Pol104	Vzorkovací ventil, 3/4", DN 20	ks	2,000	11,25	22,50
106	K	Pol103	Montáž vzorkovacieho ventilu, 3/4"	ks	1,000	6,30	6,30
107	M	Pol104	Vzorkovací ventil, 3/4", DN 20	ks	1,000	11,25	11,25
108	K	Pol105	Montáž skúšobného ventilu, 3/4"	ks	1,000	6,30	6,30
109	M	Pol106	Skúšobný ventil, 3/4", DN 20	ks	1,000	10,80	10,80
110	K	Pol107	Montáž vodomeru závitového jednovtokového mokrobežného G 3/4"	ks	1,000	6,30	6,30
111	M	Pol108	Vodomer 3/4", DN 20	ks	1,000	26,91	26,91
112	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	9,00	27,00
113	M	Pol110	Manometer radiálny	ks	3,000	13,50	40,50
114	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	16,000	7,20	115,20
115	M	Pol112	Vyvažovací ventil CIM 787, 1"	ks	16,000	68,31	1 092,96
116	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,000	270,00	270,00
D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				103 495,52
117	K	Pol114	Podlahové kúrenie s fixačnou lištou, potrubie 16x2,0	m2	1 150,000	23,67	27 220,50
118	M	Pol115	Viacvrstvové potrubie. 16x2,0, IVAR.TURATEC	m	12 450,000	1,08	13 446,00
119	M	Pol116	Fixačná lišta pre potrubie GL 16 - 17 mm	m	1 350,000	2,52	3 402,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	M	Pol117	Fixačná príchytka na rúrky 50 mm	ks	26 500,000	0,10	2 650,00
121	M	Pol118	Obvodový dilatačný pás samolepiaci s fóliou hr. 10 mm, š. 160 mm	m	1 025,000	1,17	1 199,25
122	M	Pol119	Plastiifikátor PL 10 BAKELITE MF (10 kg)	kg	295,000	5,20	1 534,00
123	K	Pol120	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač, typ 8 cestný	ks	1,000	22,50	22,50
124	M	Pol121	Rozdeľovač IVAR.CS 553 VP, 8 vykurovacích okruhov, vrátane skrine, s uzamykaním	ks	1,000	392,58	392,58
125	K	Pol122	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač, typ 9 cestný	ks	2,000	22,50	45,00
126	M	Pol123	Rozdeľovač IVAR.CS 553 VP, 9 vykurovacích okruhov, vrátane skrine, s uzamykaním	ks	2,000	705,69	1 411,38
127	K	Pol124	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač, typ 10 cestný	ks	10,000	22,50	225,00
128	M	Pol125	Rozdeľovač IVAR.CS 553 VP, 10 vykurovacích okruhov, vrátane skrine, s uzamykaním	ks	10,000	448,56	4 485,60
129	K	Pol126	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač, typ 11 cestný	ks	3,000	22,50	67,50
130	M	Pol127	Rozdeľovač IVAR.CS 553 VP, 11 vykurovacích okruhov, vrátane skrine, s uzamykaním	ks	3,000	539,28	1 617,84
131	K	Pol128	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku, 4 - 8 okruhov	ks	1,000	22,50	22,50
132	K	Pol129	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku, 9 - 12 okruhov	ks	15,000	22,50	337,50
133	K	Pol130	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 18x2	m	60,000	4,50	270,00
134	K	Pol131	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20x2	m	90,000	5,40	486,00
135	K	Pol132	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 26x3	m	85,000	6,30	535,50
136	K	Pol133	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32x3	m	110,000	7,20	792,00
137	K	Pol134	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40x3,5	m	730,000	8,10	5 913,00
138	K	Pol135	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 50x4,0	m	85,000	10,80	918,00
139	K	Pol136	Vyhotovenie prierazu do železobetónovej konštrukcie	m2	2,000	108,00	216,00
140	K	Pol137	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	12 795,000	0,18	2 303,10
141	K	Pol138	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 mm	m	815,000	0,45	366,75
142	K	Pol139	Montáž zverného šróbenia	ks	390,000	5,40	2 106,00
143	M	Pol140	Zverné šróbenie na viacvrstvé potrubie ALPEX 16x2 ALU EK	ks	26,000	3,87	100,62
144	M	Pol141	Zverné šróbenie na viacvrstvé potrubie ALPEX 18x2 ALU EK	ks	22,000	4,95	108,90
145	M	Pol142	Zverné šróbenie na viacvrstvé potrubie ALPEX 20x2 ALU EK	ks	14,000	5,31	74,34
146	M	Pol143	Zverné šróbenie na viacvrstvé potrubie ALPEX pre rozdeľovače 16x2 ALU EK	ks	318,000	3,24	1 030,32
147	M	Pol144	Zverné šróbenie na potrubie PEX 20 x 2 PEX EK	ks	10,000	5,31	53,10
148	K	Pol145	Montáž fancoilu	ks	5,000	76,50	382,50
149	M	Pol146	Fancoil IVAR.SLI DC 576/1325, vstavané vyhotovenie	ks	5,000	606,86	3 034,30
150	M	Pol147	Inštalácia skriňa pre fancoil	ks	5,000	155,14	775,70
151	M	Pol148	Krycí panel inštalácie skrine pre fancoil	ks	5,000	145,80	729,00
152	M	Pol149	Pripojenie pre fancoil, 3/4" EK, 230 V	ks	5,000	142,20	711,00
153	M	Pol150	Regulácia pre fancoil, závislé elektronické ovládanie, 230 V	ks	5,000	152,10	760,50
154	M	Pol151	Regulácia pre fancoil, nástenný ovládač, 12 V	ks	1,000	85,50	85,50
155	K	Pol152	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm	ks	2,000	76,50	153,00
156	M	Pol153	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vxlxh 300x2600x155 mm	ks	2,000	562,77	1 125,54
157	M	Pol154	Konzola stojánková	ks	6,000	38,34	230,04
158	M	Pol155	Krytka základovej dosky konzoly	ks	6,000	5,58	33,48
159	M	Pol156	Krytka nosného profilu konzoly	ks	6,000	5,58	33,48
160	K	Pol157	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm	ks	10,000	76,50	765,00
161	M	Pol158	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vxlxh 400x2000x155 mm	ks	4,000	494,28	1 977,12
162	M	Pol159	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vxlxh 400x2300x155 mm	ks	6,000	538,29	3 229,74
163	M	Pol154	Konzola stojánková	ks	30,000	38,34	1 150,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
164	M	Pol155	Krytka základovej dosky konzoly	ks	30,000	5,58	167,40
165	M	Pol156	Krytka nosného profilu konzoly	ks	30,000	5,58	167,40
166	K	Pol160	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 700 mm	ks	19,000	76,50	1 453,50
167	M	Pol161	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vxlxh 700x800x155 mm	ks	2,000	341,37	682,74
168	M	Pol162	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vxlxh 700x1000x155 mm	ks	5,000	417,42	2 087,10
169	M	Pol163	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vxlxh 700x1200x155 mm	ks	2,000	449,28	898,56
170	M	Pol164	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vxlxh 700x1400x155 mm	ks	4,000	507,51	2 030,04
171	M	Pol165	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vxlxh 700x1600x155 mm	ks	1,000	551,07	551,07
172	M	Pol166	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vxlxh 700x1800x155 mm	ks	1,000	600,39	600,39
173	M	Pol167	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vxlxh 700x2000x155 mm	ks	1,000	640,44	640,44
174	M	Pol168	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK MATERNELLE VK, typ 32, vxlxh 700x2300x155 mm	ks	3,000	714,42	2 143,26
175	M	Pol169	Navíťavacia konzola	ks	84,000	6,57	551,88
176	K	Pol170	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou trojradového	ks	31,000	4,50	139,50
177	K	Pol171	Montáž termostatickej hlavice, kvapalinovej	ks	31,000	1,80	55,80
178	M	Pol172	Termostatická hlavica kvapalinová	ks	31,000	11,25	348,75
179	K	Pol173	Montáž termostatickej a regulačnej armatúry pre vykurovacie telesá	ks	31,000	4,50	139,50
180	M	Pol174	Termostatická a regulačná armatúra, priama M - PR 01 EK x 1/2	ks	31,000	17,37	538,47
181	K	Pol175	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/4"	ks	31,000	1,80	55,80
182	M	Pol176	Automatický odvzdušňovací ventil, G 1/4"	ks	31,000	2,34	72,54
183	K	Pol177	Vyregulovanie vykurovacích okruhov	ks	9,000	22,50	202,50
184	M	Pol178	Nadradená regulácia	súb	9,000	135,00	1 215,00
185	K	Pol179	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	225,00	225,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 350,00
186	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	9,00	900,00
187	K	Pol181	Revízie, skúšky, spustenie systému	súb	1,000	450,00	450,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

8 -SO 01\_ZTI - Zdravotechnika vnútorná

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>103 377,53</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	103 377,53	20,00%	20 675,51	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>124 053,04</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MBM-GROUP, a.s.**   
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: **36 740 519**  
IČDPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis:

22 JAN. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**8 -SO 01\_ZTI - Zdravotechnika vnútorná**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**103 377,53**

### HSV - Práce a dodávky HSV

9 360,75

1 - Zemné práce

40,68

2 - Zakladanie

403,04

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

225,90

8 - Rúrové vedenie

7 350,57

9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie

1 340,56

### PSV - Práce a dodávky PSV

92 666,78

713 - Izolácie tepelné

4 950,90

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

15 138,36

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

13 972,14

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

25 499,97

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

33 105,41

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 350,00



# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**8 -SO 01\_ZTI - Zdravotechnika vnútorná**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>103 377,53</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 360,75
D	1		Zemné práce				40,68
1	K	133211101.S	Hĺbenie šacht v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,500	73,14	36,57
2	K	133211109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení šacht ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m <sup>3</sup>	0,150	13,28	1,99
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,500	4,24	2,12
D	2		Zakladanie				403,04
4	K	971042361.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m <sup>2</sup> , hr. do 600 mm, -0,11900t - prieryzy v základoch	ks	8,000	50,38	403,04
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				225,90
5	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy do 150 mm omietkou hladkou	m <sup>2</sup>	2,500	23,66	59,15
6	K	631311121.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m <sup>2</sup> a hr.do 80 mm	m <sup>3</sup>	1,000	166,75	166,75
D	8		Rúrové vedenie				7 350,57
7	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	70,000	19,17	1 341,90
8	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	50,000	20,07	1 003,50
9	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	25,000	20,07	501,75
10	K	721171113.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm	m	50,000	24,66	1 233,00
11	K	721172454.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	25,000	5,40	135,00
12	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	25,000	4,41	110,25
13	K	721172457.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 150	ks	70,000	6,30	441,00
14	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	70,000	5,94	415,80
15	K	721172624.S	Montáž kolena pre odhlučnené potrubia DN 200	ks	20,000	9,00	180,00
16	K	721172475.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	20,000	7,20	144,00
17	K	721172475.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	10,000	7,20	72,00
18	M	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	10,000	8,64	86,40
19	K	721172478.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 150	ks	20,000	7,20	144,00
20	M	286510013600.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	20,000	11,88	237,60
21	K	721172648.S	Montáž odbočky pre odhlučnené potrubia DN 200	ks	5,000	10,80	54,00
22	M	286510014000	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,000	22,41	112,05
23	K	721172487.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	25,000	5,40	135,00
24	M	286540007100	Redukcia vnútorná HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	25,000	1,98	49,50
25	K	721172490.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	35,000	5,40	189,00
26	M	286540082600.S	Redukcia odhlučnená PP DN 125/100, tichý odpadový systém	ks	10,000	9,27	92,70
27	M	286540005800	Redukcia HT DN 150/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	25,000	12,51	312,75
28	K	721172496.S	Montáž redukcie pre odhlučnené potrubia DN 150	ks	7,000	9,00	63,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	286520010400.S	Redukcia PVC-U DN 200/150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	7,000	8,91	62,37
30	K	892311000.S1	Skúška tesnosti kanalizácie D 125 mm	m	70,000	0,90	63,00
31	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	75,000	1,08	81,00
32	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	50,000	1,80	90,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie							1 340,56
33	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m <sup>3</sup>	1,000	103,38	103,38
34	K	974031153.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku do 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	250,000	3,92	980,00
35	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,400	15,05	36,12
36	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,000	0,46	33,12
37	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,400	12,41	29,78
38	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,600	1,40	13,44
39	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,400	60,30	144,72
D PSV Práce a dodávky PSV							92 666,78
D 713 Izolácie tepelné							4 950,90
40	K	713191221.S	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	120,000	1,35	162,00
41	M	Pol222	Penová páska hr. 10 mm	m	120,000	0,30	36,00
42	K	713311221.S	Montáž izolácie tepelnej tesniacej pásmi, rohožami s Al fóliou pripevnenými, plôch tvarovaných, jednovrstvová	m <sup>2</sup>	45,000	10,68	480,60
43	M	Pol224	Izolačná rola na báze syntetického kaučuku s fóliou na báze polyméru a ALU fóliou, Kaivenience AB ALU	m <sup>2</sup>	45,000	34,20	1 539,00
44	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	370,000	0,90	333,00
45	M	283310000300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	100,000	1,17	117,00
46	M	283310000400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	270,000	1,17	315,90
47	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	485,000	0,90	436,50
48	M	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,000	0,90	27,00
49	M	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	180,000	0,90	162,00
50	M	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	75,000	0,90	67,50
51	M	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	110,000	0,90	99,00
52	M	283310001800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	45,000	0,90	40,50
53	M	283310002100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,000	0,90	27,00
54	M	283310002300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	0,90	13,50
55	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	165,000	0,90	148,50
56	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	55,000	2,34	128,70
57	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	110,000	2,52	277,20
58	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	1,80	72,00
59	M	Pol238	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,000	3,24	129,60
60	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	30,000	1,80	54,00
61	M	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	20,000	4,68	93,60
62	M	Pol239	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,000	5,58	55,80
63	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	135,00	135,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				15 138,36
64	K	Pol39	Montáž tepelného čerpadla, monoblok, typ vzduch/voda	sub.	1,000	1 800,00	1 800,00
65	M	Pol240	Tepelné čerpadlo VITOCAL 150-A AWO-E-AC-AF 151.A16, výkon 2,2 - 14,9 kW (Viessmann)	ks	1,000	8 865,00	8 865,00
67	M	Pol242	Sada guľových kohútov pre plnenie a odvzdušnenie (Viessmann)	ks	1,000	75,60	75,60
68	M	Pol243	Konzola pre vonkajšiu jednotku pre montáž na zem (Viessmann)	ks	1,000	133,20	133,20
69	M	Pol244	Timiaca konzola na zem (Viessmann)	ks	1,000	76,50	76,50
70	M	Pol245	Pripojovacia sada pre konzolu na zem (Viessmann)	ks	1,000	794,88	794,88
71	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	22,50	22,50
72	M	Pol246	Expanzná nádoba Reflex H35 - 35 l, 3 bar	ks	1,000	125,28	125,28
73	K	Pol50	Prvá tlaková skúška expanznej nádoby	ks	1,000	27,00	27,00
74	K	732219225.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	ks	1,000	135,00	135,00
75	M	Pol248	Zásobník TUV Vitocell 100-V, typ CVA A, 750 l (Viessmann), s izoláciou	ks	1,000	2 450,70	2 450,70
76	M	Pol249	Ponorný snímač teploty	ks	1,000	31,50	31,50
77	K	Pol59	Montáž poistnej skupiny	ks	1,000	22,50	22,50
78	M	Pol60	Poistná skupina (Viessmann)	súb	1,000	72,00	72,00
79	K	Pol61	Montáž obehového čerpadla do potrubia	ks	1,000	22,50	22,50
80	M	Pol250	Obehové cirkulačné čerpadlo, 230 V / 50-60 Hz	ks	1,000	259,20	259,20
81	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	225,00	225,00
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				13 972,14
82	K	721172011.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	130,000	14,04	1 825,20
83	K	721172012.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 75	m	125,000	14,58	1 822,50
84	K	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	90,000	17,01	1 530,90
85	K	721172015.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 160	m	85,000	20,07	1 705,95
86	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	8,000	9,00	72,00
87	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	8,000	42,12	336,96
88	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	10,000	13,50	135,00
89	M	Pol258	Podlahový vpust', bočná, suchá zápachová uzáver, DN 50/70	ks	10,000	68,31	683,10
90	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	9,00	27,00
91	M	Pol260	Podlahový vpust', priama, suchá zápachová uzáver, DN 50/70 (pre tukovú kanalizáciu)	ks	3,000	50,04	150,12
92	M	Pol261	Nerezová mriežka pre podlahové vpuste	ks	13,000	9,00	117,00
93	K	Pol262	Montáž čistiacej tvarovky PVC DN 150	ks	1,000	13,50	13,50
94	M	Pol263	Čistiaci kus s kruhovým uzáverom, PVC, DN 150	ks	1,000	17,37	17,37
95	M	Pol264	Poklop pre šachtu s uloženou čistiacou tvarovkou	ks	1,000	180,00	180,00
96	K	Pol265	Montáž čistiacej tvarovky HT DN 100	ks	12,000	13,50	162,00
97	M	Pol266	Čistiaci kus s kruhovým uzáverom, HT, DN 100	ks	12,000	13,05	156,60
98	M	Pol267	Revízne dvierka uzamykateľné do fasády, 300x300 mm, vodeodolné, cylindrický zámok	ks	2,000	19,17	38,34
99	M	Pol268	Revízne dvierka uzamykateľné, 300x300 mm, tlačný zámok	ks	10,000	22,59	225,90
100	K	Pol269	Montáž čistiacej tvarovky HT DN 70	ks	3,000	5,40	16,20
101	M	Pol270	Čistiaci kus s kruhovým uzáverom, HT, DN 70	ks	3,000	3,51	10,53
102	M	Pol271	Revízne dvierka uzamykateľné, 200x200 mm, tlačný zámok	ks	3,000	23,67	71,01
103	K	Pol272	Montáž ventilačnej hlavice plastovej, DN 100	ks	10,000	13,50	135,00
104	M	Pol273	Súprava pre odvetranie kanalizácie, Topwet, 110 PVC	ks	10,000	50,67	506,70
105	K	Pol274	Montáž strešnej vpuste, DN 100	ks	6,000	13,50	81,00
106	M	Pol275	Strešný vpust s integrovanou hydroizolačnou manžetou podľa skladby strechy, zvislý, Topwet, 110 S PVC, DN 100	ks	6,000	131,04	786,24
107	M	Pol276	Perforovaný nerezový ochranný kôš pre strešný vpust	ks	6,000	40,50	243,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	M	Pol277	Vyhrievacia sada pre vyhrievanie vpuste	ks	6,000	161,10	966,60
109	M	Pol278	Univerzálny vnútorný elektronický termostat	ks	1,000	148,50	148,50
110	K	Pol279	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	2,000	22,50	45,00
111	M	Pol280	Univerzálny lapač strešných naplavenín so zvislým vstupom na rôzne priemery potrubí a zvislým výstupom na DN 110/125 so záchytným košom a suchou zápachovou uzáverou	ks	2,000	22,41	44,82
112	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	109,000	7,20	784,80
113	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	34,000	9,00	306,00
114	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	345,000	0,90	310,50
115	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	85,000	1,08	91,80
116	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,646	348,30	225,00
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				25 499,97
117	K	722172915.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 16 mm	m	130,000	5,40	702,00
118	M	286210003700.S	Rúra plastliniková D 16 mm, kotúč	m	130,000	1,08	140,40
119	M	286220039800.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 16 mm	ks	10,000	4,05	40,50
120	K	722172918.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 20 mm	m	450,000	5,40	2 430,00
121	M	286210003900.S	Rúra plastliniková D 20 mm, kotúč	m	450,000	2,52	1 134,00
122	M	286220040000.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 20 mm	ks	25,000	3,42	85,50
123	K	722172921.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 26 mm	m	130,000	6,30	819,00
124	M	286210004000.S	Rúra plastliniková D 26 mm, kotúč	m	130,000	4,41	573,30
125	M	286220040100.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 26 mm	ks	10,000	5,31	53,10
126	K	722172924.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 32 mm	m	220,000	6,30	1 386,00
127	M	286210004100.S	Rúra plastliniková D 32 mm, kotúč	m	220,000	5,58	1 227,60
128	M	286220040200.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 32 mm	ks	10,000	7,74	77,40
129	K	722172927.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 40 mm	m	85,000	7,20	612,00
130	M	286210002100.S	Rúra plastliniková, D 40 mm, 5 m tyče	m	85,000	11,34	963,90
131	M	286220040300.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 40 mm	ks	5,000	12,42	62,10
132	K	722172930.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 50 mm	m	50,000	8,10	405,00
133	M	286210002200.S	Rúra plastliniková, D 50 mm, 5 m tyče	m	50,000	23,13	1 156,50
134	M	286220040400.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 50 mm	ks	5,000	22,41	112,05
135	K	722172933.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 63 mm	m	25,000	9,00	225,00
136	M	286210002300.S	Rúra plastliniková, D 63 mm, 5 m tyče	m	25,000	38,07	951,75
137	M	286220040500.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 63 mm	ks	3,000	46,08	138,24
138	K	722161015.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	30,000	37,89	1 136,70
139	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	30,000	32,85	985,50
140	K	722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	60,000	26,82	1 609,20
141	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	7,20	7,20
142	M	Pol311	Potrubný oddelovač Honeywell R295-3/4D, DN 40	ks	1,000	739,17	739,17
143	K	722173063.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 63 mm	ks	1,000	7,20	7,20
144	M	286220041700.S	Spojka pre plastlinikové potrubie s prevlečnou maticou D 63x2"	ks	1,000	46,08	46,08
145	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	122,000	5,40	658,80
146	M	286220049900	Montážna šablóna + 2 x nástenka lisovacia 20x1/2"	ks	85,000	12,78	1 086,30
147	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	37,000	5,67	209,79
148	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	7,20	14,40
149	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	43,38	86,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
150	K	722221083.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	6,000	4,50	27,00
151	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	6,000	26,37	158,22
152	K	722222004.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 25	ks	3,000	7,20	21,60
153	M	551110028830.S	Ventil vyvažovací šikmý DN 25, na pitnú vodu, 2xvnútorný závit	ks	3,000	47,07	141,21
154	M	553410067300.S	Revízne dvierka kovové, rozmer 200x250 mm	ks	3,000	5,67	17,01
155	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	6,000	6,30	37,80
156	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	6,000	26,37	158,22
157	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	5,40	5,40
158	M	426810029700.S	Ventil odvzdušňovací, vonkajší závit 1/2"	ks	1,000	11,07	11,07
159	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	7,000	40,50	283,50
160	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	7,000	220,50	1 543,50
161	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 210,000	0,90	1 089,00
162	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 210,000	0,90	1 089,00
163	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	30,000	18,00	540,00
164	M	Pol330	Potrubné objímky a závesy	súb.	30,000	9,00	270,00
165	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	225,00	225,00
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				33 105,41
166	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	27,000	40,50	1 093,50
167	M	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT	ks	3,000	521,28	1 563,84
168	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	ks	24,000	265,77	6 378,48
169	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	27,000	10,80	291,60
170	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	24,000	22,50	540,00
171	M	554330000500	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, s automatickým pozvoľným sklapaním, rozmer 365x405x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	3,000	22,32	66,96
172	K	725119109.S	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	27,000	7,20	194,40
173	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	0,000		0,00
174	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	27,000	22,50	607,50
175	M	642360000600	Misa záchodová keramická závesná STYLE, rozmer 356x510x335 mm, s hlbokým splachovaním, so splachovacím okruhom, 6 l, GEBERIT	ks	24,000	113,67	2 728,08
176	M	6423600004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	3,000	185,04	555,12
177	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	3,000	18,00	54,00
178	M	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom	ks	3,000	133,20	399,60
179	M	554320000100.S	Splachovacia nádržka nízko položená, pre montáž na omietku, 6/9 l, plast, alpská biela	ks	3,000	169,47	508,41
180	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	22,50	67,50
181	M	551110011400.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz	ks	3,000	5,40	16,20
182	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	6,000	13,50	81,00
183	M	549740000150.S	Madlo nerezové pre deliace priečky a WC kabíny	ks	6,000	200,79	1 204,74
184	K	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	82,000	22,50	1 845,00
185	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	79,000	41,40	3 270,60
186	M	642110005300.S	Umývadlo keramické, bezbariérové, s otvorom pre batériu	ks	3,000	41,67	125,01
187	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	22,50	67,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	3,000	178,47	535,41
189	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	15,000	22,50	337,50
190	M	642510001200	Pisoár keramický NOVA Pro, prívod zhora, odpad dozadu alebo dole, GEBERIT	ks	15,000	80,01	1 200,15
191	M	552380001300.S	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	15,000	43,47	652,05
192	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	206,000	5,40	1 112,40
193	M	551110020000.S	Guliový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	206,000	4,05	834,30
194	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	12,000	18,00	216,00
195	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	12,000	32,85	394,20
196	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	82,000	18,00	1 476,00
197	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	19,000	24,21	459,99
198	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	63,000	24,57	1 547,91
199	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	10,000	18,00	180,00
200	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	10,000	32,31	323,10
201	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	18,00	72,00
202	M	551450001200.S	Batéria vaňová nástenná páková, chróm	ks	4,000	35,28	141,12
203	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	82,000	5,40	442,80
204	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	82,000	8,37	686,34
205	K	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	12,000	5,40	64,80
206	M	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 40	ks	12,000	13,68	164,16
207	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	15,000	5,40	81,00
208	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	15,000	17,01	255,15
209	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,176	85,01	269,99
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 350,00
210	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	18,00	900,00
211	K	Pol181	Revízie, skúšky, spustenie systému	súb	1,000	450,00	450,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

9 - SO 01 - VZT -Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

24. 11. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**111 448,22**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	111 448,22	20,00%	22 289,64

**Cena s DPH**

**v EUR**

**133 737,86**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 22. JAN. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

19. 12. 2024

Pečiatka



**MBM-GROUP, a.s.** (12)  
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: 36740519  
IČ DPH: SK2022337548

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**9 - SO 01 - VZT -Vzduchotechnika**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>111 448,22</b>
VZT 1 - Zariadenie č.1 – vetranie jedálne a výdajne jedál	71 096,36
VZT 3 - Zariadenie č.3 – vetranie hygienických priestorov a chodieb	14 367,59
VZT 4 - Zariadenie č.4 – vetranie zázemia telocvične	10 551,97
V - Všeobecné	15 432,30



# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

9 - SO 01 - VZT -Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>111 448,22</b>
D	VZT 1		Zariadenie č.1 – vetranie jedálne a výdajne jedál				71 096,36
0	M	REMAK 10/06	Vzduchotechnická jednotka exterierova , dodana s vlastnou MaR ( regulácia teploty, protimrazová ochrana, regulácia množstva vzduchu ) , s rámom zložená :	ks	1,000	17 561,42	17 561,42
0	M	Pol626	Ovládač	ks	1,000	180,00	180,00
0	M	Pol627	Roznášacie tvárnice a antivibračné podložky	kpl	1,000	270,00	270,00
0	M	Pol628	Komunikačné káble	kpl	1,000	585,00	585,00
0	M	DAIKIN ERQ100AV1	Kondezačná jednotka k výparníku Qchl= 10kW , Qt=10kW chladivo R410a, 230V , rozmer 1345x900x320,hmotnosť 120kg, akustický tlak 50db(A) , 23V	ks	2,000	1 432,08	2 864,16
0	M	Pol629	Regulácia +expanzný ventil	sada	2,000	550,80	1 101,60
0	M	Pol630	Dvojica izolovaného medeného potubia (izolácia s UV odolnosťou) 9,5/15,9m	bm	20,000	9,12	182,40
0	M	Pol631	El. komunikačné káble	bm	20,000	1,26	25,20
0	M	Pol632	Chladivo R410A	kg	3,000	36,72	110,16
0	M	Pol633	Konzoly a antivibračné podložky	sada	2,000	42,77	85,54
0	M	STAVOKLIMA JTH 1000	Bunkvý tlmíč hluku 2xJTH400/500/1500	ks	3,000	290,14	870,42
0	M	STAVOKLIMA JTH 10.1	Bunkvý tlmíč hluku 2xJTH400/500/1000	ks	1,000	222,35	222,35
0	M	SYSTEMAI NOVA A -1-1	Odvodná výustka-regulovateľná -regulácia 1, s upínacím rámkom 500x200-farba podľa arch	ks	2,000	62,31	124,62
0	M	SYSTEMAI NOVA A -2-1	Prívodná výustka-regulovateľná -regulácia 1, s upínacím rámkom 500x200-farba podľa arch	ks	5,000	80,60	403,00
0	M	SYSTEMAI NOVA C -2-1	Prívodná výustka na kruhové potrubie -regulovateľná -regulácia 1, s upínacím rámkom 600x100-farba podľa arch	ks	5,000	57,26	286,30
0	M	CFDM 160	Požiarový ventil	ks	1,000	36,49	36,49
0	M	TFF 160	Prívodný tanierový ventil s upínacím rámkom DN160	ks	4,000	8,26	33,04
0	M	EFF 125	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámkom DN125	ks	3,000	5,74	17,22
0	M	EFF 160	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámkom DN160	ks	2,000	7,96	15,92
0	M	SYSTEMAI NOVA A -1.1	Odvodná výustka-regulovateľná -regulácia 1, s upínacím rámkom 400x100-farba podľa arch	ks	3,000	23,64	70,92
0	M	RK250x150	Regulačná klapka	ks	1,000	24,20	24,20
0	M	RK160	Regulačná klapka	ks	2,000	11,97	23,94
0	M	RK400x300	Regulačná klapka	ks	1,000	57,30	57,30
0	M	Pol634	Spiro potrubie ( vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu) do priemeru Φ350/50% tvarovky	bm	38,000	22,99	873,62
0	M	Pol635.1	Štvorhranné pozinkované potrubie vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu do obvodu 2700mm/60% tvarovky	bm	50,000	85,18	4 259,00
0	M	Pol635.2	Štvorhranné pozinkované potrubie - v tesnom prevedení vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu do obvodu 2700mm/60% tvarovky	bm	35,000	954,75	33 416,25
0	M	Pol636	Tepelná izolácia Minerálna vlna hr.40mm + oplechovanie	m2	75,000	49,50	3 712,50
0	M	Pol637	Tepelná izolácia kaučukový, samolepiace pásy s hliníkovou foliou hr.20mm	m2	4,000	12,52	50,08
0	M	Pol638	Nátery potrubia	m2	50,000	13,50	675,00
0	M	Pol639	Montážny , závesný, spojovací materiál	kpl	1,000	2 958,71	2 958,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VZT 3		Zariadenie č.3 – vetranie hygienických priestorov a chodieb				14 367,59
0	M	HELIOS MINIVENT 100N	Ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom 100m3/h,230V	ks	3,000	94,05	282,15
0	M	Pol642	Teleskopická trubica + protidažďová žalúzia DN100	ks	3,000	16,16	48,48
0	M	HELIOS ELS60VN GU	Ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom 60m3/h,230V, vrátane montážnej krabice	sada	39,000	239,57	9 343,23
0	M	HELIOS ELS100VN GU	Ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom 100m3/h,230V, vrátane montážnej krabice	sada	2,000	239,57	479,14
0	M	SYSTEMAIR PZ AL 300x	Protidažďová žalúzia so sítom proti hmyzu, upínací rámik do potrubia, pripojovacia krabica	sada	8,000	54,50	436,00
0	M	IGC100	Protidažďová žalúzia so sítom proti hmyzu	sada	2,000	4,18	8,36
0	M	HELIOS ELS100VN GUB	Ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom 100m3/h,230V, vrátane montážnej krabice s požiarnou odolnosťou	sada	3,000	265,39	796,17
0	M	NOVA D 300x100	Dverová mriežka obojstranná	ks	1,000	22,64	22,64
0	M	VH100	Výfuková hlavica + strešný prestup	sada	1,000	78,39	78,39
0	M	160x100	Nasávací hlavica+ strešný prestup	sada	1,000	241,46	241,46
0	M	CFDM 160	Požiarny ventil	ks	3,000	36,49	109,47
0	M	Pol643	Spiro potrubie ( vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu) do priemeru Φ200/60% tvarovky	bm	103,000	18,31	1 885,93
0	M	Pol644	Flexo potrubie Φ80	bm	22,000	1,65	36,30
0	M	Pol637	Tepelná izolácia kaučukový, samolepiace pásy s hliníkovou foliou hr.20mm	m2	2,000	12,52	25,04
0	M	Pol645	Požiarná izolácia odolnosť 45min- napr.Promat	m2	4,000	11,48	45,92
0	M	Pol639	Montážny , závesný, spojovací materiál	kpl	1,000	528,91	528,91
D	VZT 4		Zariadenie č.4 – vetranie zázemia telocvične				10 551,97
0	M	ATREA DUPLEX 800 MUL	Rekuperčná jednotka v podstrojnom vyhotovení, do interieru s automatickým systémom riadenia, tlmiacimi vložkami, uzatvaracie klapky s havarijnými poistkami , s protiprúdovým výmenníkom S7.C (účinnosť 85%-), ventilátory s EC motormi (prívod, odvod =	ks	1,000	6 372,50	6 372,50
0	M	Pol646	Jednotka bude vybavená vlastnou MaR - so základnými funkciami: regulácia množstva vzduchu, regulácia teploty, protimrazová ochrana, hlásenie poruchových stavov.	ks	1,000	150,00	150,00
0	M	Pol626	Ovládač	ks	1,000	150,00	150,00
0	M	Pol647	Sífon	ks	1,000	40,00	40,00
0	M	Pol648	Čerpadlo kondenzu	sada	1,000	150,00	150,00
0	M	Pol649	Zavesné tyči, a izolátory chvenia (4ks)	sada	1,000	40,00	40,00
0	M	Pol628	Komunikačné káble	kpl	1,000	18,00	18,00
0	M	SYSTEMAIR PZ ZNS 400	Protidažďová žalúzia so sítom proti hmyzu, upínací rámik do potrubia, pripojovacia krabica	sada	2,000	62,73	125,46
0	M	STAVOKLIMA JTH 300x	Bunkvý tlmič hluku 1xJTH200/300/1000	ks	3,000	83,49	250,47
0	M	STAVOKLIMA JTH 30.1	Bunkvý tlmič hluku 1xJTH200/300/2000	ks	3,000	166,99	500,97
0	M	TFF125	Prívodný tanierový ventil s upínacím rámikom DN125	ks	9,000	6,27	56,43
0	M	TFF100	Prívodný tanierový ventil s upínacím rámikom DN100	ks	2,000	4,52	9,04
0	M	EFF100	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámikom DN100	ks	2,000	4,44	8,88
0	M	EFF125	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámikom DN125	ks	12,000	5,74	68,88
0	M	CFDM 100	Požiarny ventil	ks	1,000	24,45	24,45
0	M	RK125	Regulačná klapka	ks	1,000	10,76	10,76
0	M	Pol650	Spiro potrubie ( vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu) do priemeru Φ200/50% tvarovky	bm	50,000	16,55	827,50
0	M	Pol651	Štvorhranné pozinkované potrubie vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu do obvodu 1000mm/60% tvarovky	bm	35,000	31,55	1 104,25
0	M	Pol652	Tepelná izolácia kaučuková s hliníkovou foliou, samolepiace pásy , hrúbka 15mm	m2	10,000	17,56	175,60
0	M	Pol639	Montážny , závesný, spojovací materiál	kpl	1,000	468,78	468,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	V	<b>Všeobecné</b>				<b>15 432,30</b>
0	M	Pol653	Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému, montáž	kpl	1,000	13 677,30	13 677,30
0	M	Pol654	Skúšky	kpl	1,000	855,00	855,00
0	M	Pol655	Dopravné náklady	kpl	1,000	900,00	900,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

10 - SO 02 -Spevnené plochy a chodníky, drobná architektúra

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

24. 11 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

73 214,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	73 214,04	20,00%	14 642,81

Cena s DPH

v EUR

87 856,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



MBM-GROUP, a.s. (R)  
Miletkova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: 36 740 519  
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis: 22. 01. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 19. 11. 2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**10 - SO 02 -Spevnené plochy a chodníky, drobná architektúra**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>73 214,04</b>
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	58 638,97
2 - ZÁKLADY	26,46
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	284,54
5 - KOMUNIKÁCIE	27 911,99
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 007,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	29 408,18
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	14 575,07
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	14 575,07

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

10 - SO 02 -Spevnené plochy a chodníky, drobná architektúra

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>73 214,04</b>
D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				<b>58 638,97</b>
D	2		<b>ZÁKLADY</b>				<b>26,46</b>
1	K	215901104	Zhutnenie podložia celoplošne na požadované parametre v PD Ede 45MPa	m2	126,000	0,21	26,46
D	4		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>284,54</b>
2	K	451579777	Priplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky podkladu z kameniva nad 100 mm	m2	646,680	0,44	284,54
D	5		<b>KOMUNIKÁCIE</b>				<b>27 911,99</b>
3	K	564752108	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-63 (0-32) mm hr. 150 mm	m2	412,080	8,64	3 560,37
4	K	564762110	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-64 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm, zhutniť na Edef = 50MPa	m2	122,400	10,96	1 341,50
5	K	564772110	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-63 (0-32) mm hr. 250 mm	m2	250,920	13,34	3 347,27
6	K	564801113	Podklad zo štrkodrite 0-22 mm hr. 30 mm, zhutniť na Edef = 50MPa	m2	122,400	1,48	181,15
7	K	589311110	Kryt vonkajších plôch pre atletiku polyuretánový EPDM hr.13mm (10mm SBR + 3mm EPDM nástreky) vrátane pomocných a ukonč.prvkov	m2	122,400	32,00	3 916,80
8	K	596811223	Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka z kam., veľ. do 0,25 m2, pl. nad 300 m2	m2	412,080	16,55	6 819,92
9	M	592456221	Dlažba betónová hr.60mm - dodávka	m2	416,201	6,21	2 584,61
10	K	596911234	Kladenie betónovej dlažby na cesty hr. 80 mm, plochy nad 300 m2	m2	234,600	18,51	4 342,45
11	M	592456531	Dlažba betónová hr.80mm - dodávka	m2	246,330	7,38	1 817,92
D	6		<b>ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>				<b>1 007,80</b>
12	K	622461113	Oprava omietky vonkajšej - sokel oplatenia - vrátane vyčistenia a opravy v rozsahu určenom v PD	m2	55,500	15,69	870,80
13	K	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	m3	0,160	134,97	21,60
14	K	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	0,160	3,70	0,59
15	K	631362182	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 8 mm, oko 15 cm	m2	34,272	3,35	114,81
D	9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>29 408,18</b>
16	K	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	737,000	10,50	7 738,50
17	M	592174910020	Obrubník - bežecká dráha - dodávka	m	146,880	1,02	149,82
18	M	592174910021	Obrubník - chodník - autá - dodávka	m	69,360	2,31	160,22
19	M	592174910022	Obrubník - chodník pre peších - dodávka	m	535,500	1,02	546,21
20	K	936002110	Montáž stola na stolný tenis vonkajší vrátane - 4x betónové pätky a práce s tým súvisiace	súbor	2,000	95,06	190,12
21	M	553000001211	Prvky ihriska - Stôl na stolný tenis vonkajší vrátane oceľ.konštrukcie, živiciovej dosky a sietky , potrebného kotvenia dodávka	kus	2,000	1 038,84	2 077,68
22	M	553000001213	Prvky ihriska - Basketbalový kôš Master Court PRO 305 vrátane všetkých doplnkov predpísaných v PD a, potrebnej záťaže min.150kg dodávka a montáž	kus	2,000	476,00	952,00
23	M	553000001214	Prvky exteriéru - Exteriérová trieda-hliníkový záhradný altánok Megan 6x3,6m vrátane všetkých doplnkov predpísaných v PD a kotviacich	súbor	1,000	3 163,34	3 163,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	553000001215	Prvky exteriéru - Klietka na bicykle-uzamykateľný kovový prístrešok na uskladnenie bicyklov s pevnou strechou 9x4x2,5m vrátane všetkých	súbor	1,000	9 129,60	9 129,60
25	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	655,215	8,09	5 300,69
D	D2		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				<b>14 575,07</b>
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				14 575,07
26	K	767133215	Montáž zástien vonk.jenotiek VZT z dreveného obkladu 50x30mm á100mm na podkladnej konštrukcii vrátane kotviacich a ukonč.prvkov	m2	32,000	6,82	218,24
27	M	611912198	Obloženie vonkajšie drevené 50x30mm á 100mm s dverami vrátane podkonštrukcie, kotvenia , pomocných prvkov a povrch.úprav	m2	32,640	50,45	1 646,69
28	K	767915120	Montáž oplatenia priebežného z prof. ocele do 30 kg vrátane potrebných pomocných a kotviacich prvkov	m	37,000	8,02	296,74
29	M	3132A080414	Oplatenie vonkajšie - pásovina,raster ako zábradlie výš. 1,5 m vrátane potrebných pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD	m	37,740	206,14	7 779,72
30	K	767920220	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpky oceľové do 4 m2	kus	1,000	17,41	17,41
31	M	3132A195100	Bránka 2-krídl.vstupná 2000/1800 mm oceľová vrátane kovania, zámok , kotviacich a pomocných prvkov a povrch.úprav špecifikovaných v PD dodávka	kus	1,000	931,26	931,26
32	K	767920230	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpky oceľové do 6 m2	kus	1,000	27,43	27,43
33	M	3132A195101	Bránka 2-krídl.vstupná 3000/1800 mm oceľová vrátane kovania, zámok , kotviacich a pomocných prvkov a povrch.úprav špecifikovaných v PD dodávka	kus	1,000	1 321,09	1 321,09
34	K	767920242	Montáž vrát a vrátok v oplatení posuvné oceľové do 8 m2	kus	1,000	38,16	38,16
35	M	3132A23811	Brána posuvná 4000/1800mm oceľová vrátane kovania, zámu, kotviacich a ukonč.profilov , koľajnice a povrch.úprav špecifikovaných v PD dodávka	kus	1,000	2 168,32	2 168,32
36	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	180,564	0,72	130,01

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

11 - SO 07 -Sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>26 507,05</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znížená	26 507,05	20,00%	5 301,41	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>31 808,46</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 22.01.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.12.2024

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s.  
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: 36740519  
IČ DPH: SK2022337548



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**11 - SO 07 -Sadové úpravy**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**26 507,05**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

26 507,05

1 - ZEMNE PRÁCE

26 482,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

25,05

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**11 - SO 07 -Sadové úpravy**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>26 507,05</b>
D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				<b>26 507,05</b>
D	1		<b>ZEMNE PRÁCE</b>				<b>26 482,00</b>
1	K	180402110	Založenie trávniká výsevom v rovine	m2	1 200,000	0,83	996,00
2	K	183405291	Príplatok za mulčovanie súčasne s osevom	m2	1 200,000	0,36	432,00
3	K	185804318	Príplatok na zálievku trávového semena	m2	1 200,000	15,31	18 372,00
4	M	5724100	Zmes trávna parková rekreačná - dodávka	kg	60,000	4,80	288,00
5	K	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +200 mm v rovine vrátane prác s tým súvisiacich	m2	1 200,000	1,84	2 208,00
6	K	183101321	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu 0,4-1 m3 v rovine	kus	32,000	66,66	2 133,12
7	K	184201112	Vysadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa 1,8-2,5 m vrátane potrebného hnojenia a zálievky	kus	32,000	4,35	139,20
8	M	26501141	Javor Acer campestre B 170-200 cm - dodávka	kus	17,000	26,66	453,22
9	M	26501142	Javor Acer Globosum B 170-200 cm - dodávka	kus	15,000	33,30	499,50
10	K	184202112	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m vrátane bandážovania kmeňa a pomocných prvkov	kus	32,000	12,72	407,04
11	M	57242000	Koly - dodávka	kus	96,000	5,77	553,92
D	9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>25,05</b>
12	K	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	0,638	39,26	25,05

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

SO501-Prípojka - Prípojka NN

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 930,41**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 930,41	20,00%	986,08

**Cena s DPH**

**v EUR**

**5 916,49**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MBM-GROUP, a.s.**   
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: **36740519**  
IČ DPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis:

22.01.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**SO501-Prípojka - Prípojka NN**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**4 930,41**

HSV - Práce a dodávky HSV

404,93

1 - Zemné práce

404,93

M - Práce a dodávky M

4 525,48

21-M - Elektromontáže

4 525,48

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

SO501-Prípojka - Prípojka NN

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 930,41</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				404,93
D	1		Zemné práce				404,93
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,200	56,24	404,93
	PP		Hĺbenie jám a rýh v obmedzenom (zastavanom) priestore do 30 m3 - ručne v hornine 3				
	VV		0,5*1*8		4,000		
	VV		0,5*0,8*8		3,200		
	VV		Súčet		7,200		
D	M		Práce a dodávky M				4 525,48
D	21-M		Elektromontáže				4 525,48
2	K	21-M-001	Montáž prípojky NN	súb.	1,000	250,00	250,00
	PP		Montáž prípojky NN				
3	M	3411100316-R	Kábel NA2XS(F) 1x240	m	120,000	19,22	2 306,40
	PP		Kábel hliníkový 1-AYKY 5x50 mm2				
4	M	3411100-R	VN káblová spojka POLJ-24/1x120-240	ks	6,000	232,18	1 393,08
	PP		VN káblová spojka POLJ-24/1x120-240				
5	M	3411200-R	chránička HDPE 40/33	m	40,000	1,72	68,80
	PP		chránička HDPE 40/33				
6	M	3411210-R	chránička FXKVR200	m	20,000	12,60	252,00
	PP		chránička FXKVR200				
7	M	3411220-R	ochranná fólia červená	m	40,000	0,13	5,20
	PP		ochranná fólia červená				
8	M	3412200-R	Drobný a pomocný materiál	súb.	1,000	250,00	250,00
	PP		Drobný a pomocný materiál				

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**SO501-Prípojka (1) - Dis - Di...**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 228,08**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 228,08	20,00%	645,62

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 873,70**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**



**MBM-GROUP, a.s.**  
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: **36740519**  
IČDPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis: 22.01.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

SO501-Prípojka (1) - Dis - Di...

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**3 228,08**

M - Práce a dodávky M

**3 228,08**

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

**3 228,08**

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

SO501-Prípojka (1) - Dis - Di...

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 228,08</b>
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>3 228,08</b>
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 228,08
3	K	21-M-001	Montáž distribučných rozvodov NN	súb.	1,000	250,00	250,00
	PP		Montáž distribučných rozvodov NN				
4	M	345210001400.S	Poistka 200A	ks	6,000	20,04	120,24
	PP		Poistka nožová 1 200A aM				
5	M	345210001700.S	Poistka 250A	ks	6,000	21,56	129,36
	PP		Poistka nožová 2 250A aM				
6	M	345300-R	Skriňa VRIS1/200+K	ks	2,000	221,54	443,08
	PP		Skriňa VRIS1/200+K				
7	M	341110034600.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm <sup>2</sup> SM	m	50,000	27,52	1 376,00
	PP		Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm <sup>2</sup> SM				
8	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	25,000	2,47	61,75
	PP		Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm				
9	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	10,000	1,01	10,10
	PP		Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)				
10	M	354550-R	Páska protikorózna 556125 50mm	ks	5,000	8,61	43,05
	PP		Páska protikorózna 556125 50mm				
11	M	354551-R	ochranná fólia červená	m	25,000	0,13	3,25
	PP		ochranná fólia červená				
12	M	354552-R	chránička FXKVR160	m	40,000	6,13	245,20
	PP		chránička FXKVR160				
13	M	354553-R	Drobný a pomocný materiál	súb.	1,000	250,00	250,00
	PP		Drobný a pomocný materiál				
1	K	460200263.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	5,000	9,45	47,25
	PP		Hĺbenie nezapaženej alebo zapaženej káblovej ryhy ručne vrátane urovňovania dna, s premiestnením výkopku na vzdialenosť 3 m za okraj ryhy alebo s prípadným naložením na dopravný prostriedok pristavený k okraju ryhy, zabezpečenie výkopu je súčasťou nepriamyc 50 cm širokej, 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3				
2	K	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	20,000	12,44	248,80
	PP		Hĺbenie nezapaženej alebo zapaženej káblovej ryhy ručne vrátane urovňovania dna, s premiestnením výkopku na vzdialenosť 3 m za okraj ryhy alebo s prípadným naložením na dopravný prostriedok pristavený k okraju ryhy, zabezpečenie výkopu je súčasťou nepriamyc 50 cm širokej, 100 cm hlbokaj, v zemine triedy 3				



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**ZT (splašková) - Areálová splašková kanalizácia**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**39 308,29**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	39 308,29	20,00%	7 861,66

**Cena s DPH**

**v EUR**

**47 169,95**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



22 JAN. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

MBM-GROUP, a.s. <sup>12</sup>  
Milebičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO. 36 740 519  
IČ DPH SK2022337548

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**ZT (splašková) - Areálová splašková kanalizácia**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**39 308,29**

HSV - Práce a dodávky HSV

39 146,29

1 - Zemné práce

22 463,38

8 - Rúrové vedenie

16 682,91

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

162,00

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**ZT (splašková) - Areálová splašková kanalizácia**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>39 308,29</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 146,29
D	1		Zemné práce				22 463,38
1	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	165,000	12,96	2 138,40
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	50,000	1,28	64,00
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,000	58,08	580,80
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	3,000	7,88	23,64
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	150,000	4,73	709,50
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	150,000	3,00	450,00
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	175,000	1,84	322,00
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	85,000	3,58	304,30
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 445,000	0,34	491,30
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	175,000	2,19	383,25
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	85,000	0,71	60,35
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	136,000	27,00	3 672,00
13	K	Pol380	Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia do dopravného prostriedku nad 1 m do 2,5 m	m3	175,000	48,39	8 468,25
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	30,000	32,10	963,00
15	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	56,700	14,58	826,69
16	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,000	4,24	148,40
17	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	1,985	16,38	32,51
18	M	583410002600.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-22 mm	t	64,165	24,14	1 548,94
19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,000	61,98	1 239,60
20	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	135,000	0,27	36,45
D	8		Rúrové vedenie				16 682,91
21	K	871211404.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 50x4,6 mm	m	10,000	5,63	56,30
22	M	286130043400	Rúra HDPE PE100 PLUS RC SDR 11, PN 16, d50x4,6, DN 40	m	10,000	2,12	21,20
23	K	871274202.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 125	m	2,000	22,05	44,10
24	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	80,000	17,64	1 411,20
25	K	871324234.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 150	m	10,000	42,12	421,20
26	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	10,000	4,12	41,20
27	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,000	0,89	8,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	244,73	489,46
29	K	894102111.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti do 4 t	ks	1,000	60,25	60,25
30	M	594310001300.S	Prečerpávacia šachta KL PS Ø1000	ks	1,000	1 067,35	1 067,35
31	K	Pol211	Skúška tesnosti kanalizácie D 125 mm	m	2,000	0,90	1,80
32	K	Pol391	Skúška tesnosti kanalizácie D 160 mm	m	80,000	0,90	72,00
33	K	Pol213	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	10,000	0,90	9,00
34	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	7,000	49,50	346,50
35	M	Pol393	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, dno priebežné 90° vrátane tesnenia, DN 150	ks	1,000	259,20	259,20
36	M	Pol394	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, dno priebežné s prítokom vrátane tesnenia, DN 150	ks	4,000	263,07	1 052,28
37	M	Pol395	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, dno priebežné s prítokom vrátane tesnenia, DN 200	ks	2,000	269,46	538,92
38	M	Pol396	Vinocová šachtová rúra, ID600 x 3000 mm	ks	7,000	449,28	3 144,96
39	M	Pol397	Gumové tesnenie šachtovej rúry, 600	ks	7,000	23,67	165,69
40	M	Pol398	Poklop liatinový D400, na ID600	ks	4,000	259,29	1 037,16
41	M	Pol399	Poklop liatinový B125, na ID600	ks	4,000	201,24	804,96
42	K	894810018.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	54,00	54,00
43	M	Pol401	Kanalizačná šachta Tegra, 1000 mm, dno priebežné s prítokom vrátane tesnenia, DN 200	ks	1,000	1 066,50	1 066,50
44	M	Pol402	Šachtová korugovaná rúra, 1000/2400 + prechodový kónus 600/1000	ks	1,000	260,01	260,01
45	M	Pol403	Betónový prstenec 600	ks	1,000	71,01	71,01
46	M	Pol404	Tesnenie pre betónový prstenec	ks	1,000	28,49	28,49
47	M	Pol405	Rebrík, L=2,83	ks	1,000	392,58	392,58
48	M	Pol406	Set príslušenstva k rebríku	ks	1,000	54,00	54,00
49	K	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	22,50	22,50
50	M	Pol408	Ponorné kalové čerpadlo Sigma GFZU-40, 400 V	ks	1,000	1 070,37	1 070,37
51	K	386921012.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivito nad 3 do 5 t	ks	1,000	123,12	123,12
52	M	Pol410	Železobetónová nádrž (lapač tukov) KL LT 4	ks	1,000	1 953,90	1 953,90
53	K	Pol411	Pripojenie navrhovanej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu	súb	1,000	450,00	450,00
54	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	92,000	0,90	82,80
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				162,00
55	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	13,50	162,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

ZT (dažďová) - Areálová dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>86 321,18</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	86 321,18	20,00%	17 264,24
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>103 585,42</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



MBM-GROUP, a.s.  
Miletčičove 1, 821 08 Bratislava  
IČO: 36 740 519  
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis:

22.01.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**ZT (dažďová) - Areálová dažďová kanalizácia**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**86 321,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

**86 321,18**

1 - Zemné práce

50 155,77

8 - Rúrové vedenie

35 913,41

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

252,00

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**ZT (dažďová) - Areálová dažďová kanalizácia**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>86 321,18</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					86 321,18
D	1	Zemné práce					50 155,77
1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	212,500	12,96	2 754,00
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	63,750	1,28	81,60
3	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	350,000	35,34	12 369,00
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	105,000	7,88	827,40
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	250,000	4,73	1 182,50
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	250,000	3,00	750,00
7	K	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	562,500	14,37	8 083,13
42	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20 50m	m3	562,500	1,84	1 035,00
43	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	267,500	3,58	957,65
44	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 547,500	0,34	1 546,15
45	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	562,500	2,19	1 231,88
46	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	267,500	0,71	189,93
47	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	428,000	27,00	11 556,00
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	53,300	32,10	1 710,93
9	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	100,737	14,58	1 468,75
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,500	4,24	260,76
11	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	5,815	16,38	95,25
12	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	110,420	17,28	1 908,06
13	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,500	61,98	1 270,59
14	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	16,000	49,34	789,44
15	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	325,000	0,27	87,75
D	8	Rúrové vedenie					35 913,41
16	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	190,000	28,89	5 489,10
17	K	871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	15,000	32,85	492,75
18	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	3,000	7,20	21,60
19	M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	15,48	15,48
20	M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	15,48	30,96
21	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	190,000	0,90	171,00
22	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	15,000	0,90	13,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	12,000	54,00	648,00
24	M	Pol416	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, dno priebežné 0° vrátane tesnenia, DN 200	ks	5,000	259,20	1 296,00
25	M	Pol417	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, vrátane tesnenia, DN 200 dno koncové	ks	1,000	259,20	259,20
26	M	Pol418	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, dno priebežné 90° vrátane tesnenia, DN 200	ks	4,000	259,20	1 036,80
27	M	Pol395	Kanalizačná šachta Tegra, 600 mm, dno priebežné s prítokom vrátane tesnenia, DN 200	ks	2,000	265,50	531,00
28	M	Pol396	Vlnovcová šachtová rúra, ID600 x 3000 mm	ks	12,000	450,00	5 400,00
29	M	Pol397	Gumové tesnenie šachtovej rúry, 600	ks	12,000	23,40	280,80
48	M	Pol398	Poklop liatinový D400, na ID600	ks	11,000	252,00	2 772,00
49	M	Pol3981	Kalový kôš	ks	1,000	33,30	33,30
50	M	Pol3982	Betónový adaptér pre liatinovú mrežu	ks	1,000	29,61	29,61
51	M	Pol3983	Teleskopický adaptér pre liatinovú mrežu	ks	1,000	131,40	131,40
31	M	Pol399	Poklop liatinový B125, na ID600	ks	11,000	200,70	2 207,70
32	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	140,000	0,90	126,00
33	K	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	2,000	5,18	10,36
34	M	Pol420	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ 600	ks	2,000	683,10	1 366,20
35	K	Pol421	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm, 216 l, vrátane geotextílie	m3	52,920	25,10	1 328,29
36	M	Pol422	Vsakovací blok 600x600x600 mm, DRENBLOK DB60, 216 l	ks	245,000	48,53	11 889,85
37	M	Pol423	Geotextília netkaná z PP, obojstranne kalandrovaná, 180 g/m2	m2	211,680	0,54	114,31
38	M	Pol424	Odvetrávacie hrdlo	ks	2,000	32,57	65,14
39	M	Pol425	Odvetrávacie hlavica	ks	2,000	69,77	139,54
40	M	Pol426	Revízna šachta pre vsakovacie boxy	súb	2,000	6,76	13,52
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				252,00
41	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	18,00	252,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**ZT (vodovod) - Areálový vodovod**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

24. 11. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>23 661,19</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	23 661,19	20,00%	4 732,24	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>28 393,43</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**MBM-GROUP, a.s.** <sup>(12)</sup>  
Miletičova 1, 821 08 Bratislava  
IČO: **36 740 519**  
IČDPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis:

22 JAN. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**ZT (vodovod) - Areálový vodovod**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**23 661,19**

HSV - Práce a dodávky HSV

23 661,19

1 - Zemné práce

15 153,28

8 - Rúrové vedenie

8 363,91

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

144,00

# ROZPOČET

Stavba:

Stavba\_Škola - Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Kvetoslavove

Objekt:

**ZT (vodovod) - Areálový vodovod**

Miesto:

Dátum: 24. 11. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>23 661,19</b>
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>23 661,19</b>
D	1	<b>Zemné práce</b>					<b>15 153,28</b>
1	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	100,000	23,30	2 330,00
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,000	1,28	38,40
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	45,000	58,08	2 613,60
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	14,000	7,88	110,32
5	K	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	145,000	14,37	2 083,65
27	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	145,000	1,84	266,80
28	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	85,000	6,38	542,30
29	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 445,000	0,59	852,55
30	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	145,000	2,19	317,55
31	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	85,000	0,71	60,35
32	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	136,000	27,00	3 672,00
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,000	32,10	513,60
7	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	30,240	16,38	495,33
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,000	4,24	101,76
9	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	45,360	16,38	743,00
10	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,500	61,98	154,95
11	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	1,000	140,16	140,16
12	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,000	17,68	35,36
13	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,050	1 092,04	54,60
14	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	100,000	0,27	27,00
D	8	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>8 363,91</b>
15	K	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	30,000	7,20	216,00
16	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	30,000	4,68	140,40
17	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	70,000	7,20	504,00
18	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	70,000	2,61	182,70
19	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	100,000	0,90	90,00
20	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	100,000	0,90	90,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	45,00	180,00
22	K	894102112.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	119,01	119,01
23	M	Pol440	Železobetónová požiarňa nádrž KL PN 22, lxšxv 4000x3600x2600 mm	ks	1,000	6 481,80	6 481,80
24	K	Pol441	Prepojenie navrhovaného areálového rozvodu so strojovňou	súb	2,000	135,00	270,00
25	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	100,000	0,90	90,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				144,00
26	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,00	144,00