

Dodatok č.1

ku zmluve: Zmluva o dielo č. 51/2024/PRI,
zo dňa: 29.4.2024,
uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov Mesta: Mesto Rajecké Teplice
Sídlo: Námestie SNP 29/1, 01313 Rajecké Teplice
IČO: 00321591
DIČ: 2020637124
IČ DPH:
Primátor Mesta: Ing. Ambróz Hájnik, PhD.
IBAN:
Telefón: +421 41 509 90 60
Email: primator@rajecke-teplice.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: FEROSTA a spol., s.r.o.
Sídlo: Oslobodenia 164/18, 013 05 Belá
IČO: 48282235
DIČ: 2120122950
IČ DPH: SK2120122950
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Cabadaj
IBAN: SK0602000000003549588351
Telefón:
Email:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.04.2024 Zmluvu o dielo č. 51/2024/PRI (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: **„Rozšírenie kapacity alokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie“** v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
2. V nadväznosti na čl. V, bod 5.3 Zmluvy cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto Zmluvy je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, prístupujú Zmluvné strany k uzavretiu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve z dôvodu zvýšenia sadzby DPH od 01.01.2025. Sadzba DPH bola zmenená na 23 %.
3. Podrobný a jednoznačný položkový rozpis prác, ako aj identifikácia konkrétnych položiek a ich ocenenie, ktorých sa zvýšená sadzba DPH týka a ktorá navyšuje cenu celkom za predmet diela, je stanovená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

4. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Dodatok č. 1 k Zmluve 51/2024/PRI je uzatvorený z dôvodov, ktoré sú uvedené v Preambule tohto dodatku a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Predmetom tohto dodatku je úprava nasledovných ustanovení zmluvy:

- Článok V., ustanovenie 5.1

Pôvodné znenie ustanovenia:

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná, a to vo výške:

Cena bez DPH: 348 743,89 Eur

Výška DPH: 69 748,67 Eur

Cena s DPH: 418 492,67 Eur (ďalej aj ako „celková cena diela“).

Nové znenie ustanovenia:

- **5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná, a to vo výške:**

Cena bez DPH: 348 743,89 Eur

Výška DPH 20 %: 35 050,68 Eur

Výška DPH 23 %: 39 902,82 Eur

Cena s DPH: 423 697,39 Eur (ďalej aj ako „celková cena diela“).

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

3.3 Pokiaľ nebolo v tomto dodatku dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento Dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

V , dňa 23. 1. 2025



Mesto Rajecké Teplice
Objednávateľ

V , dňa 23. 1. 2025



ICO: 48282235 FEROSS, s.r.o.
Zhotoviteľ

Zoznam príloh

1. 2025 MŠ sumár
2. 2025 MŠ SO.01
3. 2025 MŠ SO01.3 ELI
4. 2025 MŠ SO.01 UK
5. 2025 MŠ SO.01 VZT
6. 2025 MŠ SO.01 ZTI
7. 2025 MŠ SO.02
8. 2025 MŠ SO.05 FV

Stavba : Rozšírenie kapacity alokovanej triedy materskej školy, Rajecké Teplice, časť Poluvsie							
s u m á r							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 12.3.2024	
Odberateľ: mesto Rajecké Teplice				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.				IČO: 48282235			
				DIČ: SK2120122950			
Projektant: PS: ARCH architektúra, projekcia Žilina				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	173 490,50		173 490,50	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	173 490,50		173 490,50	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:					
podpis:							
dátum:							
E	Celkové náklady						
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:					173 490,50	
22	DPH 23% z:	173 490,50				39 902,82	
23	DPH 0% z:						
24	Sučet riadkov 21 až 23:					213 393,32	
F	Odpočet - prípočet						
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum: 23. 1. 2025				dátum: 23. 1. 2025			
pečiatka:				pečiatka:			
				IČO: 48282235 DIČ: SK2120122950			

Odberateľ: mesto Ražské Teplice
Projektant: PS: ARCH architektúra, projekcia Žilina
Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 21.03.2024

Stavba : Rozšírenie kapacity alovanej triedy materskej školy, Ražské Teplice, časť Poluvsie

s u m á r

SÚČASŤOU VÝKAZU VÝMER JE KOMPLETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
1		SO.01	Prestavba a prístavba MŠ	1,000	eur	154 099,00	154 099,00
2		SO.02	Záhradné úpravy a vonkajší mobiliár MŠ	1,000	eur	13 070,00	13 070,00
3		SO.03	Vnútorný mobiliár MŠ	1,000	eur		
4		SO.04	Technické vybavenie výdajne jedla	1,000	eur		
5		SO.05	Fotovoltaický systém na streche ŽNP	1,000	eur	6 321,50	6 321,50
				173 490,50			173 490,50
			spolu:	173 490,50			173 490,50
			Za rozpočet celkom bez DPH	173 490,50			173 490,50

Odberateľ: mesto Rajecké Teplice
Projektant: PS: ARCH architektúra, projekcia Žilina
Dodávateľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracoval:
Dátum: 21.03.2024

Stavba :Rozšírenie kapacity alovkovanej triedy materskej školy, Rajecké Teplice, časť Poluvsie
Objekt : SO.01 Prestavba a pristavba MŠ (úprava r.2024)

Ing. Štaudingerová

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

48	015	338171112	Osadzovanie stĺpikov plot.ocef.do 2m so zabetónovaním "plot na oporný múr ZB1" 5 = 5,000 "plot na oporný múr ZB2" 4 = 4,000 "navrhované oplotenie dl.8m ozn.6 situácia" 5 = 5,000 TVAR , FARBA, PODLA POVODNEHO PLOTA ABY BOLI ROVNAKE	14,000 kus		9,00	126,00
49	MAT	3132A1004	Stĺpik plotový, dĺž.1,20m (výška 0,70+kotvenie 0,50m) "plot na oporný múr ZB1" 5 = 5,000	5,000 kus		25,00	125,00
50	MAT	3132A1007	Stĺpik plotový, dĺž.1,90m (výška 1,40+kotvenie 0,50m) "plot na oporný múr ZB2" 4 = 4,000	4,000 kus		35,00	140,00
51	MAT	3132A1010	Stĺpik plotový, dĺž.2,30m (výška 1,80+kotvenie 0,50m) "navrhované oplotenie dl.8m ozn.6 situácia" 5 = 5,000	5,000 kus		37,00	185,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							576,00

5 - KOMUNIKÁCIE

66	221	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr.150mm "podlaha P3" 82,02 = 82,020	82,020 m2		6,00	492,12
67	221	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr.6cm do 100m2 "M16 spevnená plocha podlaha P3" 82,02 = 82,020	82,020 m2		17,00	1 394,34
68	MAT	592450100	Dlažba betónová hr.6cm napr.Premac Klasiko 100x100mm sivá "stratné 5%" 82,02"m2"*1,05 = 86,121	86,121 m2		14,00	1 205,69
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							3 092,15

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

69	011	611404112	Príprava podkladu,prednástreky pod omietky stropov hr.2mm	1,420 m2		6,00	8,52
70	011	611473112	Omietka vnút.stropov zo suchých zmesí štuková "M.č.M13" 1,42 = 1,420	1,420 m2		15,00	21,30
71	011	612406141	Príprava podkladu, cementový prednástreky vnútorných stien	606,187 m2		1,50	909,28
72	011	612456212	Postrek pod keramické obklady maltou cementovou "výmera obkladov PSV odd.781" 45,943 = 45,943	45,943 m2		9,00	413,49
73	011	612473186	Zabudované rohovníky k vnút.omietke zo suchých zmesí okná (3,00+2,05*2)*2 = 14,200 (2,00+1,50*2)*1 = 5,000 (6,40+2,40*2)*2 = 22,400 (1,00+2,40*2)*1 = 5,800 (1,20+1,20*2)*2*1 = 7,200 "vchodové dvere zamestnanci" (1,05+2,10*2)*1 = 5,250 "vonkajšia a vnútorná stena" (1,85+2,40*2)*2 = 13,300	73,150 m		1,80	131,67
74	011	612474102	Omietka štuková vnút.stien zo suchých zmesí steny "M.01" (8,30+4,95)*2*2,79 = 73,935 "M.02" (8,30+4,95)*2*2,79 = 73,935 "M.03" (2,87+3,32)*2*(2,70-2,05) = 8,047 "M.04" (2,87+1,50)*2*2,70 = 23,598	617,637 m2		12,50	7 720,46

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"M.05" $(3,00+2,45)*2*2,50 = 27,250$				
			"M.06" $(3,00+3,60)*2*2,50 = 33,000$				
			"M.07" $(13,80+1,20)*2*2,70 = 81,000$				
			"M.08" $(2,00+3,43)*2*2,70 = 29,322$				
			"M.09" $(2,00+5,35)*2*2,70 = 39,690$				
			"M.10" $(3,00+4,00)*2*2,70 = 37,800$				
			"M.11" $(3,00+4,20)*2*2,70 = 38,880$				
			"M.12" $(1,55+1,05)*2*(2,70-1,50) = 6,240$				
			"M.13" $(1,35+1,05)*2*(2,70-1,50) = 5,760$				
			"M.14" $(7,60+10,88)*2*3,05 = 112,728$				
			"M.15" $(3,01+3,50)*2*2,70 = 35,154$				
			"M.17" $(1,55+1,05)*2*(2,50-1,50) = 5,200$				
			"M.18" $(1,35+1,05)*2*2,50 = 12,000$				
			odpočet otvorov+ostenie s nadpražím				
			okná				
			$-6,00*2,40*2 + (6,00+2,40*2)*0,25*2 = -23,400$				
			$-3,00*2,05*2 + (3,00+2,05*2)*0,25*2 = -8,750$				
			$-2,00*1,50*1 + (2,00+1,50*2)*0,25*1 = -1,750$				
			$-1,00*2,40*1 + (1,00+2,40*2)*0,25*1 = -0,950$				
			$-1,20*1,20*1 + (1,20+1,20*2)*0,25*1 = -0,540$				
			vchod.dvere-zamestnanci				
			$1,05*2,10*1 + (1,05+2,10*2)*0,25*1 = 3,518$				
			vonk.zasklená stena				
			$-1,85*2,40*2 = -8,880$				
			"N11,N12 na schodisku-z druhej strany				
			"M.12" $1,40*2,70 = 3,780$				
			"M.13" $4,10*2,70 = 11,070$				
75	011	612474PC	Zarovnanie nerovnosti stien hrubou omietkou	5,125 m2		8,90	45,61
			"N24" $2,05*2,50 = 5,125$				
76	011	612475PC	Rezerva z titulu šikmosti viacerých existujúcich stien	50,000 m2		3,00	150,00
77	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk.otvorov z lešenia	66,313 m2		1,50	99,47
			okná				
			"01" $2,00*1,20*1 = 2,400$				
			"02" $3,00*2,05*2 = 12,300$				
			"03" $1,00*2,40*1 = 2,400$				
			"04" $1,20*1,20*1 = 1,440$				
			"05" $1,37*2,35*2 = 6,439$				
			vchod.dvere				
			"D1" $1,50*2,10*1 = 3,150$				
			"D4" $1,85*2,40*1 = 4,440$				
			terasové dvere				
			"D2" $6,00*2,40*1 = 14,400$				
			"D3" $2,06*2,40*1 = 4,944$				
			"D5" $6,00*2,40*1 = 14,400$				
78	011	621421144	Omietka vonk.podhládov vápenná štuková	2,200 m2		30,00	66,00
			na zateplenie podhladu minerálnou vlnou				
			"v mieste pred zádverím" $2,00*1,10 = 2,200$				
79	011	621481PC	Potiahnutie vonk.podhládov sklovláknitým pletivom vŕačeným do tmelu	2,200 m2		12,00	26,40
80	011	622403346	Omietka vonk.stien silikónová hladená zrn hr.2mm	72,148 m2		12,50	901,85
			na zateplenú fasádu				
			pôvodná časť				
			"SZ" $4,95*3,10*2 - 3,00*2,05*2 + (3,00+2,05*2)*0,20*2 = 21,230$				
			"SZ" $4,95*3,10*1 - 2,00*1,50*1 + (2,00+1,50*2)*0,20*1 = 13,345$				
			prístavba od kóty +0,0 po kótu +3,85				
			"JV" $3,65*0,50 + 11,88*(0,50+1,85)*0,5 = 15,784$				

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"JZ M.15" 3,54*3,85 - 1,20*1,20 + (1,20+1,20*2)*0,20 + 3,70*2,40 = 21,789				
81	011	622405111	Priprava podkladu cem.prednástreok pod vonk.omietky stien	72,148	m2	6,00	432,89
82	014	622428971	Priplatok za viacfarebnú omietku (antracit, červená)	72,148	m2	2,00	144,30
83	011	625259605	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr.150mm v cene je montáž a dodávka izolantu,kotvenie,sklotextilnej mriežky,lepidlo,	12,500	m2	61,00	762,50
			zakladacie lišty,rohovníky, okenné profily, APU lišty SZ pôvodná časť 4,95*3,01*1 - 2,00*1,20*1 = 12,500				
84	011	625259608	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr.200mm v cene je montáž a dodávka izolantu,kotvenie,sklotextilnej mriežky,lepidlo,	29,688	m2	65,00	1 929,72
			zakladacie lišty,rohovníky, okenné profily, APU lišty SZ pôvodná časť 4,95*3,01*2 - 3,00*2,05*2 = 17,499 "M.15" 3,54*3,85 - 1,20*1,20 = 12,189				
85	011	625259723	Kontaktný zatepľovací systém ostenia s nadpražím z minerálnej vlny hr.30mm N34 pôvodná časť (3,00+2,05*2)*0,20*2 + (2,00+1,20*2)*0,20*1 = 3,720 N34 prístavba (1,00+2,40*2)*0,20 + (6,00+2,40*2)*0,20 = 3,320 (1,20+1,20*2)*0,20 = 0,720	7,760	m2	38,00	294,88
86	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr.5-8cm "podlaha P2 hr.6cm" 249,96*m2**0,06 = 14,998	14,998	m3	200,00	2 999,60
87	011	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C25/30 hr.12-24cm podkladný betón hr.15cm - prístavba (13,40*11,68 + 3,40*3,65)*0,15 = 25,338	25,338	m3	120,00	3 040,56
88	011	631319151	Prehľadanie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.5-8cm	14,998	m3	45,00	674,91
89	011	631319155	Prehľadanie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.12-24cm	25,338	m3	11,00	278,72
90	011	631319171	Strhnutie povrchu mazaniny pred vložením výstuže hr.5-8cm	14,998	m3	13,00	194,97
91	011	631319175	Strhnutie povrchu mazaniny pred vložením výstuže hr.12-24cm	25,338	m3	3,00	76,01
92	011	631351101	Debnenie stien podkladného betónu-zhotovenie (13,40+15,33+7,16)*0,15 = 5,384	5,384	m2	10,80	58,15
93	011	631351102	Debnenie stien podkladného betónu-odstránenie	5,384	m2	3,57	19,22
94	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari sieť d=6mm oká 150x150mm hmotnosť 2,93kg/m2 + prekrytie 20% do podkladného betónu prístavby 13,40*11,68 + 3,40*3,65 = 168,922m2 168,922*m2**0,00293*/m2**1,20 = 0,594 do podláh podlaha P1+P2+P4 15,47+249,96+3,05 = 268,480m2 268,48*m2**0,00293*/m2**1,20 = 0,944	1,538	t	1 700,00	2 614,60
95	011	632422105	Samonivelizačná stierka hr.7mm "podlaha P2" 249,96 = 249,960	249,960	m2	6,80	1 699,73
96	011	632451055	Poter pieskocementový oceľou hladný hr.5cm "podlaha P1+P4" 15,47+3,05 = 18,520	18,520	m2	14,00	259,28
97	011	637121112	Odkvapový chodník z dekoráčného kameniva hr.150mm so zhutnením	7,815	m2	15,00	117,23
98	011	648951411	"N35" (15,33+3,72+7,0)*0,30 = 7,815 Osadenie drevených parapetných dosák š.do 25cm okná "01" 2,00*1 = 2,000 "02" 3,00*2 = 6,000 "03" 1,00*1 = 1,000 "04" 1,20*1 = 1,200	27,000	m	5,85	157,95

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"05" 1,37*2 = 2,740 terasové dvere "D2" 6,00*1 = 6,000 "D3" 2,06*1 = 2,060 "D5" 6,00*1 = 6,000				
99	MAT	6119A0104	Parapet drevený vnútorný šírky 250mm, biela farba "stratné 5%" 27,00*m**1,05 = 28,350 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	28,350 m		20,00	567,00 26 816,27
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
100	221	917862111	Osadenie chodník.bet.obrubníka s oporou stoj do bet.lôžka "M16, N21 spevnená plocha" 2,00+15,60+3,50+3,00+4,80 = 28,900	28,900 m		9,18	265,30
101	MAT	592173300	Obrubník záhonový 100x5x25 "stratné 5%" 28,90*1,05 = 30,345	30,345 kus		5,35	162,35
102	221	917862PC	Obrúsenie hrán obrubníka proti zraneniu "N21" 28,90 = 28,900	28,900 m		1,50	43,35
103	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu 28,90*0,15*0,15 = 0,650	0,650 m3		110,00	71,50
104	003	941941041	Montáž lešenia ľahk.radové+podlahy š.1,2m v.do 10m pre fasádu pôvodná časť "SZ" 4,95*3,10*2 +4,95*3,10 = 46,035 prístavba od kóty +0,0 po kótu +3,87 "SV" (1,10+11,65)*3,87 = 49,343 "JZ M15" 3,54*3,87 + 3,72*2,40 = 22,628 "rohy" 1,20*2*2*3,87 = 18,576	136,582 m2		3,00	409,75
105	003	941941291	Nájom za prvý, každý ďalší mesiac použitia lešenia	136,582 m2		1,00	136,58
106	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk.radové+podlahy š.1,2m v.10m	136,582 m2		1,60	218,53
107	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné výšky podlahy do 1,9m pre montáž sádkartónových podhládov 9,53+4,31+7,35+1,63+1,42+11,23+16,56+6,85+10,70+12,00+12,60+1,63+10,62 = 106,430 pre montáž akustických podhládov 41,09+41,09+79,87 = 162,050 pre zateplenie podhladu "v mieste pred zádverím" 2,00*1,10 = 2,200	270,680 m2		2,00	541,36
108	011	952901111	Vyčistenie budov obč.výstavby pri výške podlažia do 4m	270,300 m2		2,00	540,60
110	221	113107112	Odstránenie podkladov z kameniva ťaž.hr.100-200mm, do 200m2 štrkový podklad "VS asfalt.chodník m.č.1,14,1,15" 24,68 + 1,44 = 26,120 "RK dočasné odstránenie podkladu " 3,0*7,00 = 21,000 "AC asfalt.chodník v mieste výdajne jedla"4,97*0,90 = 4,473	26,120 m2		5,00	130,60
111	221	113107131	Odstránenie podkladov z betónu prost.hr.do 150mm, do 200m2 beton.podklad hr.15cm	26,120 m2		25,00	653,00
112	221	113107142	"VS asfalt.chodník m.č.1,14,1,15" 24,68 + 1,44 = 26,120 Odstránenie krytov živých hr. 50-100 mm, do 200m2 "VS asfalt.chodník m.č.1,14,1,15" 24,68 + 1,44 = 26,120 "AC asfalt.chodník v mieste výdajne jedla"4,97*0,90 = 4,473	26,120 m2		7,90	206,35
131	013	978013191	Otlčenie vnút.omietok stien vápenocem. do 100% "M.č.101-108" (8,30+4,95)*2*2,91 - 2,06*1,72 - 6,00*2,40 - 3,81*2,05 = 51,361 "M.č.109" (8,30+4,95)*2*2,91 - 3,05*2,05 - 2,08*1,72 - 2,83*2,51 - 1,83*2,51 = 55,588 "M.č.110" (8,30+4,95)*2*2,91-4,97*2,72 - 2,06*1,72 - 0,99*2,05 = 58,024	172,869 m2		4,64	802,11

Ing. Štaudingerová

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			-1,20*2,72 - 0,80*2,05 = -4,904				
			"ostenie s nadpražím" 12,8 = 12,800				
147	013	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na skládke	90,800	t	13,00	1 180,40
148	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	300,000	t	7,00	2 100,00
149	000	999990001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	123,500	hod	8,00	988,00
			"RB vybúranie rebrika" 2 = 2,000				
			"PL dočasné demontovanie dvoch polí oplotení+opätovné obnovenie s náterom" 60 = 60,000				
			"odstránenie časti plotu zasahujúceho do pozemku" 10 = 10,000				
			"úprava oplatenia popri hranici parcely - po dokončení stavby" 50 = 50,000				
			"ZK demontáž zariadenia kuchyne" 50 = 50,000				
			"VZ odstránenie 5ks VZT priechodov" 5*0,50 = 2,500				
			"demontáž vstavanej skrine, hygien.steny s dverami" 25 = 25,000				
			"DK1 prepracovanie dažď.zvodu M.č.1.13.1.14" 20 = 20,000				
			"N18 zarezanie chodníka do rovnej línie pre plynulý prechod" 4 = 4,000				
			počet hodín sa upresní pri realizácii				
150	000	999990002	Rezerva z titulu šikmosti viacerých existujúcich stien	50,000	m2	3,00	150,00
			"KR" 50,0 = 50,000				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							8 599,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							39 084,20
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
152	711	711106111	Jednozlož.kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná vodorovná	25,850	m2	12,00	310,20
			"podlahy v hygien.m." 10,80+12,00+1,63+1,42 = 25,850				
153	711	711411001	Zhotovenie tlak.hydroizolácie stud.vodorovný náter asfalt.penetr	217,300	m2	0,40	86,92
			"podlaha P1+P2+P4" 13,84+253,41+3,05 = 270,300				
155	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-penetrál sudy	0,028	t	2 000,00	56,00
			"spotreba vodorovne 0,00020t/m2" 270,30*m2*0,00020 = 0,054				
			"spotreba zvislo 0,00025t/m2" 94,73*m2*0,00025 = 0,024				
156	711	711441559	Zhotovenie izolácie tlakovej prítavením NAIP vodor.	432,600	m2	3,75	1 622,25
			"2x prítavenie" 270,30*2 = 540,600				
157	011	632481213	Separačná vrstva z PE fólie	160,845	m2	0,75	120,63
			"spotreba vodorovne 1,15m2/m2" 270,30*m2*1,15 = 310,845				
159	MAT	6281A1302	Pás asfaltovaný pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov napr.Elastobit GG 40	499,042	m2	4,80	2 395,40
			"spotreba vodorovne 1,15m2/m2" 540,60*m2*1,15 = 621,690				
			"spotreba zvislo 1,20m2/m2" 189,46*m2*1,20 = 227,352				
160	711	711999904	Izolácie proti vode, HZS T4	10,000	hod	15,00	150,00
			"prepojenie s pôvodnou lepenkou pod exist.múrom" 20 = 20,000				
			počet hodín sa upresní pri realizácii				
161	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12m	42,427	%	3,00	127,28
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:							4 868,68
713 - Izolácie tepelné							
182	713	713111122	Montáž tep./akust.izolácie stropov rovných spodom, pribítie	162,050	m2	5,00	810,25
			"minerálna vlna hr.5cm do akust.podhladu" 41,09+41,09+79,87 = 162,050				
183	MAT	6315A0102	Doska akust./izolačná napr.Nobasil MPN hr.50mm	165,291	m2	5,00	826,46
			"stratné 2%" 162,05*m2*1,02 = 165,291				

23.6.2025

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
184	713	713111125	Montáž tep.izolácie stropov rovných spodom, prilepenie zateplenie podhľadu minerálna vlna hr.15cm "v mieste pred zádverím" $2,00 \times 1,10 = 2,200$	2,200	m2	10,00	22,00
185	MAT	631414180	Doska čadičová napr.NOBASIL FKD(TF) 150kg/m3 hr.15cm "stratné 2%" $2,20 \times m2 \times 1,02 = 2,244$	2,244	m2	15,00	33,66
186	713	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh 2x polozenie polystyrén hr.5cm+8cm "podlaha P1+P2+P4" $15,47+249,96+3,05 = 268,480$	268,480	m2	1,80	483,26
187	713	713191120	Prekrytie tepelnej izolácie podláh položením PE fólie	268,480	m2	1,00	268,48
188	713	713191221	Izolácia tepelná podláh,obloženie stien páskami do 100mm	280,000	m	1,00	280,00
189	MAT	2831F0325	Doska z polystyrénu EPS 150 S hr.50mm "stratné 2%" $268,48 \times m2 \times 1,02 = 273,850$	273,850	m2	3,00	821,55
190	MAT	2831F0328	Doska z polystyrénu EPS 150 S hr.80mm "stratné 2%" $268,48 \times m2 \times 1,02 = 273,850$	273,850	m2	5,50	1 506,18
191	713	713131111	Montáž zateplenia fasády pod drevený obklad vrátane zvislého roštu 70x140mm a vodor.roštu 50x50mm zateplenie fasády MW hr.14+5cm pristavba od kóty $\pm 0,0$ po kótu +3,85 $(11,65+1,10) \times 3,85 - 1,00 \times 2,40 - 6,00 \times 2,40 = 32,288$	32,288	m2	6,00	193,73
192	MAT	631414110	Doska čadičová NOBASIL FKD(TF) 150kg/m3 hr.5cm "stratné 2%" $32,288 \times m2 \times 1,02 = 32,934$	32,934	m2	5,00	164,67
193	MAT	631414170	Doska čadičová NOBASIL FKD(TF) 150kg/m3 hr.14cm "stratné 2%" $32,288 \times m2 \times 1,02 = 32,934$	32,934	m2	14,00	461,08
713 - Izolácie tepelné spolu:							5 871,32
714 - Akustické a protiotrasové op.							
206	714	714121021	Montáž podhľadu z akust.dosiek zavesených do oceľ.konštrukcie na strope "AP akust.podhľad" $41,09+41,09+79,87 = 162,050$	162,050	m2	17,00	2 754,85
207	MAT	5915B0325	Akustické dosky s otvormi fi 8mm,15mm,20mm zavesené do oceľ.konštrukcie "stratné 5%" $162,05 \times m2 \times 1,05 = 162,050$	162,050	m2	15,00	2 430,75
714 - Akustické a protiotrasové op. spolu:							5 185,60
763 - Konštrukcie sádrokartónové							
208	763	763127311	Sádrokartón.inštalácia predsaďená stena pre sanitárne zariadenia, RBI 12,5 mm $1,05 \times 1,30 + 2,50 \times 1,30 + 2,32 \times 1,30 + 1,80 \times 1,30 + 1,05 \times 1,30 = 11,336$	11,336	m2	33,00	374,09
209	763	763132210	Podhľady sádrokartónové do oceľ.konstr.CD, GKB,I 12,5mm $9,53+4,31+7,35+1,63+1,42+11,23+16,56+6,85+10,70+12,00+12,60+1,63+10,62 = 106,430$	106,430	m2	31,00	3 299,33
210	763	763133PC	Sádrokartónový obklad okolo odvetrania kanalizácie nad strechu+podkonštrukcia "N33" $(0,20+0,20) \times 2,701 = 1,080$	1,080	m2	34,00	36,72
211	763	763167739	Obklad trámov nad 280cm2 sádrokart. .RIGIPS RBI hr 2x12,5mm N39 na ostenie svellíkov $4,10 \times 4,10 - 1,79 \times 1,79 \times 4 + 1,79 \times 4 \times 0,42 \times 4 = 16,022$ $1,60 \times 1,60 - 1,29 \times 1,29 + 1,29 \times 4 \times 0,42 \times 1 = 3,063$	19,085	m2	26,00	496,21
212	763	998763201	Presun hmôt pre sádrokartón.konstr.v objekte výšky do 12m	42,064	%	5,00	210,32
763 - Konštrukcie sádrokartónové spolu:							4 416,67
764 - Konštrukcie klampiarske							
213	764	7643222PC	Poplast.oplechovanie odkvapov rš 200-330mm "KL3 markiza" $5,00 = 5,000$	5,000	m	12,00	60,00
214	764	764410350	AL oplechovanie parapetov rš 330mm okrná	27,000	m	19,00	513,00

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"01" 2,00*1 = 2,000				
			"02" 3,00*2 = 6,000				
			"03" 1,00*1 = 1,000				
			"04" 1,20*1 = 1,200				
			"05" 1,37*2 = 2,740				
			terasové dvere				
			"D2" 6,00*1 = 6,000				
			"D3" 2,06*1 = 2,060				
			"D5" 6,00*1 = 6,000				
215	764	764721112	Poplast.oplechovanie krajnej lišty markízy rš 150mm	0,600 m		9,00	5,40
			"KL5" 0,60 = 0,600				
216	764	764721114	Poplast.oplechovanie múru nad strechou rš do 250mm	28,000 m		13,00	364,00
			"KL2 + KL4" 23,00+5,00 = 28,000				
219	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky 6-12m	15,474 %		1,70	26,31
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				968,71
			766 - Konštrukcie stolárske				
220	766	766412112	Montáž obkladu stien palubkami z mäk.dreva š.do 80mm	47,350 m2		14,00	662,90
			fasádny obklad				
			SZ pôv.časť				
			4,95*3,01 - 2,00*1,20 + (2,00+1,20*2)*0,15 - 1,05*2,10 + (1,05+2,10*2)*0,15 = 11,742				
			SV prístavba od kóty +0,0 po kótu +3,85				
			(1,10+11,65)*3,85 - 1,00*2,40+(1,00+2,40*2)*0,20 - 6,00*2,40 + (6,00+2,40*2)*0,20 = 35,608				
221	MAT	611916730	Obklad palubkový sibírsky smrekovec štvorstranne hoblovaný, nerez skrutky	49,718 m2		16,00	795,49
			"stratné 5%" 47,35*m2** 1,05 = 49,718				
222	766	766417111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	47,350 m2		6,00	284,10
223	766	76650PC	Montáž čiernej fólie pod obklad	47,350 m2		1,00	47,35
224	MAT	611omega	Čierna paropriepustná fólia Omega pod drev.a cetris obklad	54,453 m2		3,30	179,69
			"spotreba vodorovne 1,15m2/m2" 47,35*m2**1,15 = 54,453				
225	766	766660PC	Deliaca stienky WC drevotriekové (melamín) v hliník.ráme+kotvenie do stien	3,600 m2		78,00	280,80
			"N27" 0,60*1,20*5 = 3,600				
226	766	766662122	Montáž dvier kompl.otvár.do drev.zárubne 1-krídl.	17,000 kus		20,00	340,00
227	766	766662142	Montáž dvier kompl.otvár.do drev.zárubne 2-krídl.	1,000 kus		50,00	50,00
228	MAT	611617130	Dvere vnútorné plné 600x1970 z masívu smrek/borovica	4,000 kus		165,00	660,00
			"DV5" 4 = 4,000				
229	MAT	61161715PC	Dvere vnútorné atyp plné 700x1150 z masívu smrek/borovica	1,000 kus		165,00	165,00
			"DV7" 1 = 1,000				
230	MAT	61161716PC	Dvere vnútorné atyp plné 700x1150 plastové	1,000 kus		260,00	260,00
			"DV6" 1 = 1,000				
231	MAT	611617170	Dvere vnútorné zasklené 700x1970 z masívu smrek/borovica (bezpečn.sklo)	2,000 kus		165,00	330,00
			"DV4" 2 = 2,000				
232	MAT	611617210	Dvere vnútorné plné 800x1970 z masívu smrek/borovica	6,000 kus		165,00	990,00
			"DV3" 8-2 = 6,000				
233	MAT	611617211	Dvere vnútorné zasklené 800x1970 z masívu smrek/borovica (bezpečn.sklo)	2,000 kus		165,00	330,00
			"DV3" 2 = 2,000				
234	MAT	611617250	Dvere vnútorné plné 900x1970 z masívu smrek/borovica	1,000 kus		200,00	200,00
			"DV2" 1 = 1,000				
235	MAT	6116172PC	Dvere vnútorné zasklené s bezpečn.kov.mriežkou 1600x2200mm s nadsvetlíkom z masívu smrek/borovica (bezpečn.sklo)	1,000 kus		480,00	480,00
			"DV1" 1 = 1,000				
236	MAT	61168KL	Kľučka+vložka+kovanie	18,000 kus		17,50	315,00

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
237	MAT	61168MR	Príplatok za vetraciu mriežku vo dverách "N14" 1 = 1,000	1,000	kpl	20,00	20,00
238	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl.	16,000	kus	50,00	800,00
239	MAT	611812300	Zárubňa drevená obložková 60x197cm	4,000	kus	130,00	520,00
240	MAT	611812310	Zárubňa drevená obložková 70x197cm	2,000	kus	130,00	260,00
241	MAT	611812320	Zárubňa drevená obložková 80x197cm	8,000	kus	130,00	1 040,00
242	MAT	611812330	Zárubňa drevená obložková 90x197cm	1,000	kus	145,00	145,00
243	MAT	61181233PC	Zárubňa drevená atyp obložková 880x173cm	1,000	kus	290,00	290,00
244	766	998766202	Presun hmôt pre konštr.stolárske v objekte výšky do 12m 766 - Konštrukcie stolárske spolu:	94,453	%	1,00	94,45 9 539,78
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
257	767	7672110PC	Exteriérové kovové zábradlie "N11" 9,00 = 9,000	9,000	m	40,00	360,00
258	767	767211112	Montáž oceľového schodiska rovného zvaraním "1PP 3 schod.stupne dl.1m" 180 = 180,000	180,000	kg	1,84	331,20
259	MAT	5534390PC	Oceľové valcované profily + výroba stupňov	180,000	kg	3,30	594,00
263	767	767911120	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 1,6m "plot na oporný múr ZB1" 6,79 = 6,790 "plot na oporný múr ZB2" 5,00 = 5,000 TVAR , FARBA, PODLA POVODNEHO PLOTA ABY BOLI ROVNAKE	11,790	m	6,00	70,74
264	767	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0m "navrhované oplotenie dl.8m výška 1,80m ozn.6 situácia" 8,0 = 8,000 TVAR , FARBA, PODLA POVODNEHO PLOTA ABY BOLI ROVNAKE	8,000	m	6,00	48,00
265	MAT	313275000	Pletivo drôt.poplast.4-hranné oko 50mm, priem.drôtu 2,2mm, výška do 100cm "plot na oporný múr ZB1" 6,79 = 6,790	6,790	m	3,00	20,37
266	MAT	313275020	Pletivo drôt.poplast.4-hranné oko 50mm, priem.drôtu 2,2mm, výška do 150cm "plot na oporný múr ZB2" 5,0 = 5,000	5,000	m	3,00	15,00
267	MAT	313275040	Pletivo drôt.poplast.4-hranné oko 50mm, priem.drôtu 2,2mm, výška do 200cm	8,000	m	5,00	40,00
268	767	767912150	Montáž napínacieho drôtu "plot na oporný múr ZB1" 6,79 = 6,790 "plot na oporný múr ZB2" 5,00 = 5,000 "navrhované oplotenie dl.8m ozn.6 situácia" 8,00*3 = 24,000	35,790	m	0,80	28,63
269	MAT	3132A1415	Drôt napínací Zn priemer drôtu 3mm, dĺžka 78m	1,000	kus	11,00	11,00
270	767	767912260	Príháčkovanie strojového pletiva k napín drôtu sklon nad15°	35,790	m	1,00	35,79
271	767	767920210	Montáž vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 2m2 "navrhované oplotenie dl.8m ozn.6 situácia" 1 = 1,000	1,000	kus	17,00	17,00
272	MAT	553463380	Bránka oceľová s oceľ.stĺpikmi 1000x1800mm uzamykatelná 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	1,000	kus	200,00	200,00 1 771,73
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
288	771	771473112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla soklíky "M.04" (2,87+1,50)*2 = 8,740 "M.08" (2,00+3,43)*2 = 10,860	19,800	m	3,90	76,44
289	771	771575206	Montáž podláh z vnút.keram.dlaždíc relief.do tmelu "podlaha P1" 9,53+4,31+1,63 = 15,470 "podlaha P4" 1,63+1,42 = 3,050	18,520	m2	23,00	425,96
290	MAT	597643740	Keramické protišmykové dlaždice 200x200mm napr.Rako Taurus Industrial spekaná dlaždica, šedá "stratné 5%" (19,60*m**0,10 + 16,89*m2) * 1,05 = 19,793	19,793	m2	27,00	534,41
291	771	771589791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivito pri montáži keram.podláh	8,990	m2	2,95	26,52

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meraná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			4,31+1,63+1,63+1,42 = 8,990				
292	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 6-12m	10,633	%	4,90	52,10
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 115,43
			776 - Podlahy povlakové				
293	775	776491111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty soklíky	204,980	m	4,50	922,41
			"M.01" (8,30+4,95)*2 = 26,500				
			"M.02" (8,30+4,95)*2 = 26,500				
			"M.05" (3,00+2,45)*2 = 10,900				
			"M.06" (3,00+3,60)*2 = 13,200				
			"M.07" (13,80+1,20)*2 = 30,000				
			"M.09" (2,00+5,35)*2 = 14,700				
			"M.10" (3,00+4,00)*2 = 14,000				
			"M.11" (3,00+4,20)*2 = 14,400				
			"M.14" (7,60+10,88)*2 = 36,960				
			"M.15" (3,01+3,50)*2 = 13,020				
			"M.18" (1,35+1,05)*2 = 4,800				
294	775	776521200	Lepenie povlakových vinylových podláh podlaha P2	249,960	m2	8,00	1 999,68
			41,09+41,09+7,35+11,23+16,56+6,85+10,70+12,0+12,60+79,87+10,62 = 249,960				
295	MAT	283187830	Lišta lino, RAL podľa podlahy	215,229	m	4,00	860,92
			"stratné 5%" 204,98*m**1,05 = 215,229				
296	MAT	2841B0503	Krytina podlahová - prírodné linoleum hr.3mm RAL 7035 (určené pre materské školy)	262,458	m2	25,00	6 561,45
			PRED OBJEDNÁVKOU PRERIEŠIŤ FAREBNOSŤ A VZORY S AUTOROM PROJEKTU				
			"stratné 5%" 249,96*m2**1,05 = 262,458				
297	775	776561110	Voľné polozenie povl.podláh - koberec podlaha P2	105,408	m2	1,80	189,73
			"M02" 41,09 - 1,75*4,95 = 32,428				
			"M14" 79,87 - 1,30*5,30 = 72,980				
			odpočítaná plocha kvôli vozíkom na rozvod jedla				
298	MAT	693665PC	Koberec napr.Desso Textile floor Covering-Tiles Airmaster 50x50cm 9504	110,678	m2	26,00	2 877,63
			"stratné 5%" 105,408*m2**1,05 = 110,678				
299	MAT	693666PC	Úprava koberca proti zakopnutiu	1,000	kpl	50,00	50,00
			"N29" 1 = 1,000				
300	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12m	134,618	%	0,40	53,85
			776 - Podlahy povlakové spolu:				13 515,67
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				
301	771	781415014	Montáž vnút.keramických obkladov do tmelu steny	45,943	m2	23,00	1 056,69
			"M.03" (2,87+3,32)*2*2,05 - 0,80*2,00 + "ostenie"(0,80+2,00*2)*0,43 = 25,843				
			"M.12" (1,55+1,05)*2*1,50 - 0,60*1,50 = 6,900				
			"M.13" (1,35+1,05)*2*1,50 - 0,60*1,50 = 6,300				
			"M.17" (1,55+1,05)*2*1,50 - 0,60*1,50 = 6,900				
302	771	781419704	Škárovanie pri montáži	45,943	m2	0,59	27,11
303	MAT	597656400	Keramické obkladačky 200x200mm napr.Rako Taurus Industrial spekaná obkladačka, biela	48,240	m2	26,00	1 254,24
			"stratné 5%" 45,943*m2**1,05 = 48,240				
304	771	78141PC	Profil na ukončenie keram.obkladu	31,000	m	0,59	18,29
305	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 6-12m	23,563	%	2,50	58,91
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				2 415,24

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
783 - Nátery							
308	783	783626300	Náter fasádneho dreveného obkladu - priehľadný olejový náter "fasádny obklad" 47,35 = 47,350	47,350	m2	6,00	284,10
309	783	7837113PC	Nátery drevených dverí olejové natur, priehľadný určený pre MŠ na vnút.dvere obojstranne "DV1" 1,60*2,20*2*1 = 7,040 "DV2" 0,90*1,97*2*1 = 3,546 "DV3" 0,80*1,97*2*8 = 25,216 "DV4" 0,70*1,97*2*2 = 5,516 "DV5" 0,60*1,97*2*2 = 4,728	46,046	m2	6,00	276,28
310	783	783895020	Nátery vnút.omietok dvojnásobné umývateľné náter v priestoroch s mokrou prevádzkou (náter nahradza keram.obklad) "M05" (3,00+2,45)*2*2,50 = 27,250 "M10" (3,00+4,00)*2*2,70 = 37,800	65,050	m2	3,00	195,15
783 - Nátery spolu:							755,53
784 - Maľby							
311	784	784411301	Pačok váp.mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	714,437	m2	0,50	357,22
312	784	784452571	Maľba zo zmesí tekut.far.dvojnás.v miestnosti výšky do 3,8m "na omietky stropu a stien" 1,42 + 617,637 = 619,057 "na sádkarton.podhlady" 106,43 = 106,430	725,487	m2	2,10	1 523,52
784 - Maľby spolu:							1 880,74
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							52 305,10
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
313	NAD	EL	Elektroinštalácia, slaboprúd, bleskozvod a uzemnením (samostatný rozpočet)	1,000	kpl	22 848,00	22 848,00
314	NAD	UK	Vykurovanie (samostatný rozpočet)	1,000	kpl	14 734,16	14 734,16
315	NAD	VZT	Vzduchotechnika (samostatný rozpočet)	1,000	kpl	7 093,36	7 093,36
316	NAD	ZTI	Zdravotechnická inštalácia (samostatný rozpočet)	1,000	kpl	18 034,19	18 034,19
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				62 709,71			62 709,71
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				62 709,71			62 709,71
Za rozpočet celkom				154 099,01			154 099,01

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie kapacity alokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie

Objekt: SO 01.3 - ELEKTROINŠTALÁCIA, SLABOPRÚD A BLESKOZVOD

KS:

Miesto: Rajecké Teplice, časť Poluvsie, s.č. 87, p.č. 1/1 a 1/3

Dátum: 1.11.2023

Investor:

Mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29, Rajecké Teplice, PSČ 013 13

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČO DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Juraj Serafín

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

22 848,00

Cena bez DPH

22 848,00

DPH základná

23,00%

5 255,04

Cena s DPH

v

EUR

28 103,04

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rozšírenie kapacity alokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie

Miesto: Rajecké Teplice, časť Poluvsie, s.č. 87, p.č. 1/1 a 1/3

Dátum: 01.11.2023

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29, Rajecké Teplice, PSČ 013 13

Projektant: Ing. Juraj Serafin

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

SO01.3 Elektroinštalácia NN rozvody, LAN, EZS a CCTV	22 338,00	26 805,60
SO01.3 Bleskozvod a uzemnenie	510,00	612,00

23-01-2025

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity a lokovanej triedy materskej školy Ražecké Teplice v časti Poluvsie
Objekt: SO 01.3 - ELEKTROINŠTALÁCIA, SLABOPRÚD A BLESKOZVOD
Časť: Bleskozvod a uzemnenie
JKSO:
Miesto: Ražecké Teplice, časť Poluvsie, s.č. 87, p.č. 1/1 a 1/3
Investor: Mesto Ražecké Teplice, Nám.SNP 1/29, Ražecké Teplice, PSČ 013 13
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.
Projektant: Ing. Juraj Serafin
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 01.11.2023
IČO:
IČO DPH:
IČO: 48282235
IČO DPH: SK2120122950
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				510,00
Cena bez DPH				510,00
DPH základná	23,00%	z	510,00	117,30
Cena s DPH				627,30

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

23.1.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

23.1.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity a lokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie

Objekt: SO 01.2 - ELEKTROINŠTALÁCIA, SLABOPRŮD A BLESKOZVOD

Časť: Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Rajecké Teplice, časť Poluvsie, s.č. 87, p.č. 1/1 a 1/3

Datum: 01.11.2023

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29, Rajecké Teplice, PSČ 013 13

Projektant: Ing. Juraj Serafin

Zhotoviteľ:

Spoločnosť:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	510,00
M - Práce a dodávky M	0,00
OST - Ostatné	510,00
Celkové náklady za stavbu	510,00

23.11.2023

Výkaz výmer

Stavba: Rozšírenie kapacity a lokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie

Objekt: SV 01.1 - ELEKTROINŠTALÁCIA, SLABOPRÚD A BLESKOZVOD

Časť: Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Rajecké Teplice, časť Poluvsie, s.č. 87, p.č. 1/1 a 1/3

Dátum: 01.11.2023

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29, Rajecké Teplice, PSČ 013 13

Projektant: Ing. Juraj Serafin

Zhotoviteľ:

Sprievodateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							510,00
41		HZS - Cenník položiek HZS					510,00
42	P		Revízie	hod	15,000	15,00	225,00
43	P		Nešpecifikované práce	hod	10,000	9,00	90,00
44	P		Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	15,000	13,00	195,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity a lokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie
 Objekt: SO 01.3 - ELEKTROINŠTALÁCIA, SLABOPRÚD A BLESKOZVOD
 Časť: NN rozvody a slaboprúd (LAN)

IKSO: Rajecké Teplice, časť Poluvsie, s.č. 87, p.č. 1/1 a 1/3
 Miesto: Mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29, Rajecké Teplice, PSČ 013 13
 Investor:

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Projektant: Ing. Juraj Serafin

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 01.11.2023
 Dátum:
 IČO:
 IČO DPH:
 IČO: 48282235
 IČO DPH: SK2120122950
 IČO:
 IČO DPH:
 IČO:
 IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 22 338,00

Cena bez DPH 22 338,00

DPH základná 22,338,00 2 22 338,00 5 117,74

Cena s DPH v EUR 27 475,74

Projektant
 Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
 Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
 Dátum a podpis: 23.1.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ
 Dátum a podpis: 23.1.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity alokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie

Objekt: SO 01.3 - ELEKTROINŠTALÁCIA, SLABOPRÚD A ELEKTROVOD

Časť: NN rozvody a slaboprúd (LAN)

Miesto: Rajecké Teplice, časť Poluvsie, s.č. 87, p.č. 1/1 a 1/3

Datum: 01.11.2023

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29, Rajecké Teplice, PSČ 013 13

Projektant: Ing. Juraj Serafin

Zhotoviteľ:

Spoločnosť:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	22 338,00
M - Práce a dodávky M	20 394,00
OST - Ostatné	1 944,00
Celkové náklady za stavbu	22 338,00

Výkaz výmer

Stavba: Rozšírenie kapacity alokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie

Objekt: SO 01 1 - ELEKTROINŠTALÁCIA, SLABOPRÚD A BLESKOZVOD

Časť: NN rozvody a slaboprúd (LAN)

Miesto: Rajecké Teplice, časť Poluvsie, s.č. 87, p.č. 1/1 a 1/3

Dátum: 01.11.2023

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29, Rajecké Teplice, PSČ 013 13

Projektant: Ing. Juraj Serafin

Zhotoviteľ:

Spoločnosť:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 338,00
M - Elektromateriál NN rozvody, elektroinštalačný materiál							12 562,00
1	M	rozvádzač RS	Celoplechový rozvádzač 230V/400V/ do63A prísadená montáž, 144modulov bez istiacich modulov, chráničov, prepäť. ochrán..	ks	1,000	299,00	299,00
2	M	výzbroj rozvádzača RS	Výzbroj rozvádzača RS (istíče, prúdové chrániče, relé, stykače, prepäťové ochrany, ost. moduly..) podľa výkresovej dokumentácie schéma rozvádzača RS	set	1,000	950,00	950,00
3	M	rozvádzač RK	Celoplechový rozvádzač 230V/400V/ do40A prísadená montáž, 56modulov bez istiacich modulov, chráničov, prepäť. ochrán.	ks	1,000	480,00	480,00
4	M	výzbroj rozvádzača RK	Výzbroj rozvádzača RK (istíče, prúdové chrániče, relé, stykače, prepäťové ochrany, ost. moduly..) podľa výkresovej dokumentácie schéma rozvádzača RK	set	1,000	346,00	346,00
5							
6	M	vodič	Vodič medený CY 25 ŽZ	m	20,000	3,00	60,00
7	M	vodič	Vodič medený CY 16 ŽZ	m	20,000	3,00	60,00
8	M	vodič	Vodič medený CY 10 ŽZ	m	10,000	2,00	20,00
9	M	vodič	Vodič medený CY 10 čierna	m	10,000	2,00	20,00
10	M	vodič	Vodič medený CY 10 M	m	10,000	2,00	20,00
11	M	vodič	Vodič medený CY 6 ŽZ	m	100,000	1,30	130,00
12	M	vodič	Vodič medený CY 6 sm	m	10,000	1,30	13,00
13	M	vodič	Vodič medený CY 6 čierna	m	10,000	1,30	13,00
14	M	1kv kábel	1kv kábel - medený CYKY-J 5x10	m	20,000	7,00	140,00
15	M	1kv kábel	1kv kábel - medený CYKY-J 5x6	m	20,000	5,00	100,00
16	M	1kv kábel	1kv kábel - medený CYKY-J 5x4	m	0,000	3,00	0,00
17	M	1kv kábel	1kv kábel - medený CYKY-J 3x4	m	0,000	1,80	0,00
18	M	1kv kábel	1kv kábel - medený CYKY-J 5x2,5	m	50,000	1,50	75,00
19	M	1kv kábel	1kv kábel - medený CYKY-J 5x1,5	m	100,000	1,10	110,00
20	M	1kv kábel	1kv kábel - medený CYKY-J 3x2,5	m	400,000	1,30	520,00
21	M	1kv kábel	1kv kábel - medený CYKY-J 3x1,5	m	370,000	1,10	407,00
22	M	1kv kábel	1kv kábel - medený CYKY-O 3x1,5	m	180,000	1,10	198,00
23	M	1kv kábel	Kábel bezhalogen. - medený N2XCH-J 3x 1,5 (núdzové osvetlenie)	m	150,000	1,00	150,00
24	M	1kv kábel	Kábel bezhalogen. - medený N2XCH-O 3x 1,5	m	50,000	1,00	50,00
25	M	dátový kábel	Dátový kábel FTP cat5e interier	m	305,000	1,00	305,00
26	M	dátový kábel	Dátový kábel FTP cat5e exteriér	m	0,000	1,00	0,00
27							
28	M	LED svietidlo	Svietidlo LED exteriér prísadená montáž 18W 1800lm 4000K/IP55 sm PIR senzorom	ks	5,000	53,00	265,00
29	M	LED svietidlo	Svietidlo LED panel strapné 600x600 zapustená montáž 33W 3600lm 4000K napr OSRAM LEDVANCE	ks	42,000	59,00	2 478,00
30	M	LED svietidlo	Núdzové svietidlo 8W, montáž na stenu (napr. SCHRACK)	ks	13,000	34,00	442,00
31	M	LED svietidlo	Svietidlo LED montáž na stenu prísadené, 18W/1800lm/ 4000K /IP55 napr. KANLUX VARSO	ks	22,000	36,00	792,00
32	M	LED svietidlo	LED pás 16W/24V + AL profil	m	6,000	19,00	114,00
33	M	LED svietidlo	Trafo pre LED pás 24V	ks	2,000	31,00	62,00
34							
35	M	zásuvková skriňa	Zásuvková skriňa SCAME 2x400V/32A, 2x400V/16A, 3x230V/16A s výzbrojou istíče, chrániče..	ks	1,000	180,00	180,00
36	M	zásuvka	1-Zásuvka 230V/16A (napr. LEGRAND VALENA Iffe) -biela s detskou ochranou	ks	42,000	5,00	210,00
37	M	zásuvka	1-Zásuvka 230V/16A s prepäťovou ochranou(napr. LEGRAND VALENA Iffe) biela s detskou ochranou	ks	3,000	40,00	120,00
38	M	zásuvka	1-Zásuvka 400V/16A (napr. SEZ)	ks	0,000	6,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	zásuvka	1-Zásuvka 230V/16A/IP44 (napr. LEGRAND VALENA lffe) -biela s detskou ochranou	ks	6,000	10,00	60,00
40	M	zásuvka	1-Zásuvka 230V/16A (napr. LEGRAND PLEXO) -siva	ks	7,000	6,00	42,00
41	M	zásuvka	2-Zásuvka 230V/16A (napr. LEGRAND PLEXO) -siva	ks	1,000	15,00	15,00
42	M	zásuvka	3-Zásuvka 230V/16A (napr. LEGRAND PLEXO) -siva	ks	0,000	20,00	0,00
43	M	zásuvka	Výklopná zásuvka LEGRAND 4MOD rámk hliník	ks	0,000	40,00	0,00
44	M	zásuvka	Montážny set pre výklopnú zásuvku	ks	0,000	20,00	0,00
45	M	zásuvka	2-Zásuvka 230V/16A/MOSAIC modularne do podlahovej / výklopnej krabice -biela	ks	0,000	6,00	0,00
46	M	zásuvka	1-zásuvka 1xRJ45 legrand MOSAIC biela	ks	0,000	5,00	0,00
47	M	zásuvka	2-zásuvka 2xRJ45 legrand VALENA biela	ks	5,000	17,00	85,00
48	M	vypínač	Vypínač č1 230V/10A (napr. LEGRAND PLEXO) -siva	ks	2,000	5,00	10,00
49	M	vypínač	Vypínač č6 230V/10A (napr. LEGRAND PLEXO) -siva	ks	1,000	6,00	6,00
50	M	vypínač	Vypínač č1 230V/10A (napr. LEGRAND VALENA lffe) -biela	ks	7,000	4,00	28,00
51	M	vypínač	Vypínač č5 230V/10A (napr. LEGRAND VALENA lffe) -biela	ks	0,000	4,00	0,00
52	M	vypínač	Vypínač č5B 230V/10A (napr. LEGRAND VALENA lffe) -biela	ks	8,000	7,00	56,00
53	M	vypínač	Vypínač č6 230V/10A (napr. LEGRAND VALENA lffe) -biela	ks	3,000	5,00	15,00
54	M	vypínač	Vypínač č7 230V/10A (napr. LEGRAND VALENA lffe) -biela	ks	2,000	6,00	12,00
55	M	vypínač	Sporákový vypínač 400V/16A	ks	2,000	20,00	40,00
56	M	vypínač	Tlačidlo TOTAL STOP na stenu (set) napr. LUCA system	ks	1,000	30,00	30,00
57	M	vypínač	Vypínač č5 WIFI set (vysielateľ, prijímač) napr. ELKO EP	ks	0,000	90,00	0,00
58	M	vypínač	RFID čítačka IP66 set (ovládanie posuvných dverí exteriér)	ks	0,000	50,00	0,00
59	M	senzor	Pohybový senzor 90° prítomnostný napr. THEBEN	ks	13,000	35,00	455,00
60	M	rámk	1-rámik + krytka zásuvky/vypínača (napr. LEGRAND VALENA lffe) -biela	ks	30,000	0,90	27,00
61	M	rámk	2-rámik + krytka zásuvky/vypínača(napr. LEGRAND VALENA) -biela	ks	6,000	2,00	12,00
62	M	rámk	3-rámik + krytka zásuvky/vypínača (napr. LEGRAND VALENA lffe) -biela	ks	3,000	3,00	9,00
63	M	rámk	4-rámik + krytka zásuvky/vypínača (napr. LEGRAND VALENA) -biela	ks	7,000	5,00	35,00
64	M	rámk	5-rámik + krytka zásuvky/vypínača (napr. LEGRAND VALENA lffe) -biela	ks	0,000	10,00	0,00
65	M	rámk	1-rámik + krabica na povrch (napr. LEGRAND PLEXO) -siva	ks	8,000	5,00	40,00
66	M	rámk	2-rámik + krabica na povrch(napr. LEGRAND PLEXO) -siva	ks	3,000	8,00	24,00
67							
68	M	podr. Mat.1	Hmoždinka S456 AE (S458-6) natlakacia k stiah. páskam 6mm čierna (1balenie=100ks) (EN147995)	set	3,000	6,00	18,00
69	M	OBO GRIP	príchytky GRIP30 OBO	ks	100,000	0,15	15,00
70	M	OBO GRIP	príchytky GRIP15 OBO	ks	200,000	0,15	30,00
71	M	FXP32	chránička FXP 32 bal25m	ks	4,000	24,00	96,00
72	M	FXP20	chránička FXP 25 bal50m	ks	2,000	25,00	50,00
73	M	FXP20	chránička FXP 20 bal50m	ks	20,000	18,00	360,00
74	M	FXP20	chránička FXP 16 bal50m	ks	10,000	17,00	170,00
75	M	VRM32 spojka	Spojka SM32	ks	10,000	0,50	5,00
76	M	VRM25 spojka	Spojka SM25	ks	10,000	0,30	3,00
77	M	VRM20 spojka	Spojka SM20	ks	30,000	0,30	9,00
78	M	VRM20 spojka	Spojka SM16	ks	30,000	0,30	9,00
79	M	VRM32	Trubka pevná TRL 32/VRM32, PVC 32mm 3m	m	20,000	0,80	16,00
80	M	VRM25	Trubka pevná TRL 25/VRM25, PVC 25mm 3m	m	20,000	0,50	10,00
81	M	VRM20	Trubka pevná TRL 20/VRM20, PVC 20mm 3m	m	50,000	0,30	15,00
82	M	KOPOS mont.mat.	krabica pod zasuvku/vypínač	ks	80,000	0,80	64,00
83	M	KOPOS mont.mat.	montážna krabica do zateplenia nastaviteľná KOPOS pre zásuvku/vypínač jednonásobná	ks	0,000	19,00	0,00
84	M	KOPOS mont.mat.	montážna doska do zateplenia nastaviteľná KOPOS pre svetidlo/kameru	ks	5,000	19,00	95,00
85	M	OBO	krabica OBO A8	ks	30,000	2,00	60,00
85	M	CO2guard	Sada detektor plynov CO2	ks	1,000	290,00	290,00
86	M	FENIX	Sada regulačný set s ECU a snímače FENIX (DEVI) vlhkost a teplota	ks	1,000	305,00	305,00
87	M	Podr. Mat.	Prídržka na podružný materiál (spojovací, pomocný, tesniaci, nátery, kotvy, závitové tyče, spojky, príchytky, prestupy plastové, gumené, ochrany hrán plast... ..)	set	1,000	125,00	125,00
88							

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	M	LAN Rozvádzač ITRACK2	Dátový rozvádzač ITRACK napr. TRITON RBA-04-AS4-CAX-A1	ks	1,000	100,00	100,00
90	M	LAN komp.	19" patch panel 24port cat5e tlenený	ks	1,000	40,00	40,00
91	M	LAN komp.	19" držiak patch káblov 1U do racku	ks	2,000	7,00	14,00
92	M	LAN komp.	19" polica perforovaná do racku	ks	1,000	17,00	17,00
93	M	LAN patch kábel	Prepojovací patch kábel FTP cat5e 0,5m	ks	12,000	1,00	12,00
94	M	LAN patch kábel	Prepojovací patch kábel FTP cat5e 1m	ks	2,000	2,00	4,00
95	M	LAN switch	Switch Zyxel 10/100/1000 24xGb + 2xSFP, fanless rack web management, 36 mesiacov záruka, 19" rack	ks	1,000	150,00	150,00
96	M	LAN WIFI	WiFi access point ubiquiti	ks	2,000	130,00	260,00
97	M	LAN komp.	Drobný montážny špeciálny materiál pre dátový systém LAN	set	1,000	90,00	90,00
98							
99	P	P - Elektromontáže NN rozvody, práca					7 832,00
100	P		Montáž rozvádzača RS a výzbroje rozvádzača, zapojenie privodov a označenie vodičov	ks	1,000	400,00	400,00
101	P		Montáž rozvádzača RK a výzbroje rozvádzača, zapojenie privodov a označenie vodičov	ks	1,000	300,00	300,00
102	P		Montáž zásuvkových skriní SEZ	ks	1,000	18,00	18,00
103	P		Montáž núdzových svetiel na stenu	ks	13,000	14,00	182,00
104	P		Montáž svetiel LED svetiel príslušená montáž, zameranie ..	ks	27,000	14,00	378,00
105	P		Montáž svetiel LED svetiel montáž do sadrokartónu, zameranie ..	ks	42,000	14,00	588,00
106	P		Montáž svetiel LED svetiel príslušená montáž na fasádu, exteriér, zameranie, osadenie, zapojenie..	ks	6,000	14,00	84,00
107	P		Montáž AL profilov, LED pásov, trafika ..	ks	2,000	30,00	60,00
108	P		Montáž konštrukcie pre vedenie vodičov, káblov NN rozvodov, príchytých bodov, zaťahovateľné do chráničiek..(konštrukcia KOPOS , žlaby, chráničky, OBO gripy na strop..)	hod	125,000	11,00	1 375,00
109	P		Vodič NN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY	m	60,000	1,00	60,00
110	P		Vodič NN zeleno-žltý pre hlavné a ochranné pospojovanie CYA	m	130,000	0,90	117,00
111	P		Kábel uložený v podhlade/ v drážke/žlabe/v chráničke CYKY/H2XH/H2XCH 3(5) x 1,5	m	850,000	1,00	850,00
112	P		Kábel uložený v podhlade/ v drážke/žlabe/v chráničke CYKY/H2XH/H2XCH-J 3(5) x 2,5	m	450,000	1,50	675,00
113	P		Kábel uložený v podhlade/ v drážke/žlabe/ v chráničke CYKY/H2XH/H2XCH-J 3(5) x4(6)	m	40,000	2,00	80,00
114	P		Kábel uložený v podhlade/ v drážke/žlabe/v chráničke CYKY/H2XH-J 5 x 10(16, 25)	m	0,000	2,00	0,00
115	P		Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	120,000	4,00	480,00
116	P		Inštalácia a uloženie optického vedenia	m	0,000	2,00	0,00
117	P		Montáž kabeľáže LAN, CCTV, EZS	m	305,000	0,80	244,00
118	P		Montáž hlavného IT rozvádzača a výzbroje ITRACK, zapojenie, označenie káblov	ks	1,000	100,00	100,00
119	P		Ukončenie optických vlákien v rozvádzači	ks	0,000	10,00	0,00
120	P		Montáž zásuviek 230V/16A	ks	59,000	4,00	236,00
121	P		Montáž dátových zásuviek RJ45, označenie podľa výkresovej dokumentácie	ks	5,000	5,00	25,00
122	P		Ukončenie dátového kábla FTP v rozvádzači ITRACK	ks	12,000	3,00	36,00
123	P		Premeranie metalického kábla s protokolom o meraní	set	12,000	2,00	24,00
124	P		Montáž vypínačov rad 1,5,6,5B,7, žalúzie	ks	26,000	4,00	104,00
125	P		Montáž a ventilátorov s dobehom a ohrievačov vzduchu (VZTx)	ks	10,000	10,00	100,00
126	P		Montáž a nastavenie RFID čítačka (ovládanie posuvných dverí)	ks	0,000	10,00	0,00
127	P		Montáž prítomnostných/pohybových pohybových senzorov	ks	13,000	10,00	130,00
128	P		Prepojenie WAGO svorkami krabice pod vypínačmi	ks	22,000	8,00	176,00
129	P		Montáž krabíc OBO + prepojenie WAGO svorkami	ks	30,000	8,00	240,00
130	P		Osadenie krabíc pod zásuvku/ vypínač KU68	ks	80,000	3,00	240,00
131	P		Montáž WIFI access pointov na strop	ks	2,000	25,00	50,00
132	P		Zapojenie el. privodov pre pohony svetiel	ks	0,000	15,00	0,00
133	P		Zapojenie el. privodov pre ohrev zvodov, vpusti a žlabov	ks	3,000	10,00	30,00
134	P		Doprava (osobná, dovoz materiálu)	km	1 000,000	0,35	350,00
135	P		Vývoz materiálu (odpadu, sute..)	set	1,000	100,00	100,00
136		HZS - Cenník položiek HZS					1 944,00
137	P		Revízie	hod	20,000	20,00	400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	P		Nešpecifikované práce	hod	20,000	8,00	160,00
139	P		Demontáž pôvodnej inštalácie objektu (káble, svietidlá, zásuvky, vypínače, rozvádzače...)	hod	100,000	8,00	800,00
140	P		Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	35,000	10,00	350,00
141	P		Murárske výpomoci	%	1,000	150,00	150,00
142	P		Podiel prídružených výkonov	%	0,500	84,00	84,00
143	poznámka		V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácii obchodným názvom, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Technické požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby môžu byť nahradené ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, hmôt, výrobkov a technologických zariadení musia mať tieto minimálne vlastností (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii resp. uvedených v ponuke zhotoviteľa (ako uchádzača v procese verejného obstarania) a to bez dopadu na zvýšenie ceny, prácností a predĺženie lehoty výstavby.				

Odberteľ: Mesto Ražské Teplice, Nám.SNP 1/29, Ražské Teplice, PSČ 013 13
 Stavba: Rozšírenie kapacity a lokovanej triedy materskej školy Ražské Teplice v časti
 Poluvsie

Spracoval: Ing.Kardoš

Objekt : Vykurovanie

Dátum: 11/2023

Výkaz výmer

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
	PRÁCE A DODÁVKY PSV				
	713 - Izolácie tepelné				
1	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE potr. do50	140,00	m	2,00 €	280,00 €
2	Izolácia TUBOLIT DG 35x30	70,00	m	4,24 €	296,80 €
3	Izolácia TUBOLIT DG 42x30	70,00	m	4,86 €	340,20 €
4	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	9,17	%	2,50 €	22,93 €
	713 - Izolácie tepelné spolu:				939,93 €
	733 - Rozvod potrubia				
37	Potrubie plastohlínik spojené lisov. 40x3,5 vrátane tvaroviek (D+M)	70,00	m	37,00 €	2 590,00 €
38	Potrubie plastohlínik spojené lisov. 32x3 vrátane tvaroviek (D+M)	70,00	m	25,00 €	1 750,00 €
39	Potrubie Vitoset PE-RT-5-vrstvová-bezpečnostná rúra, (D)	2000,00	m	0,95 €	1 900,00 €
40	Nopová (systémová) platňa s tep. izoláciou, čierna	309,00	m2	9,50 €	2 935,50 €
41	Okrajový izolačný pás	300,00	m	0,50 €	150,00 €
42	Dilatačný pás na oddelenie poterových polí	90,00	m	0,50 €	45,00 €
43	Ochranná rúrka	150,00	m	0,50 €	75,00 €
44	Montáž podlahového vykurovania	1,00	súbor	1 200,00 €	1 200,00 €
45	Tlaková skúška potrubia plastového do d40	2140,00	m	0,30 €	642,00 €
46	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 12m	112,88	%	1,50 €	169,31 €
	733 - Rozvod potrubia spolu:				11 456,81 €

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
	735 - Vykurovacie telesá				
69	Rozdelovač DN 32 pre PDL s prietokomermi + skrinka 9 okruhov	2,00	súbor	400,00 €	800,00 €
70	Rozdelovač DN 32 pre PDL s prietokomermi + skrinka 11 okruhov	1,00	súbor	500,00 €	500,00 €
71	Montáž rozdeľovač/ zberač	3,00	kus	65,00 €	195,00 €
72	Presun hmôt pre vykुर.telesá UK v objektoch výšky do 12m	14,95	%	1,50 €	22,43 €
	735 - Vykurovacie telesá spolu:				1 517,43 €
	Ostatné				
73	Tesniaci, kotviaci a spojovací materiál	1,00	súbor	250,00 €	250,00 €
	Ostatné				250,00 €
	Ostatné práce				
80	Východisková revízia PK	2,00	súbor	90,00 €	180,00 €
81	Napustenie vyk.sústavy a odvzdušnenie	1,00	súbor	90,00 €	90,00 €
82	Nepredvídané práce	20,00	hod	15,00 €	300,00 €
	Práce				570,00 €
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu bez DPH:				14 734,16 €
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu s DPH:				18 123,02 €

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 074-2023-rev1

Stavba: Rozšírenie kapacity alokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie

JKSO:
Miesto: Poluvsie

KS:
Dátum: 25.3.2024

Objednávateľ:
Mesto Rajecké Teplice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO: 48282235
IČ DPH: SK2120122950

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	7 093,36
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	7 093,36
---------------------	-----------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	7 093,36	1 631,47

Cena s DPH	v	EUR	8 724,83
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	074-2023-rev1	Dátum:	25.03.2024
Stavba:	Rozšírenie kapacity alobalovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie		
Miesto:	Poluvsie	Projektant:	
Objednávateľ:	Mesto Rajecké Teplice	Spracovateľ:	
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol., s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		7 093,36	8 724,83
074-01-2023-rev1	Vzduchotechnika	7 093,36	8 724,83
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		7 093,36	8 724,83

Príloha č. 1 k rozpočtu na rok 2025
Mesto Rajecké Teplice
Rajecké Teplice, 25.03.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření kapacity alokovanej třídy materské školy Rajecké Teplice v části Poluvsie

Objekt:

074-01-2023-rev1 - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo: Poluvsie

Objednávatel:

Mesto Rajecké Teplice

Zhotovitel:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:

Martin Matušek

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.03.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

7 093,36

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

7 093,36

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
7 093,36

Sadzbá dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
1 631,47

Cena s DPH

v EUR

8 724,83

Projektant

Spracovatel

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

23.1.2025
Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

23.1.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacity alokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie

Objekt:

074-01-2023-rev1 - Vzduchotechnika

Miesto: Poluvsie

Dátum: 25.03.2024

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ: Martin Matušek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **7 093,36**

PSV - Práce a dodávky PSV 7 093,36

713 - Izolácie tepelné 106,77

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 6 986,58

2) Ostatné náklady **0,00**

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **7 093,36**

Príloha č. 1 k rozpočtu

23-01-2025

23-01-2025

23-01-2025

23-01-2025

Výkaz výmer

Stavba:

Rozšírenie kapacity alokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie

Objekt:

074-01-2023-rev1 - Vzduchotechnika

Miesto: Poluvsie

Dátum: 25.03.2024

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ: Martin Matušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 093,355

D PSV Práce a dodávky PSV

7 093,355

D 713 Izolácie tepelné

106,774

1	K	713483010.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	0,360	3,650	1,314
2	M	631470001200.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	0,418	10,000	4,180
3	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	6,060	5,000	30,300
4	M	631470001200.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 20 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	6,787	10,000	67,870
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,037	3,000	3,110

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení

6 986,581

6	K	769011200.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks	5,000	17,000	85,000
7	M	429120001300	Ventilátor malý, radiálny EB 100 N T, ELEKTRODESIGN	ks	5,000	130,000	650,000
8	K	769011310.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 125	ks	2,000	17,000	34,000
9	M	429140001500.S	Ventilátor do kruhového potrubia, diagonálny, úsporný, plastový, D potrubia 125 mm, max. prietok od 240 do 399 m3/h	ks	2,000	140,000	280,000
10	M	SP600102050	CONTROL ECOWATT BASIC	ks	2,000	180,000	360,000
11	K	769011315.S	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 150	ks	3,000	27,000	81,000
12	M	429140001600.S	Ventilátor do kruhového potrubia, diagonálny, úsporný, plastový, D potrubia 150/160 mm, max. prietok od 550 do 699 m3/h	ks	3,000	270,000	810,000
13	M	SU600100010s	COM 3 prepínač otáčok	ks	3,000	80,000	240,000
14	M	SU600100010cs	Časový spínač CS4-16	ks	1,000	14,000	14,000
15	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	14,000	6,600	92,400
16	M	429810000200.S tv	Potrubie kruhové spiro DN 100, 25%tv	m	14,000	10,000	140,000
17	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	14,000	7,000	98,000
18	M	429810000300.S tv	Potrubie kruhové spiro DN 125, 40%tv	m	14,000	12,600	176,400
19	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	34,000	9,000	306,000
20	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, 30%tv	m	34,000	14,300	486,200
21	K	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	4,320	12,000	51,840
22	M	429820000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	4,320	50,000	216,000
23	K	769021142.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 160 mm	m	5,000	5,000	25,000
24	M	429840006000.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrovaná d 160 mm, veľmi odolná	m	5,000	16,000	80,000
25	K	769021250.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	2,160	12,000	25,920
26	M	429850026300.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1000	m2	2,160	50,000	108,000
27	K	769021475.S	Montáž výfukového kusu priameho DN 150-200	ks	1,000	8,000	8,000
28	M	429720013500.S	Výfukový kus priamy DN 160	ks	1,000	13,000	13,000
29	K	769021565	Montáž pružnej manžety pre potrubné ventilátory do priemeru 315 mm	ks	10,000	12,000	120,000
30	M	429850038600	Spojka pružná so sponou KAA 125, ELEKTRODESIGN	ks	4,000	12,000	48,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	429850038800	Spojka pružná so sponou KAA 160, ELEKTRODESIGN	ks	6,000	13,000	78,000
32	K	769025111.S	Montáž tlmiacej vložky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	3,000	8,000	24,000
33	M	429760008600	Tlmič hluku pre kruhové potrubie MAA 160/600 ED, ELEKTRODESIGN	ks	3,000	80,000	240,000
34	K	769025270.S	Montáž spätnnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	2,000	8,000	16,000
35	M	429710068300.S	Klapka spätná, motýľová d 125 mm, dĺžka 100 mm, oceľová pre kruhové potrubie	ks	2,000	9,000	18,000
36	K	769025273.S	Montáž spätnnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	3,000	8,000	24,000
37	M	429710068500.S	Klapka spätná, motýľová d 160 mm, dĺžka 120 mm, oceľová pre kruhové potrubie	ks	3,000	13,000	39,000
41	K	769031195.S	Montáž výustky na kruhové potrubie prierezu 0.032-0.050 m2	ks	1,000	5,000	5,000
42	M	429720259000.S 51	Výuska oceľová do kruhového potrubia, jednoradová, šxv 500x100 mm s reguláciou R1 a vertikálnymi lamelami	ks	1,000	40,000	40,000
43	K	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	4,000	5,000	20,000
44	M	429720248400.S 21	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 200x100 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	4,000	30,000	120,000
45	K	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	3,000	3,000	9,000
46	M	429720250500.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 500x200 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	3,000	30,000	90,000
47	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000	1,500	1,500
48	M	429720209100.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 125 mm	ks	1,000	2,000	2,000
49	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	10,000	10,000
50	M	429720042600.S 2016	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 200x160 mm	ks	1,000	42,000	42,000
51	K	769037048.S	Montáž tanierového ventilu plastového priemer montážneho otvoru 160 mm	ks	12,000	6,000	72,000
52	M	429720340700.S	Ventil tanierový plastový odvodný/prívodný - univerzálny, montážny krúžok d 150 mm	ks	12,000	18,000	216,000
53	K	769043033.S	Montáž elektrického ohrievača pre kruhové potrubie do 125 mm	ks	1,000	16,000	16,000
54	M	429420006000	Ohrievač elektrický pre kruhové potrubie MBE 125/1,2, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	350,000	350,000
55	K	769072106a	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	400,000	400,000
56	K	769072106a1a	Oživenie a zaregulovanie VZT a zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	350,000	350,000
57	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	70,923	3,600	255,321

Odberteľ: Mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29, Rajecké Teplice, PSČ 013 13
 Stavba: Rozšírenie kapacity alokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie

Spracoval: Ing. Róbert Kardoš

Objekt : Zdravotechnika

Dátum: 11/2023

Výkaz výmer

Por. číslo	Popis položky, stavebného diela, remesla,	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu bez DPH
	Izolácie tepelné:				
1	Montáž tepelnej izolácie	230,000	m	1,90 €	437,00 €
2	Izolácia 18x20 DG	130,000	m	1,64 €	213,20 €
3	Izolácia 28x30 DG	50,000	m	3,76 €	188,00 €
4	Izolácia 35x30 DG	50,000	m	4,00 €	200,00 €
5	Izolácia 42x30 DG	10,000	m	4,80 €	48,00 €
6	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12m	10,862	%	1,50 €	16,29 €
	Izolácie tepelné spolu:				1 102,49 €
	Vnútorná kanalizácia:				
7	Potrubie kanal. pripojovacie PE do D 32 s tvarovkami	12,000	m	12,00 €	144,00 €
8	Potrubie kanal. pripojovacie PE do D 50 s tvarovkami	19,000	m	15,00 €	285,00 €
9	Potrubie kanal. odpadné, pripojovacie PE D 75 s tvarovkami	12,000	m	27,00 €	324,00 €
10	Potrubie kanal. odpadné, pripojovacie PE D 110 s tvarovkami	45,000	m	30,00 €	1 350,00 €
14	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	11,000	kus	4,00 €	44,00 €
15	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D110x1.8	8,000	kus	6,00 €	48,00 €
16	Čistiaci kus DN110	3,000	kus	8,00 €	24,00 €
17	Čistiaci kus DN125	1,000	kus	10,00 €	10,00 €
18	Hlavica HL900NECO	3,000	kus	33,00 €	99,00 €
19	Hlavica HL810	1,000	kus	25,00 €	25,00 €
20	Sifón HL405	2,000	kus	48,00 €	96,00 €
21	Sifón HL21	1,000	kus	15,00 €	15,00 €
22	Sifón HL136.3	2,000	kus	32,00 €	64,00 €
24	Montáž HL tvaroviek	12,000	kus	24,00 €	288,00 €
25	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 160	153,000	m	1,00 €	153,00 €
26	Vyhotovenie prestupov pre ZTI a ich vyspravenie	1,000	súbor	250,00 €	250,00 €
27	Búracie práce, preverenie pripojných bodov	1,000	súbor	250,00 €	250,00 €
28	Monitoring existujúcich rozvodov ležatej kanalizácie, tlakové čistenie	1,000	súbor	250,00 €	250,00 €
29	Preverenie funkčnosti kanalizácie a vodovodu	1,000	súbor	100,00 €	100,00 €
30	Lapač tukov MEA GM1E D+M	1,000	súbor	750,00 €	750,00 €
31	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12m	65,040	%	3,00 €	195,12 €
	Vnútorná kanalizácia spolu:				4 764,12 €
	Vnútorný vodovod:				
32	Potrubie vodov. z plastohlinik. rúrok 18x2 D+M	130,000	m	18,00 €	2 340,00 €
33	Potrubie vodov. z plastohlinik. rúrok 26x3 D+M	50,000	m	23,00 €	1 150,00 €
34	Potrubie vodov. z plastohlinik. rúrok 32x3 D+M	50,000	m	28,00 €	1 400,00 €
35	Potrubie vodov. z plastohlinik. rúrok 40x3,5 D+M	10,000	m	40,00 €	400,00 €
36	Ventil guľový - rukoväť, chróm, 1/2"	7,000	kus	5,00 €	35,00 €
37	Ventil guľový - rukoväť, chróm, 3/4"	12,000	kus	7,00 €	84,00 €
38	Ventil guľový - rukoväť, chróm, 1"	2,000	kus	12,00 €	24,00 €
39	Ventil guľový - rukoväť, chróm, 5/4"	1,000	kus	15,00 €	15,00 €
40	Spätná klapka DN15	1,000	kus	5,00 €	5,00 €
41	Spätná klapka DN25	1,000	kus	9,00 €	9,00 €
42	Zmiešavací ventil IVAR.C 521503 so spätnými klapkami a príslušenstvom	1,000	kus	180,00 €	180,00 €
43	Teplomer	1,000	kus	12,00 €	12,00 €
44	Tlakomer	1,000	kus	12,00 €	12,00 €
45	Poistný ventil DN15, 8bar	1,000	kus	15,00 €	15,00 €

46	Obehové čerpadlo CONFORT UP 15-14BA	1,000	kus	210,00 €	210,00 €
47	Vypúšťací ventil G 1/2"	3,000	kus	3,00 €	9,00 €
48	Montáž vodov. armatúr závitom G 1/2"	11,000	kus	3,00 €	33,00 €
49	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4"	12,000	kus	4,00 €	48,00 €
50	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1"	4,000	kus	5,00 €	20,00 €
51	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4"	1,000	kus	7,00 €	7,00 €
52	Podružný materiál, tesniaci a spojovací materiál	1,000	súbor	20,00 €	20,00 €
53	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	240,000	m	1,00 €	240,00 €
54	Nepredvídané náklady	40,000	hod	12,00 €	480,00 €
55	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12m	67,480	%	2,00 €	134,96 €
	Vnútrotný vodovod spolu:				6 882,96 €
	Zariadenie predmety:				
56	Závesný set - inštalacný modul + WC pre deti	5,000	kus	250,00 €	1 250,00 €
57	Doska na sedenie k WC - pre deti	5,000	kus	30,00 €	150,00 €
58	Závesný set - inštalacný modul + WC štandard	2,000	kus	250,00 €	500,00 €
59	Doska na sedenie k WC - štandard	2,000	kus	20,00 €	40,00 €
60	Montáž záves. systému k WC	7,000	ks	20,00 €	140,00 €
61	Ovládacie tlačítko	7,000	kus	20,00 €	140,00 €
62	Montáž záchodových mís závesných	7,000	kus	20,00 €	140,00 €
63	Umývadlo š.500 ,biele+polostĺp	8,000	kus	45,00 €	360,00 €
64	Kryt na sifón, biely	8,000	kus	12,00 €	96,00 €
65	Montáž umývadiel keramických+montáž krytu na sifón	8,000	kus	15,00 €	120,00 €
66	Sprchová vanička s príslušenstvom	2,000	kus	90,00 €	180,00 €
67	Montáž sprchových kútov	2,000	kus	25,00 €	50,00 €
68	Výlevka	2,000	kus	80,00 €	160,00 €
69	Montáž výlevky	2,000	kus	20,00 €	40,00 €
70	Montáž drezu	2,000	kus	15,00 €	30,00 €
71	Ventil rohový bez prípojovacej rúrky T 66 G 1/2	20,000	kus	5,00 €	100,00 €
72	Nástenka G 1/2	32,000	kus	7,00 €	224,00 €
73	Montáž rohových ventilov a násteniek	54,000	kus	3,00 €	162,00 €
74	zápachové uzávierky - sifóny	12,000	kus	7,00 €	84,00 €
75	Montáž zápachových uzávierok	12,000	kus	3,50 €	42,00 €
76	Batéria umývadlová	8,000	kus	40,00 €	320,00 €
77	Batéria sprchová	2,000	kus	60,00 €	120,00 €
78	Súprava sprchová -sprch. komplet - chróm	2,000	kus	120,00 €	240,00 €
79	Batéria výlevková	2,000	kus	45,00 €	90,00 €
80	Batéria drezová	2,000	kus	38,00 €	76,00 €
81	Montáž batérie umývadlovej, výlevkovej, drezovej	12,000	kus	15,00 €	180,00 €
82	Montáž batérie sprchovej	2,000	kus	15,00 €	30,00 €
83	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/20	3,000	kus	15,00 €	45,00 €
84	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 45/45	2,000	kus	30,00 €	60,00 €
85	Montáž dvierok	4,000	kus	3,00 €	12,00 €
86	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12m	51,81	%	2,00 €	103,62 €
	Zariadenie predmety spolu:				5 284,62 €
	Za rozpočet celkom bez DPH:				18 034,19 €
	Za rozpočet celkom s DPH:				22 182,06 €

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rozšírenie kapacity alovkovanej triedy materskej školy, Rajecké Teplice, časť Poluvsie			
Objekt : SO.02 Záhradné úpravy a vonkajší mobiliár MŠ			
Rozpočet:		Zmluva č.:	Spracoval: Dňa: 10.1.2024
Odberateľ: mesto Rajecké Teplice		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: PS: ARCH architektúra, projekcia Žilina		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:	13 070,00	13 070,00
2	PSV:		
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	13 070,00	13 070,00
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		13 070,00
22	DPH 23% z:	13 070,00	3 006,10
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		16 076,10
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum: 23.1.2025		dátum: 23.1.2025	
pečiatka:		pečiatka:	


Odberateľ: mesto Rajecké Teplice
Projektant: PS: ARCH architektúra, projekcia Žilina
Dodávateľ:

Spracoval:
Dátum: 26.1.2024

Stavba : Rozšírenie kapacity alokovanej triedy materskej školy, Rajecké Teplice, časť Poluvsie
Objekt : SO.02 Záhradné úpravy a vonkajší mobiliár MŠ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
1			Vonkajší kvetináč so sedacou plochou 1535x700mm, výška 350mm stredný segment konštrukcia zo smrek.hranolov 80x80mm, stĺpiky opatrené oceľ.nohami, sedacia plocha a čelo zo smrekovcových dosiek hr.20mm, v sedacej ploche výrez pre osadenie plast.kvetináča hranoly opatrené ochranným bnáterom proti dažďu smrekovcový obklad natrený ochranným olej.náterom priehľadným "M03" 2 = 2,000	2,000	kpl	1 490,00	2 980,00
2			Vonkajší kvetináč so sedacou plochou 1555x700mm, výška 350mm krajný segment konštrukcia zo smrek.hranolov 80x80mm, stĺpiky opatrené oceľ.nohami, sedacia plocha a čelo zo smrekovcových dosiek hr.20mm, v sedacej ploche výrez pre osadenie plast.kvetináča hranoly opatrené ochranným bnáterom proti dažďu smrekovcový obklad natrený ochranným olej.náterom priehľadným "M04 2ks ľavé + 2ks pravé" 4 = 4,000	4,000	kpl	1 590,00	6 360,00
3			Vonkajšia kruhová lavička d=2000mm, teak.drevo napr.Baumbank Fermo S-Form Teak Massivholz "N51" 1 = 1,000	1,000	kpl	2 780,00	2 780,00
4			Základová konštrukcia + výkopy pod kruhovú lavičku d=2000mm	1,000	kpl	500,00	500,00
5			Strom japonská čerešňa Sakura mni.výšky 3,5m vrátane výsadby	1,000	kus	450,00	450,00
				13 070,00			13 070,00
				13 070,00			13 070,00
			Za rozpočet celkom	13 070,00			13 070,00

		REKAPITULÁCIA: - Výkaz výmer + rozpočet ELI				
	STAVBA	Rozšírenie kapacity alokovanej triedy materskej školy Rajecké Teplice v časti Poluvsie				
	MIESTO	Rajecké Teplice, časť Poluvsie, s.č. 87, p.č. 1/1 a 1/3				
	INVESTOR	Mesto Rajecké Teplice, Nám.SNP 1/29, Rajecké Teplice, PSČ 013 13				
	OBJEKT	SO01.7 Fotovoltaický systém				
	PROJEKTANT	Ing. Juraj Serafin				
		A.Fotovoltaika: panely 4kWp, menič ongrid DEYE 5kW _3fázy				
	výkaz 5 11/2023 k 1.11.2023	SPOLU bez DPH:	€			6321,50
		CELKOVÁ SUMA s DPH:	€		7775,45	
č.p.	Dodávateľ	Názov položky	m.j.	množ.	jednotková cena	cena spolu
1	A.Fotovoltaika					
2	 solárny panel monokryštal halfcut 500W/panel, silverframe 2094x1134x35mm	Monokryštalický panel s technológiou Half-Cut. Vďaka tejto technológii panely dodávajú energiu neustále, aj keď je panel zatienený na 50%. Panel má celkom 132 Half-Cut buniek. Hlavnou prednosťou týchto panelov je ochrana proti PID (potencionálna indukovaná degradácia). Monokryštalické moduly Canadian solar sú skonštruované tak, aby odolali nadštandardnému zaťaženiu snehom i vetrom. Povrch je vďaka ochrannej vrstve odolný voči vysokým koncentráciám amoniaku, soli a kyslým dažďom. Špeciálne kremíkové doštičky predlžujú výrazne životnosť.	ks	8	120,00	960,00
3	konštrukcia	Nosná konštrukcia XL na strechu hliníková zliatina/antikor, montáž na plochu strechu	set	8	70,00	560,00
4	bet. kocky	Bet. kocky 500x500x5 (25kg) + podložka	ks	41	5,50	225,50
5	 solárny menič DEYE ongrid 4kW	Parametre: Dĺžka (mm): 457,00 Šírka (mm): 330,00 Hĺbka (mm): 185 Váha (kg): 10 Referencie: SUN-4K-G05 Topológia: beztransformátorová Spôsob pripojenia: trojfázové Max. vstupný výkon DC (W): 5200 W Max. vstupné napätie DC: 1000 V Počet MPP trackerov: 2 Max. účinnosť meniča: 98% Max.výstupný výkon (W): 4400 W	ks	1	650,00	650,00
6	 elektromer	MODBUS 3F elektromer, wifi modul	set	1	200,00	200,00
7	PBS ochrana	PBS ochrana (rapid shutdown) napr. PROJAY PEFS-PL120S-21 (panely), PROJAY PEFS-24V-C60 tlačidlo, 24V zdroj	set	1	326,00	326,00
8	RDC rozvádzač	IP66rozvádzač , DC poistkové odpínače+poistky, DC prepaťová ochrana 1000V..	set	1	500,00	500,00
9	AC rozvádzač_doplnenie	AC ochrany (400V vypínač do RE, doplnenie výzbroje do RS1: nadprúdové istenie, multirelé_sledovanie siete , stykač, poistkové spodky, poistky, časové relé, svorky..)	set	1	250,00	250,00
10	podr. Mat	Solárne kable, uzemňovacie vodiče, konektory, listy, UV chráničky, pásky..	set	1	500,00	500,00
11	A-2 HSZ, ostatné					
12						
13		Montáž konštrukcie a FV panelov na strechu, PBS moduly+káblovanie	set	1	600,00	600,00

FV systém panely 4kWp, menič DEYE ongrid 5kW, 3fázy

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	m.j.	množ.	jednotková cena	cena spolu
14		Montáž 3fmeniča, oživenie a naprogramovanie systému FV, osadenie rozvádzača R_DC, výzbrojenie, zapojenie, doplnenie výzbroje rozvádzača RS1, zapojenie ochrany PBS, zapojenie, doplnenie výzbroje rozvádzača RE, zapojenie, spustenie a zaučenie obsluhy, technický dozor	set	1	800,00	800,00
15		Náklady na vyloženie materiálu na strechu cca 1,4t (žeriav)	set	1	240,00	240,00
16		Náklady na dopravu materiálu (panely, konštrukcia, menice..)	set	1	200,00	200,00
17		Revízná správa, projektová dokumentácia skut. vyhotovenia	set	1	200,00	200,00
18		Náklady na PHM	km	200	0,55	110,00
19		SPOLU: bez DPH		€		6321,50