

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Obec Dulova Ves
Sídlo: Hlavná 18/36, 085 52 Dulova Ves
Oprávnený konateľ: Mgr. Lukáš Onofrej – starosta obce
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Mgr. Lukáš Onofrej – starosta obce
IČO: 00 327 000
DIČ: 2021225470
Bankové spojenie: VUB, a. s., Prešov
IBAN: SK66 0200 0000 0000 0902 2572
Email: dulovaves@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: Reinter s.r.o.
Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Oprávnený konateľ: Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
IČO: 46 005 218
DIČ: 2023187309
IČ DPH: SK2023187309
e-mail: jaro@reinter.sk, simonova@reinter.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Zapísaný: Obchodný register, OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 23983/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Verejný obstarávateľ (ďalej len „objednávateľ“) **Obec Dulova Ves** má záujem o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa obnovy objektu obecného úradu v obci Dulova Ves...

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Stavebné práce na projekte obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi**“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 184/2024 zo dňa 17.09.2024 pod značkou 22987 – WYP, **realizovanej ako podlimitná zákazka** (ďalej len „**súťaž**“).

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku, kód výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR a z vlastných finančných zdrojov.

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločnej aj ako „**zmluvné strany**“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „**ZoD**“ alebo „**zmluva**“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1. Zástupcovia pre veci technické (stavebný dozor a/alebo stavbyvedúci) sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.

1.1.1. Zástupcom objednávateľa, povereným riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela v súlade s predchádzajúcim bodom (ďalej len ako „stavebným dozorom“) je:

Názov/meno:	Ing. Ružena Heželyová
Sídlo/adresa trv. Pobytu	Svornosti 2625/12, 071 01 Michalovce
IČO:	45 658 480
Oprávnený konateľ:	Ing. Ružena Heželyová
Tel:	+421 905 562 054
E-mail:	ruzena.hezelyova@gmail.com

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska,
- rozsah výkonu stavebného dozoru objednávateľa v zmysle prílohy č. 5 aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.

1.1.2. Zástupcom zhotoviteľa, povereným riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“) je:

Meno a priezvisko: Ján Kaššai

Tel.: 0902 998 845

E-mail: kassai@reinter.sk

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.

Článok II.

PREDMET DIELA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Stavebné práce na projekte obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi“ (ďalej len „dielo“)

2.2 Predmetom diela je obnova objektu obecného úradu v obci Dulova Ves, s cieľom zníženia energetickej náročnosti objektu, ako aj celkovej obnovy stavby.

2.3 Miestom realizácie diela je Parcela č. 83, 84, k. ú. Dulova Ves, okres Prešov

2.4 Predmet zmluvy bude zhotovený v rozsahu podľa :

- a) Projektovej dokumentácie a výkazu výmer,
- b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania,
- c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži,
- d) Časovým harmonogramom stavebných prác,
- e) Projektom organizácie výstavby,
- f) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými.

2.5 Dielo bude ďalej zhotovené v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony, nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, oboznámil sa s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými personálnymi, odbornými a materiálmi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné.

- 2.6 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade so súťažnými podkladmi danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponukou zhotoviteľa, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, podmienkami tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stanovísk príslušných orgánov verejnej správy, v súlade s STN, EN, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platnými pre danú lokalitu.
- 2.7 Predmetom zmluvy ďalej je:
- 2.7.1 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy
- 2.7.2 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
- 2.8 Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.
- 2.9 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámery v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom.
- 2.10 Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi ku každej faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu realizácie prác, ktoré sú predmetom fakturácie.

Článok III.

ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:
- začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska
 - ukončenie prác do 15 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
 - uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy a to po nadobudnutí účinnosti. V lehote na odovzdanie staveniska zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie aktualizovaný projekt organizácie výstavby (ďalej len „POV“), zastavovací plán (celkovú situáciu stavby), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Objednávateľ najneskôr v lehote 3 pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia. Zhotoviteľ najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloží Dozoru Objednávateľa aktualizovaný Harmonogram s ohľadom na dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu patrí Objednávateľovi lehota na jeho preskúmanie v trvaní

troch (3) dní. Pre vylúčenie pochybností platí, že aktualizovaný Harmonogram musí zodpovedať Harmonogramom predloženým v Ponuke a zmeny v nich môžu byť vyvolané iba okolnosťami zohľadňujúcimi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy, prípadne okolnosťami uvedenými v bode 3.6. a 3.7. tohto článku tejto zmluvy. Harmonogram je pre Zmluvné strany záväzný.

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:

za objednávateľa:

za zhotoviteľa: jaro@reinter.sk, simonova@reinter.sk

- 3.3. Zhotoviteľ dokončí celé dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví celé dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1. tohto článku tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.
- 3.4. Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu.
- 3.5. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením termínov alebo medzi-termínov oproti Harmonogramu, Dozor Objednávateľa je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzi-termíny v zmysle Harmonogramu budú dodržané.
- 3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinností uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškanií.
- 3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Za vyššou moc sa považujú aj nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré neumožňujú alebo podstatne sťažujú vykonanie diela obvyklým spôsobom. Za vyššiu moc sa považujú tiež opatrenia súvisiace s ochranou proti prenosným chorobám a ich šírením, ako aj omeškanie subdodávok z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil.

Článok IV.

CENA DIELA

- 4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové

súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné.

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu podania ponuky zhotoviteľa a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžadovaných objednávateľom. Jednotkové ceny je možné meniť len spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej inflačnej doložke:

V prípade, ak v čase od podania ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy, do ukončenia Diela dôjde k preukázateľnému nárastu nákladov Zhotoviteľa (nárast cien materiálu, služieb, energií, ceny práce a iných vstupov podieľajúcich sa na cene Diela), má Zhotoviteľ nárok na zvýšenie ceny Diela o výšku nárastu nákladov. Zvýšenie ceny bude riešené formou dodatku k tejto Zmluve, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú uzavrieť do 15 dní od predloženia návrhu dodatku Zhotoviteľom. Súčasťou návrhu dodatku bude kalkulácia zvýšených nákladov.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za podmienok dohodnutých v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH: 497 283,45 EUR

DPH 23%: 114 375,19 EUR

Cena spolu s DPH: 611 658,64 EUR

(slovom: šesťstojedenásťtisícšesťstopäťdesiatosem eur a šesťdesiatštyri centov).

4.5. Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania.

4.6. Práce budú merané a účtované podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača a realizovaných výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou na základe príslušných meraní priamo na predmete zákazky v jednotkách vzťahujúcich sa na predmet činnosti. Objednávateľ uhradí len skutočne zrealizované práce a dodávky.

4.7. Cena diela môže byť prekročená najmä v prípadoch:

4.7.1. ak bude potrebné vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú súčasťou výkazu výmer, a to postupom podľa bodu 4.9 tohto článku zmluvy,

4.7.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám daní alebo poplatkov,

4.7.3. z dôvodu použitia inflačnej doložky.

4.8. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.14 tohto článku.

4.9. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce

môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť. Ak dôjde k situácii, kedy nie je možné pokračovať v prácach na diele do času uzatvorenia dodatku k zmluve podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ o tejto skutočnosti informuje stavebný dozor a objednávateľa a túto skutočnosť uvedie aj do stavebného denníka, pričom v danom prípade lehota pre vykonanie diela neplynie.

- 4.10. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná elektronicky (e-mailom) na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.
- 4.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu
- 4.12. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom.
- 4.13. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.8 a 4.9 sa cena týchto prác vzájomne započíta.
- 4.14. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:
 - 4.14.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby definovanými v §46d stavebného zákona.
 - 4.14.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:
 - rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
 - rekapituláciu ceny k rozpočtu,
 - ocenený výkaz výmer zmien,
 - sprievodnú správu,
 - vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
 - ďalšie náležitosti (zázpisy, náčrty, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu.
 - 4.14.3. pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer, aktualizované podľa bodu 4.3. tejto zmluvy,
 - b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom.
 - 4.14.4. zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti

neodsúhlasené položky s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Primeranou lehotou sa na účely tohto bodu rozumie do 7 pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

- 4.14.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného výkazu výmer zmien,
- 4.14.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa ods. 5.3 tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce do výšky 95% z celkovej ceny diela bez DPH. Zostávajúcich 5% ceny diela bude vysporiadaných v záverečnej faktúre.
- 5.2. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamena prevzatie časti diela objednávateľom.
- 5.3. Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom/ za objednávateľa za príslušné fakturačné obdobie a fotodokumentáciu v súlade s bodom 2.10 tejto zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 95 % z dohodnutej ceny za Dielo.
- 5.5. Záverečná faktúra vo výške 5% z dohodnutej ceny za dielo sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Záverečnú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený Objednávateľovi vystaviť po protokolárnom odovzdaní a prevzatí celého diela bez vád a nedorobkov . V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5.3 tohto článku. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto

faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.

- 5.6. V prípade, ak budú uzatvorené dodatky, každý súpis skutočne vykonaných prác bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Záverečná faktúra musí obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.
- 5.7. Zhotoviteľ je pri fakturácii povinný dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov. Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle podmienok poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti sa považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 (šesťdesiat) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 60-dňová lehota splatnosti faktúr bola zvolená vzhľadom na povahu predmetu plnenia záväzku a postupy, ktoré určuje manuál Integrovaného operačného programu pre plný súlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zhotoviteľovi z tohto záväzkového vzťahu.
- 5.8. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.
- 6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
 - 6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
 - 6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

- 6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,
 - 6.2.4. meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,
 - 6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - 6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
 - 6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
 - 6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,
 - 6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.
 - 6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.
- 6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a osoby v zmysle §46d stavebného zákona.
- 6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne zodpovedný projektant alebo iná osoba do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.
- 6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný denník a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy o vykonaných skúškach.

Článok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a POV alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

- 7.1. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa). Zhotoviteľ je

povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi POV a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zhotoviteľ je v lehote podľa bodu 3.2 tejto zmluvy povinný vypracovať aktualizovaný POV, časový harmonogram a predložiť tieto objednávateľovi.

7.2.1. POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky:

- Charakteristika staveniska,
- Charakteristika stavby,
- Koncepcia postupu výstavby,
- Koncepcia zariadenia staveniska,
- Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska,
- Oplotenie, vstupy,
- Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska,
- Zásobovanie staveniska elektrickou energiou,
- Zásobovanie staveniska vodou,
- Odvedenie odpadových vôd,
- Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy,
- Dopravné riešenie,
- Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov,
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
- Požiarna ochrana,
- Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby,
- Situácia POV.

7.2.2. Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

7.3. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatkové a konečné merania.

7.4. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie) zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu budovy, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Zároveň je oprávnený si účtovať zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

V procesoch súvisiacich s demoláciami je zhotoviteľ povinný obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad. Za nedodržiavanie tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR.

- 7.5. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.
- 7.6. Najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
- 7.7. V prípade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ zabezpečiť na svoje náklady pre zhotoviteľa užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len POV a časovým harmonogramom, ale i pokynmi objednávateľa. POV bude zhotoviteľom vypracovaný a predložený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy. POV bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade

porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do **3 pracovných dní** od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Stavebný dozor bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. Zhotoviteľ je povinný zvolávať kontrolné dni minimálne dvakrát do mesiaca.
- 8.4. Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa.
- 8.5. V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi.
- 8.6. Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.
- 8.7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v platnom znení zabezpečiť požiarne asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.
- 8.8. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa

povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

- 8.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.
- 8.10. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške 50 % zmluvnej ceny diela s DPH, a poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho odovzdania diela. Pokiaľ skončí platnosť poistnej zmluvy skôr, musí byť predĺžená platnosť do doby riadneho odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 7 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiadajú; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.11. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
- 8.12. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný predkladať na schválenie stavebnému dozoru: technickú dokumentáciu a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadří do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,

- 8.14. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diela budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 8.15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov.
- 8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje (zhotoviteľ vypracuje písomné potvrdenie o zaškolení obsluhy).
- 8.17. Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
- 8.18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
- 8.19. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:
- 8.19.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
- 8.19.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť každú zmenu údajov u subdodávateľa. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa.
- 8.19.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO.

- 8.19.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

- 8.19.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.19.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
- 8.19.7. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s realizovaným predmetom plnenia (tovarom, prácami a službami) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
- 8.20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
- 8.21. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorit:
- 8.21.1. predchádzanie vzniku odpadu,
 - 8.21.2. príprava na opätovné použitie,
 - 8.21.3. recyklácia,
 - 8.21.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - 8.21.5. zneškodňovanie.
- 8.22. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:
- 8.22.1. triediť podľa druhov,

- 8.22.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),
- 8.22.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 8.23. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.
- 8.24. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa predchádzajúceho bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:
- 8.24.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi,
- 8.24.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.
- 8.25. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
- 8.26. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
- 8.27. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.
- 8.28. Zhotoviteľ poskytne súčinnosť pri kolaudácii diela.
- 8.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s predmetom plnenia na základe tejto zmluvy po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
- 9.2.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

- 9.2.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 9.2.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 9.2.4. plán užívania verejnej práce,
 - 9.2.5. stavebný denník (prípadne denníky),
 - 9.2.6. potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní 3x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotoviteľ doloží najneskôr do 30 dní po podpise preberacieho protokolu),
 - 9.2.7. vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - 9.2.8. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
 - 9.2.9. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.
- 9.3. O priebehu preberacieho konania vyhotoví zhotoviteľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 9.4. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a nedorobkov zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.2 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.
- 9.5. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 200,- EUR za každý deň omeškania s ich odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok X.

ZÁRUKA

- 10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke **60 (šesťdesiat) mesiacov na stavebné práce a 24 mesiacov na technologickú časť diela**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

- 10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.
- 10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávatelom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 10 pracovných dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody.
- 10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) kalendárnych dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Takto vzniknuté primerané náklady uhradí objednávatelovi zhotoviteľ.
- 10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávatelovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahraďovať nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávatelovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

- 11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávatel doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávatelovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
- 12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávatela alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávatela. Takéto konanie objednávatela musí zhotoviteľ preukázať.
- 12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávatelovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.
- 12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
- 12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.
- 12.6. Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela podľa **záväzného Harmonogramu**, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500.-

EUR za každý aj začatý deň omeškania, okrem prípadov vylučujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa podľa iného bodu tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odstránením väd diela počas záručnej doby, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200.- EUR za každý aj začatý deň omeškania.

- 12.7. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry.

Článok XIII.

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

- 13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
- 13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,
- 13.1.2. odstúpením od zmluvy.
- 13.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 13.3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
- 13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
- 13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
- 13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
- 13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, pričom platí, že nezabudovaný materiál objednaný špecificky pre dielo podľa tejto zmluvy, bude zhotoviteľovi zaplatený,
- 13.4.4. zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
- 13.4.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
- 13.4.6. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sutiny,
- 13.4.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
- 13.4.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.
- 13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení

poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, ak zásielku nie je možné doručiť, alebo ak adresát písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. V prípade písomností doručovaných elektronicky sa písomnosti považujú za doručené v deň kedy boli odoslané na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
- 14.3. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedené v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.19 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.19 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
- 14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je doručenie oznámenia poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Verejný obstarávateľ oznámi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. V prípade, ak by bola zákazka vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly verejnému obstarávateľovi.
- 14.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s obcou ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami

osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom obce Duloa Ves a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike alebo v súlade s pravidlami EÚ.

14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

Príloha č. 2: Harmonogram

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (vzor)

Príloha č. 4: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

V, dňa.....

Za zhotoviteľa:

V Humennom, dňa

Mgr. Lukáš Onofrej
starosta obce

Ing. Jaroslav Pčola
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o			
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		23.1.2025		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 17 512,16	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 296 677,72	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 96 004,85	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 76 963,70	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 2 331,79			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 6 369,23			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 495 859,45	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 424,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 497 283,45	
Pečiatka				24 DP H 23,00 % z 497 283,45 114 375,19	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 611 658,64	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	
Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.1.2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
DULOVA_VE S	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	497 283,45	114 375,19	611 658,64	1 424,00	495 859,45	0,00	0,00	0,00
01	Obnova obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím	134 667,42	30 973,51	165 640,93	0,00	134 667,42	0,00	0,00	0,00
02	Obnova strešného plášt'a	65 532,29	15 072,43	80 604,72	0,00	65 532,29	0,00	0,00	0,00
03	Obnova otváracích konštrukcií	22 040,87	5 069,40	27 110,27	0,00	22 040,87	0,00	0,00	0,00
04	Systém tieniacej techniky	6 781,65	1 559,78	8 341,43	0,00	6 781,65	0,00	0,00	0,00
05	Vykurovací systém	43 116,60	9 916,82	53 033,42	1 424,00	41 692,60	0,00	0,00	0,00
06	Systém distribúcie teplej vody	22 136,28	5 091,34	27 227,62	0,00	22 136,28	0,00	0,00	0,00
07	Oprava krovu	2 492,52	573,28	3 065,80	0,00	2 492,52	0,00	0,00	0,00
08	Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla	22 614,30	5 201,29	27 815,59	0,00	22 614,30	0,00	0,00	0,00
09	Parkovanie byciklov	500,00	115,00	615,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	Prípojky inžinierskych sietí	30 021,88	6 905,03	36 926,91	0,00	30 021,88	0,00	0,00	0,00
10a	SO 03 Vodovodná prípojka	12 340,18	2 838,24	15 178,42	0,00	12 340,18	0,00	0,00	0,00
10b	SLP	6 006,00	1 381,38	7 387,38	0,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00
10c	Osvetľovacia sústava	11 675,70	2 685,41	14 361,11	0,00	11 675,70	0,00	0,00	0,00
11	Ostatné práce	147 379,64	33 897,32	181 276,96	0,00	147 379,64	0,00	0,00	0,00
Celkom		497283,45	114375,19	611 658,64	1 424,00	495 859,45	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO		
Názov objektu	Obnova obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ		Reinter s.r.o.		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		23.1.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 129,36	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 126 844,13	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 426,88	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 6 267,05	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 134 667,42	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 134 667,42	
Objednávateľ				24 DPH 23,00 % z 134 667,42 30 973,51	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 165 640,93	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov

Objekt: Obnova obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce HSV

116 559,11

1 ZEMNÉ PRÁCE

3 753,17

132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 rošíreny výkop pre uloženie nop.izoácie (2/m)	m3	36,412	38,97	1 418,98
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m (tam a späť na zasyp)	m3	72,824	1,83	133,27
113107139	Vybúranie spevnených asfaltových plôch vrátane všetkých vrstiev okolo budovy hĺbky do 400 mm -0,50000t (poz.15)	m2	62,727	31,50	1 975,90
167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	36,412	2,19	79,74
174101002	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	36,412	3,99	145,28

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

4 830,62

349234775	Vyspravky a vyrovnanie vonkajších stien po vyburaní sokľa (poz.23)	m2	144,850	5,00	724,25
310235251	Zamurovanie otvoru po vyduchov vyk.telies (gamatky) z porobetonových tvarníc hr. muriva 485 mm (poz.3/m)	kus	20,000	5,56	111,20
349234775	Vyspravky vonkajších stien pred zateplením (poz.1/m)	m2	713,889	5,00	3 569,45
349234776	Vyspravky vonkajšieho ostenia pred zateplením (poz.1/m)	m2	85,143	5,00	425,72

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

94 113,68

625125202	Zateplenie ostenia (ETICS) doskami NOBASIL FKD systém BAUMIT hr. 40 mm s povrch. úpravou silikónovou omietkou (vč.príslušenstva) (poz.1/m)	m2	87,736	53,25	4 671,94
625251120	Zateplenie stien doskami (ETICS) NOBASIL FKD systém BAUMIT hr.200 mm s povrch. úpravou silikónovou omietkou (vč.príslušenstva)(poz.1/m)	m2	813,920	79,35	64 584,55
625251099	Zateplenie sokľa ETICS polystyrénom XPS hrúbky 180 mm s povrch. úpravou marmolit (poz.2/m)	m2	58,462	93,50	5 466,20
625251100	Zateplenie základov Polystyrenom XPS hr.180 mm bez omietky pod nopovu izoláciu (poz.2/m)	m2	149,492	67,50	10 090,71
150	Okapový chodník - spevnené plochy v skladbe-štrkopiesok 100m,geotextília betón 100mm,piesok 30mm,obrubičky,zámkova dlažba - dodávka+montáž (poz.5/m)	m2	105,714	65,00	6 871,41
637111414	Okapový chodník šírky 400 mm z bet.parkového obrubníka 1000x200x50 mm ukladaného do bet.lôžka, geotextílií a riečného kameňa fr.16-32 mm v mieste kontaktu z asfaltovou plochou zaliať asfaltom (poz.4/m)	m2	28,974	75,00	2 173,05
610991111	Zakrývanie výplní vonkajších okenných a dverných otvorov pred zateplením	m2	110,269	2,32	255,82

9 OSTATNÉ PRÁCE

11 769,80

978059635	Odsekanie a odobratie sokľa z obkladačiek keramických tehličiek vonkajších -0,08900t (poz.23)	m2	42,850	6,30	269,96
-----------	---	----	--------	------	--------

972054508	Vytvorenie otvoru v stene D 220 pre osadenie rekupiračnej jednotky (PR1)	kus	4,000	13,50	54,00
972054509	Vytvorenie otvoru v stene D 225 pre osadenie rekupiračnej jednotky (PR2)	kus	2,000	13,50	27,00
210111091	Demontáž bleskozvodov (poz.13)	m	70,650	3,15	222,55
962032231	Búranie atikového muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t (poz.10)	m3	14,191	29,60	420,05
968061119	Demontáž fasadných prvkov a doplnkov zachovať pre spätnú montáž (poz.14)	kus	30,000	4,50	135,00
968061120	Spätná montáž fasadných prvkov a doplnkov (poz.19/m)	kus	30,000	12,50	375,00
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	79,036	10,44	825,14
966061198	Demontáž oceľového stĺpika oplotenia z fasady objektu vrátane bráničky (poz.16)	kus	1,000	45,00	45,00
963023611	Vybúranie vonkajšieho schodiska z kameňa, -0,35700t (poz.17)	m	4,050	25,17	101,94
963022882	Vybúranie existujúcej spevnenej plochy z betonovej dlažby vrátane všetkých podkladových vrstiev hr. do 250 mm 0,11200t (poz.31)	m2	4,698	22,50	105,71
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	79,036	7,32	578,54
979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	79,036	4,95	391,23
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	79,036	12,51	988,74
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	790,360	0,38	300,34
979081130	Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku	t	79,036	15,00	1 185,54
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	79,036	10,54	833,04
979089713	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 12 m3	kus	6,000	75,00	450,00
941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	833,835	2,12	1 767,73
941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	833,835	3,23	2 693,29

99 PRESUNY HMÔT 2 091,84

999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	86,226	24,26	2 091,84
-----------	---	---	--------	-------	----------

Práce PSV 7 693,93

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 1 128,35

711132230	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá drenážna nopová fólia D+M (poz.2/m)	m2	149,492	7,50	1 121,19
998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650	2,70	7,16

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ 5 503,48

764010518	Oplechovanie parapetov z PPL plechu rš 330 mm (poz. k/1,k/2,k/3k/4,k/5)	m	49,260	17,50	862,05
764010519	Oplechovanie parapetov z PPL plechu rš 440 mm (poz. k/6,k/7,k/8)	m	7,040	19,50	137,28
764351810	Demontáž žľabov pododkvap.oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t (poz.6)	m	32,500	1,33	43,23
764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t (poz.6)	kus	35,000	0,97	33,95
764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t (poz.5)	kus	3,000	1,78	5,34

764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš do 330 mm, -0,00135t (poz.2)	m	53,170	1,78	94,64
764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, vč.objímok -0,00356t (poz.5)	m	27,600	1,57	43,33
764731136	Oplechovanie okapu pri žľabe z PPL plechu rš.350mm (poz.13/k)	m	32,500	25,00	812,50
764731140	Oplechovanie striešky nad vstupom z PPL plechu rš.300 mm (poz.14/k)	m	5,500	25,00	137,50
764731141	Oplechovanie striešky nad vstupom napojenie na stenu z PPL plechu rš.100 mm (poz.15/k)	m	5,500	17,50	96,25
764731138	Zaveterná lišta PPL plechu rš.350 mm (poz.12/k)	m	60,500	25,00	1 512,50
764751114	Odpadné rúry z PPL plechu kruhové rovné D 120 mm vr.objímok (poz.9/k)	m	27,600	17,50	483,00
764761122	Žľaby z PPL plechu podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm (poz.10/k)	m	32,500	35,00	1 137,50
764359213	Kotlík kónický z PPL plechu pre rúry s priemerom do 150 mm (poz.11/k)	kus	3,000	33,60	100,80
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	1,90	3,61

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

1 062,10

767914846	Demontáž ocelového zabradlia vonkajších schodov (poz.17.30)	m2	10,285	7,50	77,14
767121978	Osadenie nadpražia otvoru garážovej brány ktoru nie je možné zateplíť opatriť termoomietkou	m	3,600	25,00	90,00
998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1,10	1,21
553251050	Zabradlie ocelové exterierové do výšky 1 m opatrené exterierovým náterom syntetickým a ocel' (poz.3/z)	m	3,575	250,00	893,75

Montážne práce

10 414,38

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

10 414,38

53	Uzemnenie a bleskozvod	kpl	1,000	10 414,38	10 414,38
----	------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkom

134 667,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO	
Názov objektu	Obnova obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím	EČO	
Názov časti	Uzemnenie a bleskozvod	Miesto	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		23.1.2025	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	771,40	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	1 627,85	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	1 224,28				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	6 048,35				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	9 671,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	742,50
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				10 414,38
Objednávateľ				24 DPH 23,00 % z 10 414,38				2 395,31
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				12 809,69
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00
				27 Kĺzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov

Objekt: Obnova obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Časť: Uzemnenie a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						2 149,25
1 Zemné práce						687,40
1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,000	28,40	142,00
2	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	30,000	18,18	545,40
5 Komunikácie						1 291,85
3	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm, VR. MATERIÁLU	m2	35,000	36,91	1 291,85
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						170,00
4	979081115	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 20 km	ks	1,000	150,00	150,00
5	999001001	Vyznačenie káblovej trasy a rozmeriavanie prístrojov	kpl.	1,000	20,00	20,00
M Práce a dodávky M						7 272,63
21-M Elektromontáže						4 318,73
6	210050822	Výstražná tabuľka	ks	6,000	3,25	19,50
7	480699	Výstražná tab.: "Počas búrky je zakázané zdržiavať sa v blízkosti zvodu do vzdialenosti 3m"	ks	6,000	1,46	8,76
8	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	130,000	2,60	338,00
9	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	130,000	2,06	267,80
10	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	50,000	2,80	140,00
11	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	40,000	1,74	69,60
12	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,14	6,84
13	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvodov	ks	6,000	0,63	3,78
14	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	5,000	1,48	7,40
15	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	130,000	1,60	208,00
16	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	130,000	0,35	45,50
17	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	130,000	1,04	135,20
18	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	60,000	3,42	205,20
19	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	60,000	0,02	1,20
20	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	60,000	1,05	63,00
21	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	6,000	9,16	54,96

22	354410023200. S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	6,000	11,64	69,84
23	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	6,000	10,96	65,76
24	354410024825. S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	6,000	9,96	59,76
25	354410030650. S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	6,000	4,54	27,24
26	354410058640. S	Klín nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	6,000	1,94	11,64
27	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	3,15	18,90
28	354410001500. S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	6,000	1,52	9,12
29	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	2,55	51,00
30	5311519	Svorka spojovacia Vario 5311519 44x44mm Al	ks	20,000	2,71	54,20
31	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,55	10,20
32	354410004000. S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,72	2,88
33	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	3,15	25,20
34	354410004200. S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	8,000	1,27	10,16
35	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	3,15	18,90
36	354410004300. S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,50	9,00
37	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	3,000	5,50	16,50
38	354410005600. S	Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10	ks	3,000	2,89	8,67
39	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	5,000	2,55	12,75
40	354410005900. S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU A	ks	5,000	0,61	3,05
41	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	22,000	3,15	69,30
42	354410000600. S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	22,000	0,95	20,90
43	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	28,000	2,55	71,40
44	354410000900. S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	28,000	0,95	26,60
45	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	15,56	93,36
46	354410053300. S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	6,000	5,99	35,94
47	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	12,000	6,14	73,68
48	354410053600. S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	12,000	0,98	11,76
49	210220293.S	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	20,000	5,76	115,20
50	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	190,000	3,15	598,50
51	354410064200. S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	26,600	9,27	246,58
52	210252005	Foto - videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred zásypom a omietaním	ks	1,000	110,00	110,00
53	MD	Mimostavenisková doprava	%	10,000	18,00	180,00
54	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	10,00	30,00
55	PD	Presun dodávok	%	10,000	9,60	96,00
56	PM	Podružný materiál	%	10,000	18,00	180,00
57	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	30,00	300,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 953,90

58	460200154.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	130,000	14,71	1 912,30
59	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	130,000	0,71	92,30

60	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	130,000	0,17	22,10
61	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	130,000	3,24	421,20
62	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	22,00	66,00
63	PM	Podružný materiál	%	10,000	22,00	220,00
64	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	22,00	220,00

OST Ostatné 742,50

65	HZS001111	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	10,000	16,50	165,00
66	HZS001114	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	15,000	18,50	277,50
67	HZS001115	OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	300,00	300,00

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 250,00

VRN11 Meranie 250,00

68	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	250,00	250,00
----	-----------	--------------------------	-----	-------	--------	--------

Celkom 10 414,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO		
Názov objektu	Obnova strešného plášťa	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ		Reinter s.r.o.		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		23.1.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 119,18	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 12 563,59	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 28 610,15	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 23 239,37	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 65 532,29	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 65 532,29
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 65 532,29 15 072,43
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 80 604,72
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kĺzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov

Objekt: Obnova strešného plášťa

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce HSV

13 682,77

2 ZÁKLADY 1 662,80

673521700	Geotextília filtračná 300g/m2 (poz.6/m)	m2	556,404	1,35	751,15
211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotextílií (poz.6/m)	m2	428,003	2,13	911,65

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 2 988,70

345271301	Murivo atiky PREMAC 500x249x250mm s betonovou výplňou hr.25 cm (poz.6/m)	m3	14,579	205,00	2 988,70
-----------	--	----	--------	--------	----------

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 1 912,90

417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie (poz.6/m)	m2	29,158	5,23	152,50
417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 (poz.6/m)	m3	7,289	151,21	1 102,17
417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 (poz.6/m)	t	0,047	1 510,38	70,99
417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie (poz.6/m)	m2	29,158	20,14	587,24

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 609,40

625981127	Obklad vonkajších betónových konštrukcií atiky XPS polystyrén hr.50 mm (poz.6/m) (D+M)	m2	64,147	9,50	609,40
-----------	--	----	--------	------	--------

9 OSTATNÉ PRÁCE 5 314,77

962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t (poz.11)	m3	1,431	41,61	59,54
965082923	Odstránenie škvarového násypu ochranného na strechách hr. do 100 mm, plochy nad 2 m2 -1,400 t (poz.12)	m3	31,674	31,50	997,73
952901511	Vyčistenie strechy a príprava podkladov	m2	395,930	1,25	494,91
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	11,21	52,472	10,44	547,81
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	52,472	7,32	384,10
979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	52,472	4,95	259,74
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,472	12,51	656,42
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	524,720	0,38	199,39
979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	52,472	15,00	787,08
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	52,472	10,54	553,05
979089713	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 12 m3	kus	5,000	75,00	375,00

99 PRESUNY HMÔT 1 194,20

999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,225	24,26	1 194,20
-----------	---	---	--------	-------	----------

712 POVLAKOVÉ KRYTINY**20 962,27**

712361701_1	Povlakové krytiny - montáž paronepriepustnej fólie (poz.6/m)	m2	395,930	3,50	1 385,76
712321232	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za tepla náterom penetračným (poz.6/m)	m2	395,930	0,52	205,88
111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	t	0,475	2 375,00	1 128,13
272432120	Fólia - paronepriepustná poistná izolácia (poz.6/m)	m2	475,116	1,35	641,41
712300831	Odstránenie podkladovej lepenky na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t (poz.12)	m2	395,930	0,86	340,50
712363101	Zhotovenie strechy z fólie FATRAFOL 810 S včít.oplechovania z lakoplastovaných plechov (D+M)	m2	460,077	37,50	17 252,89
998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750	2,80	7,70

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ**713****18 339,49**

713141152	Teplné izolácie - montáž izolácie strechy EPS STABIL rezaný v spáde 20-240mm-kotvenie mechanický (poz.6/m)	m2	395,930	3,50	1 385,76
628331351	Spadové dosky EPS 200 S hr.20-240 mm (poz.6/m)	m2	415,727	12,35	5 134,23
283764230	Polystyrén EPS I hr.280mm (poz.6/m)	m2	415,727	26,75	11 120,70
713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho (poz.6/m)	m2	395,930	1,76	696,84
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,40	1,96

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE**2 443,40**

762431314	Obloženie atikového mura z dosiek OSB na pero a drážku hr. dosky 22 mm do vlhka (poz.6/m)	m2	116,630	20,95	2 443,40
-----------	---	----	---------	-------	----------

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ**1 103,15**

764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej do 30st., -0,00751t (poz.7,8)	m2	397,526	2,47	981,89
764341891	Demontáž ostatných prvkov kusových. do 30 st.(poz.8)	kus	6,000	0,26	1,56
764422827	Demontáž striešky nad vstupom objektu -0,00570 t (poz.4)	m2	1,596	75,00	119,70

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**9 001,21**

767311829	Demontáž výlezu na strechu	kus	2,000	75,00	150,00
592460302	Strešný výlez 600x600 mm tepelné izolovaný	s	1,000	850,00	850,00
767670998	Montáž strešného výlezu s lemovaním 60x60 cm	kus	1,000	125,00	125,00
000005445	Strieška nad vstupom do objektu hliniková 900x1600, Kazetová strieška osadená plastovým trapezom v hlinikovom ráme vr.kotviacích prvokov a osadenia (poz.5/z.7/m)	ku s	1,000	3 750,00	3 750,00
000005446	Strieška nad vstupom do objektu hliniková 900x2000, Kazetová strieška osadená plastovým trapezom v hlinikovom ráme vr.kotviacích prvokov a osadenia (poz.6/z.7/m)	ku s	1,000	4 125,00	4 125,00
998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1,10	1,21

Celkom**65 532,29**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO		
Názov objektu	Obnova otváracích konštrukcií	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ		Reinter s.r.o.		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		23.1.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	30,71	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 270,09	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	14 136,35	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	5 603,72	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	22 040,87	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 23,00 % z 22 040,87		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ				27 110,27		
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty		
				26 Dodávky zadávateľa		
				27 Kľzavá doložka		
				28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov
Objekt: Obnova otváracích konštrukcií

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce HSV

2 300,80

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

801,91

612441241	Vnútrotná omietka ostenia okenného a dverného vápennosadrová hladká	m2	87,736	9,14	801,91
-----------	---	----	--------	------	--------

9 OSTATNÉ PRÁCE

1 498,89

968061112	Vyvesenie okenného krídla do 1, 5 m2 (poz.1)	kus	59,000	0,50	29,50
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 (poz.1)	kus	8,000	0,83	6,64
968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t (poz.1)	m2	14,983	9,46	141,74
968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t (poz.1)	m2	6,272	9,46	59,33
968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t (poz.1)	m2	90,591	7,84	710,23
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,380	10,44	77,05
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,380	7,32	54,02
979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	7,380	4,95	36,53
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,380	12,51	92,32
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	73,800	0,38	28,04
979081130	Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku	t	7,380	15,00	110,70
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,380	10,54	77,79
979089713	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 12 m3	kus	1,000	75,00	75,00

Práce PSV

19 740,07

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

265,10

766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	kus	1,000	10,84	10,84
766695232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	kus	3,000	15,54	46,62
611874160	Prah bukový dĺžky 92 cm, šírky 10 cm	s	1,000	7,50	7,50
611875013	Prah bukový dĺžky 225 cm, šírky 10 cm	s	3,000	18,50	55,50
766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t (poz.1)	kus	2,000	2,36	4,72
998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,80	0,64
766112845	Stolárske konštrukcie - demontáž vnútorných parapetných dosiek (poz.1)	m	51,870	2,50	129,68
766662812	Demontáž prahu dverí dvojkridlových, -0,00200t (poz.2)	kus	3,000	3,20	9,60

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

19 194,21

767624506	Montáž dverí s hliníkových profilov s izolačným trojsklom (poz.8/m)	m2	13,287	75,00	996,53
767631345	Montáž okien plastových (poz.8/m)	m2	96,862	41,50	4 019,77

611411310	Plastové okno jednokrídlové otvárávo-sklopné šesťkomorkový profil izolačné trojsklo výšky/šírky 1130/540 mm farbá rámu biela (poz.9)	ku s	5,000	110,00	550,00
611412040	Plastové okno jednokrídlové otvárávo-sklopné šesťkomorkový profil izolačné trojsklo výšky/šírky 1480/1470 mm farbá rámu biela (poz.10,11)	ku s	2,000	200,00	400,00
611412070	Plastové okno jednokrídlové otvárávo-sklopné šesťkomorkový profil izolačné trojsklo výšky/šírky 1750/1450 mm farbá rámu biela (poz.5,6)	ku s	11,000	240,00	2 640,00
611417352	Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové so zárubňou sklenená výplň izolačné trojsklo dverové kovanie kľučka š/v 2000/900 (poz.3)	ku s	1,000	810,00	810,00
611417357	Hliníkové vstupné dvere dvojkřídlové so zárubňou sklenená výplň izolačné trojsklo dverové kovanie kľučka š/v 2100/1810 (poz.4)	ku s	1,000	1 375,00	1 375,00
611417354	Hliníkové vstupné dvere dvojkřídlové so zárubňou sklenená výplň izolačné trojsklo dverové kovanie kľučka š/v 1860/2160 (poz.1)	ku s	1,000	1 450,00	1 450,00
611417355	Hliníkové vstupné dvere dvojkřídlové so zárubňou sklenená výplň izolačné trojsklo dverové kovanie kľučka š/v 1780/2160 (poz.2)	ku s	1,000	1 375,00	1 375,00
6114122000	Plastové okno dvojkřídlové otvárávo-sklopné šesťkomorkový profil izolačné trojsklo výšky/šírky 2350/1460 mm farbá rámu biela (poz.7)	ku s	17,000	285,00	4 845,00
611411340	Plastové okno jednokrídlové otvárávo-sklopné šesťkomorkový profil izolačné trojsklo výšky/šírky 1130/570 mm farbá rámu biela (poz.8)	ku s	5,000	105,00	525,00
998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	100,00	110,00
767584425	Kovové konštrukcie - demontáž okenných ocelových mreží (poz.3)	m2	6,527	15,00	97,91

784

MAĽBY

280,76

784464225	Penetrácia ostenia do výšky miestností 3,80 m (23/m)	m2	87,736	1,10	96,51
784452471	Maľby ostenia z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m (poz.23/m)	m2	87,736	2,10	184,25

Celkom

22 040,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO		
Názov objektu	System tieniacej techniky	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ		Reinter s.r.o.		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		23.1.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	6 781,65	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	6 781,65	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 6 781,65
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		8 341,43
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kĺzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov

Objekt: Systém tieniacej techniky

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce HSV

6 781,65

1

ZEMNÉ PRÁCE

6 781,65

	553468235	Vonkajšie hliníkové žalúzie s valcovaným tesniacím profilom bočné vodiace profily, podmietský kastlík pre vonkajšie žalúzie s prerušením tepelného mosta (D+M) (poz.9/m)	m2	45,211	150,00	6 781,65
--	-----------	--	----	--------	--------	----------

Celkom

6 781,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO		
Názov objektu	Vykurovací systém	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ		Reinter s.r.o.		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		23.1.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 499,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 500,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 25 041,75	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 10 095,25	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 643,60			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 913,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 41 692,60	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 424,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 43 116,60
Objednávateľ	24 DPH 23,00 % z 43 116,60 9 916,82
Dátum a podpis	25 Cena s DPH (r. 23-24) 53 033,42
Zhotoviteľ	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa 0,00
	27 Kľzavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov
Objekt: Vykurovací systém

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 39 136,00

713 Izolácie tepelné 734,70

1	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	95,000	3,00	285,00
2	azf1634	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica	m	11,000	3,10	34,10
3	azf1635	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica	m	10,000	3,00	30,00
4	azf1636	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica	m	58,000	3,20	185,60
5	azf1637	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica	m	16,000	4,00	64,00
6	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,000	4,00	60,00
7	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica	m	15,000	4,20	63,00
8	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	1,30	13,00

731 Ústredné kúrenie - kotolne 1 233,00

9	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	3,000	80,00	240,00
10	1451117	Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, s 3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 25, kvs = 4,0 m3/h	ks	2,000	320,00	640,00
11	1451113	Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, s 3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 25, kvs = 6,3 m3/h	ks	1,000	320,00	320,00
12	998731201.S	m	%	10,000	3,30	33,00

732 Ústredné kúrenie, strojovne 9 637,00

13	732111432.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 3 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	40,00	40,00
14	1450112	Rozdeľovač k Pumpfixu, 3-okruhový, DN25, zváraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4", vrátane konzol pre uchytenie na stenu	ks	1,000	435,00	435,00
15	732230006.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	120,00	120,00
16	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	25,00	25,00
17	8210200	N 80, šedá, expanzná nádoba, 6 bar / 1,5 bar	ks	1,000	150,00	150,00
18	732460040.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie 25 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
20	191162	Interný rozširovací modul pre 2 vykurovacie okruhy vrátane snímača	ks	1,000	330,00	330,00
21	191155	Izbový termostat pre vykurovací okruh Navigator 2.0	ks	3,000	105,00	315,00
22	193812	Súprava káblov na elektrické pripojenie, 17 m	ks	1,000	150,00	150,00
23	160099	Elektrický ohrevný článok 6,0 kW, 3 x 400 V/50 Hz	ks	1,000	800,00	800,00
24	THSC 10 AQ	Elektrický ohrevný kábel Q termo TSHC 10 AQ	m	2,000	12,00	24,00
25	??	Pripojovací a ukončovací vodotesný set pre TSHC 10 AQ	ks	1,000	85,00	85,00
26	1737111	Zásobník tepla s prípravou teplej vody Hygienic 500/235 l/min - 2.0, so separačnou platňou.	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
27	171251	Cirkulačný výmenník tepla pre cirkuláciu teplej vody ož do Hygienic 1000	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
28	KAM	Montáž úpravne vody, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	55,00	55,00
29	1111279	Chemická úpravňa vody MZV 7	ks	1,000	358,00	358,00

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

8 774,80

30	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	137,000	13,00	1 781,00
31	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	94,000	15,00	1 410,00
32	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	104,000	16,70	1 736,80
33	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	119,000	20,00	2 380,00
34	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	20,000	25,00	500,00
35	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	15,000	30,00	450,00
36	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	474,000	1,00	474,00
37	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	15,000	1,00	15,00
38	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	1,40	28,00

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

6 212,50

39	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	24,000	6,00	144,00
40	1393711	Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4" s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením	ks	17,000	14,00	238,00
41	8812100	Fillcontrol Plus, Kontrolované dopĺňovanie pre uzatvorené syst. s tlak. exp. nádobou	ks	1,000	1 020,00	1 020,00
42	7945670	Uvedenie do prevádzky Fillcontrol Plus	ks	1,000	150,00	150,00
43	I0603015SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 1/2", SP 603	ks	5,000	5,00	25,00
44	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	8,00	16,00
45	7613100	MK 1", guľový kohút so zaistením	ks	1,000	60,00	60,00
46	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000	8,00	40,00
47	I0603032SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 5/4", SP 603	ks	5,000	12,00	60,00
48	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	7,000	10,00	70,00
49	9257150	Extwin TWT 1 1/2, separátor kalov a mikrobublín, 110 °C, 10 bar, otočný, magnet easy clip	ks	1,000	88,00	88,00
50	I0603040SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 6/4", SP 603	ks	6,000	18,00	108,00
51	734213240.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	12,000	6,00	72,00
52	I00400620	Automatický odvodušňovací ventil - 3/8"	ks	12,000	12,00	144,00
53	500280	Redukcia - 1/2" Mx3/8" F; nikl, niklovaná mosadz CW617N, O-krúžok - EPDM	ks	12,000	1,00	12,00
54	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	17,000	6,00	102,00
55	1773367	Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením	ks	17,000	16,00	272,00
56	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	43,000	6,00	258,00
57	1920030	Hlavica termostat. "Mini" M28x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin. snímačom, nastaviteľná protimraz. ochrana pri cca 6°C	ks	17,000	17,00	289,00
58	1920038	Hlavica termostatická "H" "Design" "Mini" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	26,000	17,00	442,00
59	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	26,000	6,00	156,00
60	1369291	Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", priamy, M 28 x 1,5, s intergovaným termostatickým zvrškom s prednastavením, pre 2-rúrkové systavy, priamy, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	26,000	28,00	728,00
61	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	86,000	6,00	516,00
62	1627615	Prechodka na ocelovú a medenú rúru DN 15 s mäkkým tesnením, matica so svorkovým krúžkom G 3/4	ks	86,000	4,00	344,00
63	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	3,000	6,00	18,00

64	8363R004	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1/2"FF; páčka , FIV.8363	ks	3,000	6,00	18,00
65	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	2,000	8,00	16,00
66	8363R007	Guľový uzáver voda PERFECTA - 5/4"FF; páčka , FIV.8363	ks	2,000	18,00	36,00
67	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	4,000	8,00	32,00
68	8363R008	Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka , FIV.8363	ks	4,000	30,00	120,00
69	734240000.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	6,00	6,00
70	108018012	Spätný ventil EURA ťažký - 1/2"FF; Kv 1,50, FIV.08018	ks	1,000	16,00	16,00
71	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	1,000	6,00	6,00
72	691520.30	Poistný ventil pre vykurovanie - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 3bar;	ks	1,000	13,00	13,00
73	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	6,000	8,00	48,00
74	734291114.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	4,000	8,00	32,00
75	734291320.S	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	6,00	6,00
76	108412012	Filter závitový - 1/2"FF; 400 µm; Kv 4,477, FIV.08412	ks	1,000	5,00	5,00
77	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	1,000	15,00	15,00
78	171830	Trojcestný prepínací ventil DN 32	ks	1,000	350,00	350,00
79	734412310	Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 mm dĺžka 50 mm	ks	2,000	15,00	30,00
80	GZG0000101	Teplomer axiálny - 0° C až 120° C; zadné napojenie 1/2"; D 63/L 50mm	ks	2,000	6,00	12,00
81	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	1,000	15,00	15,00
82	734499211	Ostatné meracie armatúry,montáž návarka M 20 x 1,5	ks	7,000	6,00	42,00
83	3885000391	Návarok šikmý M20x1,5mm-19mm	ks	6,000	3,00	18,00
84	3885000390	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	1,000	2,00	2,00
85	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,25	2,50

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

8 545,00

86	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	17,000	4,00	68,00
87	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	43,000	6,00	258,00
88	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	20,00	140,00
89	K00116004009 016011	Radiátor KORAD 11K 600x0400	ks	4,000	70,00	280,00
90	K00116006009 016011	Radiátor KORAD 11K 600x0600	ks	1,000	85,00	85,00
91	v00116005009 016011	Radiátor KORAD 11VK 600x0500	ks	1,000	110,00	110,00
92	v00116007009 016011	Radiátor KORAD 11VK 600x0700	ks	1,000	120,00	120,00
93	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	25,00	50,00
94	K00116007009 016011	Radiátor KORAD 11K 600x0700	ks	2,000	90,00	180,00
95	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	25,00	25,00
96	K00116010009 016011	Radiátor KORAD 11K 600x1000	ks	1,000	110,00	110,00
97	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	20,00	20,00
98	K00216005009 016011	Radiátor KORAD 21K 600x0500	ks	1,000	95,00	95,00
99	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	20,00	40,00

100	v00216009009 016011	Radiátor KORAD 21VK 600x0900	ks	1,000	165,00	165,00
101	K00226007009 016011	Radiátor KORAD 22K 600x0700	ks	1,000	128,00	128,00
102	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	24,000	25,00	600,00
103	K00216012009 016011	Radiátor KORAD 21K 600x1200	ks	1,000	158,00	158,00
104	V00216010009 016011	Radiátor KORAD 21VK 600x1000	ks	16,000	175,00	2 800,00
105	v00216012009 016011	Radiátor KORAD 21VK 600x1200	ks	1,000	165,00	165,00
106	K00226012009 016011	Radiátor KORAD 22K 600x1200	ks	4,000	205,00	820,00
107	V00226010009 016011	Radiátor KORAD 22VK 600x1000	ks	2,000	195,00	390,00
108	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	30,00	90,00
109	K00226014009 016011	Radiátor KORAD 22K 600x1400	ks	1,000	205,00	205,00
110	v00226016009 016011	Radiátor KORAD 22VK 600x1600	ks	2,000	255,00	510,00
111	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	20,00	20,00
112	K00229006009 016011	Radiátor KORAD 22K 900x0600	ks	1,000	165,00	165,00
113	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	20,00	20,00
114	V00229007009 016011	Radiátor KORAD 22VK 900x0700	ks	1,000	215,00	215,00
115	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	25,00	25,00
116	v00336012009 016011	Radiátor KORAD 33VK 600x1200	ks	1,000	300,00	300,00
117	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	10,000	4,00	40,00
118	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	33,000	4,00	132,00
119	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	1,60	16,00

D4 Rozvody z nelegovanej ocele

3 999,00

120	IVC12.1815	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 18-15mm, IVC12	ks	11,000	3,00	33,00
121	IVC12.2218	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 22-18mm, IVC12	ks	11,000	4,00	44,00
122	IVC12.2822	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-22mm, IVC12	ks	8,000	5,00	40,00
123	IVC12.4235	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 42-35mm, IVC12	ks	5,000	10,00	50,00
124	IVC40.15	T-kus 90° - jednoznačný - C - 15mm, IVC40	ks	20,000	5,50	110,00
125	IVC40.22	T-kus 90° - jednoznačný - C - 22mm, IVC40	ks	2,000	6,00	12,00
126	IVC44.151815	T-kus 90° - redukovaný - C - 15-18-15mm, IVC44	ks	6,000	6,00	36,00
127	IVC41.181518	T-kus 90° - redukovaný - C - 18-15-18mm, IVC41	ks	20,000	6,00	120,00
128	IVC41.221522	T-kus 90° - redukovaný - C - 22-15-22mm, IVC41	ks	20,000	7,00	140,00
129	IVC41.281528	T-kus 90° - redukovaný - C - 28-15-28mm, IVC41	ks	4,000	8,00	32,00
130	IVC41.351835	T-kus 90° - redukovaný - C - 35-18-35mm, IVC41	ks	2,000	7,00	14,00
131	IVC81.2810	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R1", IVC81	ks	7,000	9,00	63,00
132	IVC81.1812	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 18mm-R1/2", IVC81	ks	14,000	6,50	91,00
133	IVC81.3514	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 35mm-R5/4", IVC81	ks	7,000	13,00	91,00

134	IVC81.4216	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 42mm-R6/4", IVC81	ks	16,000	15,00	240,00
135	IVC80.4216	Prechodka - s vnútorným závitom - C - 42mm-Rp6/4", IVC80	ks	2,000	13,00	26,00
136	IVC41.281828	T-kus 90° - redukovaný - C - 28-18-28mm, IVC41	ks	6,000	9,00	54,00
137	IVC41.282228	T-kus 90° - redukovaný - C - 28-22-28mm, IVC41	ks	2,000	10,00	20,00
138	IVC42.1812	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 18-Rp1/2"-18mm, IVC42	ks	4,000	9,00	36,00
139	IVC42.2212	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 22-Rp1/2"-22mm, IVC42	ks	4,000	9,00	36,00
140	IVC42.2812	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 28-Rp1/2"-28mm, IVC42	ks	7,000	11,00	77,00
141	IVC42.3512	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 35-Rp1/2"-35mm, IVC42	ks	2,000	14,00	28,00
142	IVC42.4212	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 42-Rp1/2"-42mm, IVC42	ks	1,000	22,00	22,00
143	IVC42.4234	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 42-Rp3/4"-42mm, IVC42	ks	4,000	21,00	84,00
144	PC-733011999	Montáž potrubia	%	10,000	250,00	2 500,00

M Práce a dodávky M

2 556,60

23-M Montáže potrubia

1 856,60

145	230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	kg	50,000	3,00	150,00
146	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	kg	35,000	2,00	70,00
147	4239203100	Tyč závesná pre stropné závesy dl=400 D 10 mm	ks	184,000	2,50	460,00
148	286710007000	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 11-15 mm, DN potrubia 1/4", M8, M10, EPDM izolant	ks	38,000	1,00	38,00
149	286710007100.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 16-20 mm, DN potrubia 3/8", M8, EPDM izolant	ks	38,000	1,00	38,00
150	286710007200.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant	ks	58,000	1,00	58,00
151	286710007300	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	ks	38,000	1,00	38,00
152	3117401040	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	8,000	0,70	5,60
153	3117401050	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant	ks	4,000	1,50	6,00
154	230120011.S	Odmasťovanie potrubia DN 10	m	137,000	1,00	137,00
155	230120012.S	Odmasťovanie potrubia DN 15	m	94,000	1,00	94,00
156	230120013.S	Odmasťovanie potrubia DN 20	m	104,000	1,00	104,00
157	230120014.S	Odmasťovanie potrubia DN 25	m	119,000	1,00	119,00
158	230120015.S	Odmasťovanie potrubia DN 32	m	20,000	1,00	20,00
159	230120016.S	Odmasťovanie potrubia DN 40	m	15,000	1,00	15,00
160	230120041.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	474,000	1,00	474,00
161	230120042.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	15,000	2,00	30,00

95-M Revízie

700,00

162	001000032.S	Úradná skúška tlakových zariadení	ks	1,000	550,00	550,00
163	950204001.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	1,000	150,00	150,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

1 424,00

164	HZS0101	Vykurovací skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134	hod	48,000	18,00	864,00
165	HZS0110	Odborná prehliadka kotolne	sub	1,000	350,00	350,00
166	HZS0112	Odborná prehliadka tlakových nádob	sub	3,000	70,00	210,00

Celkom

43 116,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO		
Názov objektu	System distribúcie teplej vody	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ		Reinter s.r.o.		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		23.1.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 642,85	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 15 736,37	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 5 742,06	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 15,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 22 136,28	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 22 136,28
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 22 136,28 5 091,34
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 27 227,62
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov
Objekt: Systém distribúcie teplej vody

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 642,85

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 642,85

85	974029133.S	Vysekание рýh в мурике каменном до гýбки 50 мм а ш. до 100мм, -0,01200t	m	65,000	9,89	642,85
----	-------------	---	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 21 478,43

713 Izolácie tepelné 1 556,42

1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	148,000	3,94	583,12
2	2837741548	Izolácia Trubice Tubolit 22/9-DG-A (162) ARC-0077 Armacell AZ FLEX	m	105,000	0,50	52,50
3	554420000200.S	Predlžovacia súprava pre splachovaciu rúrku, D 44 mm, na spojenie splachovacieho kolena s WC, s rozetou, plast	ks	13,000	23,00	299,00
4	286120016000.S	Rúra odpadová rovná D 40x1,8 mm	m	14,000	1,80	25,20
5	426150001200.S	Čerpadlo cirkulačné s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz	ks	1,000	320,00	320,00
6	551620009100	Zápatchová uzávierka drezová HL 132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a prípojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	14,000	15,00	210,00
7	2837741561	Izolácia Trubice Tubolit 28/9-DG-A (126) ARC-0078 Armacell AZ FLEX	m	27,000	0,60	16,20
8	2837741562	Tubolit S PLUS 28 izolácia-návlek AZ FLEX Armacell	m	27,000	1,20	32,40
9	2837741575	Tubolit S PLUS 35 izolácia-návlek AZ FLEX Armacell	m	15,000	1,20	18,00

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 3 549,33

10	721170040	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 40	ks	7,000	3,00	21,00
11	721170050	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 50	ks	5,000	3,00	15,00
12	721170063	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 63	ks	1,000	3,00	3,00
13	721171205	Potrubie z rúr PE GEBERIT 63/3 odpadné zavesené	m	7,000	45,00	315,00
14	721171208	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zavesené	m	5,000	52,00	260,00
15	721171408	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé	m	23,000	50,00	1 150,00
16	721171502	Potrubie z rúr PE GEBERIT 40/3 odpadné prípojn	m	10,500	15,00	157,50
17	721171503	Potrubie z rúr PE GEBERIT 50/3 odpadné prípojn	m	8,000	15,00	120,00
18	721171505	Potrubie z rúr PE GEBERIT 63/3 odpadné prípojn	m	6,000	20,00	120,00
19	721171506.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojn	m	24,000	23,86	572,64
20	721171508	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné prípojn	m	5,400	40,00	216,00
21	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	7,000	6,00	42,00
22	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	5,000	6,00	30,00
23	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	4,000	6,00	24,00

24	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	6,000	6,00	36,00
25	721223406	Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 1436	ks	7,000	10,00	70,00
26	721274102.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	ks	6,000	12,00	72,00
27	429720001100.S	Hlavica vetracia HT DN 70, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	14,00	84,00
28	286520042300	Čistiaci kus PVC DN 100 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	8,000	6,00	48,00
29	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	71,500	1,00	71,50
30	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	2,688	25,00	67,20
31	2864700040	Geberit PE čistiaci kus DN 75 s ručne snímateľným viečkom	ks	5,000	10,00	50,00
94	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,137	32,78	4,49

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 939,64

32	722172100	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	20,000	10,00	200,00
33	722172101	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním	m	87,000	12,00	1 044,00
34	722172102	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	29,000	15,00	435,00
35	722172103	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zváraním	m	17,000	18,00	306,00
36	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	20,000	2,00	40,00
37	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	87,000	2,00	174,00
38	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	46,000	2,00	92,00
39	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	54,000	2,00	108,00
40	722181134	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 25 do DN 50	ks	23,000	2,00	46,00
41	722181137	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 50 do DN 100	ks	9,000	2,00	18,00
42	722212440	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	sub	2,000	12,00	24,00
43	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	9,000	6,00	54,00
44	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	11,000	8,00	88,00
45	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000	6,00	12,00
46	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	143,000	1,00	143,00
47	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	153,000	1,00	153,00
48	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,132	20,00	2,64

725 Zdravotechnika - zariad. predmety

11 359,04

49	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	6,000	25,00	150,00
50	6423002500	Wc kombi 32194 biele výber vonkajší šikmý odpad	s	6,000	165,00	990,00
51	5516661300	Rúrka odpadová pre WC HL 202.	KU S	6,000	20,00	120,00
86	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	3,000	26,34	79,02
87	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	3,000	455,46	1 366,38
88	725149730.S	Montáž predstaveného systému pisoárov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	3,000	52,04	156,12
89	552370002000.S	Predstavený systém pre pisoár do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	3,000	350,44	1 051,32

52	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	7,000	25,00	175,00
53	6421374200	Umývadlo biele výber 60cm 1434	s	7,000	80,00	560,00
54	5516232100	Uzávierka zápachová umyvadlová HL 134 D 40,50 mm	KU S	7,000	23,00	161,00
55	5523140700	Kuchynský drez Alveus do dosky ABLUO 70, granit 615x500-200/140, 1+1/3+sifón	ks	4,000	180,00	720,00
56	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	4,000	30,00	120,00
57	551620006600	Zápachová uzávierka s ponomou rúrou pre umývadlá, priestorovo úsporný, d 32 mm, G 1 1/4", alpská biela, plast, GEBERIT	ks	7,000	12,00	84,00
95	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L	ks	2,000	15,53	31,06
96	541310000500.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia nad umývadlo, objem 10 l	ks	2,000	267,00	534,00
58	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	11,000	18,00	198,00
59	5514360200	Umývadlová batéria s odtok.súpravou, vyťah. výtokom KLU DI-MIX	ku s	7,000	350,00	2 450,00
60	5514314600	Batéria drezová	s	4,000	55,00	220,00
61	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	6,000	6,00	36,00
62	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	7,000	6,00	42,00
63	5516131100	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	s	7,000	33,00	231,00
64	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50	ks	4,000	10,00	40,00
65	5516119100	Uzávierka zápachová drezová	s	4,000	19,00	76,00
66	2861110500	Rúrka splachovacia horná časť	s	6,000	12,00	72,00
67	2861110600	Rúrka splachovacia koleno -spoDNá časť	s	6,000	15,00	90,00
68	2861111000	PVC-U rúry odpadové hrdlované 50x 1.8x1000	s	7,000	2,00	14,00
69	2861116300	Rúrka odpadná rovná 40x1,8	m	7,000	2,00	14,00
70	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	7,000	9,89	69,23
71	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	7,000	40,00	280,00
72	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	4,000	60,00	240,00
73	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	7,000	60,00	420,00
74	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm	ks	4,000	65,00	260,00
75	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	4,000	10,00	40,00
76	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	4,000	15,00	60,00
91	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	3,000	10,00	30,00
92	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	3,000	33,52	100,56
90	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	3,000	10,00	30,00
93	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,407	34,02	13,85
77	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	115,000	0,30	34,50

78	732311111	Nádrž na kondenzát alebo expanzná nádoba beztlaková štvorhranná Nxk-221 a Nx-21 objemu 60 l	súb	1,000	89,00	89,00
79	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 rozpon 110 mm	ks	1,000	15,00	15,00
80	4268157230	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BX 110 1x230V 50Hz	ks	1,000	250,00	250,00

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 720,00

81	734134412	Ventil poistný pružinový P 15-217-616 II DN 25	súb	2,000	390,00	780,00
82	734134412.S	Ventil poistný pružinový P 15-217-616 II DN 25	súb	2,000	390,00	780,00
83	734169413	Montáž odvádzača kondenzátu, prírubového DN 40	súb	2,000	80,00	160,00

M Práce a dodávky M 15,00

23-M Montáže potrubia 15,00

84	230071217	Revízia odvádzača kondenzátu DN 50	ks	1,000	15,00	15,00
----	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	-------

Celkom 22 136,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO		
Názov objektu	Oprava krovu	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ		Reinter s.r.o.		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		23.1.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 703,65	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 788,87	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 492,52	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 2 492,52
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 2 492,52 573,28
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 065,80
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kĺzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov

Objekt: Oprava krovu

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce HSV

703,65

9

OSTATNÉ PRÁCE

703,65

	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,746	10,44	91,31
	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	17,492	7,32	128,04
	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	8,746	4,95	43,29
	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,746	12,51	109,41
	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	87,460	0,38	33,23
	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	8,746	15,00	131,19
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,746	10,54	92,18
	979089713	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 12 m3	kus	1,000	75,00	75,00

Práce PSV

1 788,87

762

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

1 788,87

	762230008	Demontáž drevenej strešnej konštrukcie vrátane krovu vč strešných prvkov (poz.9)	m2	397,526	4,50	1 788,87
--	-----------	--	----	---------	------	----------

Celkom

2 492,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO		
Názov objektu	Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ		Reinter s.r.o.		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		23.1.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 22 614,30	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 22 614,30	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 22 614,30
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 22 614,30 5 201,29
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 27 815,59
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov

Objekt: Zariadenie núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1

VZT

22 614,30

		inVENTer X-Flow	sub	4,000	3 647,80	14 591,20
		inVENTer iV14-MaxAir	sub	2,000	939,55	1 879,10
		Predĺženie pvc priechodky iV14-MaxAir na 745 mm	sub	2,000	18,00	36,00
		Regulátor sMove s4/PRO 8	sub	2,000	255,00	510,00
		Konektor pre sMove s4/s8/PRO 8	sub	10,000	15,00	150,00
		Podomietková krabička 60x90	sub	1,000	23,00	23,00
		Montáž s dopravou	sub	1,000	3 500,00	3 500,00
1	Pol8	Vŕtanie otvorov	sub	1,000	1 125,00	1 125,00
2	Pol9	Elektro - kábeláž	sub	1,000	800,00	800,00

Celkom

22 614,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO		
Názov objektu	Parkovanie byciklov	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ		Reinter s.r.o.		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		23.1.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	500,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	500,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	500,00
Objednávateľ						24	DPH 23,00 % z 500,00	115,00
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	615,00
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
						27	Klízáva doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov

Objekt: Parkovanie byciklov

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Montážne práce				500,00
	991	PARKOVÝ MOBILIÁR				500,00
	000004858	Dodávka a osadenie Stojan na bicykle 1490x380 mm , 5 statí ocelová konštrukcia s povrch.úpravou pozinkovanínkotvenie do zeme (poz.16/m)	ku s	2,000	250,00	500,00
		Celkom				500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO		
Názov objektu	Prípojky inžinierskych sietí	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ		Reinter s.r.o.		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		23.1.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	4 334,55	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	19 517,91	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	30,59	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	9,41	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	1 688,19				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	4 441,23				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	30 021,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 30 021,88
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		36 926,91
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO	
Názov objektu	Prípojky inžinierskych sietí	EČO	
Názov časti	SO 03 Vodovodná prípojka	Miesto	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		23.1.2025	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	4 228,28	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	7 365,31	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	30,59	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	9,41	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	212,01				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	494,58				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12 340,18	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	12 340,18
Objednávateľ						24	DPH 23,00 % z 12 340,18	2 838,24
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 178,42
Zhotoviteľ						E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
						27	Kĺzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov

Objekt: Prípojky inžinierskych sietí

Časť: SO 03 Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 863,59

1 Zemné práce 7 077,76

1	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	2,250	5,19	11,68
2	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	2,250	7,02	15,80
3	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	3,000	3,19	9,57
4	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,500	18,08	27,12
5	131101201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	2,606	23,04	60,04
6	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,080	43,24	262,90
7	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	3,040	1,92	5,84
8	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	8,685	63,52	551,67
9	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 4	m3	4,343	2,91	12,64
10	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	4,826	13,19	63,65
11	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,261	23,75	267,45
12	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	5,631	1,31	7,38
13	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	16,088	39,56	636,44
14	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	8,044	2,72	21,88
15	141721111.S	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	9,500	42,07	399,67
16	141721116.S	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	m	9,500	104,46	992,37
17	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	29,250	3,98	116,42
18	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	29,250	2,55	74,59
19	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	13,500	1,22	16,47
20	151101901.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	m2	13,500	45,86	619,11
21	151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	29,250	19,36	566,28
22	151301111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	29,250	4,73	138,35
23	151301211.S	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	m2	13,500	4,37	59,00
24	151301901.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, hnané hĺbky do 4 m	m2	13,500	75,23	1 015,61
25	162302111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	9,637	1,69	16,29
26	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,637	9,11	87,79
27	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	9,637	1,16	11,18

28	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,980	15,00	29,70
29	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,908	4,73	188,76
30	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	5,464	14,72	80,43
31	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,648	36,36	205,36
32	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	64,000	0,43	27,52
33	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,978	7,16	14,16
34	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	64,000	4,91	314,24
35	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	64,000	2,35	150,40

4 Vodorovné konštrukcie 400,30

36	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,340	45,00	105,30
37	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	40,00	40,00
38	452112211.S	Osadenie rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	15,00	15,00
39	552410002800.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	1,000	125,00	125,00
40	286610028600.S	Plastový roznášací prstenec, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	95,00	95,00
41	452386111.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	20,00	20,00

5 Komunikácie 153,00

42	566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,250	13,00	29,25
43	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,250	55,00	123,75

8 Rúrové vedenie oplotenie 2 513,52

44	286680000100.S	Tesniaca manžeta pre izolovanie prestupov potrubia DN 50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	2,000	70,00	140,00
45	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	29,000	6,00	174,00
46	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	29,000	3,00	87,00
47	286530227100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	6,105	6,00	36,63
48	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	9,500	6,00	57,00
49	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	m	9,500	8,00	76,00
50	422210017000.S	Posúvač pre domové prípojky 1", liatina, PN 16	ks	1,000	75,00	75,00
51	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	8,00	8,00
52	891163111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	1,000	8,00	8,00
53	551110028100.S	Ventíl priamy PP-R 25x3/4" pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	1,000	10,00	10,00
54	891163111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	1,000	8,00	8,00

55	551110028200. S	Ventil priamy PP-R 32x1" pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	1,000	12,00	12,00
56	891184121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky do DN 40	ks	1,000	15,00	15,00
57	551810001700. S	Pryžový kompenzátor prírubový DN 25, dĺžka 93 mm, pre rozvody vody a kúrenia pozinkovaného potrubia, PN 16, EPDM	ks	1,000	35,00	35,00
58	891185321.S	Montáž spätnej klapky do DN 40	ks	1,000	13,39	13,39
59	422820012400. S	Spätná klapka závitová nerez, 1", dl. 90 mm, nerezová oceľ	ks	1,000	90,00	90,00
60	422210001600. S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	2,000	25,00	50,00
61	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	60,00	60,00
62	551180001400. S	Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	ks	1,000	60,00	60,00
63	891359111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 200	ks	2,000	80,00	160,00
64	551180008300	Navrtávaci pás univerzálny s prírubovým výstupom DN 200 - 100 na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez, HAWLE	ks	1,000	320,00	320,00
65	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	84,500	2,00	169,00
66	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	84,500	1,00	84,50
67	893810122.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	45,00	45,00
68	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	35,00	35,00
90	562410001800. S	vodomerná šachta, plastová DN100	ks	1,000	500,00	500,00
69	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	20,00	20,00
70	552410000300. S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	25,00	25,00
71	553560006400	Stĺpik zahradzovací oceľový SL 101, výška nad dlažbou 1000 mm, L profil š. 60 mm, štvorcové zakončenie, štíhly, kotvený na dlažbu	ks	1,000	28,00	28,00
72	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	15,00	15,00
73	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	29,000	1,00	29,00
74	899912131	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	ks	4,000	13,00	52,00
75	2865230011	Objímka kĺzna RACI A 19, typ A, výška 19 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm,	ks	4,000	4,00	16,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 390,48

91	953171002.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	19,17	19,17
92	552410002300. S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	371,31	371,31

99 Presun hmôt HSV 328,53

76	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,141	25,00	328,53
----	-------------	--	---	--------	-------	--------

TSP Triedenie podľa TSP 310,00

77	1221	Múrarská výpomoc	hod	15,000	18,00	270,00
78	1222	Podiel pridružených výkonov	hod	5,000	8,00	40,00

PSV Práce a dodávky PSV 40,00

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 40,00

79	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	20,00	20,00
80	388240001300.S	Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m ³ /h, dĺžky od 80 - 110 mm, do 30 °C	ks	1,000	20,00	20,00

M Práce a dodávky M 1 126,59**21-M Elektromontáže 82,00**

81	345033020	Zásuvka 5517-2750	ks	1,000	25,00	25,00
82	341075001	Marker 2500	ks	1,000	10,00	10,00
83	210800526	Vodič vyhľadavací voľne uložený CY na vodovodné potrubie	M	32,000	1,00	32,00
84	899721119	Príplatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	kpl	1,000	15,00	15,00

23-M Montáže potrubia 575,00

85	230200116	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 50	m	9,500	50,00	475,00
86	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napätového KVO	ks	1,000	100,00	100,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 49,59

87	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	29,000	0,71	20,59
88	2830002000	Fólia BIELA (MODRA)š.300 mm v m	m	29,000	1,00	29,00

96-M Geodetické a kartografické práce 420,00

89	960101013.S	Podrobné vytýčenie objektov a technologických zariadení stavby - ostatné líniové stavby	bod	15,000	28,00	420,00
----	-------------	---	-----	--------	-------	--------

Celkom 12 340,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO	
Názov objektu	Prípojky inžinierskych sietí	EČO	
Názov časti	SLP	Miesto	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		23.1.2025	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	106,27	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	476,90	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	1 476,18			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	3 946,65			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	6 006,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 23,00 % z 6 006,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		7 387,38
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov

Objekt: Prípojky inžinierskych sietí

Časť: SLP

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 583,17

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 77,20

1	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akekoľvek šírky rýhy	m2	5,000	15,44	77,20
---	-------------	--	----	-------	-------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 505,97

2	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	sub	1,000	5,72	5,72
3	971038141.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	10,000	1,49	14,90
4	971038161.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr. do 550 mm, -0,00200t	ks	10,000	1,85	18,50
5	972056003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov - železobetónových -0,00003t	cm	100,000	1,54	154,00
6	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	50,000	1,71	85,50
7	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	50,000	3,08	154,00
8	974049121.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	15,000	4,89	73,35

M Práce a dodávky M 5 422,83

21-M Elektromontáže 267,48

9	210010075.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pod omietkou	m	25,000	1,91	47,75
10	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	25,000	0,56	14,00
11	210110009.S	Jednopolové tlačítko - radenie 1/0, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,31	6,31
12	345310000705.S	Ovládač jednopolové nástenný, radenie 1/0, IP44	ks	1,000	3,52	3,52
13	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	15,000	6,06	90,90
14	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	15,000	1,00	15,00
15	MV	Murárske výpomoci	%	10,000	1,00	10,00
16	PM	Podružný materiál	%	10,000	3,00	30,00
17	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	5,00	50,00

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 5 155,35

18	220260551.S	Rúrka PVC D 16 uložená pod omietku, vrátane napoj. krabíc, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabíc)	m	400,000	5,94	2 376,00
19	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16	m	400,000	0,38	152,00

20	220280222.S	Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	700,000	1,60	1 120,00
21	3410300700	FTP 4x2x0,52 cat 5e Kábel oznamovací medený-datové káble	m	700,000	0,40	280,00
22	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	1,000	13,30	13,30
23	VV	Drôtový zvonček do zásuvky, napr. P57002	kpl	1,000	9,14	9,14
24	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	15,000	5,99	89,85
25	3582010001.1	Zásuvka 2xRJ45 cat5e (napr.: Valena Life, komplet)	ks	15,000	26,25	393,75
26	220512032.S	Montáž serverového rozvadzača - dvere presklené	ks	1,000	110,00	110,00
27	RACK	RACK, nastený, komplet vybvený pre 48 vývodov, vr. prep. ochr	ks	1,000	501,71	501,71
28	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	3,00	18,00
29	MV	Murárske výpomoci	%	10,000	1,00	10,00
30	PD	Presun dodávok	%	1,000	1,60	1,60
31	PM	Podružný materiál	%	10,000	3,00	30,00
32	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	5,00	50,00

Celkom

6 006,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO	
Názov objektu	Prípojky inžinierskych sietí	EČO	
Názov časti	Osvetľovacia sústava	Miesto	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		23.1.2025	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	11 675,70	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	11 675,70	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Pečiatka				24 DPH 23,00 % z 11 675,70		
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis				14 361,11		
Pečiatka				E Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa		
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka		
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		
				0,00		

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov

Objekt: Prípojky inžinierskych sietí

Časť: Osvetľovacia sústava

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	54150	BELTR LED 1.5ft 4000/840 LED	sub	10,000	68,70	687,00
2	54280	BELTR LED 2.4ft 5200/840 LED	sub	2,000	80,40	160,80
3	63304	LINEA ROUND 2500/840 LED	sub	11,000	59,95	659,45
4	63640	LINEA ROUND 3600/840	sub	11,000	48,75	536,25
5	63641	LINEA ROUND 3600/840 SO SENZ.POHYBU	sub	2,000	71,05	142,10
6	100006	NANOTTICA 1.4ft PC 4400/840 NANOTTICA 1.4ft PC 4400/840	sub	10,000	79,20	792,00
7	100009	NANOTTICA 1.5ft PC 4000/840 NANOTTICA 1.5ft PC 4000/840	sub	6,000	85,50	513,00
8	95720	NAOS SQUARE 6400/840, PRISADENÉ, vr. príslušenstva	sub	28,000	150,30	4 208,40
9	95720	NAOS SQUARE 6400/840, ZAPUSTENÉ, vr. príslušenstva	sub	15,000	150,30	2 254,50
10		napr.: FLAT II, BIELE, 175 x 30.5 mm x H.90 mm, 2 x 160°, 2 x 5W, 3000K	sub	10,000	68,75	687,50
11		REFLEKTOR LED, napr. LED FL PFM 80W (za 750W) 8800lm 3000K 230V IP65 čierna	sub	4,000	79,15	316,60
12	VEN3WC1H	PROFI EXIT M S PIKTOGR. NA STROP; BIELE	sub	6,000	72,10	432,60
13	ASP3WB1H	VENUS. NA STENU, IP44	sub	2,000	83,55	167,10
14	63251	LINEA 2.4ft SNS 6400/840 LED	sub	1,000	118,40	118,40

Celkom

11 675,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO		
Názov objektu	Ostatné práce	EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves			
Projektant				
Zhotoviteľ		Reinter s.r.o.		
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		23.1.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	3 117,71	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	109 021,20	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	11 022,76	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	24 217,97	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	147 379,64	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	147 379,64
Objednávateľ				24 DPH 23,00 % z 147 379,64	33 897,32
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	181 276,96
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kľzavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov
 Objekt: Ostatné práce

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce HSV

36 259,21

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

2 311,25

349234775	Vyspravky a vyrovnanie stien po vyburaní obkladu (poz.25)	m2	61,771	5,00	308,86
342272122	Priečky z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500 (poz.21/m)	m2	44,944	42,50	1 910,12
317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm(poz.28)	kus	1,000	60,98	60,98
317121107	Montáž prekladov YTONG pre svetlosť otvoru nad 100 do 180 cm (poz.28)	kus	1,000	9,50	9,50
342291121	Kotvenie priečokového muriva kotvami (poz.21/m)	m	8,715	2,50	21,79

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

4 106,56

457971121	Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m s presahom (poz.27/m)	m2	24,413	2,61	63,72
693665120	Geotextília Tatrutex PP 300, netkaná (poz.27/m)	m2	31,736	1,35	42,84
430321319	Zhotovenie novej exteriерovej rampy tvaru U napojenej na existujúci objekt rampa umiestnená pred vstupom objektu vč.dlažby,zem.prác ,nadmurovky z bet.tvárníc ,soklovej omietky marmolit (poz.27/m)	kus	1,000	4 000,00	4 000,00

5 SPEVNENÉ PLOCHY

956,62

564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm (poz.27/m)	m2	24,413	12,02	293,44
564811111	Podklad z kameniva drveného fr. 4-8 z rozprestrením a zhutnrním hr.40 mm (poz.27/m)	m2	24,413	2,54	62,01
591211111	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženeho (poz.27/m)	m2	24,413	15,00	366,20
5922902302	Betonova dlažba hr.60 mm (poz.27/m)	m2	26,854	8,75	234,97

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

12 638,29

612441241	Vnútna omietka ostenia okenného a dverného vápennosadrová hladká (dvere v priečke)	m2	3,792	9,14	34,66
612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových (1.NP+2.NP)(poz.23/m)	m2	1 282,426	5,77	7 399,60
612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou (poz.21/m)	m2	89,889	9,74	875,52
611421331	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových (1.NP) (poz.23/m)	m2	351,050	8,74	3 068,18
612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávací strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm (poz.21/m)	m2	89,889	10,50	943,83
553317040	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	s	2,000	55,00	110,00
553317060	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	s	1,000	55,00	55,00
642952110	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5 m2 (Nové priečky)	kus	3,000	50,50	151,50

9

OSTATNÉ PRÁCE

15 187,01

963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t (poz.22)	m2	2,850	50,47	143,84
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	20,829	7,32	152,47
979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	20,829	4,95	103,10
962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t (poz.26)	m2	19,236	3,38	65,02
10000138	Výhotovenie vonkajšieho schodiska povrchová úprava pritišmyková dlžba vč.osadenia zabradlia (poz.20/m)	m2	3,660	2 500,00	9 150,00
979089713	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 12 m3	kus	2,000	75,00	150,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	208,290	0,38	79,15
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,829	12,51	260,57
979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	20,829	15,00	312,44
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,829	10,54	219,54
941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	239,910	9,74	2 336,72
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,829	13,92	289,94
968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy do 2m2 - 0,08200t (poz.27)	m2	3,546	22,51	79,82
978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	61,771	5,33	329,24
95376252	Zaliatie rýh v podlahe po vybúraní priečky cementovým poterom	m	6,205	7,50	46,54
968071144	Búracie práce - demontáž pôvodnej zasklennej PVC interierovej deliacej steny s dvermi vč.vyspravok	m2	6,603	10,51	69,40
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m (po demontáži obkladu a priečky)	m2	232,340	5,88	1 366,16
966031443	Vybúranie -rozšírenie (odrezaním) existujúcim a nových dverných otvorov hr.200 mm pre osadenie nových prekladov (poz.28)	m2	2,020	15,00	30,30
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 (poz.27)	kus	3,000	0,92	2,76

99

PRESUNY HMÔT

1 059,48

999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,672	24,26	1 059,48
-----------	---	---	--------	-------	----------

Práce PSV

35 240,73

721

ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

28,80

721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t (poz.24)	m	20,000	1,44	28,80
-----------	--	---	--------	------	-------

722

ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

209,00

722130803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t (poz.24)	m	50,000	4,18	209,00
-----------	--	---	--------	------	--------

725

ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

437,61

725530823	Demontáž existujúceho závesného elektrického zasobníkového ohrievača teplej vody (poz.21)	súb	1,000	16,27	16,27
725540802	Demontáž plynového ohrievača teplej vody vrátane plynovodu (poz.20)	súb	1,000	14,15	14,15
725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, - 0,03420t (poz.24)	súb	2,000	9,04	18,08

725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t (poz.24)	súb	2,000	7,03	14,06
725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t (poz.24)	súb	1,000	9,63	9,63
725820810	Demontáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej, -0,0026t (poz.24)	súb	3,000	5,14	15,42
725413218	Dodávka a montáž zariadenia imobilného WC prevedenie oblukové nerez 1x sklopné madlo dl 750mm, pri umyvadle 1x pevné madlo dl.600 mm MA	kus	1,000	350,00	350,00

763**DREVOSTAVBY****14 715,93**

763133211	Montáž a dodávka podhládov sadrokartonových protipožiarných 2xRBF 12,5 mm, upevnených na konštrukcii (D+M)(poz.17/m)	m2	76,020	75,00	5 701,50
763135060	SDK kazetový podhľad 600x600 mm vč.nosnej konštrukciizo systémových montážnych profilov z pozinkovaného plechu (D+M) (poz.18/m)	m2	163,890	55,00	9 013,95
998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	0,800	0,60	0,48

766**KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE****4 782,33**

766112902	Demontáž stien a priečok z dreva s oceľovou nosnou konštrukciou vrátane dverí v priečke (poz.18)	m2	63,310	9,46	598,91
766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	3,000	26,82	80,46
998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	0,80	0,64
6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm (poz.D2/L)	ku s	2,000	150,00	300,00
611602090	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm (poz.D1/L)	ku s	1,000	150,00	150,00
766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	kus	3,000	10,84	32,52
611873960	Prah bukový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	s	2,000	7,50	15,00
766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t (poz.27)	kus	3,000	2,36	7,08
766616139	Montáž a dodávka podavacieho okienka s parapetom 100*900 mm (poz.D3)	kus	1,000	850,00	850,00
611874160	Prah bukový dĺžky 92 cm, šírky 10 cm	s	1,000	7,50	7,50
766411823	Demontáž dreveného obkladu sien a stropu vrátane kotviaceho roštu -0,0150t (poz.19)	m2	486,717	5,63	2 740,22

767**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE****6 633,72**

767914846	Demontáž oceľového zabradlia vonkajších schodov (poz.17)	m2	4,950	6,75	33,41
553251050	Zabradlie oceľové exteriérové do výšky 1 m opatrené exteriérovým náterom syntetickým a oceľ (poz.3/z)	m	3,575	250,00	893,75
767831125	Vnútorný rebrík z oceľovej konštrukciešírky 500 výšky 3250 mm opatrený syntetickým náterom (D+M) (pz.4/z)	kus	1,000	750,00	750,00
767914846	Demontáž oceľového zabradlia vnútorných schodov (poz.22)	m2	8,200	6,75	55,35
998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	1,10	1,21
767995121	Vonkajšie oceľové zabradlie vč. madla vo výške 300a,750,900 mm ,náter symntetický na rampe pre imobilné osoby vr.kotvenia hora do múrika (poz.7/z) (poz.27/m)	m	19,600	250,00	4 900,00

771**PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ****425,53**

711422132	Hydroizolačný náter pred lepením pod všetky keramicke dlažby (poz.25/m,26/m)	m2	6,882	7,50	51,62
771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu (poz.25/m,26/m)	m2	6,882	30,00	206,46

771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné výška 100 mm (poz.26/m)	m	2,000	4,41	8,82
771589795	Príplatok k cene za škárovanie (poz.25/m,26/m)	m2	7,082	1,50	10,62
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	3,90	15,21
000004424	Lepiací tmel (poz.25/m,26/m)	kg	35,410	0,50	17,71
000004425	Šparovací tmel (poz.25,26/m)	kg	7,082	2,50	17,71
5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom protišmykové (poz.25/m,26/m)	m2	7,790	12,50	97,38

781 OBKLADY KERAMICKÉ

1 367,24

781445207	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu (poz.24/m)	m2	26,978	30,00	809,34
781749701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore (poz.24/m)	m2	26,978	1,50	40,47
781749704	Príplatok k cene za škárovanie (poz.24/m)	m2	26,978	1,50	40,47
998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	2,20	4,84
5976582000	Obkladačky keramické protišmykové jednofarebné hladké (poz.24/m)	m2	26,978	12,50	337,23
000004424	Lepiací tmel (poz.24/m)	kg	134,889	0,50	67,44
000004425	Šparovací tmel (poz.24/m)	kg	26,978	2,50	67,45

783 NÁTERY

243,01

783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. vč.prebrusenía syntetické farby na vzduchu schnúce základný (poz.1/n)	m2	10,000	4,16	41,60
783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.(poz.1/n)	m2	10,000	11,31	113,10
783125532	Nátery syntetické oceľových zarubni na vzduchu schnúce dvojnasoné s 1x emailovaním (nové zarubne)(poz.1/n)	m2	8,700	10,15	88,31

784 MAĽBY

6 397,56

784464225	Penetrácia stropov a stien do výšky miestností 3,80 m (poz.23/m)	m2	1 980,834	1,10	2 178,92
784452471	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj-jednofarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m (poz.23/m)	m2	1 372,314	2,10	2 881,86
784453911	Maľby stropov. z maliar. zmesí Primalex dvojnásobné výšky do 3, 80 m (poz.23/m)	m2	351,050	2,20	772,31
784453931	Maľby stropov sadrokartonových z maliar. zmesí Primalex jednofarebné do 3, 80 m (2.NP) (poz.23/m)	m2	253,680	2,20	558,10
784464225	Penetrácia ostenia do výšky miestností 3,80 m (vnútorné dvere) (23/m)	m2	3,792	1,10	4,17
784452471	Maľby ostenia z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m (vnútorné dvere) (23/m)	m2	1,000	2,20	2,20

Montážne práce

75 879,70

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

33 379,70

24	Elektroinštalácia	kpl	1,000	33 379,70	33 379,70
----	-------------------	-----	-------	-----------	-----------

933 M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH

42 500,00

331030332	Zdvíhacia šikmá schodisková plošina 900x700 mm do 300 kg na diaľkové ovládanie ,motorizované sklápanie,nájazd z dvoch strán (Dodávka a montáž)(poz.PL)	kus	1,000	42 500,00	42 500,00
-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Celkom

147 379,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov	JKSO	
Názov objektu	Ostatné práce	EČO	
Názov časti	ELI	Miesto	
Objednávateľ	Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		23.1.2025	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 269,45	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 253,05	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 13 504,30			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 13 512,90			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 30 539,70	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 2 840,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 33 379,70	
Objednávateľ				24 DPH 23,00 % z 33 379,70 7 677,33	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 41 057,03	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v Dulovej Vsi par.č. 83,84 k.ú. Dulova Ves okr.Prešov

Objekt: Ostatné práce

Časť: ELI

Objednávateľ: Obec Dulova Ves, Hlavná 18/36., 082 52 Dulova Ves

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.01.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 372,50

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 308,80

1	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	20,000	15,44	308,80
---	-------------	---	----	--------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 063,70

2	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	sub	1,000	5,72	5,72
3	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	sub	1,000	9,74	9,74
4	971038141.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	60,000	1,66	99,60
5	971038161.S	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr. do 550 mm, -0,00200t	ks	40,000	2,05	82,00
6	971038591.S	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr. nad 150 mm, -1,50000t	m3	2,000	57,32	114,64
7	971042151.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 450 mm, -0,00100t	ks	30,000	14,87	446,10
8	972056003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov - železobetónových -0,00003t	cm	200,000	1,71	342,00
9	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	150,000	1,90	285,00
10	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	50,000	3,42	171,00
11	974042532.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	10,000	7,07	70,70
12	974049121.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	40,000	5,43	217,20
13	999001001	Vyznačenie káblovej trasy a rozmeriavanie prístrojov	kpl.	1,000	220,00	220,00

M Práce a dodávky M 27 017,20

21-M Elektromontáže 26 156,20

14	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	25,000	1,67	41,75
15	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	25,000	0,38	9,50
16	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	25,000	1,86	46,50
17	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	25,000	0,56	14,00
18	210010075.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pod omietkou	m	50,000	1,91	95,50

19	345710005500. S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	50,000	1,25	62,50
20	210010354.S	Krabica pancierová z PVC 72x72 mm, IP 40 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	50,000	7,78	389,00
21	3410300450	Krabica odbočná - 2000016 - A8 - 2,5mm2/660V 75x75x36,2 - prázdna s viečkom	ks	50,000	1,02	51,00
22	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	180,000	1,40	252,00
23	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	40,000	2,08	83,20
24	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	2,72	54,40
25	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	10,000	3,68	36,80
26	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	10,000	10,23	102,30
27	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	10,000	1,38	13,80
28	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,31	6,31
29	345340003001	Spínač jednopolový nástenný IP 44, napr. WDE000510	ks	1,000	2,44	2,44
30	210110016.S	Tlačítko - radenie 1/0 nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	1,000	8,00	8,00
31	GW4220	Tlačítko GW42201 červené STOP núdzové a požiarne IP55	ks	1,000	26,74	26,74
32	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	15,000	3,05	45,75
33	345340007946	Spínač R1, zapustený, biely, napr. Valena Life komplet	ks	15,000	4,65	69,75
34	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	7,000	3,99	27,93
35	345340007956	Spínač R5, zapustený, biely, napr. Valena Life komplet	ks	7,000	6,49	45,43
36	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000	3,48	27,84
37	345330003510	Prepínač R6, zapustený, biely, napr. Valena Life komplet	ks	8,000	5,45	43,60
38	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	4,000	3,92	15,68
39	345330003531	Prepínač R7, zapustený, biely, napr. Valena Life komplet	ks	4,000	7,87	31,48
40	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	3,000	8,26	24,78
41	3450663620	Šporáková prípojka zapustená (napr. 3536N-C03252 12)	ks	3,000	30,02	90,06
42	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	3,000	9,18	27,54
43	3581900401	Pohybový snímač (napr. Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, IP44)	ks	3,000	46,28	138,84
44	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	128,000	5,65	723,20
45	345520000480	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, LEGRAND	ks	128,000	5,05	646,40
46	210111013.S	Zásuvka s integrovanou prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž	ks	9,000	7,32	65,88
47	345520000460. S	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou zapustená, radenie 2P+PE	ks	9,000	39,74	357,66
48	210120425.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 1pól	ks	1,000	8,76	8,76
49	358240003200. S	Zvodič prepätia 4P, 320 V, 40kA, 4 moduly	ks	1,000	67,96	67,96
50	685.009	Box s vývodkami 300x220x120	KS	1,000	19,67	19,67
51	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	19,06	19,06
52	ZS1	Zásuvková skriňa (3x 2P+E; 1x 3P+E+N 16A); nástenná s istením (40/4/003, 1xC16/1, 3xB16/1)	kpl	1,000	111,90	111,90
53	210190001.S	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	4,000	19,06	76,24
54	EP	Prípojnicia poteciálového vyrovnania - 5015650 - 1801 VDE	ks	3,000	18,11	54,33
55	653.05	Rozbočovacia krabica zapustená 314x264x122	ks	1,000	79,66	79,66

56	210193075.S	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	4,000	53,55	214,20
57	HR	Rozvadžač HR	ks	1,000	2 792,00	2 792,00
58	RP	Rozvadžač RP - doplnenie	ks	1,000	208,00	208,00
59	R1	Rozvadžač R1	ks	1,000	2 406,00	2 406,00
60	210203016.S	LED pás 24 V osadený v AL lište	m	2,000	13,15	26,30
61	347730002600. S	LED pás 7,2W/24V RGB 30xSMD5050 IP20 (+)	m	2,000	11,96	23,92
62	210203020.S	AL lišty pre LED pásy	m	2,000	5,48	10,96
63	348130004000. S	Profil hliníkový ľahký pre umiestnenie LED pásov s krytím IP20 a IP65	m	2,000	1,24	2,48
64	210203021.S	Kryty na AL lišty pre LED pásy	m	2,000	1,75	3,50
65	348130005000. S	Kryt nasúvací pre profil hliníkový ľahký , plexisklo	m	2,000	0,62	1,24
66	210203030.S	LED napájaci zdroj	ks	1,000	11,61	11,61
67	347730009900. S	Napájaci zdroj k LED pásom DC 12V/3A, 36W, plast	ks	1,000	10,12	10,12
68	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	20,000	3,15	63,00
69	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	20,000	0,52	10,40
70	210252005	Foto - videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	120,00	120,00
71	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 150,000	1,05	1 207,50
72	341110000700. S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	1 150,000	0,65	747,50
73	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 500,000	1,18	1 770,00
74	341110000800. S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 500,000	1,03	1 545,00
75	210800156.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	45,000	2,06	92,70
76	341110001700. S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	45,000	5,25	236,25
77	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	200,000	1,16	232,00
78	341110001900. S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	200,000	1,03	206,00
79	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	1,36	40,80
80	341110002000. S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	30,000	1,66	49,80
81	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	120,000	1,64	196,80
82	341110002100. S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	120,000	2,64	316,80
83	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	65,000	2,56	166,40
84	341110002300. S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	65,000	6,38	414,70
85	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	25,000	2,85	71,25
86	341110002400. S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	25,000	10,15	253,75
87	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	250,000	0,81	202,50
88	341310009100. S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	250,000	0,79	197,50
89	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	100,000	1,29	129,00
90	341310009300. S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	100,000	2,14	214,00
91	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	50,000	1,47	73,50
92	341310009400. S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	50,000	3,34	167,00
93	210802493.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x4	m	10,000	1,67	16,70

94	341310035800. S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx4 mm2	m	10,000	3,41	34,10
95	210810064.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	50,000	3,83	191,50
96	341110006500. S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x25 mm2	m	50,000	17,65	882,50
97	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	191,000	6,06	1 157,46
98	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	190,000	1,00	190,00
99	3410300451	Krabica KEZ do zateplenia	ks	1,000	15,32	15,32
100	220300921.S	Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, svorka 1 pólová	ks	1 100,000	2,29	2 519,00
101	3450644899	Svorka WAGO 2x 0,5-2,5	ks	300,000	0,12	36,00
102	3450644900	Svorka WAGO 3x 0,5-2,5	ks	500,000	0,13	65,00
103	3450645100	Svorka WAGO 5x 0,5-2,5	ks	300,000	0,17	51,00
104	MD	Mimostavenisková doprava	%	10,000	54,00	540,00
105	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	180,00	180,00
106	OSV_SUSTAV A	SPOLU	KP L	1,000	0,00	0,00
107	PD	Presun dodávok	%	5,000	57,60	288,00
108	PM	Podružný materiál	%	10,000	54,00	540,00
109	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	180,00	900,00

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 861,00

110	220261632.S	Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdo pál.tehle alebo stred.tvrdom kameni D 8 mm	ks	200,000	3,46	692,00
111	3451100053	Príchytka OBO GRIP15	ks	200,000	0,52	104,00
112	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	10,00	10,00
113	PM	Podružný materiál	%	10,000	3,00	30,00
114	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	5,00	25,00

OST Ostatné 2 840,00

115	HZS001111	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	20,000	16,50	330,00
116	HZS001112	Asistencia ostatným profesiam	hod	20,000	18,50	370,00
117	HZS001113	Príprava a odborné preskúšanie	hod	20,000	20,00	400,00
118	HZS001114	Ostatné elektroinštalačné práce	hod	40,000	18,50	740,00
119	HZS001115	OPaOS VTZ E (revízia) a vypracovanie správy	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 150,00

VRN11 Meranie 500,00

120	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	500,00	500,00
-----	-----------	--------------------------	-----	-------	--------	--------

VRN12 Monitoring 650,00

121	001200001	Monitoring - bez rozlíšenia	eur	1,000	650,00	650,00
-----	-----------	-----------------------------	-----	-------	--------	--------

Celkom 33 379,70

Príloha č. 2: Harmonogram

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu)	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1				
2				
3				

Upozornenie: . Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Príloha č. 4: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu

POISTNÝ CERTIFIKÁT**POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU**

Poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely a nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POIŠŤOVATEĽ: PREMIUM Insurance Company Limited Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta konajúca na území SR prostredníctvom PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika IČO: 50 659 669	POIŠTENÝ: Reinter s.r.o. Fidlíkova 5577/5 06601 Humenné Slovenská republika IČO: 46005218
---	--

Poistené riziko	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistená činnosť	Prípravné práce k realizácii stavby, Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba stavebných prvkov z betónu, cementu a sadry Kovovýroba, Lakovňa
Číslo poistnej zmluvy	1110004437
Poistná doba	Začiatok poistenia: 1.1.2019 Koniec poistenia: poistenie je dojednané na dobu neurčitú
Aktuálne poistné obdobie	1.1.2025 - 31.12.2025
Územná platnosť	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko
Celkový limit poistného plnenia	3 700 000,00 EUR na jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas jedného poistného obdobia

Poišťovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Poišťovateľ zároveň potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má zaplatené poistné v plnom rozsahu za aktuálne poistné obdobie.

V Bratislave dňa 7.1.2025

PREMIUM Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Veronika Kvasňovská

