

Poradie	Kód	Názov	Množstvo	m.j.		Celková cena
1.1.		Celková cena vrátane dodatku č.3 v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)				4 387 845,01 5 375 982,95
1.1.1.		Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.	1			4 247 611,96 4 247 611,96
1.1.1.1.		Stavebné úpravy priestorov budovy tretieho posch.VŠOUG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.	1			472 755,31 472 755,31
1.1.1.1.1.		Architektonicko-stavebné riešenie	1			289 403,23 289 403,23
1.1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			77 481,16 77 481,16
1.1.1.1.1.1.1.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1			8 165,07 8 165,07
1.1.1.1.1.1.1.1.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	3	ks		14,10 42,30
1.1.1.1.1.1.1.2.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	20	ks		17,09 341,80
1.1.1.1.1.1.1.3.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	30	ks		23,39 701,70
1.1.1.1.1.1.1.4.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	1	ks		26,98 26,98
1.1.1.1.1.1.1.5.		Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	24,088	m2		33,30 802,13
1.1.1.1.1.1.1.6.		Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	1,845	m2		57,22 105,57
1.1.1.1.1.1.1.7.		Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	248,885	m2		24,00 5 973,24
1.1.1.1.1.1.1.8.		Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	3,33	m2		30,49 101,53
1.1.1.1.1.1.1.9.		Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	1,8	m2		38,79 69,82
1.1.1.1.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			45 347,27 45 347,27
1.1.1.1.1.2.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	1050,609	m2		7,55 7 932,10
1.1.1.1.1.2.2.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	2025,075	m2		1,60 3 240,12
1.1.1.1.1.2.3.		Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	1610,505	m2		10,68 17 200,19
1.1.1.1.1.2.4.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	559,896	m2		6,51 3 644,92
1.1.1.1.1.2.5.		Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	125	m		6,80 850,00
1.1.1.1.1.2.6.		Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	808,83	m2		1,10 889,71
1.1.1.1.1.2.7.		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	166,619	kg		5,05 841,43
1.1.1.1.1.2.8.		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	731,88	m2		12,65 9 258,28
1.1.1.1.1.2.9.		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	76,95	m2		19,37 1 490,52
1.1.1.1.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			21 867,80 21 867,80
1.1.1.1.1.3.1.		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	808,83	m2		3,27 2 644,87
1.1.1.1.1.3.2.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	888,39	m2		3,10 2 754,01
1.1.1.1.1.3.3.		Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	261,058	m2		3,02 788,40
1.1.1.1.1.3.4.		Búranie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	838,89	m2		3,79 3 179,39
1.1.1.1.1.3.5.		Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	17,8	m2		2,24 39,87
1.1.1.1.1.3.6.		Demontáž dverí posuvných, 1 bm obvodu - 0,012t	13,4	m		35,60 477,04
1.1.1.1.1.3.7.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	59	ks		0,83 48,97
1.1.1.1.1.3.8.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	4	ks		1,49 5,96
1.1.1.1.1.3.9.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	107,466	m2		7,55 811,37
1.1.1.1.1.3.10.		Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 100 mm, -0,19100t	9,635	m2		5,83 56,17
1.1.1.1.1.3.11.		Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	0,54	m3		75,00 40,50
1.1.1.1.1.3.12.		Vyskávanie rýh v teh. murive pre vŕhav. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	69	m		7,89 544,41
1.1.1.1.1.3.13.		Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	11,91	m2		7,52 89,56
1.1.1.1.1.3.14.		Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	64,687	m2		3,48 225,11
1.1.1.1.1.3.15.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	86,091	t		12,30 1 058,92
1.1.1.1.1.3.16.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	258,273	t		7,22 1 864,73
1.1.1.1.1.3.17.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	86,091	t		14,78 1 272,42
1.1.1.1.1.3.18.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1721,82	t		1,65 2 841,00
1.1.1.1.1.3.19.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	86,091	t		10,45 899,65
1.1.1.1.1.3.20.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	430,455	t		1,17 503,63
1.1.1.1.1.3.21.		Poplatok za skladovanie - (15 01 01, 02, 06) ostatné	86,091	t		20,00 1 721,82
1.1.1.1.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1			2 101,02 2 101,02
1.1.1.1.1.4.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	59,284	t		35,44 2 101,02
1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			211 022,07 211 022,07
1.1.1.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1			12 151,12 12 151,12
1.1.1.1.2.1.1.		Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	76,95	m2		23,11 1 778,31
1.1.1.1.2.1.2.		Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	406,77	m2		24,64 10 022,81
1.1.1.1.2.1.3.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL		350,00 350,00
1.1.1.1.2.2.	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	1			3 481,46 3 481,46
1.1.1.1.2.2.1.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (vešiaky,sklopné dosky,zrkadlá)	34	ks		3,99 135,66
1.1.1.1.2.2.2.		Vešiaky	10	ks		26,25 262,50
1.1.1.1.2.2.3.		Sklopná odkladacia doska	10	ks		167,48 1 674,80
1.1.1.1.2.2.4.		Zrkadlo nad umývadlo	14	ks		99,75 1 396,50
1.1.1.1.2.2.5.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		12,00 12,00
1.1.1.1.2.3.	763	Konštrukcie - drevostavby	1			22 743,46 22 743,46
1.1.1.1.2.3.1.		Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela	738,36	m2		30,50 22 519,98
1.1.1.1.2.3.2.		Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	6,306	t		35,44 223,48
1.1.1.1.2.4.	766	Konštrukcie stolárske	1			58 659,27 58 659,27
1.1.1.1.2.4.1.		Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	374,578	m2		8,55 3 202,64
1.1.1.1.2.4.2.		Montáž madiel drevených typových priebežných	99	m		27,00 2 673,00
1.1.1.1.2.4.3.		Drevené madlo na stenu, kotvené do steny	103,95	m		98,00 10 187,10
1.1.1.1.2.4.4.		Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, vef. nad 1,5 m2	72	m2		24,30 1 749,60
1.1.1.1.2.4.5.		Doska dyhovaná /prírodná prip.biela/ po dohode s investorm	73,44	m2		40,50 2 974,32
1.1.1.1.2.4.6.		Montáž dverí drevených protipožiarnych do drevenej zárubne	1	ks		47,30 47,30
1.1.1.1.2.4.7.		Dvere vnútorné protipožiarné so zárubňou dvojkrídlové 1300/1970 mm, rozmer hlavného krídla 800/1970 mm s pož.odol.EI30 D3	1	ks		2 280,00 2 280,00
1.1.1.1.2.4.8.		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	46	ks		26,30 1 209,80
1.1.1.1.2.4.9.		Kľučka dverová a rozeta 2x	46	ks		31,65 1 455,90
1.1.1.1.2.4.10.		Držiadla na dvere	40	ks		23,00 920,00
1.1.1.1.2.4.11.		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1100 mm, plné- vid' výkaz	46	ks		360,00 16 560,00
1.1.1.1.2.4.12.		Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	1	ks		9,75 9,75
1.1.1.1.2.4.13.		Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	1	ks		148,70 148,70
1.1.1.1.2.4.14.		Montáž dverového krídla kompletiz.,koordinátor zatvárania	1	ks		13,80 13,80
1.1.1.1.2.4.15.		Koordinátor zatvárania	1	eur		84,20 84,20
1.1.1.1.2.4.16.		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	46	ks		47,46 2 183,16
1.1.1.1.2.4.17.		Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	46	ks		260,00 11 960,00
1.1.1.1.2.4.18.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		1 000,00 1 000,00
1.1.1.1.2.5.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			19 741,37 19 741,37
1.1.1.1.2.5.1.		Montáž stien a priečok dopĺňajúcich časti - lišty rohové	32	ks		10,68 341,76
1.1.1.1.2.5.2.		Ochrana rohov stien	32	ks		7,85 251,20
1.1.1.1.2.5.3.		Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	201,2	m2		6,04 1 215,25
1.1.1.1.2.5.4.		Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	201,2	m2		1,47 295,76
1.1.1.1.2.5.5.		Montáž okien hliníkových vrátane parapetov	8,4	m		8,50 71,40
1.1.1.1.2.5.6.		Okno hliníkové dvojkrídlové protipožiarné EI 45, Ø 1200x900 mm,termoizolačné protipožiarné zasklenie so samozatváračom vrátane parapetov	2	ks		2 198,00 4 396,00

1.1.1.1.2.5.7.		Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových, posun na stenu	2	ks	350,00	700,00
1.1.1.1.2.5.8.		Dvere hliníkové automatické 1100x800x2000+400 mm s bezpečnostným zasklením, otváranie cez EPS	1	ks	5 520,00	5 520,00
1.1.1.1.2.5.9.		Dvere hliníkové automatické 1100x1000x2000+400 mm s bezpečnostným zasklením, otváranie cez EPS	1	ks	5 850,00	5 850,00
1.1.1.1.2.5.10.		Montážny materiál pre posuvné dvere	2	ks	300,00	600,00
1.1.1.1.2.5.11.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	500,00	500,00
1.1.1.1.2.6.	771	Podlahy z dlaždíc	1		3 845,90	3 845,90
1.1.1.1.2.6.1.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	76,95	m2	24,50	1 885,28
1.1.1.1.2.6.2.		Dlaždice keramické protišmykové	80,028	m2	22,00	1 760,62
1.1.1.1.2.6.3.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	200,00	200,00
1.1.1.1.2.7.	775	Podlahy výškové a parketové	1		3 100,14	3 100,14
1.1.1.1.2.7.1.		Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových lepením	589,51	m	1,77	1 043,43
1.1.1.1.2.7.2.		Lišta soklová	595,405	m	2,90	1 726,67
1.1.1.1.2.7.3.		Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	16,9	m	2,30	38,87
1.1.1.1.2.7.4.		Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 38 mm	17,069	m	11,20	191,17
1.1.1.1.2.7.5.		Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.1.2.8.	776	Podlahy povlakové	1		3 573,98	3 573,98
1.1.1.1.2.8.1.		Demontáž soklikov alebo líšt	589,51	m	0,42	247,59
1.1.1.1.2.8.2.		Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	576,71	m2	3,07	1 770,50
1.1.1.1.2.8.3.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1617,66	m2	0,90	1 455,89
1.1.1.1.2.8.4.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.1.2.9.	777	Podlahy syntetické	1		50 667,84	50 667,84
1.1.1.1.2.9.1.		Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremečným pieskom, uzatvárací náter	731,88	m2	68,00	49 767,84
1.1.1.1.2.9.2.		Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	900,00	900,00
1.1.1.1.2.10.	781	Obklady	1		23 182,51	23 182,51
1.1.1.1.2.10.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	406,77	m2	32,00	13 016,64
1.1.1.1.2.10.2.		Obkladačky keramické ľvxhř 298x598x10 mm biele	431,176	m2	22,00	9 485,87
1.1.1.1.2.10.3.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	680,00	680,00
1.1.1.1.2.11.	783	Nátery	1		1 888,26	1 888,26
1.1.1.1.2.11.1.		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stien dvojnásobný	289,611	m2	6,52	1 888,26
1.1.1.1.2.12.	784	Maľby	1		7 986,76	7 986,76
1.1.1.1.2.12.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1618,305	m2	0,80	1 294,64
1.1.1.1.2.12.2.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	600	m2	1,79	1 074,00
1.1.1.1.2.12.3.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	808,83	m2	0,95	768,39
1.1.1.1.2.12.4.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	1328,694	m2	3,65	4 849,73
1.1.1.1.3.	H25	Hodinové súčtovacie sadzby	1		900,00	900,00
1.1.1.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž vstavaných skrií	24	hod	18,00	432,00
1.1.1.1.3.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž kuchynskej linky	10	hod	18,00	180,00
1.1.1.1.3.3.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - preložka rozvodov stupáčiek	16	hod	18,00	288,00
1.1.1.1.2.		Zdravotechnická inštalácia	1		44 862,69	44 862,69
1.1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		1 486,30	1 486,30
1.1.1.1.2.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		270,00	270,00
1.1.1.1.2.1.1.1.		Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	12	m2	22,50	270,00
1.1.1.1.2.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		1 184,19	1 184,19
1.1.1.1.2.1.2.1.		Vyskávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	80	m	7,32	585,60
1.1.1.1.2.1.2.2.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	7,122	t	12,30	87,60
1.1.1.1.2.1.2.3.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	21,366	t	3,50	74,78
1.1.1.1.2.1.2.4.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,122	t	14,78	105,26
1.1.1.1.2.1.2.5.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	64,098	t	1,65	105,76
1.1.1.1.2.1.2.6.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	7,122	t	10,45	74,42
1.1.1.1.2.1.2.7.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	7,122	t	1,17	8,33
1.1.1.1.2.1.2.8.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	7,122	t	20,00	142,44
1.1.1.1.2.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1		32,11	32,11
1.1.1.1.2.1.3.1.		Presun hmôt pre rúrov vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	0,906	t	35,44	32,11
1.1.1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		43 376,39	43 376,39
1.1.1.1.2.2.1.	713	Izolácie tepelné	1		782,84	782,84
1.1.1.1.2.2.1.1.		Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	154,5	m	3,47	536,12
1.1.1.1.2.2.1.2.		Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	89,76	m	1,02	91,56
1.1.1.1.2.2.1.3.		Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	67,83	m	2,14	145,16
1.1.1.1.2.2.1.4.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.1.2.2.2.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1		7 660,72	7 660,72
1.1.1.1.2.2.2.1.		Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	45	m	7,93	356,85
1.1.1.1.2.2.2.2.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	15	m	53,15	797,25
1.1.1.1.2.2.2.3.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm zvislé	5	m	14,86	74,30
1.1.1.1.2.2.2.4.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné pripojné	35	m	14,65	512,75
1.1.1.1.2.2.2.5.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné pripojné	20,5	m	16,07	329,44
1.1.1.1.2.2.2.6.		Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm	18	ks	3,37	60,66
1.1.1.1.2.2.2.7.		Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm	25	ks	3,74	93,50
1.1.1.1.2.2.2.8.		Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm	13	ks	5,53	71,89
1.1.1.1.2.2.2.9.		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	10	ks	35,71	357,10
1.1.1.1.2.2.2.10.		Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 650 mm, montáž do priestoru	10	ks	306,74	3 067,40
1.1.1.1.2.2.2.11.		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	2	ks	43,45	86,90
1.1.1.1.2.2.2.12.		Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 750 mm, montáž do priestoru	2	ks	347,92	695,84
1.1.1.1.2.2.2.13.		Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50	10	ks	2,10	21,00
1.1.1.1.2.2.2.14.		Privzdušňovacia hlavica HL 903-50	10	ks	24,21	242,10
1.1.1.1.2.2.2.15.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	75,5	m	10,15	766,33
1.1.1.1.2.2.2.16.		Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	0,671	t	78,10	52,41
1.1.1.1.2.2.2.17.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	75,00	75,00
1.1.1.1.2.2.3.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1		6 100,55	6 100,55
1.1.1.1.2.2.3.1.		Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	130	m	3,00	390,00
1.1.1.1.2.2.3.2.		Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	88	m	12,43	1 093,84
1.1.1.1.2.2.3.3.		Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	66,5	m	14,79	983,54
1.1.1.1.2.2.3.4.		Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	92	ks	9,79	900,68
1.1.1.1.2.2.3.5.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	32	ks	4,43	141,76
1.1.1.1.2.2.3.6.		Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	32	ks	10,51	336,32
1.1.1.1.2.2.3.7.		Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	48	ks	2,67	128,16
1.1.1.1.2.2.3.8.		Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	48	ks	14,72	706,56
1.1.1.1.2.2.3.9.		Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	48	ks	3,26	156,48
1.1.1.1.2.2.3.10.		Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemerná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	48	ks	13,36	641,28
1.1.1.1.2.2.3.11.		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	154,5	m	2,11	326,00
1.1.1.1.2.2.3.12.		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	154,5	m	1,51	233,30
1.1.1.1.2.2.3.13.		Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	0,277	t	78,10	21,63
1.1.1.1.2.2.3.14.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	41,00	41,00

1.1.1.1.2.4.	725	Zdravotníka - zariadenia, predmety	1		27 214,78	27 214,78
1.1.1.1.2.4.1.		Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinovaného, -0,03420t	30	súb.	8,40	252,00
1.1.1.1.2.4.2.		Montáž tlakového tlačidlového splachovača	13	ks	10,50	136,50
1.1.1.1.2.4.3.		Splachovač tlakový prívod 1/2"	13	ks	65,94	857,22
1.1.1.1.2.4.4.		Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	3	ks	31,50	94,50
1.1.1.1.2.4.5.		Misa záchodová keramická zavesená so splachovacím okruhom	3	ks	75,97	227,91
1.1.1.1.2.4.6.		Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	10	ks	31,50	315,00
1.1.1.1.2.4.7.		Misa záchodová keramická zavesená bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	10	ks	188,96	1 889,60
1.1.1.1.2.4.8.		Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	13	ks	47,25	614,25
1.1.1.1.2.4.9.		Predstavený systém DuoFix pre zavesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	10	ks	568,64	5 686,40
1.1.1.1.2.4.10.		Predstavený systém pre zavesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	3	ks	282,36	847,08
1.1.1.1.2.4.11.		Montáž záchodu do predstaveného systému	13	ks	10,50	136,50
1.1.1.1.2.4.12.		Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	31	súb.	10,50	325,50
1.1.1.1.2.4.13.		Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	10	ks	36,75	367,50
1.1.1.1.2.4.14.		umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepacom	10	ks	76,34	763,40
1.1.1.1.2.4.15.		Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	8	ks	36,75	294,00
1.1.1.1.2.4.16.		Umývadlo keramické bežný typ	8	ks	61,41	491,28
1.1.1.1.2.4.17.		Demontáž vane liatinovej rohovej, -0,09510t	30	súb.	21,00	630,00
1.1.1.1.2.4.18.		Montáž záchodového sedadla s poklopom	13	ks	3,15	40,95
1.1.1.1.2.4.19.		Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	3	ks	35,43	106,29
1.1.1.1.2.4.20.		Doska keramická toaletná biela pre WC imobilných	10	ks	61,87	618,70
1.1.1.1.2.4.21.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní na konzoly, bez výtokovej armatúry	40	ks	3,89	155,60
1.1.1.1.2.4.22.		Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, -umývadlo	10	ks	59,80	598,00
1.1.1.1.2.4.23.		Madlo k WC imobilných	20	ks	90,89	1 817,80
1.1.1.1.2.4.24.		Lomené madlo k sprche	10	ks	91,42	914,20
1.1.1.1.2.4.25.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	10	ks	7,35	73,50
1.1.1.1.2.4.26.		Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	10	ks	159,00	1 590,00
1.1.1.1.2.4.27.		Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	4	ks	26,25	105,00
1.1.1.1.2.4.28.		Kuchynský drez do dosky, nerez 730x510-195,1xL/P+silón(pop-up)	4	ks	204,75	819,00
1.1.1.1.2.4.29.		Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojítych, dvojdrezových, bez výtokových armatúr	2	ks	31,50	63,00
1.1.1.1.2.4.30.		Drez dvojdielny	2	ks	267,75	535,50
1.1.1.1.2.4.31.		Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	2	ks	31,50	63,00
1.1.1.1.2.4.32.		Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	2	ks	201,18	402,36
1.1.1.1.2.4.33.		Vnútrosteniskové premiestnenie výbavných hmôt zariadení vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	4,733	t	76,10	360,18
1.1.1.1.2.4.34.		Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	13	ks	8,19	106,47
1.1.1.1.2.4.35.		Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	13	ks	10,52	136,76
1.1.1.1.2.4.36.		Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	31	súb.	5,25	162,75
1.1.1.1.2.4.37.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	24	ks	15,75	378,00
1.1.1.1.2.4.38.		Batéria umývadlová stojanková páková	18	ks	56,00	1 008,00
1.1.1.1.2.4.39.		Batéria drezová stojanková páková	6	ks	89,25	535,50
1.1.1.1.2.4.40.		Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	2	ks	10,50	21,00
1.1.1.1.2.4.41.		Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm-pre výlevku	2	ks	78,41	156,82
1.1.1.1.2.4.42.		Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	32	ks	5,25	168,00
1.1.1.1.2.4.43.		Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	30	ks	2,10	63,00
1.1.1.1.2.4.44.		Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	12	ks	10,50	126,00
1.1.1.1.2.4.45.		Batéria sprchová nástenná páková+príslušenstvo	12	ks	92,55	1 110,60
1.1.1.1.2.4.46.		Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	12	ks	3,15	37,80
1.1.1.1.2.4.47.		Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	33	ks	1,82	60,06
1.1.1.1.2.4.48.		Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	30	ks	4,81	144,30
1.1.1.1.2.4.49.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlo do D 40 mm	18	ks	8,74	157,32
1.1.1.1.2.4.50.		Zápachová uzávierka - sífón pre umývadlá DN 40	18	ks	23,12	416,16
1.1.1.1.2.4.51.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	4	ks	9,66	38,64
1.1.1.1.2.4.52.		Zápachová uzávierka - sífón pre jednotlivé drezy DN 50	4	ks	16,41	65,64
1.1.1.1.2.4.53.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	2	ks	11,83	23,66
1.1.1.1.2.4.54.		Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	2	ks	13,29	26,58
1.1.1.1.2.4.55.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	80,00	80,00
1.1.1.1.2.5.	763	Konštrukcie - drevozavby	1		1 334,00	1 334,00
1.1.1.1.2.5.1.		Revízie dvierka vývesné 150x300 mm	18	ks	72,00	1 296,00
1.1.1.1.2.5.2.		Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	1	KPL	38,00	38,00
1.1.1.1.2.6.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1		283,50	283,50
1.1.1.1.2.6.1.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	30	kg	5,20	156,00
1.1.1.1.2.6.2.		Oceľová konštrukcia	30	kg	3,75	112,50
1.1.1.1.2.6.3.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	15,00	15,00
1.1.1.1.3.		Termostatická, výmena vykurovacích telies	1		7 105,59	7 105,59
1.1.1.1.3.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		7 105,59	7 105,59
1.1.1.1.3.1.1.	734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1		97,50	97,50
1.1.1.1.3.1.1.1.		Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	2	ks	7,35	14,70
1.1.1.1.3.1.1.2.		HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	2	ks	12,24	24,48
1.1.1.1.3.1.1.3.		HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28°C	2	ks	14,26	28,52
1.1.1.1.3.1.1.4.		HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	2	ks	9,90	19,80
1.1.1.1.3.1.1.5.		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.1.3.1.2.	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1		7 008,09	7 008,09
1.1.1.1.3.1.2.1.		Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	55	m2	9,66	531,30
1.1.1.1.3.1.2.2.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	1	ks	15,75	15,75
1.1.1.1.3.1.2.3.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 300x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	1	ks	141,48	141,48
1.1.1.1.3.1.2.4.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	1	ks	15,75	15,75
1.1.1.1.3.1.2.5.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	1	ks	105,87	105,87
1.1.1.1.3.1.2.6.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	30	ks	15,75	472,50
1.1.1.1.3.1.2.7.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	23	ks	118,14	2 717,22
1.1.1.1.3.1.2.8.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	2	ks	130,35	260,70
1.1.1.1.3.1.2.9.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	5	ks	142,60	713,00
1.1.1.1.3.1.2.10.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	5	ks	15,75	78,75
1.1.1.1.3.1.2.11.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	2	ks	154,85	309,70
1.1.1.1.3.1.2.12.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	3	ks	179,34	538,02
1.1.1.1.3.1.2.13.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	1	ks	21,00	21,00
1.1.1.1.3.1.2.14.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x2000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	1	ks	277,35	277,35
1.1.1.1.3.1.2.15.		Vnútrosteniskové premiestnenie výbavných hmôt vykurovacích telies do 48m	15	t	53,98	809,70
1.1.1.1.4.		Elektroinštalácia	1		97 650,25	97 650,25

1.1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			1 397,50	1 397,50
1.1.1.1.4.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			1 397,50	1 397,50
1.1.1.1.4.1.1.1.		Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	650	ks		2,15	1 397,50
1.1.1.1.4.2.	M	Práce a dodávky M	1			90 012,75	90 012,75
1.1.1.1.4.2.1.	A	Rozvádzače	1			17 073,79	17 073,79
1.1.1.1.4.2.1.1.	A1	Rozvádzač RS4	1			4 839,38	4 839,38
1.1.1.1.4.2.1.1.1.		Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu	1	ks		9,35	9,35
1.1.1.1.4.2.1.1.2.		Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 100 A, 3 moduly	1	ks		42,00	42,00
1.1.1.1.4.2.1.1.3.		Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 jedнопólové do 63 A	1	ks		5,35	5,35
1.1.1.1.4.2.1.1.4.		Odpínač valcových poistiek OPVP 14-1, 63A, veľkosť 14x51	1	ks		9,65	9,65
1.1.1.1.4.2.1.1.5.		Poistková vložka valcová PV14 16A gG, veľkosť 14x51	1	ks		1,46	1,46
1.1.1.1.4.2.1.1.6.		Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	1	ks		8,21	8,21
1.1.1.1.4.2.1.1.7.		Odpínač valcových poistiek OPVP 22-3, 125A, veľkosť 22x58	1	ks		45,34	45,34
1.1.1.1.4.2.1.1.8.		Poistková vložka valcová PV22 80A gG, veľkosť 22x58	3	ks		2,44	7,32
1.1.1.1.4.2.1.1.9.		Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	14	ks		4,97	69,58
1.1.1.1.4.2.1.1.10.		Istič 1P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	14	ks		7,47	104,58
1.1.1.1.4.2.1.1.11.		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks		6,68	6,68
1.1.1.1.4.2.1.1.12.		Istič 3P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	1	ks		23,50	23,50
1.1.1.1.4.2.1.1.13.		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	36	ks		7,00	252,00
1.1.1.1.4.2.1.1.14.		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	9	ks		62,40	561,60
1.1.1.1.4.2.1.1.15.		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	27	ks		84,00	2 268,00
1.1.1.1.4.2.1.1.16.		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové	1	ks		8,21	8,21
1.1.1.1.4.2.1.1.17.		Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika B, 16 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	1	ks		140,00	140,00
1.1.1.1.4.2.1.1.18.		Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	1	ks		9,55	9,55
1.1.1.1.4.2.1.1.19.		Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 100kA, limp= 25kA/pól, 6 modulov	1	ks		723,00	723,00
1.1.1.1.4.2.1.1.20.		Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz	1	ks		15,80	15,80
1.1.1.1.4.2.1.1.21.		Napaťové relé monitorovacie pre kontrolu výpadku a sledu fáz v 3-fázových sieťach, 1-modulové, výstup 1x8A prepínací	1	ks		29,20	29,20
1.1.1.1.4.2.1.1.22.		Domova rozvodnica do 198 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	1	ks		59,00	59,00
1.1.1.1.4.2.1.1.23.		Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 6, modulov v rade 33, modulov celkom 198, PE+N, IP 40/20, protipožiarne dverka	1	ks		440,00	440,00
1.1.1.1.4.2.1.2.	A2	Rozvádzač RB1	1			197,41	197,41
1.1.1.1.4.2.1.2.1.		Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	7	ks		4,97	34,79
1.1.1.1.4.2.1.2.2.		Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	6	ks		5,52	33,12
1.1.1.1.4.2.1.2.3.		Istič 1P, 10 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	1	ks		7,10	7,10
1.1.1.1.4.2.1.2.4.		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	1	ks		7,10	7,10
1.1.1.1.4.2.1.2.5.		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 25 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks		86,80	86,80
1.1.1.1.4.2.1.2.6.		Domova rozvodnica do 14 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	1	ks		12,40	12,40
1.1.1.1.4.2.1.2.7.		Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 1, modulov v rade 14, PE+N, IP40	1	ks		16,10	16,10
1.1.1.1.4.2.1.3.	A3	Rozvádzač RB2 - RB12	1			2 167,00	2 167,00
1.1.1.1.4.2.1.3.1.		Rozvádzač RB 2 - 12, výzbroj a montáž podľa RB1 (odsek A2)	11	kpl		197,00	2 167,00
1.1.1.1.4.2.1.4.	A9	Ústredňa CBS	1			9 870,00	9 870,00
1.1.1.1.4.2.1.4.1.		Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1	ks		150,00	150,00
1.1.1.1.4.2.1.4.2.		CBS ústredňa v požiarnej skrini P560, 4 vývodová, 1500W, 3 hod.	1	ks		9 720,00	9 720,00
1.1.1.1.4.2.2.	B	Káble a vodiče	1			22 308,50	22 308,50
1.1.1.1.4.2.2.1.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x4	15	m		1,18	17,70
1.1.1.1.4.2.2.2.		Kábel pevný CXKH-R-J 3x4 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	15	m		2,80	42,00
1.1.1.1.4.2.2.3.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	360	m		1,30	468,00
1.1.1.1.4.2.2.4.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	360	m		4,83	1 738,80
1.1.1.1.4.2.2.5.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5	120	m		1,10	132,00
1.1.1.1.4.2.2.6.		Kábel pevný CXKH-R-J 5x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	120	m		1,80	216,00
1.1.1.1.4.2.2.7.		Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4	480	m		0,59	283,20
1.1.1.1.4.2.2.8.		Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x4 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	480	m		1,80	864,00
1.1.1.1.4.2.2.9.		Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6	360	m		0,71	255,60
1.1.1.1.4.2.2.10.		Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový	360	m		2,37	853,20
1.1.1.1.4.2.2.11.		Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35	60	m		1,77	106,20
1.1.1.1.4.2.2.12.		Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhalogénový	60	m		5,14	308,40
1.1.1.1.4.2.2.13.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 3x1,5	2630	m		0,78	2 051,40
1.1.1.1.4.2.2.14.		Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	480	m		1,96	940,80
1.1.1.1.4.2.2.15.		Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	1300	m		1,18	1 534,00
1.1.1.1.4.2.2.16.		Kábel pevný CXKH-R-O 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	850	m		1,18	1 003,00
1.1.1.1.4.2.2.17.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	2000	m		1,13	2 260,00
1.1.1.1.4.2.2.18.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	2000	m		1,71	3 420,00
1.1.1.1.4.2.2.19.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x2,5	40	m		1,28	51,20
1.1.1.1.4.2.2.20.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	40	m		2,55	102,00
1.1.1.1.4.2.2.21.		Príchytky káblov kovových pre pripojenie káblovej príchytky na konštrukciu	1500	ks		0,83	1 245,00
1.1.1.1.4.2.2.22.		Príchytky káblov kovových, požiarne odolná P560	1500	ks		0,25	375,00
1.1.1.1.4.2.2.23.		Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	1500	ks		1,07	1 605,00
1.1.1.1.4.2.2.24.		Hmoždinka celokovová, požiarne odolná P560	1500	ks		0,49	735,00
1.1.1.1.4.2.2.25.		Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	900	ks		1,53	1 377,00
1.1.1.1.4.2.2.26.		Hmoždinka natlaká 8x45 mm	900	ks		0,36	324,00
1.1.1.1.4.2.3.	C	Inštalácia materiálu	1			46 329,46	46 329,46
1.1.1.1.4.2.3.1.	C1	Osvetlenie	1			31 276,24	31 276,24

1.1.1.1.4.2.3.1.1.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	170	ks	1,65	280,50
1.1.1.1.4.2.3.1.2.	Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod omietku	170	ks	0,38	64,60
1.1.1.1.4.2.3.1.3.	Spínače snímač pohybu do stropu	1	ks	8,00	8,00
1.1.1.1.4.2.3.1.4.	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	1	ks	50,00	50,00
1.1.1.1.4.2.3.1.5.	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	4	ks	4,54	18,16
1.1.1.1.4.2.3.1.6.	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	4	ks	5,30	21,20
1.1.1.1.4.2.3.1.7.	Časové relé multifunkčné pod vypínač do inštalážnej krabice	4	ks	8,83	35,32
1.1.1.1.4.2.3.1.8.	Impulzné relé do krabice, 26.02.8.230, 2 spínacie, 230V, 10A	4	ks	25,82	103,28
1.1.1.1.4.2.3.1.9.	Krabica bezhalogénová z PP, 125x125 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	57	ks	16,95	966,15
1.1.1.1.4.2.3.1.10.	Krabica s krytím IP66 P5600 bezhalogen KSK 125 2PO6 s tepelnou poistkou	57	ks	35,90	2 046,30
1.1.1.1.4.2.3.1.11.	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	140	ks	7,00	980,00
1.1.1.1.4.2.3.1.12.	Krabica inštalážná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	140	ks	2,83	396,20
1.1.1.1.4.2.3.1.13.	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	50	ks	9,60	480,00
1.1.1.1.4.2.3.1.14.	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5	50	ks	7,13	356,50
1.1.1.1.4.2.3.1.15.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	50	ks	2,65	132,50
1.1.1.1.4.2.3.1.16.	Prístroj spínača, radenie 1,150	50	ks	5,56	278,00
1.1.1.1.4.2.3.1.17.	Kryt spínača	50	ks	2,14	107,00
1.1.1.1.4.2.3.1.18.	Rámček 1-násobný	50	ks	1,27	63,50
1.1.1.1.4.2.3.1.19.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	30	ks	3,48	104,40
1.1.1.1.4.2.3.1.20.	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	30	ks	7,51	225,30
1.1.1.1.4.2.3.1.21.	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	30	ks	1,17	35,10
1.1.1.1.4.2.3.1.22.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	36	ks	3,06	110,16
1.1.1.1.4.2.3.1.23.	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	36	ks	5,95	214,20
1.1.1.1.4.2.3.1.24.	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	36	ks	1,17	42,12
1.1.1.1.4.2.3.1.25.	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	35	ks	2,65	92,75
1.1.1.1.4.2.3.1.26.	Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt	35	ks	3,61	126,35
1.1.1.1.4.2.3.1.27.	Rámček 1-násobný	35	ks	1,27	44,45
1.1.1.1.4.2.3.1.28.	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	188	ks	7,00	1 316,00
1.1.1.1.4.2.3.1.29.	A - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20, RA90	5	ks	82,80	414,00
1.1.1.1.4.2.3.1.30.	B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20	66	ks	82,80	5 464,80
1.1.1.1.4.2.3.1.31.	C - LED lištové svetidlo 11W=790lm 3000K 550mm IP 20	6	ks	48,70	292,20
1.1.1.1.4.2.3.1.32.	D - SVIETIDLO NÁSTENNÉ IP 44 18W	22	ks	68,20	1 500,40
1.1.1.1.4.2.3.1.33.	E - LED STROPNÉ SVIETIDLO 36W IP 65	4	ks	77,00	308,00
1.1.1.1.4.2.3.1.34.	F - DOWNLIGHT D215 28W 2000lm, IP20	35	ks	77,00	2 695,00
1.1.1.1.4.2.3.1.35.	G - DOWNLIGHT DO PODHLADU 19W IP 54	50	ks	87,00	4 350,00
1.1.1.1.4.2.3.1.36.	Zapojenie núdzového svetidla IP22, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	56	ks	6,20	347,20
1.1.1.1.4.2.3.1.37.	N - NÚDZOVÉ SVIETIDLO 3W IP 20 S PIKTOGRAMOM NAPOJENÉ Z CBS	56	ks	35,00	1 960,00
1.1.1.1.4.2.3.1.38.	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	7	ks	6,70	46,90
1.1.1.1.4.2.3.1.39.	N1 - NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED 3x1W ASYMETRICKÉ 3hod	7	ks	36,60	256,20
1.1.1.1.4.2.3.1.40.	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	56	ks	9,35	523,60
1.1.1.1.4.2.3.1.41.	Montáž svetidla interiérového na stenu do 5 kg	28	ks	14,10	394,80
1.1.1.1.4.2.3.1.42.	Montáž svetidla interiérového na strop do 10 kg	160	ks	18,00	2 880,00
1.1.1.1.4.2.3.1.43.	Montáž svetidla exteriérového na strop do 2 kg, núdzového	7	ks	12,00	84,00
1.1.1.1.4.2.3.1.44.	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW, vrátane zapojenia	18	ks	3,95	71,10
1.1.1.1.4.2.3.1.45.	Ventilator odsávací s dobehom, 230V, IP20	18	KS	55,00	990,00
1.1.1.1.4.2.3.2.	C2 Zásuvková inštalácia	1		15 053,22	15 053,22
1.1.1.1.4.2.3.2.1.	Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici KO 100 E - kúpeľňa	13	ks	18,50	240,50
1.1.1.1.4.2.3.2.2.	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	13	ks	3,14	40,82
1.1.1.1.4.2.3.2.3.	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3, z PP	13	ks	23,42	304,46
1.1.1.1.4.2.3.2.4.	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E PA Ambulancia	1	ks	22,52	22,52
1.1.1.1.4.2.3.2.5.	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	1	ks	4,75	4,75
1.1.1.1.4.2.3.2.6.	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	1	ks	29,24	29,24
1.1.1.1.4.2.3.2.7.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	250	ks	1,65	412,50

1.1.1.1.4.2.3.2.8.		Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod omlietku	250	ks	0,38	95,00
1.1.1.1.4.2.3.2.9.		Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	90	ks	6,87	618,30
1.1.1.1.4.2.3.2.10.		Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	90	ks	2,83	254,70
1.1.1.1.4.2.3.2.11.		Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery	280	m	11,57	3 239,60
1.1.1.1.4.2.3.2.12.		Žľab káblový, škv 125x100 mm, z pozinkovanej ocele, vrátane upevnenia	280	m	16,30	4 564,00
1.1.1.1.4.2.3.2.13.		Kryt pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	280	m	3,98	1 114,40
1.1.1.1.4.2.3.2.14.		Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky	1	ks	7,20	7,20
1.1.1.1.4.2.3.2.15.		Vypínač 400V/20A nástenná, biela	1	ks	26,30	26,30
1.1.1.1.4.2.3.2.16.		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	65	ks	4,93	320,45
1.1.1.1.4.2.3.2.17.		Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	65	ks	4,00	260,00
1.1.1.1.4.2.3.2.18.		Rámček 2-násobný vodorovný	24	ks	2,05	49,20
1.1.1.1.4.2.3.2.19.		Rámček 4-násobný vodorovný	9	ks	4,20	37,80
1.1.1.1.4.2.3.2.20.		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	7	ks	4,93	34,51
1.1.1.1.4.2.3.2.21.		Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet, do DLP žľabu	7	ks	4,00	28,00
1.1.1.1.4.2.3.2.22.		Rámček 4-násobný vodorovný	2	ks	4,20	8,40
1.1.1.1.4.2.3.2.23.		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	130	ks	5,60	728,00
1.1.1.1.4.2.3.2.24.		Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	130	ks	5,50	715,00
1.1.1.1.4.2.3.2.25.		Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	15	ks	6,80	102,00
1.1.1.1.4.2.3.2.26.		Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	15	ks	12,70	190,50
1.1.1.1.4.2.3.2.27.		Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	19	ks	7,65	145,35
1.1.1.1.4.2.3.2.28.		Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20	19	ks	72,60	1 379,40
1.1.1.1.4.2.3.2.29.		Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	1	ks	7,72	7,72
1.1.1.1.4.2.3.2.30.		Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20, do DLP žľabu	1	ks	72,60	72,60
22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	1		4 301,00	4 301,00
1.1.1.1.4.2.4.1.		Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omlietku	23	ks	5,20	119,60
1.1.1.1.4.2.4.2.		Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat. 6A, HD, komplet	23	ks	8,40	193,20
1.1.1.1.4.2.4.3.		Montáž a inštalácia TV zásuvky	13	ks	9,10	118,30
1.1.1.1.4.2.4.4.		Zásuvka TV koncová	13	ks	4,50	58,50
1.1.1.1.4.2.4.5.		Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	800	m	1,35	1 080,00
1.1.1.1.4.2.4.6.		Rúrka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	800	m	0,70	560,00
1.1.1.1.4.2.4.7.		Kábel signálny uložený pevne JQTO 750 V 2x0,8	480	m	0,73	350,40
1.1.1.1.4.2.4.8.		Kábel koaxiálny VCEOY 4,6/75	480	M	1,85	888,00
1.1.1.1.4.2.4.9.		Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uloženého v lište	300	m	2,53	759,00
1.1.1.1.4.2.4.10.		S/FTP tienový kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogenový b2ca, s1 d1 a1	300	m	0,58	174,00
1.1.1.1.4.3.	HZS	Hodinové účtovacie sadzby	1		6 240,00	6 240,00
1.1.1.1.4.3.1.		Demontáž existujúcej elektroinštalácie vrátane ekologickej likvidácie	100	hod	18,00	1 800,00
1.1.1.1.4.3.2.		Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vrátane otvorov v stene, uloženie káblov	120	hod	18,00	2 160,00
1.1.1.1.4.3.3.		Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	60	hod	18,00	1 080,00
1.1.1.1.4.3.4.		Odborná prehliadka a skúška	48	hod	25,00	1 200,00
1.1.1.1.5.		Vzduchotechnika	1		13 733,55	13 733,55
1.1.1.1.5.1.		Zariadenie č. 1 (Chladenie izieb)	1		13 733,55	13 733,55
1.1.1.1.5.1.1.		Vonkajšia klimatizačná jednotka	10	ks	552,00	5 520,00
1.1.1.1.5.1.2.		Uloženie pre kondenzačnú jednotku: oceľová konzola	10	kpl	38,75	387,50
1.1.1.1.5.1.3.		Pomocná oceľová nosná konštrukcia kotvená do stavebných konštrukcií (pre uchytenie konzoly)	10	kpl	95,60	956,00
1.1.1.1.5.1.4.		Vnútorná klimatizačná jednotka nástenná	10	ks	375,00	3 750,00
1.1.1.1.5.1.5.		Vonkajšia klimatizačná jednotka	2	ks	480,00	960,00
1.1.1.1.5.1.6.		Uloženie pre kondenzačnú jednotku: oceľová konzola	2	kpl	38,75	77,50
1.1.1.1.5.1.7.		Pomocná oceľová nosná konštrukcia kotvená do stavebných konštrukcií (pre uchytenie konzoly)	2	kpl	95,60	191,20
1.1.1.1.5.1.8.		Vnútorná klimatizačná jednotka nástenná	2	ks	325,00	650,00
1.1.1.1.5.1.9.		Chladiarské Cu potrubie DN10 vrátane izolácie kaučukovej čiernej hr. 13mm; K-Flex ST	53	bm	9,80	519,40
1.1.1.1.5.1.10.		Chladiarské Cu potrubie DN6 vrátane izolácie kaučukovej čiernej hr. 13mm; K-Flex ST	53	bm	8,15	431,95
1.1.1.1.5.1.11.		Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane chráničiek a pomocného materiálu	1	kpl	200,00	200,00
1.1.1.1.5.1.12.		Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl	90,00	90,00
1.1.1.1.6.		Stolárske práce	1		20 000,00	20 000,00
1.1.1.1.6.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		20 000,00	20 000,00
1.1.1.1.6.1.1.	766	Konštrukcie stolárske	1		20 000,00	20 000,00
1.1.1.1.6.1.1.1.		Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.1300x500 mm	10	ks	775,00	7 750,00
1.1.1.1.6.1.1.2.		Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.800x500 mm	10	ks	610,00	6 100,00
1.1.1.1.6.1.1.3.		Montáž a dodávka vstavanej skrine - policovej do kúpeľne 800x400 mm	10	ks	575,00	5 750,00
1.1.1.1.6.1.1.4.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl	400,00	400,00
1.1.1.2.		Stavebné úpravy priestorov budovy 6. a 7. posch.VŠOU sv.Lukáša v Košiciach, n.o.	1		748 980,47	748 980,47
1.1.1.2.1.		Architektonicko-stavebné riešenie	1		389 241,09	389 241,09
1.1.1.2.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		111 680,25	111 680,25
1.1.1.2.1.1.1.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		13 162,70	13 162,70
1.1.1.2.1.1.1.1.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	20	ks	17,09	341,80
1.1.1.2.1.1.1.2.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	41	ks	23,39	958,99
1.1.1.2.1.1.1.3.		Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	1	ks	16,32	16,32
1.1.1.2.1.1.1.4.		Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	4	ks	20,79	83,16
1.1.1.2.1.1.1.5.		Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	1	ks	26,51	26,51
1.1.1.2.1.1.1.6.		Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	71,313	m2	33,30	2 374,72
1.1.1.2.1.1.1.7.		Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	291,638	m2	24,00	6 999,31
1.1.1.2.1.1.1.8.		Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	21,6	m2	30,49	658,58
1.1.1.2.1.1.1.9.		Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	43,911	m2	38,79	1 703,31
1.1.1.2.1.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		65 743,83	65 743,83
1.1.1.2.1.1.2.1.		Oprava vnútorných vápenných omlietok stien, v množstve opraveného plochy nad 10 do 30 % hladkých	1753,589	m2	7,55	13 239,60
1.1.1.2.1.1.2.2.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	2467,887	m2	1,60	3 948,62
1.1.1.2.1.1.2.3.		Vnútorná omlietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	2467,887	m2	10,68	26 357,03
1.1.1.2.1.1.2.4.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	714,298	m2	6,51	4 650,08
1.1.1.2.1.1.2.5.		Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	250	m	6,80	1 700,00

1.1.1.2.1.1.2.6.	Zhotovenie jednorozmerného penetračného náteru pre potery a stierky	1012,78	m2	1,10	1 114,06
1.1.1.2.1.1.2.7.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	208,633	kg	5,05	1 053,60
1.1.1.2.1.1.2.8.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	883,44	m2	12,65	11 175,52
1.1.1.2.1.1.2.9.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	129,34	m2	19,37	2 505,32
1.1.1.2.1.1.3.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		29 507,99	29 507,99
1.1.1.2.1.1.3.1.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenievej podlahy do 1,20 m	1323,57	m2	3,27	4 328,07
1.1.1.2.1.1.3.2.	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1323,57	m2	3,10	4 103,07
1.1.1.2.1.1.3.3.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	285,766	m2	3,02	863,01
1.1.1.2.1.1.3.4.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	1,695	m3	85,00	144,08
1.1.1.2.1.1.3.5.	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	1012,78	m2	3,79	3 838,44
1.1.1.2.1.1.3.6.	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolitu, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	11,3	m2	2,24	25,31
1.1.1.2.1.1.3.7.	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	4,2	m	8,20	34,44
1.1.1.2.1.1.3.8.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	163	ks	0,83	135,29
1.1.1.2.1.1.3.9.	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	3	ks	1,49	4,47
1.1.1.2.1.1.3.10.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	136,915	m2	7,55	1 033,71
1.1.1.2.1.1.3.11.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	6,501	m2	7,55	49,08
1.1.1.2.1.1.3.12.	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	59,485	m2	4,89	290,88
1.1.1.2.1.1.3.13.	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vŕhah. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	82,25	m	7,89	648,95
1.1.1.2.1.1.3.14.	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	14,9	m2	7,52	112,05
1.1.1.2.1.1.3.15.	Odksekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	37,735	m2	3,48	131,32
1.1.1.2.1.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	113,88	t	12,30	1 400,72
1.1.1.2.1.1.3.17.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	797,16	t	3,50	2 790,06
1.1.1.2.1.1.3.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	113,88	t	14,78	1 683,15
1.1.1.2.1.1.3.19.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2277,6	t	1,65	3 758,04
1.1.1.2.1.1.3.20.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	113,88	t	10,45	1 190,05
1.1.1.2.1.1.3.21.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	569,4	t	1,17	666,20
1.1.1.2.1.1.3.22.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	113,88	t	20,00	2 277,60
1.1.1.2.1.1.4.	99 Presun hmôt HSV	1		3 265,73	3 265,73
1.1.1.2.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	92,148	t	35,44	3 265,73
1.1.1.2.1.2.	PSV Práce a dodávky PSV	1		276 948,84	276 948,84
1.1.1.2.1.2.1.	711 Izolácie proti vode a vlhkosti	1		19 368,67	19 368,67
1.1.1.2.1.2.1.1.	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	129,34	m2	23,11	2 989,05
1.1.1.2.1.2.1.2.	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	641,827	m2	24,64	15 814,62
1.1.1.2.1.2.1.3.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	565,00	565,00
1.1.1.2.1.2.2.	725 Zdravotechnika - zariadenia predmety	1		2 116,00	2 116,00
1.1.1.2.1.2.2.1.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (vešiaky, sklopné dosky, zrkadlá)	48	ks	12,50	600,00
1.1.1.2.1.2.2.2.	Vešiaky	16	ks	15,20	243,20
1.1.1.2.1.2.2.3.	Sklopná odkladacia doska	16	ks	45,00	720,00
1.1.1.2.1.2.2.4.	Zrkadlo nad umývadlo	16	ks	28,30	452,80
1.1.1.2.1.2.2.5.	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.2.1.2.3.	763 Konštrukcie - drevestavby	1		30 602,77	30 602,77
1.1.1.2.1.2.3.1.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela	993,51	m2	30,50	30 302,06
1.1.1.2.1.2.3.2.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	8,485	t	35,44	300,71
1.1.1.2.1.2.4.	766 Konštrukcie stolárske	1		82 350,40	82 350,40
1.1.1.2.1.2.4.1.	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	402,23	m2	8,55	3 439,07
1.1.1.2.1.2.4.2.	Montáž madiel drevených typových priebežných	125,5	m	27,00	3 388,50
1.1.1.2.1.2.4.3.	Drevené madlo na stenu, kotvené do steny, nerez, buk	131,775	m	129,00	16 998,98
1.1.1.2.1.2.4.4.	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, vef. nad 1,5 m2	139,25	m2	24,30	3 383,78
1.1.1.2.1.2.4.5.	Doska dyhovaná /prírodná príp.biela/ po dohode s investorom	142,035	m2	40,50	5 752,42
1.1.1.2.1.2.4.6.	Montáž okna dreveného na PUR penu	4,6	m	8,50	39,10
1.1.1.2.1.2.4.7.	Drevené okno vnútorné 1200x1100 mm s jednoduchým zasklením výsuvné	1	ks	465,00	465,00
1.1.1.2.1.2.4.8.	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	65	ks	26,30	1 709,50
1.1.1.2.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	65	ks	31,65	2 057,25
1.1.1.2.1.2.4.10.	Držadlá na dvere	22	ks	23,00	506,00
1.1.1.2.1.2.4.11.	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné- víť výkaz	65	ks	360,00	23 400,00
1.1.1.2.1.2.4.12.	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	1	ks	8,50	8,50
1.1.1.2.1.2.4.13.	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	1,2	m	14,50	17,40
1.1.1.2.1.2.4.14.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	65	ks	47,46	3 084,90
1.1.1.2.1.2.4.15.	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	65	ks	260,00	16 900,00
1.1.1.2.1.2.4.16.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 200,00	1 200,00
1.1.1.2.1.2.5.	767 Konštrukcie doplnkové kovové	1		13 334,50	13 334,50
1.1.1.2.1.2.5.1.	Montáž stien a priečok doplnkových častí - lišty rohové	71	ks	10,68	758,28
1.1.1.2.1.2.5.2.	Ochrana rohov stien	71	ks	7,85	557,35
1.1.1.2.1.2.5.3.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	180,27	m2	6,04	1 088,83
1.1.1.2.1.2.5.4.	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	180,3	m2	1,47	265,04
1.1.1.2.1.2.5.5.	Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových, posun na stenu	2	ks	350,00	700,00
1.1.1.2.1.2.5.6.	Dvere hliníkové automatické 1100x2000 mm s jednoduchým zasklením, otváranie cez EPS	2	ks	4 520,00	9 040,00
1.1.1.2.1.2.5.7.	Montážny materiál pre posuvné dvere	1	ks	300,00	300,00
1.1.1.2.1.2.5.8.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	625,00	625,00
1.1.1.2.1.2.6.	771 Podlahy z dlaždíc	1		6 308,14	6 308,14
1.1.1.2.1.2.6.1.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	129,34	m2	24,50	3 168,83
1.1.1.2.1.2.6.2.	Dlaždice keramické protišmykové	134,514	m2	22,00	2 959,31
1.1.1.2.1.2.6.3.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	180,00	180,00
1.1.1.2.1.2.7.	775 Podlahy výškové a parketové	1		3 832,24	3 832,24
1.1.1.2.1.2.7.1.	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových lepením	724,35	m	1,77	1 282,10
1.1.1.2.1.2.7.2.	Lišta soklová	731,594	m	2,90	2 121,62
1.1.1.2.1.2.7.3.	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	23,4	m	2,30	53,82
1.1.1.2.1.2.7.4.	Lišta prechodová skrutkovaná, šírka 38 mm	23,634	m	11,20	264,70
1.1.1.2.1.2.7.5.	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	110,00	110,00
1.1.1.2.1.2.8.	776 Podlahy povlakové	1		6 766,26	6 766,26
1.1.1.2.1.2.8.1.	Demontáž soklíkov alebo listů	1207,1	m	0,42	506,98
1.1.1.2.1.2.8.2.	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	786,08	m2	3,07	2 413,27
1.1.1.2.1.2.8.3.	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	4051,12	m2	0,90	3 646,01
1.1.1.2.1.2.8.4.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	200,00	200,00
1.1.1.2.1.2.9.	777 Podlahy syntetické	1		60 973,92	60 973,92
1.1.1.2.1.2.9.1.	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremečným pieskom, uzatvárací náter	883,44	m2	68,00	60 073,92
1.1.1.2.1.2.9.2.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	900,00	900,00
1.1.1.2.1.2.10.	781 Obklady	1		36 173,46	36 173,46
1.1.1.2.1.2.10.1.	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 300x200 mm	641,827	m2	32,00	20 538,46
1.1.1.2.1.2.10.2.	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 300x200 mm	667,5	m2	22,00	14 685,00
1.1.1.2.1.2.10.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	950,00	950,00
1.1.1.2.1.2.11.	783 Nátery	1		1 054,77	1 054,77
1.1.1.2.1.2.11.1.	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stien dvojzložný	161,775	m2	6,52	1 054,77
1.1.1.2.1.2.12.	784 Maľby	1		14 067,71	14 067,71

1.1.1.2.1.2.1.1.		Penetrovanie jednonásobné jemozrných podkladov výšky do 3,80 m	2476,477	m2	0,80	1 981,18
1.1.1.2.1.2.1.2.		Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	1000	m2	1,79	1 790,00
1.1.1.2.1.2.1.3.		Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1323,57	m2	0,95	1 257,39
1.1.1.2.1.2.1.4.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemozrný podklad výšky do 3,80 m	2476,477	m2	3,65	9 039,14
1.1.1.2.1.3.	HZS	Hodinové súčtovacie sadzby	1		612,00	612,00
1.1.1.2.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž vstavaných skrií	24	hod	18,00	432,00
1.1.1.2.1.3.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž kuchynskej linky	10	hod	18,00	180,00
1.1.1.2.2.		Zdravotechnická inštalácia	1		72 185,62	72 185,62
1.1.1.2.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		2 576,11	2 576,11
1.1.1.2.2.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		506,25	506,25
1.1.1.2.2.1.1.1.		Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	22,5	m2	506,25	506,25
1.1.1.2.2.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		2 009,65	2 009,65
1.1.1.2.2.1.2.1.		Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	150	m	7,32	1 098,00
1.1.1.2.2.1.2.2.		Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	9,642	t	12,30	118,60
1.1.1.2.2.1.2.3.		Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	57,852	t	3,50	202,48
1.1.1.2.2.1.2.4.		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	9,642	t	14,78	142,51
1.1.1.2.2.1.2.5.		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	86,778	t	1,65	143,18
1.1.1.2.2.1.2.6.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	9,642	t	10,45	100,76
1.1.1.2.2.1.2.7.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	9,642	t	1,17	11,28
1.1.1.2.2.1.2.8.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	9,642	t	20,00	192,84
1.1.1.2.2.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1		60,21	60,21
1.1.1.2.2.1.3.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	1,699	t	35,44	60,21
1.1.1.2.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		69 609,51	69 609,51
1.1.1.2.2.2.1.	713	Izolácie tepelné	1		976,68	976,68
1.1.1.2.2.2.1.1.		Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	195	m	3,48	678,60
1.1.1.2.2.2.1.2.		Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	127,5	m	1,01	128,78
1.1.1.2.2.2.1.3.		Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	71,4	m	2,14	152,80
1.1.1.2.2.2.1.4.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL	16,50	16,50
1.1.1.2.2.2.2.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1		12 957,60	12 957,60
1.1.1.2.2.2.2.1.		Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	50	m	7,94	397,00
1.1.1.2.2.2.2.2.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	47	m	53,15	2 498,05
1.1.1.2.2.2.2.3.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm zvislé	10	m	14,86	148,60
1.1.1.2.2.2.2.4.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné pripojné	65	m	14,66	952,90
1.1.1.2.2.2.2.5.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné pripojné	58	m	16,07	932,06
1.1.1.2.2.2.2.6.		Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	28	ks	3,37	94,36
1.1.1.2.2.2.2.7.		Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	28	ks	3,75	105,00
1.1.1.2.2.2.2.8.		Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	23	ks	5,53	127,19
1.1.1.2.2.2.2.9.		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	16	ks	35,71	571,36
1.1.1.2.2.2.2.10.		Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 600 mm, montáž do priestoru	16	ks	295,23	4 723,68
1.1.1.2.2.2.2.11.		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž do stredu	4	ks	47,25	189,00
1.1.1.2.2.2.2.12.		Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 900 mm, montáž do priestoru	4	ks	444,50	1 778,00
1.1.1.2.2.2.2.13.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	180	m	1,15	207,00
1.1.1.2.2.2.2.14.		Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m	0,746	t	105,10	78,40
1.1.1.2.2.2.2.15.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	155,00	155,00
1.1.1.2.2.3.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1		7 153,03	7 153,03
1.1.1.2.2.3.1.		Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	200	m	3,00	600,00
1.1.1.2.2.3.2.		Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	125	m	12,43	1 553,75
1.1.1.2.2.3.3.		Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	70	m	14,80	1 036,00
1.1.1.2.2.3.4.		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	141	ks	9,79	1 380,39
1.1.1.2.2.3.5.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	60	ks	4,43	265,80
1.1.1.2.2.3.6.		Guľový záver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	60	ks	10,51	630,60
1.1.1.2.2.3.7.		Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	53	ks	3,26	172,78
1.1.1.2.2.3.8.		Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	53	ks	13,36	708,08
1.1.1.2.2.3.9.		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	195	m	2,11	411,45
1.1.1.2.2.3.10.		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	195	m	1,51	294,45
1.1.1.2.2.3.11.		Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 36 m	0,426	t	105,00	44,73
1.1.1.2.2.3.12.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	55,00	55,00
1.1.1.2.2.4.	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	1		45 954,20	45 954,20
1.1.1.2.2.4.1.		Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	38	súb.	8,40	319,20
1.1.1.2.2.4.2.		Montáž tlakového tlačidlového splachovača	21	ks	10,50	220,50
1.1.1.2.2.4.3.		Splachovač tlakový prívod 1/2 "	21	ks	65,94	1 384,74
1.1.1.2.2.4.4.		Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	3	ks	31,50	94,50
1.1.1.2.2.4.5.		Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	3	ks	76,00	228,00
1.1.1.2.2.4.6.		Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	18	ks	31,50	567,00
1.1.1.2.2.4.7.		Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	18	ks	188,96	3 401,28
1.1.1.2.2.4.8.		Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	21	ks	47,25	992,25
1.1.1.2.2.4.9.		Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	18	ks	568,65	10 235,70
1.1.1.2.2.4.10.		Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	3	ks	282,35	847,05
1.1.1.2.2.4.11.		Montáž záchodu do predstenového systému	21	ks	10,50	220,50
1.1.1.2.2.4.12.		Demontáž umývadla alebo umývadlika bez výtokovej armatúry, -0,01946t	40	súb.	10,50	420,00
1.1.1.2.2.4.13.		Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	18	ks	36,75	661,50
1.1.1.2.2.4.14.		umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepacom	18	ks	76,34	1 374,12
1.1.1.2.2.4.15.		Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	8	ks	36,75	294,00
1.1.1.2.2.4.16.		Umývadlo keramické bežný typ	8	ks	61,41	491,28
1.1.1.2.2.4.17.		Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	37	súb.	31,50	1 165,50
1.1.1.2.2.4.18.		Montáž záchodového sedadla s poklopom	21	ks	3,15	66,15
1.1.1.2.2.4.19.		Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	3	ks	35,43	106,29
1.1.1.2.2.4.20.		Doska keramická toaletná biela pre WC imobilných	18	ks	61,87	1 113,66
1.1.1.2.2.4.21.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	95	ks	3,90	370,50
1.1.1.2.2.4.22.		Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, -umývadlo	40	ks	59,80	2 392,00
1.1.1.2.2.4.23.		Madlo k WC imobilných	40	ks	90,00	3 600,00
1.1.1.2.2.4.24.		Lomené madlo k sprche	15	ks	91,40	1 371,00
1.1.1.2.2.4.25.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	15	ks	7,35	110,25
1.1.1.2.2.4.26.		Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	15	ks	159,00	2 385,00
1.1.1.2.2.4.27.		Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	4	ks	26,25	105,00
1.1.1.2.2.4.28.		Kuchynský drez do dosky, nerez 730x510-195,1xL/P+sifón(pop-up)	2	ks	204,75	409,50
1.1.1.2.2.4.29.		Kuchynský drez nerezový, sifón,voľný	2	ks	210,00	420,00
1.1.1.2.2.4.30.		Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojítych, dvojdrezových, bez výtokových armatúr	3	ks	31,50	94,50
1.1.1.2.2.4.31.		Drez dvojdielny	3	ks	267,75	803,25
1.1.1.2.2.4.32.		Montáž výlevy keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	2	ks	31,75	63,50
1.1.1.2.2.4.33.		závesná výlevka so zadnou stenou a mriežkou s odtokom dn 50	2	ks	232,05	464,10
1.1.1.2.2.4.34.		Montáž výlevy keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	2	ks	31,50	63,00
1.1.1.2.2.4.35.		Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	2	ks	201,18	402,36
1.1.1.2.2.4.36.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 36 m	5,77	t	105,48	608,62

1.1.1.2.2.4.37.	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	53	ks	8,19	434,07
1.1.1.2.2.4.38.	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	53	ks	10,52	557,56
1.1.1.2.2.4.39.	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	77	súb.	5,25	404,25
1.1.1.2.2.4.40.	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	37	ks	15,75	582,75
1.1.1.2.2.4.41.	Batéria umývadlová stojanková páková	26	ks	56,00	1 456,00
1.1.1.2.2.4.42.	Batéria drezová stojanková páková	11	ks	89,25	981,75
1.1.1.2.2.4.43.	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	37	ks	5,25	194,25
1.1.1.2.2.4.44.	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	37	ks	2,10	77,70
1.1.1.2.2.4.45.	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	18	ks	10,50	189,00
1.1.1.2.2.4.46.	Batéria sprchová nástenná páková+príslušenstvo	18	ks	92,55	1 665,90
1.1.1.2.2.4.47.	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	18	ks	3,15	56,70
1.1.1.2.2.4.48.	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	77	ks	1,82	140,14
1.1.1.2.2.4.49.	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	37	ks	4,80	177,60
1.1.1.2.2.4.50.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	26	ks	8,74	227,24
1.1.1.2.2.4.51.	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	26	ks	23,10	600,60
1.1.1.2.2.4.52.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	7	ks	9,66	67,62
1.1.1.2.2.4.53.	Zápachová uzávierka - sifón pre jednoduché drezy DN 50	7	ks	16,41	114,87
1.1.1.2.2.4.54.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	160,40	160,40
1.1.1.2.2.5.	763 Konštrukcie - drevestavby	1		2 190,00	2 190,00
1.1.1.2.2.5.1.	Revízie dverka vývesné 150x300 mm	30	ks	72,00	2 160,00
1.1.1.2.2.5.2.	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 24 do 52 m	1	KPL	30,00	30,00
1.1.1.2.2.6.	767 Konštrukcie doplnkové kovové	1		378,00	378,00
1.1.1.2.2.6.1.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	40	kg	5,20	208,00
1.1.1.2.2.6.2.	Oceľová konštrukcia	40	kg	3,75	150,00
1.1.1.2.2.6.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.2.3.	Elektroinštalácia	1		118 956,58	118 956,58
1.1.1.2.3.1.	Rozvádzače	1		30 735,00	30 735,00
1.1.1.2.3.1.1.	Rozvádzač R7.1 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.2.	Rozvádzač R7.1.1 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.3.	Rozvádzač R7.2 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.4.	Rozvádzač R7.2.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový	1	ks	980,00	980,00
1.1.1.2.3.1.5.	Rozvádzač R8.1 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.6.	Rozvádzač R8.1.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový	1	ks	980,00	980,00
1.1.1.2.3.1.7.	Rozvádzač R8.2 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks	1 370,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.8.	Rozvádzač R8.2.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový	1	ks	980,00	980,00
1.1.1.2.3.1.9.	Dozbrojenie existujúceho rozvádzača R5	1	ks	60,00	60,00
1.1.1.2.3.1.10.	Dozbrojenie existujúceho rozvádzača v rozvodni (suterén)	1	ks	120,00	120,00
1.1.1.2.3.1.11.	Protipožiarna dverka	9	ks	435,00	3 915,00
1.1.1.2.3.1.12.	Záložný zdroj napr. Powerwat+ 3330X, 30kVA / 27kW	1	ks	16 850,00	16 850,00
1.1.1.2.3.2.	Káble a vodiče	1		13 482,41	13 482,41
1.1.1.2.3.2.1.	CXKH-V-J 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	1000	m	1,27	1 270,00
1.1.1.2.3.2.2.	CXKH-V-O 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	15	m	1,31	19,65
1.1.1.2.3.2.3.	CXKH-R-O 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	730	m	1,66	1 211,80
1.1.1.2.3.2.4.	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	2800	m	1,61	4 508,00
1.1.1.2.3.2.5.	CXKH-R-O 5x2,5 B2ca - s1, d1, a1	20	m	2,92	58,40
1.1.1.2.3.2.6.	CXKH-R-J 5x2,5 B2ca - s1, d1, a1	310	m	2,44	756,40
1.1.1.2.3.2.7.	CYSY 5x2,5	4	m	2,34	9,36
1.1.1.2.3.2.8.	CXKH-R-J 5x6 B2ca - s1, d1, a1	180	m	4,87	876,60
1.1.1.2.3.2.9.	CXKH-V-J 5x10 B2ca - s1, d1, a1	70	m	9,74	681,80
1.1.1.2.3.2.10.	kábel koaxiálny B2ca-s1,d1,a1	900	m	0,97	873,00
1.1.1.2.3.2.11.	kábel satelitný	50	m	0,58	29,00
1.1.1.2.3.2.12.	kábel STP 4x2x0,6 cat6A B2ca-s1,d1,a1	300	m	0,88	264,00
1.1.1.2.3.2.13.	Patch kábel FOCC vysokovýkonný Cat6, Cat7, 24 AWG, RJ45 Ethernet	300	m	0,97	291,00
1.1.1.2.3.2.14.	CYA 25 zš	10	m	4,87	48,70
1.1.1.2.3.2.15.	vodič CXKH-R-J 1x4 B2ca - s1, d1, a1	800	m	0,97	776,00
1.1.1.2.3.2.16.	vodič CXKH-R-J 1x6 B2ca - s1, d1, a1	450	m	1,75	787,50
1.1.1.2.3.2.17.	vodič CXKH-R-J 1x10 B2ca - s1, d1, a1	30	m	2,24	67,20
1.1.1.2.3.2.18.	vodič CXKH-R-J 1x25 B2ca - s1, d1, a1	200	m	4,77	954,00
1.1.1.2.3.3.	Inštalčný materiál	1		64 489,17	64 489,17
1.1.1.2.3.3.1.	LED núdzové svetidlo 3W s piktogramom – typ pre CBS	112	ks	116,80	13 081,60
1.1.1.2.3.3.2.	LED núdzové svetidlo 3W protipaničové do podhľadu – typ pre CBS	19	ks	126,00	2 394,00
1.1.1.2.3.3.3.	LED núdzové svetidlo 3W protipaničové stropné – typ pre CBS	11	ks	126,00	1 386,00
1.1.1.2.3.3.4.	LED núdzové svetidlo 8W pre CBS – napr. TRIPLELUX2 + 2x piktogram	4	ks	126,00	504,00
1.1.1.2.3.3.5.	LED svetidlo stropné 14W 1450lm 4000K 80Ra	21	ks	34,00	714,00
1.1.1.2.3.3.6.	LED svetidlo zapustené 14W 1450lm 4000K 80Ra	6	ks	48,00	288,00
1.1.1.2.3.3.7.	LED svetidlo nást., resp. strop. 2300lm 4000K 25W	8	ks	48,00	384,00
1.1.1.2.3.3.8.	LED svetidlo nást., resp. strop. 2300lm 4000K 25W, ale so senzor.pohybu	34	ks	68,00	2 312,00
1.1.1.2.3.3.9.	LED svetidlo zapustené 2300lm 4000K 25W	10	ks	45,00	450,00
1.1.1.2.3.3.10.	LED svetidlo stropné 2200lm 3000K 25W	38	ks	32,00	1 216,00
1.1.1.2.3.3.11.	detto, ale zapustené	50	ks	48,00	2 400,00
1.1.1.2.3.3.12.	LED svetidlo stropné 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	5	ks	42,30	211,50
1.1.1.2.3.3.13.	LED svetidlo zapustené 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	2	ks	63,30	126,60
1.1.1.2.3.3.14.	LED svetidlo zapustené, napr. OMS PRETTUS XS IP40 8W 800lm 3000K	82	ks	97,40	7 986,80
1.1.1.2.3.3.15.	detto, ale 11W, 1100lm, 3000K	2	ks	116,00	232,00
1.1.1.2.3.3.16.	LED svetidlo prísadené – pod kuchynskú linku – 9W, 650 lm, 80Ra	7	ks	48,00	336,00
1.1.1.2.3.3.17.	LED panelové svetidlo zapustené 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra, IP 20	5	ks	68,00	340,00
1.1.1.2.3.3.18.	detto, ale 90 Ra	5	ks	97,40	487,00
1.1.1.2.3.3.19.	LED panelové svetidlo stropné 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra	5	ks	53,50	267,50
1.1.1.2.3.3.20.	detto, ale 90 Ra	5	ks	87,20	436,00
1.1.1.2.3.3.21.	senzor pohybu	8	ks	48,50	388,00
1.1.1.2.3.3.22.	relé FINDER 26.02.8.230 do rozvodnej krabice	2	ks	13,60	27,20
1.1.1.2.3.3.23.	vypínače	199	ks	11,70	2 328,30
1.1.1.2.3.3.24.	tlačítko TOTAL STOP v červenej skrinke so sklom	1	ks	48,00	48,00
1.1.1.2.3.3.25.	zásuvky 16A 230V	245	ks	11,40	2 793,00
1.1.1.2.3.3.26.	detto, ale s prepäťovou ochranou typu 3	45	ks	29,20	1 314,00
1.1.1.2.3.3.27.	1f zásuvka jednoduchá do parapetného žľabu 230 V, 16 A	12	ks	24,35	292,20
1.1.1.2.3.3.28.	detto, ale s prepäťovou ochranou typu 3	6	ks	48,70	292,20
1.1.1.2.3.3.29.	TV zásuvka polozapustená	30	ks	14,60	438,00
1.1.1.2.3.3.30.	dátová zásuvka dvojité polozapustená 2xRJ45	5	ks	19,50	97,50
1.1.1.2.3.3.31.	detto, ale do parapetného žľabu	6	ks	34,20	205,20
1.1.1.2.3.3.32.	požiarna odolná elektroinštalčná krabica P560 Napr. KSK 125 P06P	125	ks	29,20	3 650,00
1.1.1.2.3.3.33.	rozvodná krabica bezhalogénová napr. KO 97 V/1 HF	150	ks	5,30	795,00
1.1.1.2.3.3.34.	prístrojová krabica bezhalogénová (hlbšia ako rozvodná) napr. ASDT 70	227	ks	0,49	111,23
1.1.1.2.3.3.35.	wago svorka trojitá (5ks/1ks krabica)	1135	ks	0,39	442,65
1.1.1.2.3.3.36.	prístrojová krabica KP 64/LD HF_HA	274	ks	1,56	427,44
1.1.1.2.3.3.37.	sporákový vypínač zapustený	2	ks	29,20	58,40
1.1.1.2.3.3.38.	upevňovací materiál – klince, skrutky, hmoždinky a pod.	5	kg	65,00	325,00
1.1.1.2.3.3.39.	pripojnica potenciálneho vyrovnania 1804UP – v zapustenej krabici	26	ks	29,20	759,20
1.1.1.2.3.3.40.	krabica pospájania pre 10 pripojení – PA – pod oietku	2	ks	29,20	58,40
1.1.1.2.3.3.41.	svorka potenciálneho vyrovnania v krabici pod oietkou	2	ks	9,75	19,50
1.1.1.2.3.3.42.	rozvodnica CENTRÁLNY BATERIOVÝ SYSTÉM pre 12 vetiev	1	ks	9 745,00	9 745,00
1.1.1.2.3.3.43.	switch pre 8 pc	2	ks	189,00	378,00
1.1.1.2.3.3.44.	zosilovač pre satelitný rozvod	1	ks	315,00	315,00

1.1.1.2.3.3.45.	rozbočovač pre satelitný rozvod	2	ks	130,00	260,00
1.1.1.2.3.3.46.	PVC rúrka 716 s vŕhovacím drôtom	1500	m	0,49	735,00
1.1.1.2.3.3.47.	PVC rúrka 725 s vŕhovacím drôtom	300	m	0,34	102,00
1.1.1.2.3.3.48.	PVC rúrka 732 s vŕhovacím drôtom	40	m	0,39	15,60
1.1.1.2.3.3.49.	PVC rúrka 763, s vŕhovacím drôtom	50	m	0,47	23,50
1.1.1.2.3.3.50.	parapetný žľab 100/60, vrátane obybov s spojov	20	m	2,92	58,40
1.1.1.2.3.3.51.	žľab 60/40, vrátane obybov s spojov a upevnenia	25	m	14,61	365,25
1.1.1.2.3.3.52.	kábelový rošt 200x60 - slaboprúd - vrátane uchytenia, spojov, ohybov a pod	100	m	19,48	1 948,00
1.1.1.2.3.3.53.	PVC úchyty káblov na pevno rôznych priemerov	500	ks	0,24	120,00
1.1.1.2.3.4.	Ostatné	1		10 250,00	10 250,00
1.1.1.2.3.4.1.	sekanie drážok a ich omietnutie	100	hod	18,00	1 800,00
1.1.1.2.3.4.2.	vŕtanie otvorov v stene a uloženie káblov	50	hod	18,00	900,00
1.1.1.2.3.4.3.	osadenie svetidiel a ich zapojenie	250	hod	18,00	4 500,00
1.1.1.2.3.4.4.	ukončenie káblov, pripojenie vodičov doplnkového pospájania a uzemnenia	100	hod	18,00	1 800,00
1.1.1.2.3.4.5.	Odborná prehliadka a skúška	50	hod	25,00	1 250,00
1.1.1.2.4.	Termostatizácia, výmena vykurovacích telies	1		10 906,48	10 906,48
1.1.1.2.4.1.	PSV Práce a dodávky PSV	1		10 906,48	10 906,48
1.1.1.2.4.1.1.	734 Ústredné kúrenie, armatúry.	1		61,10	61,10
1.1.1.2.4.1.1.1.	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	2	ks	7,35	14,70
1.1.1.2.4.1.1.2.	Termostat Giacomini	1	ks	14,26	14,26
1.1.1.2.4.1.1.3.	HERZ ventil priamy TS-90 3/8" obj.č.1772390	1	ks	12,24	12,24
1.1.1.2.4.1.1.4.	HERZ ventil spiatočkový RL-5, priamy 3/8 obj.č.1392300	1	ks	9,90	9,90
1.1.1.2.4.1.1.5.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.2.4.1.2.	735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1		10 845,38	10 845,38
1.1.1.2.4.1.2.1.	Demontáž radiátorov žlábkových, -0,02380t	42	m2	9,66	405,72
1.1.1.2.4.1.2.2.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	4	ks	15,75	63,00
1.1.1.2.4.1.2.3.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	3	ks	83,54	250,62
1.1.1.2.4.1.2.4.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks	93,60	93,60
1.1.1.2.4.1.2.5.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 mm/ dĺžky 700-900 mm	44	ks	15,75	693,00
1.1.1.2.4.1.2.6.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	19	ks	123,10	2 338,90
1.1.1.2.4.1.2.7.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks	130,35	130,35
1.1.1.2.4.1.2.8.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	24	ks	142,60	3 422,40
1.1.1.2.4.1.2.9.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	13	ks	15,75	204,75
1.1.1.2.4.1.2.10.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	8	ks	155,00	1 240,00
1.1.1.2.4.1.2.11.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	5	ks	179,34	896,70
1.1.1.2.4.1.2.12.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	2	ks	15,75	31,50
1.1.1.2.4.1.2.13.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks	217,00	217,00
1.1.1.2.4.1.2.14.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks	252,84	252,84
1.1.1.2.4.1.2.15.	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 48m	11	t	55,00	605,00
1.1.1.2.5.	Vzduchotechnika	1		125 680,70	125 680,70
1.1.1.2.5.1.	Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických zariadení na 7.NP a 8.NP - odvod vzduchu	1		9 808,90	9 808,90
1.1.1.2.5.1.1.	Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio IT - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	28	ks	245,00	6 860,00
1.1.1.2.5.1.2.	sada montáž do stropu	28	ks	18,55	519,40
1.1.1.2.5.1.3.	Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio T - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	4	ks	205,00	820,00
1.1.1.2.5.1.4.	Odsávač pár Elektrolux LFU 215 X svetlý, s tukovým filtrom, bez uhlíkového filtra, el. príkon 100+40 W, 230 V, 50 Hz	2	ks	148,50	297,00
1.1.1.2.5.1.5.	Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky	9	bm	27,30	245,70
1.1.1.2.5.1.6.	Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu- z pozinkovaného plechu do obvodu 100, 25 % tvarovky	42	bm	25,40	1 066,80
1.1.1.2.5.2.	Zariadenie č. 2 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 7.NP	1		46 330,30	46 330,30
1.1.1.2.5.2.1.	Vonkajšia kondenzačná jednotka U-10LE1E8, tepelné čerpadlo, R410A	1	ks	10 857,00	10 857,00
1.1.1.2.5.2.2.	Vnútrotná nástenná jednotka Panasonic ECOI, typ S-28MM1E5B	10	ks	1 375,00	13 750,00
1.1.1.2.5.2.3.	Vnútrotná nástenná jednotka Panasonic ECOI, typ S-22MM1E5B	1	ks	1 620,00	1 620,00
1.1.1.2.5.2.4.	refnet CZ-P680BK2BM	1	ks	273,00	273,00
1.1.1.2.5.2.5.	refnet CZ-P224BK2BM	9	ks	143,20	1 288,80
1.1.1.2.5.2.6.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTCSB	11	ks	213,00	2 343,00
1.1.1.2.5.2.7.	Potrubný rozvodný systém	138	ks	47,85	6 603,30
1.1.1.2.5.2.8.	Doplnkové chladiivo R 410 A	6	kg	68,90	413,40
1.1.1.2.5.2.9.	Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E5	1	ks	1 648,00	1 648,00
1.1.1.2.5.2.10.	Vnútrotná podstropná jednotka Panasonic, typ S-36S0PT3E	1	ks	1 316,00	1 316,00
1.1.1.2.5.2.11.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTC6	1	ks	213,00	213,00
1.1.1.2.5.2.12.	Potrubný rozvodný systém	25	ks	31,20	780,00
1.1.1.2.5.2.13.	Doplnkové chladiivo R 32	2	kg	75,20	150,40
1.1.1.2.5.2.14.	Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-800x150-R1-UR-V-AN	18	ks	122,70	2 208,60
1.1.1.2.5.2.15.	Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-500x200-R1-UR-V-AN	2	ks	103,00	206,00
1.1.1.2.5.2.16.	Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1900	26	bm	102,30	2 659,80
1.1.1.2.5.3.	Zariadenie č. 3 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 8.NP	1		59 256,50	59 256,50
1.1.1.2.5.3.1.	Vonkajšia kondenzačná jednotka U-10LE1E8, tepelné čerpadlo, R410A	1	ks	10 857,00	10 857,00
1.1.1.2.5.3.2.	Vnútrotná nástenná jednotka Panasonic ECOI, typ S-28MM1E5B	4	ks	1 375,00	5 500,00
1.1.1.2.5.3.3.	Vnútrotná nástenná jednotka Panasonic ECOI, typ S-22MM1E5B	11	ks	1 620,00	17 820,00
1.1.1.2.5.3.4.	refnet CZ-P680BK2BM	1	ks	273,00	273,00
1.1.1.2.5.3.5.	refnet CZ-P224BK2BM	13	ks	143,20	1 861,60
1.1.1.2.5.3.6.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTCSB	15	ks	213,00	3 195,00
1.1.1.2.5.3.7.	Potrubný rozvodný systém	140	ks	47,85	6 699,00
1.1.1.2.5.3.8.	Doplnkové chladiivo R 410 A	8	kg	68,90	551,20
1.1.1.2.5.3.9.	Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E5	2	ks	1 648,00	3 296,00
1.1.1.2.5.3.10.	Vnútrotná podstropná jednotka Panasonic, typ S-36S0PT3E	2	ks	1 316,00	2 632,00
1.1.1.2.5.3.11.	nástenný diaľkový ovládač CZ-RTC6	2	ks	213,00	426,00
1.1.1.2.5.3.12.	Potrubný rozvodný systém	18	ks	31,20	561,60
1.1.1.2.5.3.13.	Doplnkové chladiivo R 32	1	kg	75,20	75,20
1.1.1.2.5.3.14.	Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-800x150-R1-UR-V-AN	19	ks	122,70	2 331,30
1.1.1.2.5.3.15.	Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-500x200-R1-UR-V-AN	9	ks	103,00	927,00
1.1.1.2.5.3.16.	Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1900	22	bm	102,30	2 250,60
1.1.1.2.5.4.	Pomocný materiál a práce	1		6 085,00	6 085,00
1.1.1.2.5.4.1.	Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka	1	kpl	200,00	200,00
1.1.1.2.5.4.2.	Izolácia sacieho prírodného potrubia vzt - Izoflex 15 so samolepom	100	m2	22,30	2 230,00
1.1.1.2.5.4.3.	Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	12	ks	12,00	144,00
1.1.1.2.5.4.4.	Držiak potrubia IMOS - DPL, DPK 100, 125	300	ks	5,27	1 581,00
1.1.1.2.5.4.5.	Záviesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	150	ks	2,78	417,00
1.1.1.2.5.4.6.	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia HILTI	8	ks	89,00	712,00
1.1.1.2.5.4.7.	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	45	kg	17,80	801,00
1.1.1.2.5.5.	Ostatné	1		4 200,00	4 200,00
1.1.1.2.5.5.1.	Doprava	1	kpl	1 000,00	1 000,00

1.1.1.2.5.5.2.	Zaregulovanie VZT	1	kpl	2 000,00	2 000,00
1.1.1.2.5.5.3.	Presun materiálu	1	kpl	700,00	700,00
1.1.1.2.5.5.4.	PPV	1	kpl	500,00	500,00
1.1.1.2.6.	Stolárske práce	1		32 010,00	32 010,00
1.1.1.2.6.1.	Práce a dodávky PSV	1		32 010,00	32 010,00
1.1.1.2.6.1.1.	766 Konštrukcie stolárske	1		32 010,00	32 010,00
1.1.1.2.6.1.1.1.	Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.1300x500 mm	16	ks	775,00	12 400,00
1.1.1.2.6.1.1.2.	Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.800x500 mm	16	ks	610,00	9 760,00
1.1.1.2.6.1.1.3.	Montáž a dodávka vstavanej skrine - policovej do kúpeľne 800x400 mm	16	ks	575,00	9 200,00
1.1.1.2.6.1.1.4.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	650,00	650,00
1.1.1.3.	Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOUG sv.Lukáša v KE,n.o.	1		2 400 404,45	2 400 404,45
1.1.1.3.1.	SO 01 - 1. pavilón	1		1 749 789,59	1 749 789,59
1.1.1.3.1.1.	Zateplenie obvodového pláňa	1		925 693,80	925 693,80
1.1.1.3.1.1.1.	HSV Práce a dodávky HSV	1		538 594,85	538 594,85
1.1.1.3.1.1.1.1.	2 Zakladanie	1		7 955,77	7 955,77
1.1.1.3.1.1.1.1.1.	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	5132,755	m2	1,55	7 955,77
1.1.1.3.1.1.1.2.	3 Zvislé a kompletne konštrukcie	1		47,61	47,61
1.1.1.3.1.1.1.2.1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	0,207	m3	230,00	47,61
1.1.1.3.1.1.1.3.	6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		440 019,62	440 019,62
1.1.1.3.1.1.1.3.1.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	1252,263	m2	1,85	2 316,69
1.1.1.3.1.1.1.3.2.	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	1092,991	m2	1,60	1 748,79
1.1.1.3.1.1.1.3.3.	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztriešaná, hr. 1,5 mm	1092,991	m2	13,20	14 427,48
1.1.1.3.1.1.1.3.4.	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	1092,991	m2	6,51	7 115,37
1.1.1.3.1.1.1.3.5.	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých	5132,755	m2	3,20	16 424,82
1.1.1.3.1.1.1.3.6.	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	5307,635	m2	1,60	8 492,22
1.1.1.3.1.1.1.3.7.	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztriešaná, hr. 1,5 mm	5307,635	m2	13,20	70 060,78
1.1.1.3.1.1.1.3.8.	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	314,868	m2	26,23	8 258,99
1.1.1.3.1.1.1.3.9.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	133,765	m2	6,51	870,81
1.1.1.3.1.1.1.3.10.	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	2500	m	5,30	13 250,00
1.1.1.3.1.1.1.3.11.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	35,74	m2	37,18	1 328,81
1.1.1.3.1.1.1.3.12.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	167,011	m2	51,60	8 617,77
1.1.1.3.1.1.1.3.13.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	17,017	m2	57,53	978,99
1.1.1.3.1.1.1.3.14.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	19,68	m2	37,25	733,08
1.1.1.3.1.1.1.3.15.	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	993,818	m2	34,20	33 988,58
1.1.1.3.1.1.1.3.16.	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	3603,852	m2	39,80	143 433,31
1.1.1.3.1.1.1.3.17.	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	192,39	m2	40,72	7 834,12
1.1.1.3.1.1.1.3.18.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 50 mm, lepené	42,135	m2	45,02	1 896,92
1.1.1.3.1.1.1.3.19.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	841,866	m2	37,10	31 233,23
1.1.1.3.1.1.1.3.20.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 150 mm, lepené	96,18	m2	57,83	5 562,09
1.1.1.3.1.1.1.3.21.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 200 mm, lepené	13,51	m2	72,30	976,77
1.1.1.3.1.1.1.3.22.	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddelovacím pásom	693,62	m2	41,00	28 438,42
1.1.1.3.1.1.1.3.23.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	693,62	m2	1,10	762,98
1.1.1.3.1.1.1.3.24.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	142,886	kg	5,05	721,57
1.1.1.3.1.1.1.3.25.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	693,62	m2	19,74	13 692,06
1.1.1.3.1.1.1.3.26.	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reproflačnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	693,62	m2	24,30	16 854,97
1.1.1.3.1.1.1.4.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		81 236,46	81 236,46
1.1.1.3.1.1.1.4.1.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	998,985	m2	2,81	2 807,15
1.1.1.3.1.1.1.4.2.	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	2996,955	m2	1,49	4 465,46
1.1.1.3.1.1.1.4.3.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	998,985	m2	1,94	1 938,03
1.1.1.3.1.1.1.4.4.	Závesná klietka (lavička) s príslušenstvom, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m	1800	deň	8,00	14 400,00
1.1.1.3.1.1.1.4.5.	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	16	hod	38,00	608,00
1.1.1.3.1.1.1.4.6.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	693,92	m2	3,10	2 151,15
1.1.1.3.1.1.1.4.7.	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	623	m	28,50	17 755,50
1.1.1.3.1.1.1.4.8.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	20,818	m3	85,00	1 769,53
1.1.1.3.1.1.1.4.9.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	693,92	m2	2,24	1 554,38
1.1.1.3.1.1.1.4.10.	Otlčenie omietok vonkajších priečeli zložitejších, s výškriabim škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, - 0,01000t	5132,755	m2	0,65	3 336,29
1.1.1.3.1.1.1.4.11.	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	133,765	m2	7,41	991,20
1.1.1.3.1.1.1.4.12.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	483,508	m2	3,48	1 682,61
1.1.1.3.1.1.1.4.13.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	219,196	t	12,30	2 696,11
1.1.1.3.1.1.1.4.14.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	1753,568	t	3,50	6 137,49
1.1.1.3.1.1.1.4.15.	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	5	ks	34,23	171,15

1.1.1.3.1.1.4.16.		Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	100	m	3,02	302,00
1.1.1.3.1.1.4.17.		Demontáž skľazu na stavebnú sutinu výšky do 30 m	5	ks	8,08	40,40
1.1.1.3.1.1.4.18.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	219,196	t	14,78	3 239,72
1.1.1.3.1.1.4.19.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	4383,92	t	1,65	7 233,47
1.1.1.3.1.1.4.20.		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	219,196	t	10,45	2 290,60
1.1.1.3.1.1.4.21.		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1095,98	t	1,17	1 282,30
1.1.1.3.1.1.4.22.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	219,196	t	20,00	4 383,92
1.1.1.3.1.1.5.	99	Presun hmôt HSV	1		9 335,39	9 335,39
1.1.1.3.1.1.5.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	321,91	t	29,00	9 335,39
1.1.1.3.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		386 018,95	386 018,95
1.1.1.3.1.2.1.	713	Izolácie tepelné	1		5 931,46	5 931,46
1.1.1.3.1.2.1.1.		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	693,62	m2	0,93	645,07
1.1.1.3.1.2.1.2.		Doska XPS 300 hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	707,492	m2	7,26	5 136,39
1.1.1.3.1.2.1.3.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL	150,00	150,00
1.1.1.3.1.2.2.	766	Konštrukcie stolárske	1		55 445,96	55 445,96
1.1.1.3.1.2.2.1.		Montáž HPL stien plných	516,6	m2	29,00	14 981,40
1.1.1.3.1.2.2.2.		DS-Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo úpravená - imitácia dreva	521,766	m2	62,50	32 610,38
1.1.1.3.1.2.2.3.		Spojovací materiál na deliace steny	516,6	m2	12,30	6 354,18
1.1.1.3.1.2.2.4.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 500,00	1 500,00
1.1.1.3.1.2.3.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1		15 922,25	15 922,25
1.1.1.3.1.2.3.1.		Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t	674	m2	3,56	2 399,44
1.1.1.3.1.2.3.2.		Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	990	m2	4,55	4 504,50
1.1.1.3.1.2.3.3.		Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	990	m2	1,98	1 960,20
1.1.1.3.1.2.3.4.		Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, -0,0019t	2	ks	130,00	260,00
1.1.1.3.1.2.3.5.		Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	1073,74	m2	3,80	4 080,21
1.1.1.3.1.2.3.6.		Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	1073,74	m2	1,47	1 578,40
1.1.1.3.1.2.3.7.		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	390	kg	1,55	604,50
1.1.1.3.1.2.3.8.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	535,00	535,00
1.1.1.3.1.2.4.	771	Podlahy z dlaždíc	1		35 281,28	35 281,28
1.1.1.3.1.2.4.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	643,05	m	2,15	1 382,56
1.1.1.3.1.2.4.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	693,62	m2	24,50	16 993,69
1.1.1.3.1.2.4.3.		Dlaždice keramické mrazuvzdorné, lxxvhr 297x297x8 mm	721,365	m2	22,00	15 870,03
1.1.1.3.1.2.4.4.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 035,00	1 035,00
1.1.1.3.1.2.5.	783	Dokončovacie práce - nátery	1		7 878,00	7 878,00
1.1.1.3.1.2.5.1.		Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	650	m2	1,17	760,50
1.1.1.3.1.2.5.2.		Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	650	m2	7,52	4 888,00
1.1.1.3.1.2.5.3.		Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	650	m2	3,43	2 229,50
1.1.1.3.1.2.6.	787	Dokončovacie práce - zasklievanie	1		265 560,00	265 560,00
1.1.1.3.1.2.6.1.		Zasklievanie balkónového zábradlia bezpečnostným sklom kaleným VSG/ESG 8/8/2	652	m2	65,00	42 380,00
1.1.1.3.1.2.6.2.		Zábradlie celosklené, výplň bezpečnostné sklo kalené VSG/ESG 8.8.2 vrátane kotvenia terčami R50SSS	652	m2	340,00	221 680,00
1.1.1.3.1.2.6.3.		Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 500,00	1 500,00
1.1.1.3.1.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		1 080,00	1 080,00
1.1.1.3.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž antén, držiakov rozvodov, demontáž sietok, demontáž a spätná montáž rebríka na strechu strojovne s úpravou...	60	hod	18,00	1 080,00
1.1.1.3.1.2.		Zateplenie strešného plášťa	1		148 194,96	148 194,96
1.1.1.3.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		5 564,50	5 564,50
1.1.1.3.1.2.1.1.	4	Vodorovné konštrukcie	1		2 965,27	2 965,27
1.1.1.3.1.2.1.1.1.		Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm	1,44	m2	48,65	70,06
1.1.1.3.1.2.1.1.2.		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	8,158	m3	125,00	1 019,75
1.1.1.3.1.2.1.1.3.		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	65,26	m2	11,52	751,80
1.1.1.3.1.2.1.1.4.		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	65,26	m2	3,71	242,11
1.1.1.3.1.2.1.1.5.		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	0,12	t	1 350,00	162,00
1.1.1.3.1.2.1.1.6.		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	0,533	t	1 350,00	719,55
1.1.1.3.1.2.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		1 902,73	1 902,73
1.1.1.3.1.2.1.2.1.		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	10	ks	5,40	54,00
1.1.1.3.1.2.1.2.2.		Kotevná skrutka do betónu M14	10	ks	8,65	86,50
1.1.1.3.1.2.1.2.3.		Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živcou do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru M16	30	ks	11,00	330,00
1.1.1.3.1.2.1.2.4.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	7,386	t	12,30	90,85
1.1.1.3.1.2.1.2.5.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	59,088	t	3,50	206,81

1.1.1.3.1.2.1.2.6.	Plastový skiz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	5	ks	34,23	171,15
1.1.1.3.1.2.1.2.7.	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	100	m	3,02	302,00
1.1.1.3.1.2.1.2.8.	Demontáž skizu na stavebnú sutinu výšky do 30 m	5	ks	8,08	40,40
1.1.1.3.1.2.1.2.9.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,386	t	14,78	109,17
1.1.1.3.1.2.1.2.10.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	147,72	t	1,65	243,74
1.1.1.3.1.2.1.2.11.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	7,386	t	10,45	77,18
1.1.1.3.1.2.1.2.12.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	36,93	t	1,17	43,21
1.1.1.3.1.2.1.2.13.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	7,386	t	20,00	147,72
1.1.1.3.1.2.1.3.	99 Presun hmôt HSV	1		696,50	696,50
1.1.1.3.1.2.1.3.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	19,653	t	35,44	696,50
1.1.1.3.1.2.2.	PSV Práce a dodávky PSV	1		139 264,46	139 264,46
1.1.1.3.1.2.2.1.	712 Izolácie striech	1		57 279,14	57 279,14
1.1.1.3.1.2.2.1.1.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	28	m2	4,83	135,24
1.1.1.3.1.2.2.1.2.	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	32,2	m2	6,75	217,35
1.1.1.3.1.2.2.1.3.	Odstranenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	1771,98	m2	1,36	2 409,89
1.1.1.3.1.2.2.1.4.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	1774,06	m2	7,90	14 015,07
1.1.1.3.1.2.2.1.5.	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	2150,417	m2	9,00	19 353,75
1.1.1.3.1.2.2.1.6.	Kotviaca technika - Vrut na upevnenie do dosiek	6550	ks	0,53	3 471,50
1.1.1.3.1.2.2.1.7.	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	958,68	m	2,88	2 761,00
1.1.1.3.1.2.2.1.8.	Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	95,868	m2	35,50	3 403,31
1.1.1.3.1.2.2.1.9.	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	95,868	m2	7,90	757,36
1.1.1.3.1.2.2.1.10.	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	1	kg	19,18	19,18
1.1.1.3.1.2.2.1.11.	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	1771,98	m2	1,26	2 232,69
1.1.1.3.1.2.2.1.12.	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	2037,777	m2	3,78	7 702,80
1.1.1.3.1.2.2.1.13.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	800,00	800,00
1.1.1.3.1.2.2.2.	713 Izolácie tepelné	1		47 786,67	47 786,67
1.1.1.3.1.2.2.2.1.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	314,175	m2	2,41	757,16
1.1.1.3.1.2.2.2.2.	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	229,435	m2	12,50	2 867,94
1.1.1.3.1.2.2.2.3.	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	63,325	m2	6,25	395,78
1.1.1.3.1.2.2.2.4.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	1678,7	m2	2,78	4 666,79
1.1.1.3.1.2.2.2.5.	Polystyrén EPS 150 S S, hrúbka 150 mm	2950,52	m2	10,50	30 980,46
1.1.1.3.1.2.2.2.6.	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	452,639	m2	16,50	7 468,54
1.1.1.3.1.2.2.2.7.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL	650,00	650,00
1.1.1.3.1.2.2.3.	721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1		7 368,50	7 368,50
1.1.1.3.1.2.2.3.1.	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	27	ks	5,50	148,50
1.1.1.3.1.2.2.3.2.	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	27	ks	23,00	621,00
1.1.1.3.1.2.2.3.3.	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kód D 180 mm	27	ks	157,00	4 239,00
1.1.1.3.1.2.2.3.4.	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	27	ks	80,00	2 160,00
1.1.1.3.1.2.2.3.5.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	200,00	200,00
1.1.1.3.1.2.2.4.	762 Konštrukcie tesárske	1		1 222,22	1 222,22
1.1.1.3.1.2.2.4.1.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	15,1	m	5,99	90,45
1.1.1.3.1.2.2.4.2.	Dodávka reziva	1,055	m3	350,00	369,25
1.1.1.3.1.2.2.4.3.	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	28	m2	4,65	130,20
1.1.1.3.1.2.2.4.4.	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	26	m	4,35	113,10
1.1.1.3.1.2.2.4.5.	Montáž kontralát pre sklon do 22°	49,1	m	4,39	215,55
1.1.1.3.1.2.2.4.6.	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	1,055	m3	68,53	72,30
1.1.1.3.1.2.2.4.7.	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	8,8	m2	20,61	181,37
1.1.1.3.1.2.2.4.8.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	1	KPL	50,00	50,00
1.1.1.3.1.2.2.5.	764 Konštrukcie klampiarske	1		18 822,81	18 822,81
1.1.1.3.1.2.2.5.1.	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	23	m	16,55	380,65
1.1.1.3.1.2.2.5.2.	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	20	m	12,47	249,40
1.1.1.3.1.2.2.5.3.	Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy do 30°	8	m	45,00	360,00
1.1.1.3.1.2.2.5.4.	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	34	m2	65,00	2 210,00
1.1.1.3.1.2.2.5.5.	Úžľabie zhotovené zo zvitkov pozink farebný, r.š. 660 mm	32	m	31,40	1 004,80
1.1.1.3.1.2.2.5.6.	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	57,913	m2	3,15	182,43
1.1.1.3.1.2.2.5.7.	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek	41	m2	45,30	1 857,30

1.1.1.3.1.2.5.8.		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	14	m	12,47	174,58
1.1.1.3.1.2.5.9.		Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	14	m	14,35	200,90
1.1.1.3.1.2.5.10.		Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	1	ks	42,30	42,30
1.1.1.3.1.2.5.11.		Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	1176,77	m	1,15	1 353,29
1.1.1.3.1.2.5.12.		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	18	m	26,70	480,60
1.1.1.3.1.2.5.13.		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	37	m	12,47	461,39
1.1.1.3.1.2.5.14.		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	388	m	16,55	6 421,40
1.1.1.3.1.2.5.15.		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	47	m	19,87	933,89
1.1.1.3.1.2.5.16.		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	68,3	m	27,60	1 885,08
1.1.1.3.1.2.5.17.		Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	4	ks	23,70	94,80
1.1.1.3.1.2.5.18.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	530,00	530,00
1.1.1.3.1.2.6.	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1		317,31	317,31
1.1.1.3.1.2.6.1.		Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	34	m2	3,19	108,46
1.1.1.3.1.2.6.2.		Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2	39,1	m2	4,83	188,85
1.1.1.3.1.2.6.3.		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.3.1.2.7.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1		5 399,22	5 399,22
1.1.1.3.1.2.7.1.		Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, kruhového pri priechode svetla nad 2 do 2,5 m2 -0,0372t	4	m	35,00	140,00
1.1.1.3.1.2.7.2.		Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, kruhového stavebný otvor nad 0,6 do 1 m2	4	ks	185,00	740,00
1.1.1.3.1.2.7.3.		SV-Bodový strešný svetlík pevný kruhový, pre svetlosť: D 90 cm, pre strešný rozmer D92 cm, kupola	4	ks	924,00	3 696,00
1.1.1.3.1.2.7.4.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	72,78	kg	5,20	378,46
1.1.1.3.1.2.7.5.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	78,602	kg	3,75	294,76
1.1.1.3.1.2.7.6.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	150,00	150,00
1.1.1.3.1.2.8.	783	Dokončovacie práce - nátery	1		1 068,59	1 068,59
1.1.1.3.1.2.8.1.		Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	100	m2	8,23	823,00
1.1.1.3.1.2.8.2.		Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoškodnému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	86,172	m2	2,85	245,59
1.1.1.3.1.2.3.	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		3 366,00	3 366,00
1.1.1.3.1.2.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž a spätná montáž antén, držiakov rozvodov, demontáž siefok, demontáž a spätná montáž rebrika na strechu strojovne s úpravou...	60	hod	18,00	1 080,00
1.1.1.3.1.2.3.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava strechy okolo vpustov	27	hod	18,00	486,00
1.1.1.3.1.2.3.3.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - rozrezanie a vysušenie chybných miest streš. podkladu	100	hod	18,00	1 800,00
1.1.1.3.1.3.		Výmena otvorových konštrukcií	1		539 339,69	539 339,69
1.1.1.3.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		70 208,67	70 208,67
1.1.1.3.1.3.1.1.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		372,60	372,60
1.1.1.3.1.3.1.1.1.		Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	1,62	m3	230,00	372,60
1.1.1.3.1.3.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		29 673,98	29 673,98
1.1.1.3.1.3.1.2.1.		Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	2553,25	m	2,15	5 489,49
1.1.1.3.1.3.1.2.2.		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	765,975	m2	12,30	9 421,49
1.1.1.3.1.3.1.2.3.		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	570	m	9,60	5 472,00
1.1.1.3.1.3.1.2.4.		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	570	m	16,30	9 291,00
1.1.1.3.1.3.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		39 055,24	39 055,24
1.1.1.3.1.3.1.3.1.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	9221,32	m2	2,95	27 202,89
1.1.1.3.1.3.1.3.2.		Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	21	m	2,78	58,38
1.1.1.3.1.3.1.3.3.		Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	1133,1	m	3,25	3 682,58
1.1.1.3.1.3.1.3.4.		Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	113,2	m	3,25	367,90
1.1.1.3.1.3.1.3.5.		Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	52,018	m2	4,78	248,65
1.1.1.3.1.3.1.3.6.		Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	1808,5	m	2,78	5 027,63
1.1.1.3.1.3.1.3.7.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	19,836	t	12,30	243,98
1.1.1.3.1.3.1.3.8.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	158,688	t	3,50	555,41
1.1.1.3.1.3.1.3.9.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,836	t	14,78	293,18
1.1.1.3.1.3.1.3.10.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	396,72	t	1,65	654,59
1.1.1.3.1.3.1.3.11.		Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	19,836	t	10,45	207,29
1.1.1.3.1.3.1.3.12.		Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	99,18	t	1,17	116,04
1.1.1.3.1.3.1.3.13.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	19,836	t	20,00	396,72
1.1.1.3.1.3.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1		1 106,85	1 106,85
1.1.1.3.1.3.1.4.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	44,274	t	25,00	1 106,85
1.1.1.3.1.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		467 331,02	467 331,02
1.1.1.3.1.3.2.1.	764	Konštrukcie klampiarske	1		11 607,90	11 607,90
1.1.1.3.1.3.2.1.1.		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	498,35	m	1,27	632,90
1.1.1.3.1.3.2.1.2.		Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	575	m	17,00	9 775,00

1.1.1.3.1.3.2.1.3.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 200,00	1 200,00
1.1.1.3.1.3.2.2.	766	Konštrukcie stolárske	1		270 185,71	270 185,71
1.1.1.3.1.3.2.2.1.		Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	3072,46	m	14,50	44 550,67
1.1.1.3.1.3.2.2.2.		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	3221,673	m	1,32	4 252,61
1.1.1.3.1.3.2.2.3.		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	3221,673	m	1,39	4 478,13
1.1.1.3.1.3.2.2.4.		PO1-Plastové okno jednokridlové OS, 1200x900 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	30	ks	145,00	4 350,00
1.1.1.3.1.3.2.2.5.		PO2 - Plastové okno jednokridlové OS, 1200x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	241	ks	168,50	40 608,50
1.1.1.3.1.3.2.2.6.		PO3 - Plastové okno jednokridlové OS, 1450x1500 mm, izolačné trojsklo -viď výkaz	12	ks	245,00	2 940,00
1.1.1.3.1.3.2.2.7.		PO4 - Plastové okno jednokridlové OS, 1500x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	6	ks	248,00	1 488,00
1.1.1.3.1.3.2.2.8.		PO5 - Plastové okno jednokridlové OS, 1150x600 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	6	ks	108,00	648,00
1.1.1.3.1.3.2.2.9.		PO6 - Plastové okno jednokridlové OS,1150x1250 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	1	ks	185,00	185,00
1.1.1.3.1.3.2.2.10.		PO7 - Plastové okno jednokridlové OS, 1200x1800 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	28	ks	195,00	5 460,00
1.1.1.3.1.3.2.2.11.		PO8 - Plastové okno jednokridlové OS,950x1400 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	1	ks	170,00	170,00
1.1.1.3.1.3.2.2.12.		PO9 - Plastové okno jednokridlové OS, 1200x600 mm, izolačné dvojsklo- viď výkaz	51	ks	110,00	5 610,00
1.1.1.3.1.3.2.2.13.		PO10 - Plastové okno jednokridlové OS, 600x600 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	4	ks	73,20	292,80
1.1.1.3.1.3.2.2.14.		PO11 - Plastové okno dvojkridlové OS 2100x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	2	ks	360,00	720,00
1.1.1.3.1.3.2.2.15.		PD1-Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváracé-viď výkaz	2	ks	1 017,00	2 034,00
1.1.1.3.1.3.2.2.16.		PD2-Plastové balkónové dvere 1000x2250 mm otváracé-sklopné s izolačným trojskлом - viď výkaz	167	ks	865,00	144 455,00
1.1.1.3.1.3.2.2.17.		PD3 - Plastové dvere plné vonkajšie 1100x2020 mm zateplené otváracé-viď výkaz	1	ks	1 110,00	1 110,00
1.1.1.3.1.3.2.2.18.		PD4-Plastové okno 1800x2200 mm dvojkridlové otváracé s izolačným trojskлом - viď výkaz	1	ks	1 575,00	1 575,00
1.1.1.3.1.3.2.2.19.		PD5-Plastové dvere plné vonkajšie 1000x2020 mm zateplené - viď výkaz	1	ks	1 060,00	1 060,00
1.1.1.3.1.3.2.2.20.		PD6-Plastové okno 1800x2250 mm dvojkridlové otváracé s izolačným trojskлом - viď výkaz	1	ks	1 598,00	1 598,00
1.1.1.3.1.3.2.2.21.		PD7 - Plastové dvere plné vonkajšie 1200x2200 mm zateplené otváracé-viď výkaz	1	ks	1 250,00	1 250,00
1.1.1.3.1.3.2.2.22.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	1 350,00	1 350,00
1.1.1.3.1.3.2.3.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1		182 626,70	182 626,70
1.1.1.3.1.3.2.3.1.		Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	419,4	m	14,50	6 081,30
1.1.1.3.1.3.2.3.2.		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	440,37	m	1,32	581,29
1.1.1.3.1.3.2.3.3.		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	440,37	m	1,59	700,19
1.1.1.3.1.3.2.3.4.		PU1-Okno hliníkové jednokridlové požiarne EI 30 D1-C,OS, vxš 1200x1800 mm, izolačné trojsklo so samozatváracom - viď výkaz	2	ks	2 198,00	4 396,00
1.1.1.3.1.3.2.3.5.		HS1-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x2500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	8	ks	4 775,00	38 200,00
1.1.1.3.1.3.2.3.6.		HS2-Vonkajšia hliníková zasklená stena 5250x2500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	5	ks	5 215,00	26 075,00
1.1.1.3.1.3.2.3.7.		HS3-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x1500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	1	ks	3 025,00	3 025,00
1.1.1.3.1.3.2.3.8.		HS4-Vonkajšia hliníková zasklená stena 5000x3100 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	1	ks	6 445,00	6 445,00
1.1.1.3.1.3.2.3.9.		HS5-Vonkajšia hliníková zasklená stena 4800x3100 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	1	ks	5 910,00	5 910,00
1.1.1.3.1.3.2.3.10.		HS6-Vonkajšia hliníková zasklená stena 3600x2350 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	4	ks	3 624,00	14 496,00
1.1.1.3.1.3.2.3.11.		HS7-Vonkajšia hliníková zasklená stena 3000x2350 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	1	ks	2 980,00	2 980,00
1.1.1.3.1.3.2.3.12.		HD1-Vonkajšie dvojkridlové hliníkové dvere 1600x2950 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz	4	ks	3 155,00	12 620,00
1.1.1.3.1.3.2.3.13.		HD2-Vonkajšie dvojkridlové hliníkové dvere 1400x3250 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz	1	ks	2 995,00	2 995,00
1.1.1.3.1.3.2.3.14.		HD3-Vonkajšie dvojkridlové hliníkové dvere 1600x2650 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz	1	ks	2 975,00	2 975,00
1.1.1.3.1.3.2.3.15.		HD4-Vonkajšie dvojkridlové hliníkové dvere 1800x2200 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz	1	ks	2 950,00	2 950,00
1.1.1.3.1.3.2.3.16.		HO4-Vonkajšie jednokridlové hliníkové okno 1500x1500 s oplechovaním - viď výkaz	5	ks	1 185,00	5 925,00
1.1.1.3.1.3.2.3.17.		HO7-Vonkajšie jednokridlové hliníkové okno 1200x1800 s oplechovaním - viď výkaz	4	ks	1 140,00	4 560,00
1.1.1.3.1.3.2.3.18.		Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	1270,473	m2	8,00	10 163,78
1.1.1.3.1.3.2.3.19.		Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela,s vedením	1270,473	m2	22,50	28 585,64
1.1.1.3.1.3.2.3.20.		Montáž mreží pevných skrutkovaním	55	m2	12,50	687,50
1.1.1.3.1.3.2.3.21.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	2 275,00	2 275,00
1.1.1.3.1.3.2.4.	784	Dokončovacie práce - maľby	1		2 910,71	2 910,71
1.1.1.3.1.3.2.4.1.		Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	765,975	m2	0,80	612,78
1.1.1.3.1.3.2.4.2.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	765,975	m2	3,00	2 297,93
1.1.1.3.1.3.3.	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		1 800,00	1 800,00
1.1.1.3.1.3.3.1.		Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-- demontáž a spätná montáž mreží, sieťok..	40	hod	18,00	720,00
1.1.1.3.1.3.3.2.		Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-- úprava mreží okien 1.pp	60	hod	18,00	1 080,00
1.1.1.3.1.4.		Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií	1		111 441,73	111 441,73
1.1.1.3.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		100 362,00	100 362,00
1.1.1.3.1.4.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		84 106,95	84 106,95
1.1.1.3.1.4.1.1.1.		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	1305	m2	1,60	2 088,00

1.1.1.3.1.4.1.1.2.	Vnútná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	1305	m2	14,55	18 987,75
1.1.1.3.1.4.1.1.3.	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	1305	m2	6,51	8 495,55
1.1.1.3.1.4.1.1.4.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	59,135	m2	1,60	94,62
1.1.1.3.1.4.1.1.5.	Vnútna stierka stien vápenná, hr. 3 mm	59,135	m2	12,78	755,75
1.1.1.3.1.4.1.1.6.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	59,135	m2	6,51	384,97
1.1.1.3.1.4.1.1.7.	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	1345,405	m2	39,00	52 470,80
1.1.1.3.1.4.1.1.8.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	25	m2	1,10	27,50
1.1.1.3.1.4.1.1.9.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	5,15	kg	5,05	26,01
1.1.1.3.1.4.1.1.10.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 20 mm	25	m2	19,74	493,50
1.1.1.3.1.4.1.1.11.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	25	m2	11,30	282,50
1.1.1.3.1.4.1.2.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		15 019,82	15 019,82
1.1.1.3.1.4.1.2.1.	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeniej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	1345,405	m2	3,27	4 399,47
1.1.1.3.1.4.1.2.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1345,405	m2	3,10	4 170,76
1.1.1.3.1.4.1.2.3.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	20,88	m2	3,02	63,06
1.1.1.3.1.4.1.2.4.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	7,4	m2	2,24	16,58
1.1.1.3.1.4.1.2.5.	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	1	ks	0,83	0,83
1.1.1.3.1.4.1.2.6.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	1,576	m2	7,55	11,90
1.1.1.3.1.4.1.2.7.	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	2,4	m	3,50	8,40
1.1.1.3.1.4.1.2.8.	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	1305	m2	3,45	4 502,25
1.1.1.3.1.4.1.2.9.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	17,862	t	12,30	219,70
1.1.1.3.1.4.1.2.10.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	35,724	t	3,50	125,03
1.1.1.3.1.4.1.2.11.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,862	t	14,78	264,00
1.1.1.3.1.4.1.2.12.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	357,24	t	1,65	589,45
1.1.1.3.1.4.1.2.13.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	17,862	t	10,45	186,66
1.1.1.3.1.4.1.2.14.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	89,31	t	1,17	104,49
1.1.1.3.1.4.1.2.15.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	17,862	t	20,00	357,24
1.1.1.3.1.4.1.3.	99 Presun hmôt HSV	1		1 235,23	1 235,23
1.1.1.3.1.4.1.3.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	34,854	t	35,44	1 235,23
1.1.1.3.1.4.2.	PSV Práce a dodávky PSV	1		11 079,73	11 079,73
1.1.1.3.1.4.2.1.	712 Izolácie striech	1		528,81	528,81
1.1.1.3.1.4.2.1.1.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	40,405	m2	4,83	195,16
1.1.1.3.1.4.2.1.2.	Parozábrana, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	46,466	m2	6,75	313,65
1.1.1.3.1.4.2.1.3.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.3.1.4.2.2.	763 Konštrukcie - drevestavby	1		770,08	770,08
1.1.1.3.1.4.2.2.1.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	25	m2	30,50	762,50
1.1.1.3.1.4.2.2.2.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	0,214	t	35,44	7,58
1.1.1.3.1.4.2.3.	767 Konštrukcie doplnkové kovové	1		1 300,49	1 300,49
1.1.1.3.1.4.2.3.1.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	15,405	m2	2,35	36,20
1.1.1.3.1.4.2.3.2.	Montáž podhľadov lamelový systém HUNTER DOUGLAS alebo 84 R zatvorených	15,405	m2	78,50	1 209,29
1.1.1.3.1.4.2.3.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	55,00	55,00
1.1.1.3.1.4.2.4.	771 Podlahy z dlaždíc	1		1 400,97	1 400,97
1.1.1.3.1.4.2.4.1.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	16,7	m	2,15	35,91
1.1.1.3.1.4.2.4.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	25	m2	24,50	612,50
1.1.1.3.1.4.2.4.3.	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm,	27,389	m2	22,00	602,56
1.1.1.3.1.4.2.4.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	150,00	150,00
1.1.1.3.1.4.2.5.	776 Podlahy povlakové	1		50,66	50,66
1.1.1.3.1.4.2.5.1.	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	16,5	m2	3,07	50,66
1.1.1.3.1.4.2.6.	784 Dokončovacie práce - maľby	1		7 028,72	7 028,72
1.1.1.3.1.4.2.6.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1364,135	m2	0,80	1 091,31
1.1.1.3.1.4.2.6.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	500	m2	1,79	895,00
1.1.1.3.1.4.2.6.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1000	m2	0,95	950,00
1.1.1.3.1.4.2.6.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	1364,135	m2	3,00	4 092,41
1.1.1.3.1.5.	Termostatizácia	1		12 073,36	12 073,36
1.1.1.3.1.5.1.	PSV Práce a dodávky PSV	1		10 172,36	10 172,36
1.1.1.3.1.5.1.1.	733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1		2 029,72	2 029,72
1.1.1.3.1.5.1.1.1.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	2636	m	0,77	2 029,72
1.1.1.3.1.5.1.2.	734 Ústredné kúrenie, armatúry.	1		6 286,72	6 286,72
1.1.1.3.1.5.1.2.1.	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	236	ks	7,35	1 734,60
1.1.1.3.1.5.1.2.2.	HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	80	ks	14,80	1 184,00

1.1.1.3.1.5.1.2.3.	HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	15	ks	12,24	183,60
1.1.1.3.1.5.1.2.4.	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	15	ks	12,24	183,60
1.1.1.3.1.5.1.2.5.	HERZ Ventil TS-90 DN 20, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	5	ks	19,90	99,50
1.1.1.3.1.5.1.2.6.	HERZ Ventil do späťtočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	160	ks	9,90	1 584,00
1.1.1.3.1.5.1.2.7.	HERZ Ventil do späťtočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	123	ks	9,90	1 217,70
1.1.1.3.1.5.1.2.8.	HERZ Ventil do späťtočky RL-5 DN 20, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	5	ks	14,34	71,70
1.1.1.3.1.5.1.2.9.	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	0,1	t	80,20	8,02
1.1.1.3.1.5.1.2.10.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL	20,00	20,00
1.1.1.3.1.5.1.3.	735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1		1 855,92	1 855,92
1.1.1.3.1.5.1.3.1.	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	407	m2	2,38	968,66
1.1.1.3.1.5.1.3.2.	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	407	m2	0,56	227,92
1.1.1.3.1.5.1.3.3.	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	407	m2	0,56	227,92
1.1.1.3.1.5.1.3.4.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	407	m2	1,06	431,42
1.1.1.3.1.5.2.	OST Ostatné	1		1 901,00	1 901,00
1.1.1.3.1.5.2.1.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	24	hod	26,00	624,00
1.1.1.3.1.5.2.2.	Kompletné vyskúšanie systému	1	ks	105,00	105,00
1.1.1.3.1.5.2.3.	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	72	hod	10,50	756,00
1.1.1.3.1.5.2.4.	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	16	hod	26,00	416,00
1.1.1.3.1.6.	Elektroinštalácia	1		13 046,05	13 046,05
1.1.1.3.1.6.1.	Rozvádzače	1		100,00	100,00
1.1.1.3.1.6.1.1.	Dozbrojenie HR	1	ks	100,00	100,00
1.1.1.3.1.6.2.	Káble a vodiče	1		1 116,85	1 116,85
1.1.1.3.1.6.2.1.	CHKE-R-J 3x1,5	75	m	2,15	161,25
1.1.1.3.1.6.2.2.	CHKE-R-J 5x6	45	m	13,80	621,00
1.1.1.3.1.6.2.3.	telefónny kábel x0,6	130	m	1,47	191,10
1.1.1.3.1.6.2.4.	CYA 16 mm2	25	m	5,74	143,50
1.1.1.3.1.6.3.	Inšalačný materiál	1		773,10	773,10
1.1.1.3.1.6.3.1.	rúrka do 716 s vŕhovacím drôtom	80	m	1,38	110,40
1.1.1.3.1.6.3.2.	rúrka do 725 s vŕhovacím drôtom	30	m	2,17	65,10
1.1.1.3.1.6.3.3.	rúrka do 750 s vŕhovacím drôtom	20	m	5,98	119,60
1.1.1.3.1.6.3.4.	lišta L 40/20	100	m	4,78	478,00
1.1.1.3.1.6.4.	Bleskozvod a uzemnenie	1		8 591,10	8 591,10
1.1.1.3.1.6.4.1.	AlMgSi 50/ PV 21	80	m	8,74	699,20
1.1.1.3.1.6.4.2.	AlMgSi 50/PVC	80	m	6,83	546,40
1.1.1.3.1.6.4.3.	FeZn o10 zvodové a zemniace vedenie	50	m	6,83	341,50
1.1.1.3.1.6.4.4.	krabica 476010 + popis.štitok	6	m	55,60	333,60
1.1.1.3.1.6.4.5.	aktívny bleskozvod AFB 1062 2D	1	ks	4 600,00	4 600,00
1.1.1.3.1.6.4.6.	nadstavovacia tyč 5m AFC 2003 MR	1	ks	410,00	410,00
1.1.1.3.1.6.4.7.	trojnožka nastaviteľná	1	ks	310,00	310,00
1.1.1.3.1.6.4.8.	čítač zásahu bleskom AFV 0907 CF	2	ks	500,00	1 000,00
1.1.1.3.1.6.4.9.	zemniaca tyč 2 m	6	ks	37,50	225,00
1.1.1.3.1.6.4.10.	svorky SZ, SJ02, So, Sk, SP1...	22	ks	5,70	125,40
1.1.1.3.1.6.5.	Zemné práce	1		525,00	525,00
1.1.1.3.1.6.5.1.	výkop a zásep ryhy pre zemniace vedenie o rozm. 35x70 cm	30	m	17,50	525,00
1.1.1.3.1.6.6.	Ostatné	1		1 940,00	1 940,00
1.1.1.3.1.6.6.1.	demontáž ex. inštalácie, sekanie drážok, otvorov cez stenu, zapojenie inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky	80	hod	18,00	1 440,00
1.1.1.3.1.6.6.2.	Odborná prehliadka a skúška	20	hod	25,00	500,00
1.1.1.3.2.	SO 01 - 2. pavilón	1		610 617,38	610 617,38
1.1.1.3.2.1.	Zateplenie obvodového plášťa	1		180 118,61	180 118,61
1.1.1.3.2.1.1.	HSV Práce a dodávky HSV	1		157 015,29	157 015,29
1.1.1.3.2.1.1.1.	1 Zemné práce	1		1 158,95	1 158,95
1.1.1.3.2.1.1.1.1.	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	8,478	m3	67,40	571,42
1.1.1.3.2.1.1.1.2.	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	8,478	m3	13,47	114,20
1.1.1.3.2.1.1.1.3.	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	8,478	m3	5,99	50,78
1.1.1.3.2.1.1.1.4.	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	8,478	m3	6,55	55,53
1.1.1.3.2.1.1.1.5.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	5,598	m3	34,20	191,45
1.1.1.3.2.1.1.1.6.	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	15,267	t	11,50	175,57
1.1.1.3.2.1.1.2.	2 Zakladanie	1		4 293,98	4 293,98
1.1.1.3.2.1.1.2.1.	Očistenie plôch tlakovou vodou I stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	1670,81	m2	2,57	4 293,98
1.1.1.3.2.1.1.3.	3 Zvislé a kompletné konštrukcie	1		496,80	496,80
1.1.1.3.2.1.1.3.1.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	2,16	m3	230,00	496,80
1.1.1.3.2.1.1.4.	6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		129 145,54	129 145,54
1.1.1.3.2.1.1.4.1.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámmami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	312,488	m2	1,85	578,10
1.1.1.3.2.1.1.4.2.	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých	1358,322	m2	7,55	10 255,33
1.1.1.3.2.1.1.4.3.	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	1729,862	m2	1,60	2 767,78
1.1.1.3.2.1.1.4.4.	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	1577,132	m2	13,20	20 818,14
1.1.1.3.2.1.1.4.5.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	7,56	m2	6,51	49,22
1.1.1.3.2.1.1.4.6.	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	100	m	6,80	680,00
1.1.1.3.2.1.1.4.7.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	4,38	m2	37,18	162,85
1.1.1.3.2.1.1.4.8.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	156,53	m2	51,60	8 076,95
1.1.1.3.2.1.1.4.9.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	10,48	m2	37,25	390,38

1.1.1.3.2.1.1.4.10.		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	57,3	m2	39,18	2 245,01
1.1.1.3.2.1.1.4.11.		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	174,33	m2	47,53	8 285,90
1.1.1.3.2.1.1.4.12.		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	1006,682	m2	62,80	63 219,63
1.1.1.3.2.1.1.4.13.		Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	199,2	m2	40,72	8 111,42
1.1.1.3.2.1.1.4.14.		Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	34,2	m2	56,30	1 925,46
1.1.1.3.2.1.1.4.15.		Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	34,2	m2	1,10	37,62
1.1.1.3.2.1.1.4.16.		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	7,045	kg	5,05	35,58
1.1.1.3.2.1.1.4.17.		Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	34,2	m2	19,74	675,11
1.1.1.3.2.1.1.4.18.		Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilácnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	34,2	m2	24,30	831,06
1.1.1.3.2.1.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		15 650,93	15 650,93
1.1.1.3.2.1.1.5.1.		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	46,65	m	10,25	478,16
1.1.1.3.2.1.1.5.2.		Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	47	ks	3,05	143,35
1.1.1.3.2.1.1.5.3.		Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	1642,784	m2	2,81	4 616,22
1.1.1.3.2.1.1.5.4.		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	3285,568	m2	1,49	4 895,50
1.1.1.3.2.1.1.5.5.		Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	1642,784	m2	1,94	3 187,00
1.1.1.3.2.1.1.5.6.		Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	34,2	m2	3,10	106,02
1.1.1.3.2.1.1.5.7.		Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	47	m	45,20	2 124,40
1.1.1.3.2.1.1.5.8.		Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškrabávaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	7,56	m2	0,65	4,91
1.1.1.3.2.1.1.5.9.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	0,864	t	12,30	10,63
1.1.1.3.2.1.1.5.10.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	3,456	t	3,50	12,10
1.1.1.3.2.1.1.5.11.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,864	t	14,78	12,77
1.1.1.3.2.1.1.5.12.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	17,28	t	1,65	28,51
1.1.1.3.2.1.1.5.13.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0,864	t	10,45	9,03
1.1.1.3.2.1.1.5.14.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	4,32	t	1,17	5,05
1.1.1.3.2.1.1.5.15.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	0,864	t	20,00	17,28
1.1.1.3.2.1.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1		6 269,09	6 269,09
1.1.1.3.2.1.1.6.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	176,893	t	35,44	6 269,09
1.1.1.3.2.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		23 103,32	23 103,32
1.1.1.3.2.1.2.1.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1		9 661,81	9 661,81
1.1.1.3.2.1.2.1.1.		Z4 - Dodávka pozinkovaných podlahových roštov lemovaných rozmeru 1000x1200 mm oká 30,0x30,0 mm; 26,10kg/kus	16	ks	135,00	2 160,00
1.1.1.3.2.1.2.1.2.		Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zvaráním	417,6	kg	3,25	1 357,20
1.1.1.3.2.1.2.1.3.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	16,524	kg	8,95	147,89
1.1.1.3.2.1.2.1.4.		Ostatné opravy samostatným zvaráním - úprava zábradlí balkónov	51	m	105,00	5 355,00
1.1.1.3.2.1.2.1.5.		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	417,6	kg	0,95	396,72
1.1.1.3.2.1.2.1.6.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	245,00	245,00
1.1.1.3.2.1.2.2.	771	Podlahy z dlaždíc	1		1 841,52	1 841,52
1.1.1.3.2.1.2.2.1.		Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	34,2	m	2,15	73,53
1.1.1.3.2.1.2.2.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	34,2	m2	24,50	837,90
1.1.1.3.2.1.2.2.3.		Dlaždice keramické mrazuvzdorné, lxvxhr 297x297x8 mm,	38,413	m2	22,00	845,09
1.1.1.3.2.1.2.2.4.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	85,00	85,00
1.1.1.3.2.1.2.3.	781	Dokončovacie práce a obklady	1		8 564,63	8 564,63
1.1.1.3.2.1.2.3.1.		Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla, škár. hmotou škárovacou	152,73	m2	32,00	4 887,36
1.1.1.3.2.1.2.3.2.		Obkladačky keramické hladké - vonkajší obklad - lxv 300x148 - podľa PD - požiadavka UHA	155,785	m2	22,00	3 427,27
1.1.1.3.2.1.2.3.3.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	250,00	250,00
1.1.1.3.2.1.2.4.	783	Dokončovacie práce - nátery	1		3 035,36	3 035,36
1.1.1.3.2.1.2.4.1.		Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	250	m2	1,17	292,50
1.1.1.3.2.1.2.4.2.		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	250,49	m2	7,52	1 883,68
1.1.1.3.2.1.2.4.3.		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	250,49	m2	3,43	859,18
1.1.1.3.2.2.		Zateplenie strešného plášťa	1		180 561,87	180 561,87
1.1.1.3.2.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		15 781,78	15 781,78
1.1.1.3.2.2.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		15 781,78	15 781,78
1.1.1.3.2.2.1.1.1.		Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	53	m3	28,50	1 510,50
1.1.1.3.2.2.1.1.2.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	93,274	t	12,30	1 147,27
1.1.1.3.2.2.1.1.3.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	466,37	t	3,50	1 632,29
1.1.1.3.2.2.1.1.4.		Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	93,274	ks	34,23	3 192,76
1.1.1.3.2.2.1.1.5.		Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	5	m	3,02	15,10
1.1.1.3.2.2.1.1.6.		Demontáž sklu na stavebnú sutinu výšky do 20 m	1	m	8,08	8,08

1.1.1.3.2.2.1.1.7.		Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	93,274	t	14,78	1 378,58
1.1.1.3.2.2.1.1.8.		Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1865,48	t	1,65	3 078,04
1.1.1.3.2.2.1.1.9.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	93,274	t	10,45	974,71
1.1.1.3.2.2.1.1.10.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	466,37	t	1,17	545,65
1.1.1.3.2.2.1.1.11.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	78,83	t	20,00	1 576,60
1.1.1.3.2.2.1.1.12.		Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	14,444	t	50,00	722,20
1.1.1.3.2.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		164 780,09	164 780,09
1.1.1.3.2.2.2.1.	712	Izolácie striech	1		7 660,79	7 660,79
1.1.1.3.2.2.2.1.1.		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	530	m2	4,83	2 559,90
1.1.1.3.2.2.2.1.2.		Parozábrana , PE fólia bez spevňujúcej mriežky	609,5	m2	6,75	4 114,13
1.1.1.3.2.2.2.1.3.		Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	18,955	m2	0,96	18,20
1.1.1.3.2.2.2.1.4.		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	18,955	m2	7,90	149,74
1.1.1.3.2.2.2.1.5.		Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	21,798	m2	8,97	195,53
1.1.1.3.2.2.2.1.6.		Kotviaca technika - vrut na upevnenie do dosiek	70	ks	0,53	37,10
1.1.1.3.2.2.2.1.7.		Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	35,9	m	2,88	103,39
1.1.1.3.2.2.2.1.8.		Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	3,59	m2	35,50	127,45
1.1.1.3.2.2.2.1.9.		Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	3,59	m2	7,90	28,36
1.1.1.3.2.2.2.1.10.		Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	0,037	kg	19,18	0,71
1.1.1.3.2.2.2.1.11.		Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	18,955	m2	1,26	23,88
1.1.1.3.2.2.2.1.12.		Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	21,798	m2	3,78	82,40
1.1.1.3.2.2.2.1.13.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	220,00	220,00
1.1.1.3.2.2.2.2.	713	Izolácie tepelné	1		25 126,68	25 126,68
1.1.1.3.2.2.2.2.1.		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	530	m2	5,30	2 809,00
1.1.1.3.2.2.2.2.2.		Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	1081,2	m2	11,82	12 779,78
1.1.1.3.2.2.2.2.3.		ISOVER EPS KRIŽ 300	540,6	m2	8,30	4 486,98
1.1.1.3.2.2.2.2.4.		ISOVER EPS TRAM 300	540,6	m2	7,60	4 108,56
1.1.1.3.2.2.2.2.5.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	18,955	m2	2,41	45,68
1.1.1.3.2.2.2.2.6.		Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	19,334	m2	12,50	241,68
1.1.1.3.2.2.2.2.7.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	1	KPL	655,00	655,00
1.1.1.3.2.2.2.3.	762	Konštrukcie tesárske	1		36 569,68	36 569,68
1.1.1.3.2.2.2.3.1.		Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	650	m2	6,30	4 095,00
1.1.1.3.2.2.2.3.2.		Montáž kontralát pre sklon do 22°	950	m	4,39	4 170,50
1.1.1.3.2.2.2.3.3.		Dodávka reziva	19,668	m3	395,00	7 768,86
1.1.1.3.2.2.2.3.4.		Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	650	m2	2,20	1 430,00
1.1.1.3.2.2.2.3.5.		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	17,88	m3	68,53	1 225,32
1.1.1.3.2.2.2.3.6.		Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	35	m2	53,00	1 855,00
1.1.1.3.2.2.2.3.7.		Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	530	m2	27,50	14 575,00
1.1.1.3.2.2.2.3.8.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL	1 450,00	1 450,00
1.1.1.3.2.2.2.4.	764	Konštrukcie klampiarske	1		63 210,93	63 210,93
1.1.1.3.2.2.2.4.1.		Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	116,1	m	12,47	1 447,77
1.1.1.3.2.2.2.4.2.		Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy do 30°	46	m	165,00	7 590,00
1.1.1.3.2.2.2.4.3.		Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	2,24	m2	120,00	268,80
1.1.1.3.2.2.2.4.4.		Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	650	m2	68,50	44 525,00
1.1.1.3.2.2.2.4.5.		Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	72,1	m	29,78	2 147,14
1.1.1.3.2.2.2.4.6.		Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. 100 mm	11,6	m	14,50	168,20
1.1.1.3.2.2.2.4.7.		Strešný výlez pre profilované krytiny, sklon strechy do 30°	1	ks	278,00	278,00
1.1.1.3.2.2.2.4.8.		Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	6,1	m	14,35	87,54
1.1.1.3.2.2.2.4.9.		Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	110	m	19,32	2 125,20
1.1.1.3.2.2.2.4.10.		Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	2	ks	20,08	40,16
1.1.1.3.2.2.2.4.11.		Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	5	ks	22,16	110,80
1.1.1.3.2.2.2.4.12.		Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	18	m	1,78	32,04
1.1.1.3.2.2.2.4.13.		Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	4,4	m	26,70	117,48
1.1.1.3.2.2.2.4.14.		Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	80	m	31,20	2 496,00
1.1.1.3.2.2.2.4.15.		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	18	m	27,60	496,80
1.1.1.3.2.2.2.4.16.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 280,00	1 280,00

1.1.1.3.2.2.2.5.	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1		25 289,81	25 289,81
1.1.1.3.2.2.2.5.1.		Demontáž vlnovník z azbestocementu do suty na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45°, -0,02200 t	650	m2	22,80	14 820,00
1.1.1.3.2.2.2.5.2.		Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do suty krytiny hladkej, sklon do 45°, -0,00200 t	72,1	m	15,80	1 139,18
1.1.1.3.2.2.2.5.3.		Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	650	m2	3,17	2 060,50
1.1.1.3.2.2.2.5.4.		Štrukturovaná separačná fólia pod strešnú krytinu plechovú hr.8 mm	747,5	m2	8,95	6 690,13
1.1.1.3.2.2.2.5.5.		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	580,00	580,00
1.1.1.3.2.2.2.6.	783	Dokončovacie práce - nátery	1		6 922,20	6 922,20
1.1.1.3.2.2.2.6.1.		Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	2490	m2	2,78	6 922,20
1.1.1.3.2.3.		Výmena otvorových konštrukcií	1		132 772,76	132 772,76
1.1.1.3.2.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		27 601,23	27 601,23
1.1.1.3.2.3.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		13 537,43	13 537,43
1.1.1.3.2.3.1.1.1.		Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	828,47	m	3,15	2 609,68
1.1.1.3.2.3.1.1.2.		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	338,564	m2	17,85	6 043,37
1.1.1.3.2.3.1.1.3.		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	192,05	m	8,60	1 651,63
1.1.1.3.2.3.1.1.4.		Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	193	m	16,75	3 232,75
1.1.1.3.2.3.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		13 462,63	13 462,63
1.1.1.3.2.3.1.2.1.		Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	2334,28	m2	3,10	7 236,27
1.1.1.3.2.3.1.2.2.		Vyvesenie dreveného okenného kridla do suty plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	107	ks	1,30	139,10
1.1.1.3.2.3.1.2.3.		Vyvesenie dreveného dverného kridla do suty plochy do 2 m2, -0,02400t	9	ks	1,30	11,70
1.1.1.3.2.3.1.2.4.		Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	284,173	m2	7,55	2 145,51
1.1.1.3.2.3.1.2.5.		Vyvesenie kovového dverného kridla do suty plochy do 2 m2	1	ks	0,83	0,83
1.1.1.3.2.3.1.2.6.		Vyvesenie kovového kridla vrát do suty plochy nad 4 m2	4	ks	1,49	5,96
1.1.1.3.2.3.1.2.7.		Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	5,625	m2	7,55	42,47
1.1.1.3.2.3.1.2.8.		Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	9,24	m2	12,50	115,50
1.1.1.3.2.3.1.2.9.		Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	83,445	m2	7,55	630,01
1.1.1.3.2.3.1.2.10.		Vyvesenie plastového okenného kridla do suty plochy nad 1,5 m2, -0,02000t	11	ks	1,30	14,30
1.1.1.3.2.3.1.2.11.		Vyvesenie plastového dverného kridla do suty plochy do 2 m2, -0,02600t	4	ks	1,30	5,20
1.1.1.3.2.3.1.2.12.		Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	34,425	m2	7,55	259,91
1.1.1.3.2.3.1.2.13.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	23,279	t	12,30	286,33
1.1.1.3.2.3.1.2.14.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	23,279	t	12,30	286,33
1.1.1.3.2.3.1.2.15.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	93,116	t	3,50	325,91
1.1.1.3.2.3.1.2.16.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,279	t	14,78	344,06
1.1.1.3.2.3.1.2.17.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	465,58	t	1,65	768,21
1.1.1.3.2.3.1.2.18.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	23,279	t	10,45	243,27
1.1.1.3.2.3.1.2.19.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	116,395	t	1,17	136,18
1.1.1.3.2.3.1.2.20.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	23,279	t	20,00	465,58
1.1.1.3.2.3.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1		601,17	601,17
1.1.1.3.2.3.1.3.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	16,963	t	35,44	601,17
1.1.1.3.2.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		104 271,53	104 271,53
1.1.1.3.2.3.2.1.	764	Konštrukcie klampiarske	1		9 639,05	9 639,05
1.1.1.3.2.3.2.1.1.		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	199,25	m	1,27	253,05
1.1.1.3.2.3.2.1.2.		Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	195	m	44,80	8 736,00
1.1.1.3.2.3.2.1.3.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	650,00	650,00
1.1.1.3.2.3.2.2.	766	Konštrukcie stolárske	1		62 811,55	62 811,55
1.1.1.3.2.3.2.2.1.		Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	784,8	m	14,50	11 379,60
1.1.1.3.2.3.2.2.2.		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	824,04	m	1,32	1 087,73
1.1.1.3.2.3.2.2.3.		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	824,04	m	1,59	1 310,22
1.1.1.3.2.3.2.2.4.		O1-Plastové okno jednokridlové OS, 1000x600 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	1	ks	135,00	135,00
1.1.1.3.2.3.2.2.5.		O2-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, 1200x600 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	10	ks	228,00	2 280,00
1.1.1.3.2.3.2.2.6.		O3-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x900 mm, izolačné trojsklo- vid' výkaz	3	ks	296,00	888,00
1.1.1.3.2.3.2.2.7.		O4-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1650x1200 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	15	ks	372,00	5 580,00
1.1.1.3.2.3.2.2.8.		O5-Plastové okno jednokridlové OS, 700x1500 mm, izolačné trojsklo- vid' výkaz	1	ks	205,00	205,00
1.1.1.3.2.3.2.2.9.		O6-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x1500 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	2	ks	357,00	714,00
1.1.1.3.2.3.2.2.10.		O7-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	39	ks	330,00	12 870,00
1.1.1.3.2.3.2.2.11.		O8-Plastové okno trojkrídlové , 2250x1500 mm, izolačné trojsklo- vid' výkaz	37	ks	492,00	18 204,00
1.1.1.3.2.3.2.2.12.		O9-Plastové okno trojkrídlové 1650x2000 mm, izolačné trojsklo- vid' výkaz	3	ks	598,00	1 794,00
1.1.1.3.2.3.2.2.13.		D1 - Plastové vonkajšie dvere 750/2500 mm otváravo-sklapné s izolačným trojskлом - vid' výkaz	11	ks	335,00	3 685,00

1.1.1.3.2.2.2.14.		D2 - Plastové vonkajšie dvere 850/2500 mm otváracie-sklonné s izolačným trojsklom - vid' výkaz	2	ks	359,00	718,00
1.1.1.3.2.2.2.15.		D4 - Plastové dvere 1000/2100 mm zasklenené izolačným trojsklom - vid' výkaz	1	ks	961,00	961,00
1.1.1.3.2.2.2.16.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 000,00	1 000,00
1.1.1.3.2.2.3.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1		28 469,32	28 469,32
1.1.1.3.2.2.3.1.		Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	22,4	m	24,50	548,80
1.1.1.3.2.2.3.2.		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	23,52	m	1,32	31,05
1.1.1.3.2.2.3.3.		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	23,52	m	1,59	37,40
1.1.1.3.2.2.3.4.		ZS1-Vonkajšia hliníková zasklená stena schodisková 2250x8950 mm členená pevná 2xvyklápná zasklená izolačným trojsklom - vid' výkaz	1	ks	12 350,00	12 350,00
1.1.1.3.2.2.3.5.		Montáž vrat otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m ²	2	ks	250,00	500,00
1.1.1.3.2.2.3.6.		V1 - Dvojkrídlová garážová brána otváracá, manuálna s bezrámovým systémom bez preruš. tepel.mostu s izoláciou 2200/2100 mm- vid' výkaz	2	ks	1 780,00	3 560,00
1.1.1.3.2.2.3.7.		Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	313,738	m ²	8,00	2 509,90
1.1.1.3.2.2.3.8.		Žalúzie interierové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	313,738	m ²	22,50	7 059,11
1.1.1.3.2.2.3.9.		Montáž mreží pevných skrutkovaním	83,445	m ²	12,50	1 043,06
1.1.1.3.2.2.3.10.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	830,00	830,00
1.1.1.3.2.2.4.	784	Dokončovacie práce - maľby	1		3 351,61	3 351,61
1.1.1.3.2.2.4.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	338,564	m ²	0,80	270,85
1.1.1.3.2.2.4.2.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	500	m ²	1,79	895,00
1.1.1.3.2.2.4.3.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1000	m ²	0,95	950,00
1.1.1.3.2.2.4.4.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	338,564	m ²	3,65	1 235,76
1.1.1.3.2.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		900,00	900,00
1.1.1.3.2.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava mreží	50	hod	18,00	900,00
1.1.1.3.2.4.		Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií	1		42 298,50	42 298,50
1.1.1.3.2.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		39 537,50	39 537,50
1.1.1.3.2.4.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		36 316,45	36 316,45
1.1.1.3.2.4.1.1.1.		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	445	m ²	1,60	712,00
1.1.1.3.2.4.1.1.2.		Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	445	m ²	14,50	6 452,50
1.1.1.3.2.4.1.1.3.		Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	445	m ²	6,51	2 896,95
1.1.1.3.2.4.1.1.4.		Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	445	m ²	59,00	26 255,00
1.1.1.3.2.4.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		2 834,65	2 834,65
1.1.1.3.2.4.1.2.1.		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	445	m ²	3,27	1 455,15
1.1.1.3.2.4.1.2.2.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	445	m ²	3,10	1 379,50
1.1.1.3.2.4.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1		386,40	386,40
1.1.1.3.2.4.1.3.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	10,903	t	35,44	386,40
1.1.1.3.2.4.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		2 761,00	2 761,00
1.1.1.3.2.4.2.1.	784	Dokončovacie práce - maľby	1		2 761,00	2 761,00
1.1.1.3.2.4.2.1.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	445	m ²	0,80	356,00
1.1.1.3.2.4.2.1.2.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	200	m ²	1,79	358,00
1.1.1.3.2.4.2.1.3.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	445	m ²	0,95	422,75
1.1.1.3.2.4.2.1.4.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	445	m ²	3,65	1 624,25
1.1.1.3.2.5.		Ostatné úpravy	1		65 113,80	65 113,80
1.1.1.3.2.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		24 886,31	24 886,31
1.1.1.3.2.5.1.1.	1	Zemné práce	1		1 055,22	1 055,22
1.1.1.3.2.5.1.1.1.		Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	4,698	m ³	67,39	316,60
1.1.1.3.2.5.1.1.2.		Príplatok za ľepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	4,698	m ³	13,47	63,28
1.1.1.3.2.5.1.1.3.		Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	6,653	m ³	95,52	635,49
1.1.1.3.2.5.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	6,653	m ³	5,99	39,85
1.1.1.3.2.5.1.2.	2	Zakladanie	1		6 174,41	6 174,41
1.1.1.3.2.5.1.2.1.		Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	15,48	m ²	2,57	39,78
1.1.1.3.2.5.1.2.2.		Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	0,45	m ³	132,50	59,63
1.1.1.3.2.5.1.2.3.		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	4,5	m ²	1 350,00	6 075,00
1.1.1.3.2.5.1.3.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		1 770,38	1 770,38
1.1.1.3.2.5.1.3.1.		Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	4,266	m ³	230,00	981,18
1.1.1.3.2.5.1.3.2.		Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	0,186	t	3 875,00	720,75
1.1.1.3.2.5.1.3.3.		Zapientovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo nik, na stenách rabinovým pletivom	3,68	m ²	18,60	68,45
1.1.1.3.2.5.1.4.	5	Komunikácie	1		446,51	446,51
1.1.1.3.2.5.1.4.1.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	9,24	m ²	7,50	69,30
1.1.1.3.2.5.1.4.2.		Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	9,24	m ²	12,30	113,65
1.1.1.3.2.5.1.4.3.		Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	9,24	m ²	9,50	87,78
1.1.1.3.2.5.1.4.4.		Dlažba betónová hr.80 mm	9,425	m ²	18,65	175,78
1.1.1.3.2.5.1.5.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		10 441,64	10 441,64
1.1.1.3.2.5.1.5.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	128,054	m ²	7,55	966,81

1.1.1.3.2.5.1.5.2.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	217,644	m2	1,60	348,23
1.1.1.3.2.5.1.5.3.	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 10 mm	52,69	m2	14,30	753,47
1.1.1.3.2.5.1.5.4.	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 4 mm	89,59	m2	10,68	956,82
1.1.1.3.2.5.1.5.5.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	36,9	m2	6,51	240,22
1.1.1.3.2.5.1.5.6.	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	0,675	m3	129,43	87,37
1.1.1.3.2.5.1.5.7.	Priplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	0,675	m3	12,62	8,52
1.1.1.3.2.5.1.5.8.	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	0,675	m3	3,45	2,33
1.1.1.3.2.5.1.5.9.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	4,5	m2	1 380,00	6 210,00
1.1.1.3.2.5.1.5.10.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	40,29	m2	1,10	44,32
1.1.1.3.2.5.1.5.11.	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	8,3	kg	5,05	41,92
1.1.1.3.2.5.1.5.12.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	40,29	m2	19,40	781,63
1.1.1.3.2.5.1.6.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		4 015,82	4 015,82
1.1.1.3.2.5.1.6.1.	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	6,2	m	9,25	57,35
1.1.1.3.2.5.1.6.2.	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, prírodný	7	ks	3,50	24,50
1.1.1.3.2.5.1.6.3.	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	75,15	m3	1,21	90,93
1.1.1.3.2.5.1.6.4.	Priplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	75,15	m3	1,61	120,99
1.1.1.3.2.5.1.6.5.	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	75,15	m3	0,56	42,08
1.1.1.3.2.5.1.6.6.	Montáž lešenieovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	4,5	m2	6,30	28,35
1.1.1.3.2.5.1.6.7.	Demontáž lešenieovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	4,5	m2	2,70	12,15
1.1.1.3.2.5.1.6.8.	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živcou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M16	15	ks	11,00	165,00
1.1.1.3.2.5.1.6.9.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	32,652	m2	3,02	98,61
1.1.1.3.2.5.1.6.10.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	1,296	m3	85,00	110,16
1.1.1.3.2.5.1.6.11.	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	1,296	m3	3,00	3,89
1.1.1.3.2.5.1.6.12.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	2	m2	2,24	4,48
1.1.1.3.2.5.1.6.13.	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	3	ks	1,49	4,47
1.1.1.3.2.5.1.6.14.	Vybúranie kovových dverových zábrubní plochy do 2 m2, -0,07600t	4,334	m2	7,55	32,72
1.1.1.3.2.5.1.6.15.	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	1	ks	21,75	21,75
1.1.1.3.2.5.1.6.16.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	0,41	m3	73,69	30,21
1.1.1.3.2.5.1.6.17.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	2,25	m3	73,69	165,80
1.1.1.3.2.5.1.6.18.	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	2,142	m3	73,69	157,84
1.1.1.3.2.5.1.6.19.	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vŕhahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	20,1	m	7,89	158,59
1.1.1.3.2.5.1.6.20.	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	52,69	m2	3,55	187,05
1.1.1.3.2.5.1.6.21.	Odsedanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	15,2	m2	3,48	52,90
1.1.1.3.2.5.1.6.22.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	23,4	t	12,30	287,82
1.1.1.3.2.5.1.6.23.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	93,6	t	3,50	327,60
1.1.1.3.2.5.1.6.24.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,4	t	14,78	345,85
1.1.1.3.2.5.1.6.25.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	468	t	1,65	772,20
1.1.1.3.2.5.1.6.26.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	23,4	t	10,45	244,53
1.1.1.3.2.5.1.6.27.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	23,4	t	20,00	468,00
1.1.1.3.2.5.1.7.	99 Presun hmôt HSV	1		982,33	982,33
1.1.1.3.2.5.1.7.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	27,718	t	35,44	982,33
1.1.1.3.2.5.2.	PSV Práce a dodávky PSV	1		4 047,49	4 047,49
1.1.1.3.2.5.2.1.	711 Izolácie proti vode a vlhkosti	1		191,70	191,70
1.1.1.3.2.5.2.1.1.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	6,22	m2	0,23	1,43
1.1.1.3.2.5.2.1.2.	Lak asfaltový penetračný	0,002	t	2 750,00	5,50
1.1.1.3.2.5.2.1.3.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	6,22	m2	0,29	1,80
1.1.1.3.2.5.2.1.4.	Lak asfaltový opravný	0,005	t	3 650,00	18,25
1.1.1.3.2.5.2.1.5.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	12,44	m2	2,34	29,11
1.1.1.3.2.5.2.1.6.	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	14,306	m2	8,78	125,61
1.1.1.3.2.5.2.1.7.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.2.	725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety	1		66,43	66,43
1.1.1.3.2.5.2.2.1.	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	1	súb.	9,31	9,31
1.1.1.3.2.5.2.2.2.	Demontáž umývadliet alebo umývadliet bez výtokovej armatúry, -0,01946t	1	súb.	6,41	6,41
1.1.1.3.2.5.2.2.3.	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0,09510t	2	súb.	6,40	12,80
1.1.1.3.2.5.2.2.4.	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	1	súb.	6,25	6,25

1.1.1.3.2.5.2.2.5.		Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	2	ks	10,83	21,66
1.1.1.3.2.5.2.2.6.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.3.	762	Konštrukcie tesárske	1		114,24	114,24
1.1.1.3.2.5.2.3.1.		Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	13	m	4,35	56,55
1.1.1.3.2.5.2.3.2.		Dodávka reziva	0,051	m3	350,00	17,85
1.1.1.3.2.5.2.3.3.		Montáž kontralát pre sklon do 22°	6	m	4,39	26,34
1.1.1.3.2.5.2.3.4.		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	0,051	m3	68,53	3,50
1.1.1.3.2.5.2.3.5.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.4.	764	Konštrukcie klampiarske	1		152,80	152,80
1.1.1.3.2.5.2.4.1.		Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	3	m2	47,60	142,80
1.1.1.3.2.5.2.4.2.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.5.	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1		36,23	36,23
1.1.1.3.2.5.2.5.1.		Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	3	m2	3,19	9,57
1.1.1.3.2.5.2.5.2.		Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2	3,45	m2	4,83	16,66
1.1.1.3.2.5.2.5.3.		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.6.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1		351,61	351,61
1.1.1.3.2.5.2.6.1.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	36,39	kg	5,20	189,23
1.1.1.3.2.5.2.6.2.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	39,301	kg	3,75	147,38
1.1.1.3.2.5.2.6.3.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	15,00	15,00
1.1.1.3.2.5.2.7.	771	Podlahy z dlaždíc	1		2 077,32	2 077,32
1.1.1.3.2.5.2.7.1.		Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	22,2	m	2,15	47,73
1.1.1.3.2.5.2.7.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	40,29	m2	24,50	987,11
1.1.1.3.2.5.2.7.3.		Dlaždice keramické, kvxh 297x297x8 mm,	43,749	m2	22,00	962,48
1.1.1.3.2.5.2.7.4.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	80,00	80,00
1.1.1.3.2.5.2.8.	783	Dokončovacie práce - nátery	1		88,64	88,64
1.1.1.3.2.5.2.8.1.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	7,106	m2	7,52	53,44
1.1.1.3.2.5.2.8.2.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	7,106	m2	3,43	24,37
1.1.1.3.2.5.2.8.3.		Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoškodnému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	3,8	m2	2,85	10,83
1.1.1.3.2.5.2.9.	784	Dokončovacie práce - maľby	1		968,52	968,52
1.1.1.3.2.5.2.9.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	217,644	m2	0,80	174,12
1.1.1.3.2.5.2.9.2.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	217,644	m2	3,65	794,40
1.1.1.3.2.5.3.	M	Práce a dodávky M	1		36 000,00	36 000,00
1.1.1.3.2.5.3.1.	M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	1		36 000,00	36 000,00
1.1.1.3.2.5.3.1.1.		Montáž a dodávka - Výťah V1 - osobný výťah 1000 kg bez strojovne	1	ks	32 000,00	32 000,00
1.1.1.3.2.5.3.1.2.		Demontáž pôvodného výťahu	1	ks	4 000,00	4 000,00
1.1.1.3.2.5.4.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		180,00	180,00
1.1.1.3.2.5.4.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zaspenie vodovodného a kanalizačného potrubia s demontážou rozvodov	10	hod	18,00	180,00
1.1.1.3.2.6.		Termostatická	1		9 751,84	9 751,84
1.1.1.3.2.6.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		7 850,84	7 850,84
1.1.1.3.2.6.1.1.	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1		783,86	783,86
1.1.1.3.2.6.1.1.1.		Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	1018	m	0,77	783,86
1.1.1.3.2.6.1.2.	734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1		5 092,50	5 092,50
1.1.1.3.2.6.1.2.1.		Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,0045t	34	ks	3,59	122,06
1.1.1.3.2.6.1.2.2.		Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	3	ks	4,96	14,88
1.1.1.3.2.6.1.2.3.		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	4	ks	1,13	4,52
1.1.1.3.2.6.1.2.4.		HERZ Ventilček vypúšťací 3/8" s rukoväťou, s otočným prípojom na hadicu	4	ks	8,02	32,08
1.1.1.3.2.6.1.2.5.		Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	236	ks	7,35	1 734,60
1.1.1.3.2.6.1.2.6.		HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	42	ks	14,80	621,60
1.1.1.3.2.6.1.2.7.		HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	4	ks	12,24	48,96
1.1.1.3.2.6.1.2.8.		HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	29	ks	12,24	354,96
1.1.1.3.2.6.1.2.9.		HERZ Ventil TS-90 DN 20, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	3	ks	19,90	59,70
1.1.1.3.2.6.1.2.10.		HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	10	ks	9,90	99,00
1.1.1.3.2.6.1.2.11.		HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	97	ks	9,90	960,30
1.1.1.3.2.6.1.2.12.		HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 20, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	4	ks	14,34	57,36
1.1.1.3.2.6.1.2.13.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	4	ks	8,23	32,92
1.1.1.3.2.6.1.2.14.		HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	4	ks	46,18	184,72
1.1.1.3.2.6.1.2.15.		Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	4	ks	5,75	23,00

1.1.1.3.2.6.1.2.16.	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	2	ks	93,60	187,20
1.1.1.3.2.6.1.2.17.	HERZ Regulátor tlakovej diferencie 4007 DN 32, regulačný rozsah 5-30 kPa, 200-4200 l/h, so závitovým hrdlom, vrátane impulzného vedenia dĺ. 1,0 m a ventilu na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie	2	ks	261,80	523,60
1.1.1.3.2.6.1.2.18.	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	0,2	t	80,20	16,04
1.1.1.3.2.6.1.2.19.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL	15,00	15,00
1.1.1.3.2.6.1.3.	735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1		1 974,48	1 974,48
1.1.1.3.2.6.1.3.1.	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	433	m2	2,38	1 030,54
1.1.1.3.2.6.1.3.2.	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	433	m2	0,56	242,48
1.1.1.3.2.6.1.3.3.	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	433	m2	0,56	242,48
1.1.1.3.2.6.1.3.4.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	433	m2	1,06	458,98
1.1.1.3.2.6.2.	OST Ostatné	1		1 901,00	1 901,00
1.1.1.3.2.6.2.1.	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	24	hod	26,00	624,00
1.1.1.3.2.6.2.2.	Kompletné vyskúšanie systému	1	ks	105,00	105,00
1.1.1.3.2.6.2.3.	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	72	hod	10,50	756,00
1.1.1.3.2.6.2.4.	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	16	hod	26,00	416,00
1.1.1.3.3.	SO 02 - Obnoviteľné zdroje energie	1		39 997,48	39 997,48
1.1.1.3.3.1.	HSV Práce a dodávky HSV	1		17,10	17,10
1.1.1.3.3.1.1.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		17,10	17,10
1.1.1.3.3.1.1.1.	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	2	ks	8,55	17,10
1.1.1.3.3.2.	PSV Práce a dodávky PSV	1		33 980,38	33 980,38
1.1.1.3.3.2.1.	713 Izolácie tepelné	1		133,95	133,95
1.1.1.3.3.2.1.1.	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer 42-70	24	m	3,50	84,00
1.1.1.3.3.2.1.2.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	6	m	1,76	10,56
1.1.1.3.3.2.1.3.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	18	m	2,06	37,08
1.1.1.3.3.2.1.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL	2,31	2,31
1.1.1.3.3.2.2.	732 Ústredné kúrenie, strojovne	1		505,56	505,56
1.1.1.3.3.2.2.1.	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu nad 630 do 1600 l, -0,70920t	2	ks	66,00	132,00
1.1.1.3.3.2.2.2.	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	2	ks	94,73	189,46
1.1.1.3.3.2.2.3.	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	2	ks	31,50	63,00
1.1.1.3.3.2.2.4.	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	1,418	t	85,40	121,10
1.1.1.3.3.2.3.	733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1		672,81	672,81
1.1.1.3.3.2.3.1.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	4	m	2,63	10,52
1.1.1.3.3.2.3.2.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	6	m	21,28	127,68
1.1.1.3.3.2.3.3.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	18	m	27,63	497,34
1.1.1.3.3.2.3.4.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	30	m	0,90	27,00
1.1.1.3.3.2.3.5.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	10,27	10,27
1.1.1.3.3.2.4.	734 Ústredné kúrenie, armatúry.	1		824,58	824,58
1.1.1.3.3.2.4.1.	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	2	ks	10,09	20,18
1.1.1.3.3.2.4.2.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	5	ks	1,13	5,65
1.1.1.3.3.2.4.3.	HERZ Odvzdušňovací ventilček, PN 10, DN 15, obj.č.1263701	2	ks	1,23	2,46
1.1.1.3.3.2.4.4.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	2	ks	6,50	13,00
1.1.1.3.3.2.4.5.	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 32, z DR mosadze	3	ks	18,90	56,70
1.1.1.3.3.2.4.6.	HERZ Ventil spätný pružinový DN 32, teleso z mosadze, NBR tesnenie	1	ks	16,75	16,75
1.1.1.3.3.2.4.7.	HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 32, PN 16	1	ks	23,20	23,20
1.1.1.3.3.2.4.8.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	8	ks	8,23	65,84
1.1.1.3.3.2.4.9.	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 50, z DR mosadze	6	ks	49,40	296,40
1.1.1.3.3.2.4.10.	HERZ Ventil spätný pružinový DN 50, teleso z mosadze, NBR tesnenie	2	ks	33,95	67,90
1.1.1.3.3.2.4.11.	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	1	ks	10,10	10,10
1.1.1.3.3.2.4.12.	Termostatický zmiešavací ventil Giacomini R156, 2"	1	ks	196,40	196,40
1.1.1.3.3.2.4.13.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	50,00	50,00
1.1.1.3.3.2.5.	Solárne zariadenie - dodávka Viessmann	1		31 843,48	31 843,48
1.1.1.3.3.2.5.1.	Vitosol 100-F SH1A 2,3m2 Obj. č.: 7417762	16	ks	560,00	8 960,00
1.1.1.3.3.2.5.2.	pripojovacia sada Vitosol 100-F/200-F Obj. č.: 7248240	8	ks	66,36	530,88
1.1.1.3.3.2.5.3.	spojovacie rúry (2 ks) Obj. č.: 7248239	8	ks	32,76	262,08
1.1.1.3.3.2.5.4.	sada ponorných púzdier Obj. č.: 7174993	1	ks	35,28	35,28
1.1.1.3.3.2.5.5.	rýchly odvzdušňovač (mosadz) s uzatváracím kohútom 22 mm Obj. č.: 7316789	8	ks	48,72	389,76
1.1.1.3.3.2.5.6.	podpery pre ploché strechy 25 až 45°, 2 kolektory, vodorovne Obj. č.: 2005484	8	ks	650,00	5 200,00
1.1.1.3.3.2.5.7.	Solar-Divicon PS20 s vysoko účinným čerpadlom Obj. č.: Z012027	1	ks	885,00	885,00
1.1.1.3.3.2.5.8.	solárny poistný ventil 8bar pre PS 20 Obj. č.: ZK02458	1	ks	22,68	22,68
1.1.1.3.3.2.5.9.	predizolované ohýbné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 15x1	28	m	13,46	376,88
1.1.1.3.3.2.5.10.	predizolované ohýbné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 18x1	8	m	14,28	114,24
1.1.1.3.3.2.5.11.	predizolované ohýbné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 22x1	16	m	15,48	247,68
1.1.1.3.3.2.5.12.	predizolované ohýbné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 28x1,5	23	m	15,80	363,40
1.1.1.3.3.2.5.13.	predizolované ohýbné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 32x1,5	80	m	29,45	2 356,00
1.1.1.3.3.2.5.14.	solárna expanzná nádoba s uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami REGULUS. Objem 200 l Prevádzkový tlak 10 bar	2	ks	790,00	1 580,00
1.1.1.3.3.2.5.15.	teplonosné médium Tyfocor-LS 25L Obj. č.: 7159727	4	ks	112,50	450,00
1.1.1.3.3.2.5.16.	solárna ručná plniaca pumpa Obj. č.: 7188624	1	ks	97,30	97,30
1.1.1.3.3.2.5.17.	Vitosolic 200 typ SD4 Obj. č.: 2007388	1	ks	670,30	670,30
1.1.1.3.3.2.5.18.	solárny ohrievač TUV smaltovaný 1000 l Obj. č.: 2007458	1	ks	4 236,00	4 236,00
1.1.1.3.3.2.5.19.	Vitocell 100-V typ CVA 1000l Obj. č.: 2004045	1	ks	4 560,00	4 560,00
1.1.1.3.3.2.5.20.	obehové čerpadlo UPS 25-60 B s káblom Obj. č.: 7820403	1	ks	506,00	506,00
1.1.1.3.3.3.	M M	1		6 000,00	6 000,00
1.1.1.3.3.3.1.	Solárne zariadenie - montáž	1		6 000,00	6 000,00
1.1.1.3.3.3.1.1.	Montáž, spustenie, vyskúšanie solárneho zariadenia + presun hmôt	1	ks	6 000,00	6 000,00

1.1.1.4.		Nadstavba vedľajšieho schodiska budovy VŠOUG sv. Lukáša, n.o.	1		299 478,66	299 478,66
1.1.1.4.1.		Stavebná časť	1		268 793,22	268 793,22
1.1.1.4.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1		115 144,04	115 144,04
1.1.1.4.1.1.1.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1		2 695,64	2 695,64
1.1.1.4.1.1.1.1.		Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m ² v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	0,356	m3	230,00	81,88
1.1.1.4.1.1.1.2.		Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	1,581	m3	228,50	361,26
1.1.1.4.1.1.1.3.		Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	11	ks	17,09	187,99
1.1.1.4.1.1.1.4.		Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	1	ks	23,39	23,39
1.1.1.4.1.1.1.5.		Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	4	ks	26,98	107,92
1.1.1.4.1.1.1.6.		Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	80,55	m2	24,00	1 933,20
1.1.1.4.1.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1		78 188,12	78 188,12
1.1.1.4.1.1.2.1.		Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	4,164	m3	128,50	535,07
1.1.1.4.1.1.2.2.		Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	55,52	m2	48,65	2 701,05
1.1.1.4.1.1.2.3.		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	55,52	m2	1 350,00	74 952,00
1.1.1.4.1.1.3.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		24 645,82	24 645,82
1.1.1.4.1.1.3.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	157,51	m2	6,55	1 031,69
1.1.1.4.1.1.3.2.		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	157,51	m2	1,60	252,02
1.1.1.4.1.1.3.3.		Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	157,51	m2	12,68	1 997,23
1.1.1.4.1.1.3.4.		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	348,63	m2	6,55	2 283,53
1.1.1.4.1.1.3.5.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	509,73	m2	1,60	815,57
1.1.1.4.1.1.3.6.		Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	509,73	m2	10,68	5 443,92
1.1.1.4.1.1.3.7.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	161,1	m2	6,51	1 048,76
1.1.1.4.1.1.3.8.		Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	259,71	m2	1,10	285,68
1.1.1.4.1.1.3.9.		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	53,5	kg	5,05	270,18
1.1.1.4.1.1.3.10.		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	259,71	m2	14,36	3 729,44
1.1.1.4.1.1.3.11.		Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	1	ks	75,00	75,00
1.1.1.4.1.1.3.12.		Zárubňa oceľová oblá švxxhr 1100x1970x100 mm P	1	ks	115,00	115,00
1.1.1.4.1.1.3.13.		Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m ²	15	ks	165,00	2 475,00
1.1.1.4.1.1.3.14.		Zárubňa požiarňa oceľová, bezpečnostná, švxxhr 800x1970x120 mm, ľavá	12	ks	178,90	2 146,80
1.1.1.4.1.1.3.15.		Zárubňa požiarňa oceľová, bezpečnostná, švxxhr 1100x1970x120 mm	3	ks	285,00	855,00
1.1.1.4.1.1.3.16.		Osadenie oceľ. zárubní protipožiarňových s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m ²	3	ks	197,00	591,00
1.1.1.4.1.1.3.17.		Zárubňa požiarňa oceľová, švxxhr 1500x2100x100 mm, bez povrchovej úpravy	3	ks	410,00	1 230,00
1.1.1.4.1.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		7 772,47	7 772,47
1.1.1.4.1.1.4.1.		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	291	m2	2,81	817,71
1.1.1.4.1.1.4.2.		Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	291	m2	1,49	433,59
1.1.1.4.1.1.4.3.		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	291	m2	1,94	564,54
1.1.1.4.1.1.4.4.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	100,05	m2	3,27	327,16
1.1.1.4.1.1.4.5.		Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	30	hod	38,00	1 140,00
1.1.1.4.1.1.4.6.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	257,56	m2	3,10	798,44
1.1.1.4.1.1.4.7.		Búranie muriva priečok z pórabetónu hr. do 150 mm, -0,07500t	18	m2	3,02	54,36
1.1.1.4.1.1.4.8.		Búranie muriva z pórabetónu hr. do 300 mm, -0,15000t	2,125	m2	75,00	159,38
1.1.1.4.1.1.4.9.		Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	9	m3	125,00	1 125,00
1.1.1.4.1.1.4.10.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	11	ks	0,83	9,13
1.1.1.4.1.1.4.11.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	5,319	m2	7,55	40,16
1.1.1.4.1.1.4.12.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06300t	10,256	m2	7,55	77,43
1.1.1.4.1.1.4.13.		Demontáž okien plastových s rámom, 1 bm obvodu - 0,007t	12	m	2,78	33,36
1.1.1.4.1.1.4.14.		Vysekanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	0,25	m	7,55	1,89
1.1.1.4.1.1.4.15.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	20,944	t	12,30	257,61
1.1.1.4.1.1.4.16.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	146,608	t	3,50	513,13
1.1.1.4.1.1.4.17.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,944	t	14,78	309,55
1.1.1.4.1.1.4.18.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	418,88	t	1,65	691,15
1.1.1.4.1.1.4.19.		Poplatok za skládku - odpad, (15 01 01, 02, 06) ostatné	20,944	t	20,00	418,88
1.1.1.4.1.1.5.	99	Presun hmôt HSV	1		1 841,99	1 841,99
1.1.1.4.1.1.5.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	51,975	t	35,44	1 841,99
1.1.1.4.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1		153 145,18	153 145,18
1.1.1.4.1.2.1.	712	Izolácie striech, povlakové krytiny	1		3 207,60	3 207,60
1.1.1.4.1.2.1.1.		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	35	m2	4,83	169,05
1.1.1.4.1.2.1.2.		Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	40,25	m2	6,75	271,69
1.1.1.4.1.2.1.3.		Odstánenie povlakové krytiny na strechách plochých 10° jednoduchostvej, -0,00600t	33,063	m2	0,96	31,74
1.1.1.4.1.2.1.4.		Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	30,228	m2	7,90	238,80
1.1.1.4.1.2.1.5.		Zhotovenie povlakové krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarom spojom	15,4	m2	7,90	121,66
1.1.1.4.1.2.1.6.		Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	52,472	m2	11,30	592,93
1.1.1.4.1.2.1.7.		Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	218	ks	0,79	172,22
1.1.1.4.1.2.1.8.		Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE položenou voľne	30,228	m2	12,78	386,31
1.1.1.4.1.2.1.9.		Zhotovenie vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech vytiahnutím AL/PE fólie na atiku prikotvením	15,4	m2	12,78	196,81
1.1.1.4.1.2.1.10.		Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	52,472	m2	3,78	198,34
1.1.1.4.1.2.1.11.		Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	22	m	6,00	132,00
1.1.1.4.1.2.1.12.		Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	22	m	6,32	139,04
1.1.1.4.1.2.1.13.		Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	6	m	5,74	34,44
1.1.1.4.1.2.1.14.		Plech poplastovaný pre detaily z PVC-P fólií, rozmer 1x2 m	5,477	m2	35,50	194,43
1.1.1.4.1.2.1.15.		Vykonalenie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín a fólií	45,628	m2	5,00	228,14
1.1.1.4.1.2.1.16.		Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.4.1.2.2.	713	Izolácie tepelné	1		1 173,26	1 173,26
1.1.1.4.1.2.2.1.		Odstánenie tepelnej izolácie stropov kládenej voľne z perlitbetonu hr. nad 10 cm -0,00462t	33,063	m2	3,23	106,79
1.1.1.4.1.2.2.2.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	30,228	m2	3,98	120,31
1.1.1.4.1.2.2.3.		Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 60/40x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	11,526	m2	16,37	188,68
1.1.1.4.1.2.2.4.		Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 40/20x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	11,526	m2	13,59	156,64
1.1.1.4.1.2.2.5.		Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 80/60x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	7,781	m2	23,25	180,91
1.1.1.4.1.2.2.6.		Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	13,544	m2	19,93	269,93
1.1.1.4.1.2.2.7.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	150,00	150,00
1.1.1.4.1.2.3.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1		171,50	171,50
1.1.1.4.1.2.3.1.		Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre mPVC izolácie DN 75	1	ks	23,00	23,00
1.1.1.4.1.2.3.2.		Strešný vtok s PVC lícrom, vertikálny odtok DN 75, zachytňný kôš D 180 mm, pre zabudovanie do tepelných izolácií 100 - 160 mm	1	ks	138,50	138,50
1.1.1.4.1.2.3.3.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.4.1.2.4.	762	Konštrukcie tesárske	1		485,59	485,59
1.1.1.4.1.2.4.1.		Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	16,2	m2	28,74	465,59
1.1.1.4.1.2.4.2.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL	20,00	20,00

1.1.1.4.1.2.5.	763	Konštrukcie - drevostavby	1		5 550,20	5 550,20
1.1.1.4.1.2.5.1.		Podhlad SDK závesný na jednoúrovňovej zdvojenej ocefovej podkonštrukcii, doska protipožiarna DF 2x12,5 mm	100,05	m2	42,50	4 252,13
1.1.1.4.1.2.5.2.		SDK obklady dažďovej kanalizácie prierezu nad 280 cm2, doska štandardná A 12,5 mm	3,3	m	43,90	144,87
1.1.1.4.1.2.5.3.		SDK obklady ocefových stĺpov prierezu nad 400 cm2 s ochranným uholníkom, doska protipožiarna DF 2x15 mm	18,3	m	54,00	988,20
1.1.1.4.1.2.5.4.		Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	1	KPL	165,00	165,00
1.1.1.4.1.2.6.	764	Konštrukcie klampiarske	1		576,44	576,44
1.1.1.4.1.2.6.1.		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	3	m	1,76	5,28
1.1.1.4.1.2.6.2.		Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 550 mm	18	m	27,60	496,80
1.1.1.4.1.2.6.3.		Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	12	m	2,03	24,36
1.1.1.4.1.2.6.4.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	50,00	50,00
1.1.1.4.1.2.7.	766	Konštrukcie stolárske	1		28 406,06	28 406,06
1.1.1.4.1.2.7.1.		Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	18,75	m2	8,55	160,31
1.1.1.4.1.2.7.2.		Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	18	ks	75,60	1 360,80
1.1.1.4.1.2.7.3.		PU1-Dvere požiarne oceťové, interierové, jednokridlové EI 60 D1, škv 800x1970 mm	2	ks	1 550,00	3 100,00
1.1.1.4.1.2.7.4.		PU2-Dvere požiarne oceťové, interierové, dvojkrídlové EI 60 D1, škv 1000x1970 mm	1	ks	2 085,00	2 085,00
1.1.1.4.1.2.7.5.		PU3-Dvere požiarne oceťové, interierové, dvojkrídlové EI 60 D1, škv 1500x2100 mm	2	ks	2 665,00	5 330,00
1.1.1.4.1.2.7.6.		PU4-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, škv 1500x2100 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát	1	ks	1 745,00	1 745,00
1.1.1.4.1.2.7.7.		PU5-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, škv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát,	10	ks	805,00	8 050,00
1.1.1.4.1.2.7.8.		PU6-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, škv 1100x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát,	2	ks	900,00	1 800,00
1.1.1.4.1.2.7.9.		Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	1	ks	26,30	26,30
1.1.1.4.1.2.7.10.		Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceť, povrch nerez brúsený	1	ks	35,00	35,00
1.1.1.4.1.2.7.11.		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1100x1970 mm, plné	1	ks	979,00	979,00
1.1.1.4.1.2.7.12.		Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	21	ks	9,75	204,75
1.1.1.4.1.2.7.13.		Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	21	ks	105,00	2 205,00
1.1.1.4.1.2.7.14.		Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	2	ks	2,45	4,90
1.1.1.4.1.2.7.15.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	1 320,00	1 320,00
1.1.1.4.1.2.8.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1		90 498,03	90 498,03
1.1.1.4.1.2.8.1.		Demontáž stien a priečok pre zasklenie zvráňaných, -0,03300t	49,5	m2	25,30	1 252,35
1.1.1.4.1.2.8.2.		Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	24,6	m2	6,04	148,58
1.1.1.4.1.2.8.3.		Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	24,6	m2	1,47	36,16
1.1.1.4.1.2.8.4.		Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceťovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	50	m	27,80	1 390,00
1.1.1.4.1.2.8.5.		Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	39	m2	28,00	1 092,00
1.1.1.4.1.2.8.6.		Strešný panel s izolačným jadrom z miner.vlny K-ROC hr.200 mm pre ploché stechy s dodatočnou membránovou krytinou	39	m2	90,00	3 510,00
1.1.1.4.1.2.8.7.		Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	33,7	m2	6,04	203,55
1.1.1.4.1.2.8.8.		Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	33,7	m2	1,47	49,54
1.1.1.4.1.2.8.9.		Montáž a dodávka hliníkovej fasády listovej MC WALL s kaleným izolačným trojskлом s Ug=0,6 Wm2/K	97,9	m2	580,00	56 782,00
1.1.1.4.1.2.8.10.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	5577	kg	1,25	6 971,25
1.1.1.4.1.2.8.11.		Oceťová konštrukcia so spracovaním	7101	kg	2,60	18 462,60
1.1.1.4.1.2.8.12.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	600,00	600,00
1.1.1.4.1.2.9.	776	Podlahy povlakové	1		13 869,77	13 869,77
1.1.1.4.1.2.9.1.		Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	104,4	m	12,60	1 315,44
1.1.1.4.1.2.9.2.		Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	104,4	m	12,60	1 315,44
1.1.1.4.1.2.9.3.		Lepenie schodových hrán	104,4	m	12,60	1 315,44
1.1.1.4.1.2.9.4.		Schodová hrana	106,488	m	6,80	724,12
1.1.1.4.1.2.9.5.		Demontáž soklikov alebo listů	121,95	m	1,32	160,97
1.1.1.4.1.2.9.6.		Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	180,63	m	3,55	641,24
1.1.1.4.1.2.9.7.		Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	165	m2	3,20	528,00
1.1.1.4.1.2.9.8.		Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	259,71	m2	9,62	2 498,41
1.1.1.4.1.2.9.9.		Podlaha PVC heterogénna, hrúbka 2 mm	282,385	m2	16,00	4 518,16
1.1.1.4.1.2.9.10.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	259,71	m2	1,55	402,55
1.1.1.4.1.2.9.11.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	450,00	450,00
1.1.1.4.1.2.10.	783	Nátery	1		4 952,80	4 952,80
1.1.1.4.1.2.10.1.		Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	250	m2	1,17	292,50
1.1.1.4.1.2.10.2.		Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	483,86	m2	7,52	3 638,63
1.1.1.4.1.2.10.3.		Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	210,4	m2	3,43	721,67
1.1.1.4.1.2.10.4.		Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	250	m2	1,20	300,00
1.1.1.4.1.2.11.	784	Malby	1		4 253,93	4 253,93
1.1.1.4.1.2.11.1.		Odstánenie malieb oškrábaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	506,14	m2	1,15	582,06
1.1.1.4.1.2.11.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky do 3,80 m	785,59	m2	0,80	628,47
1.1.1.4.1.2.11.3.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	300	m2	1,79	537,00
1.1.1.4.1.2.11.4.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	157,51	m2	0,95	149,63
1.1.1.4.1.2.11.5.		Malby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	785,59	m2	3,00	2 356,77
1.1.1.4.1.3.	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		504,00	504,00
1.1.1.4.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-úpravíť pôvodnú strechu-doplnenie lepenky, vrátane dilačnej listy a oplechovania	24	hod	18,00	432,00
1.1.1.4.1.3.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny-napojenie dažďovej kanalizácie	4	hod	18,00	72,00
1.1.1.4.2.		Elektroinštalácia	1		18 732,05	18 732,05
1.1.1.4.2.1.	M	Práce a dodávky M	1		16 447,05	16 447,05
1.1.1.4.2.1.1.	21-	Elektromontáže	1		16 447,05	16 447,05
1.1.1.4.2.1.1.1.	A	Rozvádzače	1		4 853,25	4 853,25
1.1.1.4.2.1.1.1.1.	A1	Rozvádzač RS	1		275,25	275,25
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1		Istič vzduchový jednopólový do 63 A	2	ks	4,97	9,94
1.1.1.4.2.1.1.1.1.2		Istič 1P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	1	ks	7,47	7,47
1.1.1.4.2.1.1.1.1.3		Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	1	ks	8,20	8,20
1.1.1.4.2.1.1.1.1.4		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpolové	2	ks	7,00	14,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.5		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	2	ks	62,40	124,80
1.1.1.4.2.1.1.1.1.6		Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz	1	ks	15,80	15,80
1.1.1.4.2.1.1.1.1.7		Napáťové relé monitorovacie pre kompletnú kontrolu v 3-fázových sieťach, výstup 2x16A prepínací	1	ks	49,20	49,20
1.1.1.4.2.1.1.1.1.8		Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítiku pre vodič do 2,5 mm2	10	ks	1,18	11,80
1.1.1.4.2.1.1.1.1.9		Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	10	ks	0,51	5,10
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1		Príloha PRS/25/0	2	ks	0,42	0,84

1.1.1.4.2.1.1.1.1.1						
1.	Koncová zvierka RSD-88	2	ks	0,25	0,50	
1.1.1.4.2.1.1.1.1.2						
2.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítu pre vodič do 10 mm ²	2	ks	1,93	3,86	
1.1.1.4.2.1.1.1.1.3						
3.	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm ² , IP20	2	ks	0,87	1,74	
1.1.1.4.2.1.1.1.1.4						
4.	Podružný materiál	1	KPL	12,00	12,00	
1.1.1.4.2.1.1.1.1.5						
5.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00	
1.1.1.4.2.1.1.1.2.	A3 Ústredňa CBS	1		4 578,00	4 578,00	
1.1.1.4.2.1.1.1.2.1						
.	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1	ks	58,00	58,00	
1.1.1.4.2.1.1.1.2.2						
.	CBS ústredňa v požiarnej skrini PS60, 2 vývodová, 1000W, 3 hod.	1	ks	4 520,00	4 520,00	
1.1.1.4.2.1.1.2.	C Káble a vodiče	1		2 682,10	2 682,10	
1.1.1.4.2.1.1.2.1.						
	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	100	m	1,13	113,00	
1.1.1.4.2.1.1.2.2.						
	Kábel pevný CXKH-V-O 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou [CHKE-V, PRAFlaDur	100	m	1,74	174,00	
1.1.1.4.2.1.1.2.3.						
	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	700	m	1,19	833,00	
1.1.1.4.2.1.1.2.4.						
	Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	350	m	2,34	819,00	
1.1.1.4.2.1.1.2.5.						
	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	350	m	1,93	675,50	
1.1.1.4.2.1.1.2.6.						
	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x4	10	m	1,31	13,10	
1.1.1.4.2.1.1.2.7.						
	Kábel medený bezhalogénový CXKH-V-J 3x4 mm ² FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	10	m	3,45	34,50	
1.1.1.4.2.1.1.2.8.						
	Murárske výpomoci	1	KPL	10,00	10,00	
1.1.1.4.2.1.1.2.9.						
	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.	D Inšalačný materiál	1		8 581,65	8 581,65	
1.1.1.4.2.1.1.3.1.						
	Rúrka ohybná elektroinšalačná z HDPE, D 50 uložená pevne	100	m	2,38	238,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.2.						
	Rúrka ohybná 09050 dvojvlásková korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	100	m	0,97	97,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.3.						
	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	35	ks	4,87	170,45	
1.1.1.4.2.1.1.3.4.						
	Krabica inšalačná s krytím IP66 PO E90 bezhalogen KSK 125 PO6P, požiarne odolná, vrátane keramickej svorky a poistky, resp. alternatíva	35	ks	43,20	1 512,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.5.						
	Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	30	ks	16,22	486,60	
1.1.1.4.2.1.1.3.6.						
	Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS	30	ks	4,78	143,40	
1.1.1.4.2.1.1.3.7.						
	Lišta elektroinšalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	50	m	1,93	96,50	
1.1.1.4.2.1.1.3.8.						
	Lišta hranatá, bezhalogénová z PVC, 20x20 mm	50	m	1,20	60,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.9.						
	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	200	ks	0,95	190,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.10.						
	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná	200	ks	0,04	8,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.11.						
	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	300	ks	0,95	285,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.12.						
	Hmoždinka celokovová, požiarne odolná	300	ks	0,04	12,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.13.						
	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	0,25	m ²	485,00	121,25	
1.1.1.4.2.1.1.3.14.						
	Protipožiarna pena CFS-F FX	3	ks	65,00	195,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.15.						
	PROTIPOŽIARNY ŠTÍTOK	20	ks	0,51	10,20	
1.1.1.4.2.1.1.3.16.						
	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	1	ks	4,25	4,25	
1.1.1.4.2.1.1.3.17.						
	Tlačidlo požiarne 13183 M131830000 100x100x50mm IP55 do steny, TOTAL STOP CBS	1	ks	41,20	41,20	
1.1.1.4.2.1.1.3.18.						
	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	32	ks	7,00	224,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.19.						
	Led svetidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2190lm, 25W	32	ks	47,30	1 513,60	
1.1.1.4.2.1.1.3.20.						
	Zapojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	39	ks	7,00	273,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.21.						
	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS	39	ks	42,30	1 649,70	
1.1.1.4.2.1.1.3.22.						
	Montáž svetidla interiérového, núdzového na stenu do 2 kg	39	ks	9,35	364,65	
1.1.1.4.2.1.1.3.23.						
	Montáž svetidla interiérového na strop/stenu do 5 kg	32	ks	14,10	451,20	
1.1.1.4.2.1.1.3.24.						
	Ekvipotenciálna svorkovnica HUP	1	ks	18,50	18,50	
1.1.1.4.2.1.1.3.25.						
	Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809	1	KS	8,15	8,15	
1.1.1.4.2.1.1.3.26.						
	Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu	300	ks	0,97	291,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.27.						
	Príchytka káblová kovová, požiarne odolná	300	ks	0,19	57,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.28.						
	Podružný materiál	1	KPL	30,00	30,00	
1.1.1.4.2.1.1.3.29.						
	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	30,00	30,00	
1.1.1.4.2.1.1.4.	E Bleskozvod	1		330,05	330,05	
1.1.1.4.2.1.1.4.1.						
	Svorka FeZn spojovacia SS, resp. SK, PV01	50	ks	2,17	108,50	
1.1.1.4.2.1.1.4.2.						
	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	50	ks	0,84	42,00	
1.1.1.4.2.1.1.4.3.						
	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	50	m	2,38	119,00	
1.1.1.4.2.1.1.4.4.						
	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	7	kg	8,65	60,55	
1.1.1.4.2.2.	HZS Hodinové účtovacie sadzby	1		2 285,00	2 285,00	
1.1.1.4.2.2.1.						
	Drobné stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, demontáž/úprava bleskozvodu	70	hod	18,00	1 260,00	

1.1.1.4.2.2.2.	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, práce v existujúcom rozvážači, uvedenie zariadenia do prevádzky	25	hod	25,00	625,00
1.1.1.4.2.2.3.	Odborná prehliadka a skúška	16	hod	25,00	400,00
1.1.1.4.3.	Vzduchotechnika	1		11 953,39	11 953,39
1.1.1.4.3.1.	Zariadenie č. 1 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby)	1		9 343,39	9 343,39
1.1.1.4.3.1.1.	Ventilátor potrubný kruhový axiálny, napr.: VENTRA ALM 500-150-5/15°-2/2,2 VS; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	kpl	2 065,00	2 065,00
1.1.1.4.3.1.2.	Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr. SKG-A 500 (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	78,50	78,50
1.1.1.4.3.1.3.	Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	163,20	163,20
1.1.1.4.3.1.4.	Regulačná klapka hranatá ručná napr.: RK-315x200-R; (prípadne plnohodnotná náhrada)	2	ks	83,20	166,40
1.1.1.4.3.1.5.	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1250x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	437,00	437,00
1.1.1.4.3.1.6.	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-900x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	378,50	378,50
1.1.1.4.3.1.7.	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-400x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	115,00	115,00
1.1.1.4.3.1.8.	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-315x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	2	ks	103,00	206,00
1.1.1.4.3.1.9.	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 900x800 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	915,00	915,00
1.1.1.4.3.1.10.	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 315x200 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	3	ks	131,20	393,60
1.1.1.4.3.1.11.	Krycia mriežka hranatá si sitom s okami 10x10mm, zinková napr.: KMH 900x800 ZN; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	147,50	147,50
1.1.1.4.3.1.12.	Krycia mriežka hranatá si sitom s okami 10x10mm, zinková napr.: KMH 315x200 ZN; (prípadne plnohodnotná náhrada)	3	ks	19,80	59,40
1.1.1.4.3.1.13.	Výstupka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-625x325-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	4	ks	108,60	434,40
1.1.1.4.3.1.14.	Výstupka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-625x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	93,10	93,10
1.1.1.4.3.1.15.	Výstupka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-425x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	2	ks	64,20	128,40
1.1.1.4.3.1.16.	Výstupka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-225x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks	46,87	46,87
1.1.1.4.3.1.17.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 5000mm	3	m2	44,20	132,60
1.1.1.4.3.1.18.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 5000mm	3	m2	74,50	223,50
1.1.1.4.3.1.19.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 2520mm	15	m2	46,20	693,00
1.1.1.4.3.1.20.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 2520mm	5	m2	75,40	377,00
1.1.1.4.3.1.21.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 1800mm	30	m2	44,58	1 337,40
1.1.1.4.3.1.22.	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 1800mm	5	m2	58,63	293,15
1.1.1.4.3.1.23.	VZT potrubie kruhové sk.l. z pozinkovaného plechu SPIRO - DN 500 - rovné rúry	1	bm	46,87	46,87
1.1.1.4.3.1.24.	Izolácia potrubia samolepiaca zo syntetického kaučuku s hliníkovou fóliou vystuženou sklotextilnou mriežkou (ALS) s hrúbkou steny 19mm	10	m2	32,70	327,00
1.1.1.4.3.1.25.	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl	85,00	85,00
1.1.1.4.3.2.	Pridružené stavebné práce	1		2 610,00	2 610,00
1.1.1.4.3.2.1.	Prieraz 1250x800mm cez obvodovú stenu	1	kpl	600,00	600,00
1.1.1.4.3.2.2.	Prieraz 400x200mm cez obvodovú stenu	1	kpl	150,00	150,00
1.1.1.4.3.2.3.	Prieraz 315x200mm cez obvodovú stenu	2	kpl	100,00	200,00
1.1.1.4.3.2.4.	Prieraz 315x200mm cez vnútornú priečku	4	kpl	25,00	100,00
1.1.1.4.3.2.5.	Prieraz 710x400mm cez stropnú železobetónovú konštrukciu	1	kpl	1 560,00	1 560,00
1.1.1.5.	Stavebné úpravy priestorov pre evakuačný výťah budovy VŠOUG sv.Lukáša,n.o.	1		325 993,07	325 993,07
1.1.1.5.1.	Architektonicko-stavebné riešenie	1		267 806,69	267 806,69
1.1.1.5.1.1.	HSV	1		16 878,10	16 878,10
1.1.1.5.1.1.1.	3 Zvislé a kompletne konštrukcie	1		3 075,54	3 075,54
1.1.1.5.1.1.1.1.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	4	ks	7,56	30,24
1.1.1.5.1.1.1.2.	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 10, lxšv 1250x100x85 mm	4	ks	17,09	68,36
1.1.1.5.1.1.1.3.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	10	ks	26,98	269,80
1.1.1.5.1.1.1.4.	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 10, lxšv 2000x100x85 mm	10	ks	31,47	314,70
1.1.1.5.1.1.1.5.	Priečky z porobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	99,685	m2	24,00	2 392,44
1.1.1.5.1.2.	6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1		11 458,21	11 458,21
1.1.1.5.1.2.1.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	187,993	m2	1,60	300,79
1.1.1.5.1.2.2.	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	187,993	m2	10,68	2 007,77
1.1.1.5.1.2.3.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	187,993	m2	4,51	847,85
1.1.1.5.1.2.4.	Osadenie oceľ. záružní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	5	ks	165,00	825,00
1.1.1.5.1.2.5.	Záružňa požiarne oceľová, šxvhr 800x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30,	2	ks	178,90	357,80
1.1.1.5.1.2.6.	Záružňa požiarne oceľová, šxvhr 900x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30,	2	ks	213,50	427,00
1.1.1.5.1.2.7.	Záružňa požiarne oceľová, šxvhr 1100x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30,	1	ks	285,00	285,00
1.1.1.5.1.2.8.	Osadenie oceľ. záružní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	11	ks	197,00	2 167,00
1.1.1.5.1.2.9.	Záružňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm, jednokridla zamurovací požiarne	3	ks	320,00	960,00
1.1.1.5.1.2.10.	Záružňa požiarne oceľová, šxvhr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EI30	8	ks	410,00	3 280,00
1.1.1.5.1.3.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1		1 699,98	1 699,98
1.1.1.5.1.3.1.	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	3	ks	0,83	2,49
1.1.1.5.1.3.2.	Vybúranie kovových dverových záružní plochy do 2 m2, -0,07600t	4,925	m2	7,55	37,18
1.1.1.5.1.3.3.	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	32,4	m	8,20	265,68
1.1.1.5.1.3.4.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	12,124	t	12,30	149,13
1.1.1.5.1.3.5.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	84,868	t	3,50	297,04
1.1.1.5.1.3.6.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,124	t	14,78	179,19
1.1.1.5.1.3.7.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	242,48	t	1,65	400,09
1.1.1.5.1.3.8.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	12,124	t	10,45	126,70
1.1.1.5.1.3.9.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	12,124	t	20,00	242,48
1.1.1.5.1.4.	99 Presun hmôt HSV	1		644,37	644,37
1.1.1.5.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	18,182	t	35,44	644,37
1.1.1.5.1.2.	PSV	1		73 006,59	73 006,59
1.1.1.5.1.2.1.	763 Konštrukcie - drevozavby	1		8 609,42	8 609,42
1.1.1.5.1.2.1.1.	Šachtová SDK predsadená stena hr.80 mm, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarou RF 2x15 mm	61,92	m2	36,00	2 229,12
1.1.1.5.1.2.1.2.	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm,bez TI	64,32	m2	32,80	2 109,70
1.1.1.5.1.2.1.3.	Predsadená SDK stena hr. 55 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou vysokopevnosťou DFRH1 12.5 mm, TI 40 mm	94	m2	40,00	3 760,00
1.1.1.5.1.2.1.4.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	10,4	m2	30,50	317,20
1.1.1.5.1.2.1.5.	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	10,4	m2	3,78	39,31
1.1.1.5.1.2.1.6.	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	4,348	t	35,44	154,09
1.1.1.5.1.2.2.	766 Konštrukcie stolárske	1		58 616,76	58 616,76

1.1.1.5.1.2.2.1.	Demontáž drevených stien z fošnij, -0,01695t	136,5	m2	8,55	1 167,08
1.1.1.5.1.2.2.2.	Montáž madiel schodiskových drevených typových čiastkových	251	m	27,00	6 777,00
1.1.1.5.1.2.2.3.	Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	263,55	m	70,00	18 448,50
1.1.1.5.1.2.2.4.	Demontáž madiel schodiskových drevených -0,0019t	90,5	m	3,50	316,75
1.1.1.5.1.2.2.5.	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. do 1,5 m2, -0,02465t	94	m2	8,55	803,70
1.1.1.5.1.2.2.6.	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	94	m2	1,47	138,18
1.1.1.5.1.2.2.7.	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnych	16	ks	75,60	1 209,60
1.1.1.5.1.2.2.8.	PU3-Dvere vnútorné protipožiari drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát	2	ks	1 147,00	2 294,00
1.1.1.5.1.2.2.9.	PU4-Dvere vnútorné protipožiari drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát	2	ks	1 332,00	2 664,00
1.1.1.5.1.2.2.10.	PU5-Dvere vnútorné protipožiari drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát	1	ks	1 530,00	1 530,00
1.1.1.5.1.2.2.11.	PU7-Dvere vnútorné protipožiari drevené EI EW 30 D3, šxv 1400x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, hlavné kridlo 1100 mm	1	ks	1 698,00	1 698,00
1.1.1.5.1.2.2.12.	PU8-Dvere vnútorné protipožiari drevené EI EW 30 D3, šxv 1500x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, hlavné kridlo 900 mm	1	ks	1 745,00	1 745,00
1.1.1.5.1.2.2.13.	PU9-Dvere vnútorné protipožiari drevené atyp EI EW 30 D3, šxv 1500x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, hlavné kridlo 1100 mm	1	ks	2 155,00	2 155,00
1.1.1.5.1.2.2.14.	PU6, PU10-Dvere vnútorné protipožiari drevené EI EW 30 D3, šxv 1600x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát	8	ks	1 590,00	12 720,00
1.1.1.5.1.2.2.15.	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie nastavovač kridla	11	ks	13,80	151,80
1.1.1.5.1.2.2.16.	Montážny materiál pre dvere- koordinátor zatvárania	11	eur	20,00	220,00
1.1.1.5.1.2.2.17.	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou nad 50 kg	27	ks	9,75	263,25
1.1.1.5.1.2.2.18.	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm	27	ks	148,70	4 014,90
1.1.1.5.1.2.2.19.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	300,00	300,00
1.1.1.5.1.2.3.	767 Konštrukcie doplnkové kovové	1		3 255,71	3 255,71
1.1.1.5.1.2.3.1.	Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných, -0,03300t	83,475	m2	8,55	713,71
1.1.1.5.1.2.3.2.	Montáž doplnkov dverí, stavač kridla	1	ks	4,00	4,00
1.1.1.5.1.2.3.3.	Stavač dverí	1	ks	7,00	7,00
1.1.1.5.1.2.3.4.	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	1	ks	25,00	25,00
1.1.1.5.1.2.3.5.	Panikové kovanie dverové pre šírku dverného kridla do 1300 mm	1	ks	160,00	160,00
1.1.1.5.1.2.3.6.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	1380	kg	0,85	1 173,00
1.1.1.5.1.2.3.7.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	1380	kg	0,85	1 173,00
1.1.1.5.1.2.4.	783 Nátery	1		159,31	159,31
1.1.1.5.1.2.4.1.	Nátery kov.stav.dopl.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnas. 1x s emailov. - 105µm	21,185	m2	7,52	159,31
1.1.1.5.1.2.5.	784 Maľby	1		2 365,39	2 365,39
1.1.1.5.1.2.5.1.	Penetrovanie jednonásobné jemozrných podkladov výšky do 3,80 m	490,76	m2	0,80	392,61
1.1.1.5.1.2.5.2.	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	200	m2	1,79	358,00
1.1.1.5.1.2.5.3.	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	150	m2	0,95	142,50
1.1.1.5.1.2.5.4.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemozrný podklad výšky do 3,80 m	490,76	m2	3,00	1 472,28
1.1.1.5.1.3.	M Práce a dodávky M	1		165 570,00	165 570,00
1.1.1.5.1.3.1.	33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	1		165 570,00	165 570,00
1.1.1.5.1.3.1.1.	Montáž a dodávka evakuačného lôžkového výťahu 1600 kg bez strojovne - 8/8 stanic, zdvih 21,6 m, vrátane vyrezania otvoru v stropce a statického podchytenia stropnej konštrukcie - pre vytvorenie priehlbne	1	ks	156 470,00	156 470,00
1.1.1.5.1.3.1.2.	Úprava ťachtových automatických výťahových dverí - protipožiari EI30 D3-C - PU 11	2	ks	4 550,00	9 100,00
1.1.1.5.1.4.	HZ5 Hodinové zúčtovacie sadzby	1		252,00	252,00
1.1.1.5.1.4.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž drevenej konštrukcie nad pultom vrátnice	10	hod	18,00	180,00
1.1.1.5.1.4.2.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž kovania dverí s úpravou pre nové kovanie	4	hod	18,00	72,00
1.1.1.5.1.5.	VRN Investičné náklady neobiahnuté v cenách	1		2 100,00	2 100,00
1.1.1.5.1.5.1.	Projektové práce - časť statika. náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie - vytvorenie priehlbne	1	eur	2 100,00	2 100,00
1.1.1.5.2.	Elektroinštalácia	1		49 784,02	49 784,02
1.1.1.5.2.1.	M Práce a dodávky M	1		47 319,02	47 319,02
1.1.1.5.2.1.1.	21-M Elektromontáže	1		47 319,02	47 319,02
1.1.1.5.2.1.1.1.	A Rozvádzače	1		7 260,99	7 260,99
1.1.1.5.2.1.1.1.1.	A1 Rozvádzač R DA1	1		429,56	429,56
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.1.2.	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	1	ks	22,83	22,83
1.1.1.5.2.1.1.1.1.3.	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.1.4.	Poistková vložka valcová PV14 32A gG, veľkosť 14x51	1	ks	1,24	1,24
1.1.1.5.2.1.1.1.1.5.	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	1	ks	4,52	4,52
1.1.1.5.2.1.1.1.1.6.	Istič 1P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	1	ks	6,86	6,86
1.1.1.5.2.1.1.1.1.7.	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpolové	1	ks	6,43	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.1.8.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks	58,50	58,50
1.1.1.5.2.1.1.1.1.9.	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	1	ks	8,70	8,70
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	0. Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), SLP-275 V/4, kšxv 123x83x80 mm alebo ekvivalent	1	ks	114,20	114,20
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	1. Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz	1	ks	14,65	14,65
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	2. Napáťové relé monitorovacie pre strázenie napájacieho napätia, 1-fázové, výstup 1x16A prepínací napr.: HRN-33 alebo ekvivalent	1	ks	33,10	33,10
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	3. Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2	10	ks	1,27	12,70
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	4. Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	10	ks	0,58	5,80
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	5. Príložka PRS/25/0	1	ks	0,42	0,42
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	6. Koncová zvierka RSD-88	1	ks	0,21	0,21
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	7. Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm2	8	ks	1,90	15,20
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	8. Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	8	ks	0,73	5,84
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.	9. Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž IP 40	1	ks	22,00	22,00

1.1.1.5.2.1.1.1.2						
0.	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40	1	ks	63,50	63,50	
1.1.1.5.2.1.1.1.2						
1.	Podružný materiál	1	KPL	10,00	10,00	
1.1.1.5.2.1.1.1.2						
2.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00	
1.1.1.5.2.1.1.1.2	A2 Rozvádzač R DA2	1		530,78	530,78	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	1	ks	6,43	6,43	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.2	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	1	ks	22,83	22,83	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.3	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	1	ks	6,43	6,43	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.4	Poistková vložka valcová PV14 32A gG, veľkosť 14x51	1	ks	1,24	1,24	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.5	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	1	ks	6,43	6,43	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.6	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks	58,40	58,40	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.7	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	1	ks	8,70	8,70	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.8	Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), SLP-275 V/4, Ixkv 123x83x80 mm alebo ekvivalent	1	ks	114,10	114,10	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.9	Motorové spúšťače trojpólové MPX do 32 A	3	ks	14,65	43,95	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1						
0.	Motorový spúšťač 1.0-1.6 A, Ir=1,32A	1	ks	45,82	45,82	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1						
1.	Motorový spúšťač 4-6 A, Ir=5,6A	2	ks	45,82	91,64	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1						
2.	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm2	10	ks	1,17	11,70	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1						
3.	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	10	ks	0,45	4,50	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1						
4.	Príloška PRS/25/0	1	ks	0,38	0,38	
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1						
5.	Koncová zvierka RSD-88	1	ks	0,21	0,21	

1.1.1.5.2.1.1.2.1.6.		Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 10 mm ²	4	ks	1,90	7,60
1.1.1.5.2.1.1.2.1.7.		Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm ² , IP20	4	ks	0,73	2,92
1.1.1.5.2.1.1.2.1.8.		Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž IP 40	1	ks	22,50	22,50
1.1.1.5.2.1.1.2.1.9.		Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40	1	ks	55,00	55,00
1.1.1.5.2.1.1.2.2.0.		Podružný materiál	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.2.2.1.		Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.3.1.	A3	Ústredňa CBS	1		6 257,00	6 257,00
1.1.1.5.2.1.1.3.1.1.		Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1	ks	65,00	65,00
1.1.1.5.2.1.1.3.2.		CBS ústredňa v požiarnej skriní PS60, 2 vývodová, 1000W, 3 hod.	1	ks	6 192,00	6 192,00
1.1.1.5.2.1.1.4.1.	A4	Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RH na stavbe	1		43,65	43,65
1.1.1.5.2.1.1.4.1.1.		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks	6,09	6,09
1.1.1.5.2.1.1.4.2.		Istič 3P, 40 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	1	ks	25,86	25,86
1.1.1.5.2.1.1.4.3.		Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 10 mm ²	4	ks	1,90	7,60
1.1.1.5.2.1.1.4.4.		Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm ² , IP20	4	ks	0,73	2,92
1.1.1.5.2.1.1.4.5.		Príloha PRS/25/0	2	ks	0,38	0,76
1.1.1.5.2.1.1.4.6.		Koncová zvierka RSD-88	2	ks	0,21	0,42
1.1.1.5.2.1.1.2.	B	Dieselagrágát	1		29 881,50	29 881,50
1.1.1.5.2.1.1.2.1.		Motorgenerator MG Applipower GP33S/B-N Záložný výkon (LTP) 33 kVA / 26,4 kW, Menovitý výkon (PRP) 30 kVA / 24 kW Hlavný istič MG + riadiaci rozvádzač s riadiacou jednotkou, GSM modul, Nabíjačka, Predohrev chladiacej kvapaliny, Ručná olejová pumpa, Náplne o	1	ks	24 650,00	24 650,00
1.1.1.5.2.1.1.2.2.		Výfukové potrubie DN80 ukončené 4m nad úrovňou terénu	1	kpl.	3 200,00	3 200,00
1.1.1.5.2.1.1.2.3.		Doprava a uloženie MG do miestnosti (auto s rukou)	1	kpl.	500,00	500,00
1.1.1.5.2.1.1.2.4.		Montážne práce zapojenie MG na vopred pripravené káblové rozvody a uzemnenie uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	1	kpl.	850,00	850,00
1.1.1.5.2.1.1.2.5.		Drobný montážny a spojovací materiál: tlmiace dosky pod MG sada ochranných pomôcok	1	kpl.	50,00	50,00
1.1.1.5.2.1.1.2.6.		Palivo na skúšobnú prevádzku - vrátane manipulácie s PHM	100	l	1,65	165,00
1.1.1.5.2.1.1.2.7.		Palivo po skúškach - vrátane manipulácie s PHM	10	l	1,65	16,50
1.1.1.5.2.1.1.2.8.		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektro dotknutej časti	1	kpl.	200,00	200,00
1.1.1.5.2.1.1.2.9.		Správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky prepojenie MG a uzemnenie podľa postupov uvedených v STN 33 2000-6 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 33 2000-1	1	kpl.	250,00	250,00
1.1.1.5.2.1.1.3.	C	Káble a vodiče	1		3 587,90	3 587,90
1.1.1.5.2.1.1.3.1.		Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35	75	m	1,62	121,50
1.1.1.5.2.1.1.3.2.		Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhalogénový	75	m	3,44	258,00
1.1.1.5.2.1.1.3.3.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	700	m	1,03	721,00
1.1.1.5.2.1.1.3.4.		Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	325	m	2,04	663,00
1.1.1.5.2.1.1.3.5.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	375	m	1,62	607,50
1.1.1.5.2.1.1.3.6.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	5	m	1,20	6,00
1.1.1.5.2.1.1.3.7.		Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x6 B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	5	m	3,87	19,35
1.1.1.5.2.1.1.3.8.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	60	m	2,18	130,80
1.1.1.5.2.1.1.3.9.		Kábel pevný 1-CXKH-V-J 5x10 B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	60	m	9,85	591,00
1.1.1.5.2.1.1.3.10.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	25	m	2,36	59,00
1.1.1.5.2.1.1.3.11.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x16 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	25	m	15,63	390,75
1.1.1.5.2.1.1.3.12.		Murárske výpomoci	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.3.13.		Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.4.	D	Inštalčný materiál	1		6 588,63	6 588,63
1.1.1.5.2.1.1.4.1.		Rúrka ohýbná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pevne	100	m	2,00	200,00
1.1.1.5.2.1.1.4.2.		Rúrka ohýbná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	100	m	0,89	89,00
1.1.1.5.2.1.1.4.3.		Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	15	ks	4,14	62,10
1.1.1.5.2.1.1.4.4.		Krabica inštalčná KSK 100 PO 101x101x45mm požiarne odolná	15	ks	31,72	475,80
1.1.1.5.2.1.1.4.5.		Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	25	ks	13,35	333,75
1.1.1.5.2.1.1.4.6.		Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS	25	ks	3,83	95,75
1.1.1.5.2.1.1.4.7.		Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	200	ks	0,89	178,00
1.1.1.5.2.1.1.4.8.		Hmoždinka celokovová, požiarne odolná	200	ks	0,43	86,00
1.1.1.5.2.1.1.4.9.		Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	0,25	m ²	365,00	91,25
1.1.1.5.2.1.1.4.10.		Protipožiarna pena CFS-F FX	3	ks	65,00	195,00
1.1.1.5.2.1.1.4.11.		PROTIPOŽIARNY ŠTÍTOK	20	ks	0,30	6,00
1.1.1.5.2.1.1.4.12.		Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	9	ks	4,18	37,62

1.1.1.5.2.1.1.4.13.	Tlačidlo požiarne GW42201 120x120x50mm IP55 na stenu	8	ks	32,68	261,44
1.1.1.5.2.1.1.4.14.	Tlačidlo požiarne 13183 M131830000 100x100x50mm IP55 do steny, TOTAL STOP CBS	1	ks	38,33	38,33
1.1.1.5.2.1.1.4.15.	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	36	ks	6,43	231,48
1.1.1.5.2.1.1.4.16.	Led svetidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2300lm, 25W	36	ks	41,28	1486,08
1.1.1.5.2.1.1.4.17.	Zapojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	37	ks	5,91	218,67
1.1.1.5.2.1.1.4.18.	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS	29	ks	42,95	1245,55
1.1.1.5.2.1.1.4.19.	LED svetidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS - stropné, antipanikové	8	ks	42,95	343,60
1.1.1.5.2.1.1.4.20.	Montáž svetidla interiérového, núdzového na stenu do 2 kg	29	ks	8,52	247,08
1.1.1.5.2.1.1.4.21.	Montáž svetidla interiérového núdzového na strop do 2 kg	8	ks	9,00	72,00
1.1.1.5.2.1.1.4.22.	Montáž svetidla interiérového na strop/stenu do 5 kg	36	ks	9,54	343,44
1.1.1.5.2.1.1.4.23.	Ekvipotenciálna svorkovnica HUP	1	ks	20,52	20,52
1.1.1.5.2.1.1.4.24.	Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809	1	KS	8,17	8,17
1.1.1.5.2.1.1.4.25.	Príchytka káblková kovová pre pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu	200	ks	0,79	158,00
1.1.1.5.2.1.1.4.26.	Príchytka káblková kovová, požiarne odolná	200	ks	0,22	44,00
1.1.1.5.2.1.1.4.27.	Podružný materiál	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.4.28.	Podiel pridružených výkonov	1	KPL	10,00	10,00
1.1.1.5.2.2.	HZS Hodinové zúčtovacie sadzby	1		2 465,00	2 465,00
1.1.1.5.2.2.1.	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeľáž, stavebné úpravy pre osadenie výfuku	80	hod	18,00	1 440,00
1.1.1.5.2.2.2.	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, práce v existujúcom rozvádzači, uvedenie zariadenia do prevádzky	25	hod	25,00	625,00
1.1.1.5.2.2.3.	Odborná prehliadka a skúška	16	hod	25,00	400,00
1.1.1.5.3.	Vzduchotechnika	1		8 402,36	8 402,36
1.1.1.5.3.1.	Vetracie CHÚC-AE - prívod vzduchu	1		1 271,20	1 271,20
1.1.1.5.3.1.1.	Odstredivý potrubný ventilátor Lineo 315	1	ks	573,00	573,00
1.1.1.5.3.1.2.	Včítane rychlospon CA-FU 315 - 2 ks	2	ks	41,00	82,00
1.1.1.5.3.1.3.	Protidážďová žalúzia IMOS PZ AL 400 x 400 - UR	1	ks	110,00	110,00
1.1.1.5.3.1.4.	Výustka do štvorhranného potrubia Nova-B-1-1-400x400-UR-V-ZN	1	ks	37,40	37,40
1.1.1.5.3.1.5.	Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600	1	bm	110,00	110,00
1.1.1.5.3.1.6.	Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu do obvodu 315, 30 % tvarovky	6	bm	59,80	358,80
1.1.1.5.3.2.	Vetracie CHÚC-AE - prívod vzduchu	1		4 050,00	4 050,00
1.1.1.5.3.2.1.	Stenový odvodný ventilátor, AW 560 E4 Síleo, pri 150 Pa	2	ks	1 455,00	2 910,00
1.1.1.5.3.2.2.	včítane rele tepelnej ochrany S-ET 10, 0,4 až 10 A, IP 585	2	ks	92,50	185,00
1.1.1.5.3.2.3.	Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-1200x500-R1-UR-H-AN	1	ks	223,00	223,00
1.1.1.5.3.2.4.	Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu do obvodu 630, 40 % tvarovky	12	bm	61,00	732,00
1.1.1.5.3.3.	Pomocný materiál a práce	1		3 081,16	3 081,16
1.1.1.5.3.3.1.	Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka	1	celok	240,00	240,00
1.1.1.5.3.3.2.	Požiarne izolácia potrubia vzt - Nobasil EI30	30	m2	55,30	1 659,00
1.1.1.5.3.3.3.	Izolácia sacieho prívodného potrubia v stene vzt - Izoflex 15 zo samolepom	4	m2	15,20	60,80
1.1.1.5.3.3.4.	Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	4	ks	9,55	38,20
1.1.1.5.3.3.5.	Držiak potrubia IMOS - DPK 630, 315	16	ks	4,56	72,96
1.1.1.5.3.3.6.	Záviesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	16	ks	3,25	52,00
1.1.1.5.3.3.7.	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia	12	bm	10,85	130,20
1.1.1.5.3.3.8.	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	15	kg	5,20	78,00
1.1.1.5.3.3.9.	Doprava	1	KPL	300,00	300,00
1.1.1.5.3.3.10.	Zaregulovanie VZT	1	KPL	300,00	300,00
1.1.1.5.3.3.11.	Presun materiálu	1	KPL	100,00	100,00
1.1.1.5.3.3.12.	PPV	1	KPL	50,00	50,00
	Dodatok č.1				42 576,76
ZL č1+2	Výplne otvorov na fasáde				
	Plastové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024				
	Pavilion 1				
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
1.1.1.3.1.3.1.2.1.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	87,4	m	2,15	187,91
1.1.1.3.1.3.1.2.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	8,4	m	9,6	80,64
1.1.1.3.1.3.1.2.4.	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	8,4	m	16,3	136,92
PSV					0,00
766	Konštrukcie stolárske				0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	15,26	m	14,5	221,27
1.1.1.3.1.3.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	15,26	m	1,32	20,14
1.1.1.3.1.3.2.2.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	15,26	m	1,39	21,21
1.1.1.3.1.3.2.2.4.	r PO1-Plastové okno jednokridlové OS,	-3	ks	145	-435,00
	rozpis:				
	PO1- OS, 1150x830 mm, izolačné trojsklo, 7k	27			0,00
	PO1- OS, 1175x830 mm združené 1x2=2 +2+16=20 ks	7			0,00
		20			0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.5.	r PO2 - Plastové okno jednokridlové OS	-19	ks	168,5	-3 201,50
	rozpis: počet spolu	222			0,00
	PO2 - OS, 1185x1440 mm 5*2=10 ks združené	10			0,00
	PO2 - OS, 1185x1440 mm 2*2=4 ks združené	4			0,00
	PO2 - OS, 1185x1450 mm 1*2=2 ks združené	2			0,00
	PO2 - OS+fix, 1141x1228x1440 mm, 8*2=16 ks združené	16			0,00
	PO2 - OS+fix, 1141x1228x1440 mm, 5*2=10 ks združené	10			0,00
	PO2 - OS+fix, 1141x1228x1440 mm, 4*2=8 združené	8			0,00
	PO2-OS 1202x1430=1+5+12+12+14+14+14+14+14+12+12+12	162			0,00
	PO2-OS 1102x1430=2	2			0,00
	PO2 - OS+fix, 856+943x1440 mm, 1*2=2+2+2 združené, južna strana	8			0,00
	PO 02 odpočet za fix prevedenie	17		-20	-340,00
1.1.1.3.1.3.2.2.6.	r PO3 - Plastové okno jednokridlové OS	-10	ks	245	-2 450,00

	rozpis: , počet	2			0,00
	PO3 - Plastové okno jednokridlové OS, 1450x1150 mm, izolačné trojsko	1			0,00
	PO3 - Plastové okno jednokridlové OS, 1450x1400 mm, izolačné trojsko	1			0,00
	Požiarne okno EI30 1300/1400 -pôvodne plastové PO3	11		3312	36 432,00
	Požiarne okná EI30 1150/830-pôvodne plastové PO1	5		1580	7 900,00
1.1.1.3.1.3.2.2.7.	PO4 - Plastové okno jednokridlové OS	-3	ks	248	-744,00
	rozpis: , počet	3			0,00
	PO4 OS, 1450x1440 mm=1ks	1			0,00
	PO4 -OS 1470x1450=2ks	2			0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.8.	PO5 - Plastové okno jednokridlové OS, 1150x510 mm, izolačné trojsko	0	ks	108	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.9.	PO6 - Plastové okno jednokridlové OS, 1150x1250 mm, izolačné trojsko - viď výkaz	-1	ks	185	-185,00
1.1.1.3.1.3.2.2.10.	PO7 - Plastové okno jednokridlové OS	28	ks	0	0,00
	rozpis, počet	28			0,00
	PO7 - OS, 1185x1730= 6*2 =12, združené	12			0,00
	PO7 - OS, 1185x1730= 4*2 =8, združené	8			0,00
	PO7 - OS, 1185x1730= 2*2 =4, združené	4			0,00
	PO7 - OS, 1170x1730= 2*2 =4, združené	4			0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.11.	PO8 - Plastové okno jednokridlové OS, 950x1430 mm, izolačné trojsko	0	ks	170	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.12.	PO9 - Plastové okno jednokridlové OS, 1200x600 mm	-7	ks	110	-770,00
	rozpis, počet:	44			0,00
	PO9 O 1130x530 =5	5			0,00
	PO9 O 1140x600=1	1			0,00
	PO9 O 1160x550=15*2=30, združené	30			0,00
	PO9 O 1170x550=2*3=6, združené	6			0,00
	PO9 O 1040x550=1*2=2, združené	2			0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.13.	PO10 - Plastové okno jednokridlové OS, 560x550 mm, izolačné trojsko	0	ks	73,2	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.14.	PO11 - Plastové okno dvojkrídlové OS 2080x1440 mm, izolačné trojsko	0	ks	360	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.15.	PD1-Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváracé	0	ks	1017	0,00
	PD1-800/2200 =1				0,00
	PD1-1000/2000 =1				0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.16.	PD2-Plastové balkónové dvere 1000x2250 mm otvárací-sklonné	-1	ks	865	-865,00
	rozpis, počet:	166			0,00
	PD2 OS , 950x2150 =1+1+5+2+4+2+4+2+3+3	88			0,00
	PD2 FIX , 950x2150=4+18+23+23+23+21+21	133			0,00
	PD2 odpočet za fix prevedenie	133		-19	-2 527,00
1.1.1.3.1.3.2.2.17.	PD3 - Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváracé	0	ks	1110	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.18.	PD4-Plastové dvere 1740x2370 mm dvojkrídlové otváracé s izolačným trojsklom	0	ks	1575	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.19.	PD5-Plastové dvere plné vonkajšie 1000x2300 mm zateplené	0	ks	1060	0,00
	Dvere 1000/2200 sklad pod terasou-nová požiadavka	1		1060	1 060,00
	Okno fix štvorcového 2370/2860 , zmena pôvodne AL HS4	1		2402	2 402,00
	Dvere s nadsvetlíkom 980/2880-nová požiadavka balkon prizemie	1		1230	1 230,00
	Okno 2370/1450 zmena pôvodne AL HS3	2		725	1 450,00
	Okno 2370/1450 zmena pôvodne AL HS1	2		725	1 450,00
	Dvere 1800/1440 OS/Fix /zúžná strana(pôv.P02)	4		573	2 292,00
1.1.1.3.1.3.2.2.20.	PD6-Plastové 1750x2180 mm dvojkrídlové otváracé s izolačným trojsklom	0	ks	1598	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.21.	PD7 - Plastové dvere plné vonkajšie 1580x2320 mm zateplené otváracé	0	ks	1250	0,00
	PD 7 bočný svetlík doplnenie	1		372	372,00
1.1.1.3.1.3.2.3.18.	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	-89	m2	8	-712,00
1.1.1.3.1.3.2.3.19.	Žalúzie interierové hliníkové, lamela široká 18/25 mm, biela, s vedením	-89	m2	22,5	-2 002,50
					0,00
	Pavilion 2				0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
1.1.1.3.2.3.1.1.1.	Začistenie omlietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	-177,64	m	3,15	-559,57
1.1.1.3.2.3.1.1.2.	Omlietka vápenná vnútorného ostění okenného alebo dverného štuková	-108,49	m2	17,85	-1 936,55
1.1.1.3.2.3.1.1.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	-67,8	m	8,6	-583,08
1.1.1.3.2.3.1.1.4.	Parapetná doska plastová, široká 400 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	-67,8	m	16,75	-1 135,65
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	-91,57	m2	7,55	-691,35
766	Konštrukcie stolárske				0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	-177,64	m	14,5	-2 575,78
1.1.1.3.2.3.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	-186,52	m	1,32	-246,21
1.1.1.3.2.3.2.2.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	-186,52	m	1,59	-296,57
1.1.1.3.2.3.2.2.4.	O1-Plastové okno jednokridlové O, 850x500 mm, izolačné trojsko , 1 ks		ks	135	0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.5.	O2-Plastové okno dvojkrídlové O, 1130x500 mm, izolačné trojsko, 9ks	-1	ks	228	-228,00
1.1.1.3.2.3.2.2.6.	O3-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1450x800 mm, izolačné trojsko, 3 ks	0	ks	296	0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.7.	O4-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1580x1050 mm, izolačné trojsko, 7ks	-8	ks	372	-2 976,00
1.1.1.3.2.3.2.2.8.	O5-Plastové okno jednokridlové OS, 700x1350 mm, izolačné trojsko, 1ks	0	ks	205	0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.9.	O6-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x1400 mm, izolačné trojsko, 1ks	-1	ks	357	-357,00
1.1.1.3.2.3.2.2.10.	O7-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1430x1350 mm, izolačné trojsko, 28ks	-11	ks	330	-3 630,00
1.1.1.3.2.3.2.2.11.	O8-Plastové okno trojkrídlové , 2180x1350 mm, izolačné trojsko, 21 ks	-16	ks	492	-7 872,00
1.1.1.3.2.3.2.2.12.	O9-Plastové okno trojkrídlové 1580x1800 mm, izolačné trojsko, 2ks	-1	ks	598	-598,00

1.1.1.3.2.3.2.13.	r	D1 - Plastové vonkajšie dvere 730/2380 mm otváravo-sklonné s izolačným trojsklom ,3+6ks	-2	ks	335	-670,00
1.1.1.3.2.3.2.14.	r	D2 - Plastové vonkajšie dvere 830/2300 mm otváravo-sklonné s izolačným trojsklom ,1ks	-1	ks	359	-359,00
1.1.1.3.2.3.2.15.	r	D4 - Plastové dvere 1000/2050 mm zasklienné izolačným trojsklom,1ks	0	ks	961	0,00
						0,00
1.1.1.3.2.3.2.3.7.		Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	-26,67	m2	8	-213,36
1.1.1.3.2.3.2.3.8.		Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	-26,67	m2	22,5	-600,08

ZL1+2 Hliníkové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024						
SO 01 Pavilon 1						
767		Konštrukcie doplnkové kovové				
1.1.1.3.1.3.2.3.1.		Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	-107,8	m	14,5	-1563,1
1.1.1.3.1.3.2.3.2.		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	-112,4	m	1,32	-148,368
1.1.1.3.1.3.2.3.3.		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	-112,4	m	1,59	-178,716
1.1.1.3.1.3.2.3.4.		PU1- požiarna EI 30 1185x1730 mm,združené 2*1= 2 k= úprava popisu bez dopadu na cenu				0
1.1.1.3.1.3.2.3.5.		HS1-Vonkajšia hliníková zasklienná stena	-3	ks	4775	-14325
1.1.1.3.1.3.2.3.7.		HS3-Vonkajšia hliníková zasklienná stena 4800x1500 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	-1	ks	3025	-3025
1.1.1.3.1.3.2.3.8.		HS4-Vonkajšia hliníková zasklienná stena 5000x3100 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	-1	ks	6445	-6445
1.1.1.3.1.3.2.3.9.		HS5-Vonkajšia hliníková zasklienná stena 4800x2875 úprava rozmeru bez dopadu na cenu				0
1.1.1.3.1.3.2.3.10.		HS6-Vonkajšia hliníková zasklienná stena 3600x2350 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	-4	ks	3624	-14496
1.1.1.3.1.3.2.3.11.		HS7-Vonkajšia hliníková zasklienná stena 3000x2350 členená s vonkajším oplechovaním - vid' výkaz	-1	ks	2980	-2980
		HS 5180 x 2900 nová položka ,požiadavka investora prizemie balkon	1	ks	3915	3915
1.1.1.3.1.3.2.3.12.		HD1-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1600x2950 mm s nadsvetlíkom	-4	ks	3155	-12620
1.1.1.3.1.3.2.3.13.		HD2-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1400x3250 mm s nadsvetlíkom	-1	ks	2995	-2995
1.1.1.3.1.3.2.3.14.		HD3-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1600x2650 mm s nadsvetlíkom	-1	ks	2975	-2975
1.1.1.3.1.3.2.3.15.		HD4-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1770x2390 iba upresnenie rozmeru				0
		HO7-Vonkajšie jednokrídlové hliníkové okno 1200x1800 s oplechovaním	-4	ks	1140	-4560
		HO 1450 x 1975 nová položka požiadavka investora , vedľa balkona	1		1365	1365
		Hliníkové automatické dvere interier 2200x2000 - nová požiadavka	1		6955	6955
		Hliníkové automatické dvere exteriér 1400x2000 - nová požiadavka	1		7485	7485
1.1.1.3.2.		SO 01 - 2. pavilón- iba upresnenie rozmeru				
1.1.1.3.2.3.4.		ZS1-Vonkajšia hliníková zasklienná stena schodisková 2169x8700 mm upresnenie rozmeru ,bez dopadu na cenu				
ZL1+2 spolu						-31 095,36

ZLč.3 Pavilon 2 strecha , podstrešný priestor

1.	Viac a menej práce po obhliadke podkrovného priestoru	1			
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			
	Odstánenie násyvu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t , (74,20)	-53	m3	28,5	-1510,5
965041441.5	Odstánenie podkladov zo škarobetonu nad 4 m2-1,600t (84,80)	53	m3	52,53	2784,09
	84,80-74,20=10,6t naviac				
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	10,6	t	12,3	130,38
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	53	t	3,5	185,5
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,6	t	14,78	156,668
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	212	t	1,65	349,8
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	10,6	t	10,45	110,77
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	53	t	1,17	62,01
	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	10,6	t	20	212
	Odstánenie AZC z podkrovného priestoru	1	t	500	500
	Odstánenie trusu, živočíšneho odpadu +likvidácia,spaľovňa ,dezinfekcia ozónom	615	m2	10,35	6365,25
	Odstánenie sute z podkrovného priestoru	1	t	300	300
	Výmena poškodených častí krovu -predpoklad cca 10%	1	kpl	2350	2350
	Lepkový papier pod AZC krytinou na plnom debnení - iný spôsob likvidácie AZC	650	m2	4,5	2925
	Demontáž plného debnenia-lepenka, presuny, likvidácia na skládke	650	m2	3,8	2470
1.	Viac a menej práce po obhliadke podkrovného priestoru spolu bez DPH				
2.	Viac práce chýbajúce vo výkaze výmer				
712	Izolácie striech				
	D+M strešná fólia Delta Foxx Plus	705	m2	7,67	5407,35
762	Konštrukcie tesárske	1			
	Montáž lát -podkladné laty prilpením	470	m	2	940
	Dodávka reziva kontralaty	3,46	m3	395	1366,7
	kontralaty	2,28			
	podkladná látka na EPS trámy	1,18			
	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	3,46	m3	68,53	237,1138
	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL	250	250
783	Dokončovacie práce - nátery				
	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoaknému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	131,6	m2	2,78	365,848
2.	Viac práce chýbajúce vo výkaze výmer bez DPH				
ZLč.3 spolu					25 957,98

ZLč.4 Odstránenie balkónov na pavilone 2

1.1.1.3.2.1.1.4.1.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámmi a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	36,96	m2	1,85	68,376
	12*1,4*0,7	11,76			
	12*1,5*1,4	25,2			
963012510.5	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm,	5,15	m3	130,2	670,53
967041112.5	Prikresanie rovných ostien bez odstupu, po hrubom vybúraní v betóne	5,47	m2	36,83	201,46
	9,15*3*0,15	4,12			
	3*3*0,15	1,35			
1.1.1.3.1.3.3.1.	Stavebno montážne práce- ine nemerateľné, prerušenie výstuži...	34	hod	18	612,00
	2 pracovníci 2 dni,2*8,5*2=34hod				
1.1.1.3.1.1.1.4.13.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	11,33	t	12,3	139,36
1.1.1.3.1.1.1.4.14.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	11,33	t	3,5	39,66
1.1.1.3.1.1.1.4.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,33	t	14,78	167,46
1.1.1.3.1.1.1.4.19.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	226,6	t	1,65	373,89

1.1.1.3.1.1.4.20.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	11,33	t	10,45	118,40
1.1.1.3.1.1.4.21.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	56,65	t	1,17	66,28
1.1.1.3.1.1.4.22.	Poplatok za skladovanie - obaly, (J5 01 01, 02, 06) ostatné	11,33	t	20	226,60
1.1.1.3.2.1.1.4.9.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	-28,73	m2	37,25	-1 070,19
	odpočet podľa zadania	-34,2			
	dopočet plochy po vybúraní dosky	5,47			
1.1.1.3.2.1.1.4.14.	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	-34,2	m2	56,3	-1 925,46
1.1.1.3.2.1.1.4.15.	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	-34,2	m2	1,1	-37,62
1.1.1.3.2.1.1.4.17.	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	-34,2	m2	19,74	-675,11
1.1.1.3.2.1.1.4.18.	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	-34,2	m2	24,3	-831,06
1.1.1.3.2.1.1.5.3.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	72	m2	2,81	202,32
1.1.1.3.2.1.1.5.4.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	72	m2	1,49	107,28
1.1.1.3.2.1.1.5.5.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	72	m2	1,94	139,68
1.1.1.3.2.1.1.5.7.	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	-47	m	45,2	-2 124,40
1.1.1.3.2.1.2.1.4.	Ostatné opravy samostatným zváraním - úprava zábradlí balkónov	-51	m	105	-5 355,00
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	350	kg	0,95	332,50
1.1.1.3.2.1.2.1.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	50	50,00

1.1.1.3.2.1.2.2.1.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	-34,2	m	2,15	-73,53
1.1.1.3.2.1.2.2.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	-34,2	m2	24,5	-837,90
1.1.1.3.2.1.2.2.3.	Dlaždice keramické mrazuvzdorné, lxxvhr 297x297x8 mm,	-38,413	m2	22	-845,09
1.1.1.3.2.1.2.2.4.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	-1	KPL	85	-85,00
PC	Zábradlia pre francuzské okná , doska HPL ,kotvenie thermo kotvy	11	ks	396	4 356,00
ZLČ.4 spolu					-5 988,57

ZLČ.5 Deliace steny na balkónoch,garážová brána,OK medzistienky

Pavilón 1 -deliace steny na balkónoch západná strana					
1.1.1.3.1.1.2.2.	766 Konštrukcie stolárske	1			
1.1.1.3.1.1.2.2.1.	Montáž HPL stien plných <i>Iba západná strana 4,1*49=200,9m2</i>	-200,9	m2	29	-5 826,10
1.1.1.3.1.1.2.2.2.	DS-Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo upravená - imitácia dreva	-202,91	m2	62,5	-12 681,88
1.1.1.3.1.1.2.2.3.	Spojovací materiál na deliace steny	-200,9	m2	12,3	-2 471,07
1.1.1.3.1.1.2.2.4.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	-1	KPL	600	-600,00
Pavilón 2 -garážová brána					
1.1.1.3.2.3.2.3.5.	Montáž vrat otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m2	-1	ks	250	-250,00
1.1.1.3.2.3.2.3.6.	V1 - Dvojkrídlová garážová brána otvárať, manuálna s bezrámovým systémom bez preruš.tepel.mostu s izoláciou 2200/2100 mm- viď výkaz	-1	ks	1780	-1 780,00
Demontáž oceľovej konštrukcie medzistienok					
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	3150	kg	0,95	2 992,50
	západná strana	1225			
	východná strana	1925			0,00
1.1.1.3.2.1.2.1.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	200	200,00
ZLČ.5 spolu					-20 416,55

ZLČ.6 Príprava územia,sokle, okapový chodník

Výrub drevin , príprava územia					
1.1.1.3.1.3.3.1.	Stavebno montážne práce 2 pracovníci 2 dni,2*8,5*2=34hod	34	hod	18	612
111201101 \$	Odstránenie stromu a krovin do 1000 m2	200	m2	2,24	448
111201402 \$	Likvidácia s odvozom	200	m2	0,4	80
Osekávanie obkladu sokla					
1.1.1.3.1.4.1.2.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1.1.1.3.1.1.1.4.12.	Odkasanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej ometky nad 2 m2, -0,08900t	463,00	m2	3,48	1611,24
	Pavilon 1	330,00			
	Pavilon 2	153,00			
1.1.1.3.1.1.1.4.18.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 0,089*463=41,21t	41,21	t	14,78	609,0838
1.1.1.3.1.1.1.4.19.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	824,2	t	1,65	1359,93
1.1.1.3.1.1.1.4.20.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	41,21	t	10,45	430,6445
1.1.1.3.1.1.1.4.21.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	206,05	t	1,17	241,0785
1.1.1.3.1.1.1.4.22.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	41,21	t	20	824,2
Zmena sokla pavilón 02					
1.1.1.3.2.1.2.3.1.	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla, škár. hmotou škárovacou	-152,73	m2	32	-4887,36
1.1.1.3.2.1.2.3.2.	Obkladačky keramické hladké - vonkajší obklad - lxxv 300x148 - podľa PD	-155,785	m2	22	-3427,27
1.1.1.3.1.1.1.3.6.	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	152,73	m2	1,6	244,368
1.1.1.3.1.1.1.3.8.	Vonkajšia ometka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	152,73	m2	26,23	4006,1079
1.1.1.3.1.1.1.3.9.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	152,73	m2	6,51	994,2723
Okapový chodník					
1.1.1.3.2.1.1.5.1.	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	168,00	m	10,25	1722
1.1.1.3.2.1.1.5.2.	Obrubník parkový, lxxv 1000x50x200 mm, prírodný	185,00	ks	3,05	564,25
457971112 \$	Zriadenie vrstvy z geotextílie	207,75	m2	1,76	365,64
693110004500 \$	Geotextília 300g/m2	238,00	m2	1,29	307,02
564831111.P	Podklad zo štrkoviny + dunajský štrk hr.100 mm	207,75	m2	6,72	1396,08
Demontáž a likvidácia azbestu z boletického pláštia SO 01					
R	Demontáž AZC dosiek 2 x 6 mm z boletického pláštia vrátane ekologickej likvidácie	60	m2	36,2	2172
ZLČ.6					9 673,29

ZLČ.7 Balkónové zábradlia pavilón 1

Pôvodné riešenie balkónov - menej práce					
1.1.1.3.1.1.2.6.	787 Dokončovacie práce - zasklievanie				
1.1.1.3.1.1.2.6.1.	Zasklievanie balkónového zábradlia bezpečnostným sklom kaleným VSG/ESG 8/8/2	-652	m2	65	-42 380,00
1.1.1.3.1.1.2.6.2.	Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo kalené VSG/ESG 8.8.2 vrátane kotvenia terčami R50SSS	-652	m2	340	-221 680,00
1.1.1.3.1.1.2.6.3.	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	-1	KPL	1500	-1 500,00
Nové riešenie balkónov- doska HPL obojstranná kapotáž-viac práce					

1.1.1.3.1.1.2.2.	766	Konštrukcie stolárske					
1.1.1.3.1.1.2.2.1.		Montáž HPL dosiek plných	1205	m2	29	34 945,00	
		skutočná výmera pre obojstrannú kapotáž =1205m2					
PC		Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo upravená 6mm +formátovanie+stratné,Fundermax, Kronospan	1205	m2	85,2	102 666,00	
1.1.1.3.1.1.2.2.3.		Spojovací materiál nerez-podložky, nity	1205	m2	28,3	34 101,50	
PC		Zhotovenie výrezu do HPL -jestv.kotvenie zvislých "tienietiek"	512	ks	5,6	2 867,20	
1.1.1.3.1.1.2.2.4.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	2500	2 500,00	
1.1.1.3.1.1.2.5.	783	Dokončovacie práce - nátery naviac výmera oproti výkazu výmer					
1.1.1.3.1.1.2.5.1.		Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou -viac práce	582	m2	1,17	680,94	
		profily zábradlia skutočnosť	1038,8				
		zvislé "tienietka" na fasade	193,2				
		pôvodné zadanie	450				
1.1.1.3.1.1.2.5.2.		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm-viac práce	582	m2	7,52	4 376,64	
1.1.1.3.1.1.2.5.3.		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm-viac práce	582	m2	3,43	1 996,26	
		ZLČ.7 spolu				-81 426,46	

ZLČ.8 Vzduchochecnika -CHÚC

		Zariadenie č. 1 - Havarijné vetranie CHÚC typu C (schodisko a chodby)					
1.1		VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 5-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada) Qvp=9250m3/h; pex=450Pa; Pel=4,45kW; 3N/400V/50Hz	kpl	1	5 135,00 EUR	5 135,00 EUR	1 150,00 EUR
		Zloženie VZT jednotky: nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta					
1.2		VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 7-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada) Qvp=14800m3/h; pex=400Pa; Pel=5,8kW; 3N/400V/50Hz	kpl	1	10 247,00 EUR	10 247,00 EUR	1 380,00 EUR
		Zloženie VZT jednotky: nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta					
1.3		VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; 1 kpl napr.: SALDA AmberAir 10-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada) Qvp=27600m3/h; pex=400Pa; Pel=8,5kW; 3N/400V/50Hz	kpl	1	10 678,00 EUR	10 678,00 EUR	2 300,00 EUR
		Zloženie VZT jednotky: nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta					
1.4		Uzatváracia regulačná klapka hnaná so servopohonom napr.: RK-800x400-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: IM230A; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	7	292,22 EUR	2 045,51 EUR	97,20 EUR
1.5		Uzatváracia regulačná klapka hnaná so servopohonom napr.: RK-800x315-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: IM230A; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	273,16 EUR	546,32 EUR	90,86 EUR
1.6		Uzatváracia regulačná klapka hnaná so servopohonom napr.: RK-500x500-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: IM230A; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	279,51 EUR	279,51 EUR	92,98 EUR
1.7		Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: P7AL-1000x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	227,78 EUR	227,78 EUR	75,77 EUR
1.8		Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: P7AL-1250x500-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	191,48 EUR	191,48 EUR	63,70 EUR
1.9		Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: P7AL-800x400-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	7	124,33 EUR	870,29 EUR	41,36 EUR
1.10		Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: P7AL-800x315-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	111,62 EUR	111,62 EUR	37,13 EUR
1.11		Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: P7AL-500x500-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	111,62 EUR	111,62 EUR	37,13 EUR
1.12		Samočinná klapka pretlaková s nastaviteľnou hodnotou pretlaku (50Pa), do štvorhranného potrubia napr.: ARK2-1000x675-50Pa; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	2 642,00 EUR	2 642,00 EUR	104,22 EUR
1.13		Vývodka hnaná s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-1200x500-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	156,09 EUR	312,18 EUR	51,92 EUR
1.14		Vývodka hnaná s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	14	102,55 EUR	1 435,67 EUR	34,11 EUR
1.15		Vývodka hnaná s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-800x300-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	90,02 EUR	180,05 EUR	29,95 EUR
1.16		Vývodka hnaná s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-500x500-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	78,05 EUR	78,05 EUR	25,96 EUR
1.17		Vývodka hnaná s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-500x300-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	61,07 EUR	61,07 EUR	20,32 EUR
1.18		Vývodka hnaná s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-300x150-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	37,48 EUR	74,96 EUR	12,47 EUR
1.19		Vlnitá vývodka štvorcová s nastaviteľnými lamelami; 600x600mm napr.: VVKR-A-S-600-48-SW-SW; (alebo ekvivalentná náhrada) Vrátane pretlakovej krabice prívodnej s reguláciou v nástavci; 600x600mm, nástavec Dn250mm napr.: PB-VVK-S-600-250-S-H-D1; (alebo ekvivalentná náhrada)	ks	7	142,48 EUR	997,34 EUR	47,39 EUR
1.20		Vlnitá vývodka štvorcová s nastaviteľnými lamelami; 600x600mm napr.: VVKR-A-S-600-48-SW-SW; (alebo ekvivalentná náhrada) Vrátane pretlakovej krabice odvodnej s reguláciou v nástavci; 600x600mm, nástavec Dn250mm napr.: PB-VVK-S-600-250-F-H-D1; (alebo ekvivalentná náhrada)	ks	5	132,50 EUR	662,48 EUR	44,07 EUR
		VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR	0,00 EUR
		tvarovky do obvodu 6500mm	m2	4	44,72 EUR	178,89 EUR	14,88 EUR
		rovné rúry do obvodu 5000mm	m2	50	39,46 EUR	1 973,13 EUR	13,13 EUR
		tvarovky do obvodu 5000mm	m2	20	44,72 EUR	894,45 EUR	14,88 EUR
		rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	190	31,91 EUR	6 063,33 EUR	10,62 EUR
		tvarovky do obvodu 3200mm	m2	70	36,16 EUR	2 531,15 EUR	12,03 EUR
		rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	100	27,89 EUR	2 789,13 EUR	9,28 EUR
		tvarovky do obvodu 1800mm	m2	26	31,62 EUR	822,05 EUR	10,52 EUR
		VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO				0,00 EUR	0,00 EUR
		DN 250 - rovné rúry	bm	18	11,23 EUR	202,23 EUR	9,61 EUR
		DN 250 - tvarovky	bm	4	27,10 EUR	108,39 EUR	23,18 EUR
IS1		Protipožiarna izolácia VZT potrubia - Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plnohodnotná náhrada)	m2	70	12,71 EUR	889,35 EUR	10,26 EUR
IS2		Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventillam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne plnohodnotná náhrada)	m2	20	8,77 EUR	175,45 EUR	5,84 EUR

IS3	Tepléné izolácie VZT potrubia do exteriéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 50mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne pínhodnotná náhrada)	m2	110	14,82 EUR	1 630,48 EUR	6,34 EUR	697,33 EUR
	Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry	m2	180	36,30 EUR	6 534,00 EUR	34,50 EUR	6 210,00 EUR
	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	1 512,50 EUR	1 512,50 EUR		0,00 EUR
				0,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
	Zariadenie č. 2 - Havarijné vetranie evakuáčného výfahu typu C (sever)				0,00 EUR		0,00 EUR
2.1	VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; 1 kpl napr.: SALDA AmberAir 2-KR MD50 N S; (prípadne pínhodnotná náhrada) Qvp=3100m3/h; pex=400Pa; Pel=1,52kW; 1N/230V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávací protidážďová žalúzia so sítom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	5 698,00 EUR	5 698,00 EUR	862,50 EUR	862,50 EUR
2.2	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sítom, hliníková	ks	1	117,07 EUR	117,07 EUR	38,94 EUR	38,94 EUR
2.3	napr.: PZAL-560x500-UR-S; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
2.3	Samostatná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková	ks	1	69,09 EUR	69,09 EUR	22,98 EUR	22,98 EUR
2.3	napr.: SKHP 400x400 AL; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
2.4	Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková	ks	1	69,61 EUR	69,61 EUR	23,15 EUR	23,15 EUR
2.4	napr.: NOVA-E-1-500x400-R1-UR; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR		0,00 EUR
	rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	4	31,91 EUR	127,65 EUR	10,62 EUR	42,46 EUR
	tvorovky do obvodu 3200mm	m2	4	36,16 EUR	144,64 EUR	12,03 EUR	48,11 EUR
	rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	70	27,89 EUR	1 952,39 EUR	9,28 EUR	649,45 EUR
	tvorovky do obvodu 1800mm	m2	20	31,62 EUR	632,35 EUR	10,52 EUR	210,35 EUR
IS1	Protipožiarne izolácie VZT potrubia - Protipožiarne izolácia s triedou odolnosti minimálne EI455 z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne pínhodnotná náhrada)	m2	86	12,71 EUR	1 092,63 EUR	10,26 EUR	882,68 EUR
IS2	Tepléné izolácie VZT potrubia do Interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne pínhodnotná náhrada)	m2	4	8,77 EUR	35,09 EUR	3,75 EUR	15,01 EUR
	Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry 20 m2	m2	20	36,30 EUR	726,00 EUR	34,50 EUR	690,00 EUR
	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	423,50 EUR	423,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Zariadenie č. 3 - Havarijné vetranie evakuáčného výfahu typu C (juh)				0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1	VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 3-KR MD50 N S; (prípadne pínhodnotná náhrada) Qvp=4600m3/h; pex=400Pa; Pel=2,3kW; 3N/400V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávací protidážďová žalúzia so sítom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	4 320,00 EUR	4 320,00 EUR	862,50 EUR	862,50 EUR
3.2	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sítom, hliníková	ks	1	142,48 EUR	142,48 EUR	47,39 EUR	47,39 EUR
3.2	napr.: PZAL-800x500-UR-S; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
3.3	Samostatná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková	ks	1	40,58 EUR	40,58 EUR	13,50 EUR	13,50 EUR
3.3	napr.: SKHP 500x315 AL; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
3.4	Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková	ks	2	102,55 EUR	205,10 EUR	34,11 EUR	68,22 EUR
3.4	napr.: NOVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR		0,00 EUR
	rovné rúry do obvodu 4000mm	m2	2	31,91 EUR	63,82 EUR	10,62 EUR	21,23 EUR
	tvorovky do obvodu 4000mm	m2	4	36,16 EUR	144,64 EUR	12,03 EUR	48,11 EUR
	rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	80	27,89 EUR	2 231,30 EUR	9,28 EUR	742,23 EUR
	tvorovky do obvodu 1800mm	m2	6	31,62 EUR	189,70 EUR	10,52 EUR	63,10 EUR
IS1	Protipožiarne izolácie VZT potrubia - Protipožiarne izolácia s triedou odolnosti minimálne EI455 z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. 86 m2 napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne pínhodnotná náhrada)	m2	86	12,71 EUR	1 092,63 EUR	10,26 EUR	882,68 EUR
	Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry	m2	20	36,30 EUR	726,00 EUR	34,50 EUR	690,00 EUR
	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	605,00 EUR	605,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
					0,00 EUR		0,00 EUR
	Zariadenie č. 4 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby južná strana)				0,00 EUR		0,00 EUR
4.1	VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 2-KR MD50 N S; (prípadne pínhodnotná náhrada) Qvp=3850m3/h; pex=350Pa; Pel=1,52kW; 1N/230V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávací protidážďová žalúzia so sítom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	5 002,44 EUR	5 002,44 EUR	862,50 EUR	862,50 EUR
4.2	Ventilátor potrubný kruhový axiálny; napr.: VENTRA ALM 400-110-6/20"-2/1,1 VS; (prípadne pínhodnotná náhrada) Qvp=4850m3/h; pex=350Pa; Pel=1,1kW; 3N/400V/50Hz Príslušenstvo: - Tlmiaca vložka, napr.: FMA-400; (prípadne pínhodnotná náhrada) ... 2ks - Sada montážnych konzol, napr.: MKA-400; (prípadne pínhodnotná náhrada) ... 1kpl	kpl	1	1 802,31 EUR	1 802,31 EUR	575,00 EUR	575,00 EUR
4.2A	Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKGA 400; (prípadne pínhodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz 1 ks napr.: LM230A-TP; (prípadne pínhodnotná náhrada)	ks	1		0,00 EUR		0,00 EUR
4.3	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sítom, hliníková	ks	1	162,44 EUR	162,44 EUR	54,04 EUR	54,04 EUR
4.3	napr.: PZAL-1000x500-UR-S; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
4.4	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sítom, hliníková	ks	1	124,33 EUR	124,33 EUR	41,36 EUR	41,36 EUR
4.4	napr.: PZAL-800x400-UR-S; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
4.5	Samostatná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková	ks	1	98,19 EUR	98,19 EUR	32,66 EUR	32,66 EUR
4.5	napr.: SKHP 800x400 AL; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
4.6	Samostatná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková	ks	1	69,80 EUR	69,80 EUR	23,22 EUR	23,22 EUR
4.6	napr.: SKHP 800x200 AL; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
4.7	Samostatná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková	ks	1	47,96 EUR	47,96 EUR	15,95 EUR	15,95 EUR
4.7	napr.: SKHP 200x200 AL; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
4.8	Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková	ks	3	102,55 EUR	307,64 EUR	34,11 EUR	102,34 EUR
4.8	napr.: NOVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
4.9	Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková	ks	3	52,36 EUR	157,09 EUR	17,42 EUR	52,25 EUR
4.9	napr.: NOVA-E-1-500x200-R1-UR; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
4.10	Výstupka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková	ks	2	46,37 EUR	92,75 EUR	15,43 EUR	30,85 EUR
4.10	napr.: NOVA-E-1-400x200-R1-UR; (prípadne pínhodnotná náhrada)						
	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR		0,00 EUR
	rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	40	31,91 EUR	1 276,49 EUR	10,62 EUR	424,62 EUR
	tvorovky do obvodu 3200mm	m2	20	36,16 EUR	723,19 EUR	12,03 EUR	240,56 EUR
	rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	76	27,89 EUR	2 119,74 EUR	9,28 EUR	705,12 EUR
	tvorovky do obvodu 1800mm	m2	22	31,62 EUR	695,58 EUR	10,52 EUR	231,38 EUR
	VZT potrubie kruhové sk.l. z pozinkovaného plechu SPIRO				0,00 EUR		0,00 EUR
	- DN 400 - rovné rúry	bm	1	21,10 EUR	21,10 EUR	18,05 EUR	18,05 EUR
IS1	Protipožiarne izolácie VZT potrubia - Protipožiarne izolácia s triedou odolnosti minimálne EI455 z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne pínhodnotná náhrada)	m2	120	12,71 EUR	1 524,60 EUR	10,26 EUR	1 231,65 EUR

IS2	Tepléné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne pínohodnotná náhrada)	m2	4	8,77 EUR	35,09 EUR	3,75 EUR	15,01 EUR
	Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry	m2	40	36,30 EUR	1 452,00 EUR	34,50 EUR	1 380,00 EUR
	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	605,00 EUR	605,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
					0,00 EUR		0,00 EUR
	Zariadenie č. 5 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby severná strana)				0,00 EUR		0,00 EUR
5.1	Ventilátor potrubný kruhový axiálny; napr.: VENTRA ALM 500-150-5/18"-2/2.2 VS; (prípadne pínohodnotná náhrada) Qvp=9750m3/h; pex=350Pa; Pel=2,2kW; 3N/400V/50Hz Príslušenstvo: - Tlmíaca vložka, napr.: FMA-500; (prípadne pínohodnotná náhrada) ... 2ks - Sada montážnych konzol, napr.: MKA-500; (prípadne pínohodnotná náhrada) ... 1kpl	kpl	1	2 022,32 EUR	2 022,32 EUR	575,00 EUR	575,00 EUR
5.1A	Uzatváracie regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 500; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5.2	Regulačná klapka hranatá ručná napr.: RK-450x200-R; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	67,16 EUR	67,16 EUR	22,34 EUR	22,34 EUR
5.3	Regulačná klapka hranatá ručná napr.: RK-250x200-R; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	55,36 EUR	55,36 EUR	18,41 EUR	18,41 EUR
5.4	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1250x800-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	272,25 EUR	272,25 EUR	90,56 EUR	90,56 EUR
5.5	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1000x630-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	191,48 EUR	191,48 EUR	63,70 EUR	63,70 EUR
5.6	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-500x200-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	75,32 EUR	75,32 EUR	25,06 EUR	25,06 EUR
5.7	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-400x200-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	68,97 EUR	68,97 EUR	22,94 EUR	22,94 EUR
5.8	Protidážďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-315x200-UR-S; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	65,34 EUR	130,68 EUR	21,74 EUR	43,47 EUR
5.9	Samostatná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 1000x500-AL; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	78,64 EUR	78,64 EUR	26,16 EUR	26,16 EUR
5.10	Samostatná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 315x200-AL; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	4	28,77 EUR	115,07 EUR	9,57 EUR	38,28 EUR
5.11	Výstka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-1000x500-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	136,40 EUR	136,40 EUR	45,37 EUR	45,37 EUR
5.12	Výstka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-600x200-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	4	60,44 EUR	241,76 EUR	20,10 EUR	80,42 EUR
5.13	Výstka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-500x200-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	52,36 EUR	104,73 EUR	17,42 EUR	34,84 EUR
5.14	Výstka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-400x200-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	2	46,37 EUR	92,75 EUR	15,43 EUR	30,85 EUR
5.15	Výstka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-300x200-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	4	40,38 EUR	161,54 EUR	13,43 EUR	53,73 EUR
5.16	Výstka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-F-1-200x200-R1-UR; (prípadne pínohodnotná náhrada)	ks	1	34,49 EUR	34,49 EUR	11,47 EUR	11,47 EUR
	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				0,00 EUR		0,00 EUR
	rovné rúry do obvodu 5000mm	m2	4	39,46 EUR	157,85 EUR	13,13 EUR	52,51 EUR
	tvarovky do obvodu 5000mm	m2	4	44,72 EUR	178,89 EUR	14,88 EUR	59,51 EUR
	rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	10	31,91 EUR	319,12 EUR	10,62 EUR	106,15 EUR
	tvarovky do obvodu 3200mm	m2	12	36,16 EUR	433,91 EUR	12,03 EUR	144,34 EUR
	rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	54	27,89 EUR	1 506,13 EUR	9,28 EUR	501,01 EUR
	tvarovky do obvodu 1800mm	m2	12	31,62 EUR	379,41 EUR	10,52 EUR	126,21 EUR
	VZT potrubie kruhové sk.l. z pozinkovaného plechu SPIRO				0,00 EUR		0,00 EUR
	- DN 500 - rovné rúry	bm	1	30,44 EUR	30,44 EUR	26,04 EUR	26,04 EUR
IS1	Protipožiarne izolácie VZT potrubia - Protipožiarne izolácia s triedou odolnosti minimálne EI455 z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne pínohodnotná náhrada)	m2	90	12,71 EUR	1 143,45 EUR	10,26 EUR	923,74 EUR
IS2	Tepléné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklenených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne pínohodnotná náhrada)	m2	6	8,77 EUR	52,64 EUR	5,84 EUR	35,02 EUR
	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	605,00 EUR	605,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Dodávka				109 015,17 EUR		36 857,27 EUR
	Montáž						
	Zlč.8 spolu						145 872,43 EUR

Dodatok č.3

97656,29

Zl č.9	Pavilón 2- Výmena poškodených častí krovu						
1.1.1.3.2.2.2.3.	762 Konštrukcie tesárske						
762083130.S	Profílovanie zhlavla trámov nad 160 do 320 cm2	264	ks		5,481	1 446,98	
762331913.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy rezaťa do 120 cm2, dĺžky krovového prvu do 8 m	39,000	m		4,314	168,23	
762331921.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy rezaťa do 224 cm2, dĺžky krovového prvu do 3 m	12,000	m		7,758	93,10	
762331922.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy rezaťa do 224 cm2, dĺžky krovového prvu do 5 m	36,500	m		6,481	236,55	
762331923.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy rezaťa do 224 cm2, dĺžky krovového prvu do 8 m	851,500	m		5,843	4 975,14	
762331931.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy rezaťa do 288 cm2, dĺžky krovového prvu do 3 m	44,400	m		9,721	431,61	
762331932.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy rezaťa do 288 cm2, dĺžky krovového prvu do 5 m	12,000	m		8,626	103,51	
762331933.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy rezaťa do 288 cm2, dĺžky krovového prvu do 8 m	13,000	m		7,758	100,85	
762331941.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy rezaťa do 450 cm2, dĺžky krovového prvu do 3 m	10,500	m		10,794	113,33	
762332110.S	Montáž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 120 cm2	39	m		6,250	243,73	
762332120.S	Montáž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 224 cm2	900	m		8,634	7 770,33	
762332130.S	Montáž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 288 cm2	49,4	m		11,896	587,67	
762332140.S	Montáž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 450 cm2	30,5	m		12,955	395,12	
762331312.S	Montáž oceľových svorníkov dĺd 300 mm	60	ks		1,899	113,94	
309037 PC	Svorníky dodávka	60	ks		2,385	143,10	
762311811.S	Demontáž kotvených želez tesarských konštrukcií do 5 kg	60	ks		1,152	69,12	
1.1.1.3.2.2.2.3.3.	Dodávka rezaťa 19,26 x 1,21,19m3	21,19	m3		395	8 370,05	
1.1.1.3.2.2.2.3.5.	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrtúty	21,19	m3		68,53	1 452,15	
1.1.1.3.2.2.2.3.8.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL		2350	2 350,00	
1.1.1.3.2.5.1.6.22.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	24,85	t		12,3	305,66	
1.1.1.3.2.5.1.6.23.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	49,7	t		3,5	173,95	
979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	24,85	t		23	571,55	
1.1.1.3.2.5.1.6.24.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	24,85	t		14,78	367,28	
1.1.1.3.2.5.1.6.25.	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	497	t		1,65	820,05	
1.1.1.3.2.5.1.6.26.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	24,85	t		10,45	259,68	
1.1.1.3.2.3.1.2.19.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	49,7			1,17	58,15	

1.1.1.3.2.5.1.6.27.	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	24,85	t		20	497,00
1.1.1.3.2.5.4.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-rozoberanie a opakovaná montáž konštrukcií pri výmene poškodených častí krovu	135	hod		18	2 430,00
1.1.1.3.2.2.2.6.1.	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	594,16	m2		2,78	1 651,76
Zlč.9	Spolu bez DPH					36 299,61
Zlč.10	Pavilon 01 strecha, VZT komory					
	Záklop atiky s prespádovaním=bez dopadu na cenu v zmysle dohody na KD 24.9.2024					0,00
1	Zmena izolácie pod závažia anten					843,75
1.1.1.3.1.2.2.2.5.	Polystyrén EPS 150 S S, hrúbka 150 mm	-13,5	m2		10,5	-141,75
	1,5*1,5*2*3=13,50					
283750002600	Styrodur XPS hr.200 mm	13,5	m2		51	688,50
283750002100	Styrodur XPS hr.100 mm	13,5	m2		22	297,00
	z toho viac práce	965,50				
	z toho menej práce	-141,75				
2	Rozdiely výkaz výmer /skutočnosť dopočet					11 296,43
1.1.1.3.1.2.2.1.7.	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	667,07	m		2,88	1 921,16
	skutočnosť	1625,75				
	pôvodné zadanie	-958,68				
1.1.1.3.1.2.2.1.8.	Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	118,172	m2		35,5	4 195,11
	skutočnosť	214,04				
	pôvodné zadanie	-95,868				
1.1.1.3.1.2.2.1.10.	Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	37	kg		19,18	709,66
PC	Dodávka a osadenie vnútorný kút-kužel pvc tvarovka	61	ks		1,35	82,35
PC	Dodávka a osadenie vonkajší roh-vlnovec pvc tvarovka	107	ks		1,35	144,45
PC	Dodávka a osadenie prestup pre antény, príprava pre reklamu 16-34	114	ks		8,9	1 014,60
1.1.1.3.1.2.2.1.13.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		100	100,00
1.1.1.3.1.2.2.5.1.	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	55	m		16,55	910,25
	skutočnosť	78				
	pôvodné zadanie	-23				
PC	PU tmel odhad pre detail K14	16	ks		9,2	147,20
PC	Vyplnenie okrajov tepelnej izolácie PUR penou	123	ks		7,15	879,45
1.1.1.3.1.2.2.1.5.	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	45,8	m2		9	412,20
1.1.1.3.1.2.2.3.2.	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	3	ks		23	69,00
1.1.1.3.1.2.2.3.3.	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kód D 180 mm	3	ks		157	471,00
1.1.1.3.1.2.2.3.4.	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	3	ks		80	240,00
3	Úprava VZT komory					10 777,27
	Rozpis jednotkovej ceny					
	Demontáž vetracích hlavíc	1	pár	6,7		
	Demontáž oplechovania VZT jednotiek	1	ks	3,76		
	Demontáž odvetr.kanálov vrátane kolien	1	pár	14,55		
	Dodávka a montáž záklpu OŠB s prespádovaním	1	ks	105,6		
	Dodávka a montáž odvetr.kanála(vrátane tvaroviek, spoj.materiálu)	1	ks	197,6		
	Dodávka a montáž hydroizolácie vetr.kanála vrátane detailov	1	ks	205		
	Dodávka a osadenie vetracej rotačnej turbíny TWO TUR 160PVC, Dekplan 700	1	ks	210		
				743,21		
PC	Úpravy VZT komory	17	ks		743,21	12 634,57
1.1.1.3.1.2.2.5.7.	Krytiny hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu, železobetónových dosiek	-41	m2		45,3	-1857,3
4	Odvetranie kanálov					3 451,50
PC	Dodávka a montáž prediženia na odvetranie kanála do 0,5 m	30	ks		17,25	517,50
PC	Dodávka a realizácia prestupu odvetrania kanála 110	30	ks		97,8	2 934,00
5	Atika nadstavby schodiska					1 146,32
PC	Dodávka a realizácia atiky nadstavby schodiska	18,4	m		62,3	1 146,32
Zlč.10	Body 1 až 5 spolu bez DPH					27 515,27
Zlč.11	Odstránenie náterov z omietok 6.a 7.poschodie					
776290000-R	Úprava podkladu vysávaním po brúsení stien	1 012,780	m2		0,9	911,50
783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrábaním	1 753,590	m2		1,42	2 490,10
783803000-R	Odstránenie prachu zo stien po brúsení zametáním	1 753,590	m2		0,73	1 280,12
Zlč.11	Spolu bez DPH					4 681,72
Zlč.12	PVC podlahy komplet bez epoxidov 6.a 7.poschodie					
612406261	Vnútorná omietka stien jadrová ručná, miešanie stroje, nanášanie ručne, hr. 25 mm	56,478	m2		23,2	1 310,29
632401102	Príplatok za polypropylenové vlákna k poterom hr. 20 mm	1 006,740	m2		0,91	916,13
632422320	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	1 006,740	m2		39,65	39 917,24
632444505	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	-883,440	m2		12,65	-11 175,52
632444510	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	-129,340	m2		19,37	-2 505,32
776521227	Lepenie povlakových podlah z pásov plastových	805,850	m2		16,26	13 103,12
284180127	PVC krytina podlahová homogénna hr.2,0mm	846,143	m2		27,15	22 972,78
998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	1 200,000	kpí		1	1 200,00
777115031	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	-883,440	m2		68	-60 073,92
777611902-R	Opravy podláh, zošívanie podkladu	1 006,740	m2		5,57	5 607,54
Zlč.12	Spolu bez DPH					11 272,34
Zlč.13	ELI 8.NP izby pacientov					
1.1.1.1.4.2.2.7.	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4	120	m		0,59	70,80
1.1.1.1.4.2.2.15.	Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový	120	m		1,18	141,60
1.1.1.1.4.2.2.9.	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6	60	m		0,71	42,60
1.1.1.1.4.2.2.18.	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový	60	m		1,71	102,60

1.1.1.1.4.2.3.1.1.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	42	ks		1,65	69,30
1.1.1.1.4.2.3.1.12.	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	42	ks		2,83	118,86
1.1.1.1.4.2.3.2.16.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A	18	ks		4,93	88,74
1.1.1.1.4.2.3.2.17.	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	18	ks		4	72,00
1.1.1.1.4.2.3.2.18.	Rámček 2-násobný vodorovný	18	ks		2,05	36,90
1.1.1.1.4.2.3.2.23.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	1	ks		5,6	5,60
1.1.1.1.4.2.3.2.24.	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	1	ks		5,5	5,50
1.1.1.1.4.2.3.1.15.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	18	ks		2,65	47,70
1.1.1.1.4.2.3.1.16.	Prístroj spínača, radenie 1,150	18	ks		5,56	100,08
1.1.1.1.4.2.3.1.17.	Kryt spínača	18	ks		2,14	38,52
HZS000111.S	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeľáž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	4	hod		18	72,00
HZS000112.S	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	2	hod		18	36,00
ZLč.13	Izby pacientov 8.NP spolu bez DPH					1 048,80
ZLč.14	ELI demontáže 6.a 7.poschodie					
HZS000111.S	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeľáž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	140	hod		18	2 520,00
ZLč.14	spolu bez DPH					2 520,00
ZLč.15	Výmena stúpačiek 6.a 7.poschodie					
713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	108	m		3,48	375,84
713482112.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	108	m		4,64	501,12
283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	108	m		1,26	136,08
283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	108	m		1,05	113,4
721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	178	m		1,36	242,08
721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	178	m		23,23	4134,94
721172275.S	Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100	42	ks		7,26	304,92
286540017500.S	Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	42	ks		1,72	72,24
721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	108	ks		7,26	784,08
286540010600.S	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	108	ks		2,82	304,56
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	178	m		1,15	204,7
721290823.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	0,352	t		105,1	36,9952
998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	44,155	%		1,1	48,5705
721130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	216	m		3	648
722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	108	m		32,08	3464,64
722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	108	m		48,21	5206,88
722173078.S	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	90	ks		4,7	423
286220005000.S	Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 32/90 mm	90	ks		10,82	973,8
722173124.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	36	ks		5,1	183,6
286220011300	T-kus D 40/26/40 mm, PeX-Al-PeX systém	36	ks		22,9	824,4
722173163.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	72	ks		4,7	338,4
286220023800.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 32x1"	36	ks		8,94	321,84
286220023800-1.S	Prechod Gebo Q QUICK QI 1 1/4"	36	ks		22,46	808,56
722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	72	ks		4,75	342
551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	72	ks		11,26	810,72
722290215.S	Tiaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	216	m		2,11	455,76
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	216	m		1,51	326,16
722290823.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	1,074	t		92,11	98,92814
998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	115,16	%		0,75	86,38
ZLč.15	Spolu bez DPH					22 572,39
ZLč.16	Uzamykateľné kľučky					
PC	Dopočet ceny pre uzamykateľné kľučky	130	ks		10,85	1 410,50
ZLč.16	spolu bez DPH					1 410,50
ZLč.17	Sieťka len na nové priečky 6.a 7.poschodi					
612481118	Potiahnutie vnútorných sien sklotekstúrou medziou s otepľovným priľpením	488,546	m2		6,51	3 180,43
998991111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	2,179	t		35,44	77,22
ZLč.17	spolu bez DPH					3 257,65
ZLč.18	Dvere a zárubne 6.a 7.poschodie					
1.1.1.2.1.2.4.8.	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	-10	ks		26,3	-263,00
1.1.1.2.1.2.4.9.	Kľučka dverová a rozeta 2x	-10	ks		31,65	-316,50
1.1.1.2.1.2.4.11.	Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm. plné- víť výkaz	-10	ks		360	-3 600,00
1.1.1.2.1.2.4.14.	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	-65	ks		47,46	-3 084,90
1.1.1.2.1.2.4.15.	Zárubňa vnútorná obložková. šírka 600-900 mm. výška 1970 mm. DTD doska. povrch fólia. pre stenu hrúbky 60-170 mm. pre jednokrídlové dvere	-65	ks		260	-16 900,00
1.1.1.4.1.2.10.2.	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	53,16	m2		7,52	399,76
1.1.1.4.1.2.10.3.	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	53,16	m2		3,43	182,34
1.1.1.4.1.1.3.11	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5m2	55	ks		75	4 125,00
	Nové položky					0,00
553301590	Zárubňa oceľová CGH 70x197	5	ks		30,07	150,35
553301610	Zárubňa oceľová CGH 80x197	16	ks		30,79	492,64
553301630	Zárubňa oceľová CGH 90x197	23	ks		31,53	725,19
553301650	Zárubňa oceľová CGH 110x197	11	ks		32,37	356,07
ZLč.18	spolu bez DPH					-17 733,05
ZLč.19	ELI odpočet rozvodov krátka strana 7.NP					
1.1.1.2.3.2.4.	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	-220	m		1,61	-354,20
1.1.1.2.3.3.23.	vypínače	-49	ks		11,7	-573,30
1.1.1.2.3.3.25.	zásuvky 16A 230V	-45	ks		11,4	-513,00
1.1.1.2.3.3.34.	prístrojová krabica bezhalogenová (hlbšia ako rozvodná) napr. ASDT 70	-94	ks		0,49	-46,06
ZLč.19	Spolu bez DPH					-1 486,56
ZLč.20	ELI svetidlá 6. a 7.poschodie upresnenie					
1.1.1.2.3.3.5.	LED svetidlo stropné 14W 1450lm 4000K 80Ra	-21	ks		34	-714,00
1.1.1.2.3.3.6.	LED svetidlo zapustené 14W 1450lm 4000K 80Ra	-6	ks		48	-288,00
1.1.1.2.3.3.7.	LED svetidlo nástenn., resp. strop. 2300lm 4000K 25W	20	ks		48	960,00
1.1.1.2.3.3.8.	LED svetidlo nástenn., resp. strop. 2300lm 4000K 25W, ale so senzor.pohybu	0	ks		68	0,00
1.1.1.2.3.3.9.	LED svetidlo zapustené 2300lm 4000K 25W	0	ks		45	0,00
1.1.1.2.3.3.10.	LED svetidlo stropné 2200lm 3000K 25W	-38	ks		32	-1 216,00
1.1.1.2.3.3.11.	detto, ale zapustené	-50	ks		48	-2 400,00
1.1.1.2.3.3.12.	LED svetidlo stropné 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	0	ks		42,3	0,00

1.1.1.2.3.3.13.		LED svetidlo zapustené 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	-2	ks		63,3	-126,60
1.1.1.2.3.3.14.		LED svetidlo zapustené, napr. OMS PRETTUS XS IP40 8W 800lm 3000K	-82	ks		97,4	-7 986,80
1.1.1.2.3.3.15.		detto, ale 11W, 1100lm, 3000K	0	ks		116	0,00
1.1.1.2.3.3.16.		LED svetidlo prísadené – pod kuchynskú linku – 9W, 650 lm, 80Ra	-2	ks		48	-96,00
1.1.1.2.3.3.17.		LED panelové svetidlo zapustené 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra, IP 20	163	ks		68	11 084,00
1.1.1.2.3.3.18.		detto, ale 90 Ra	0	ks		97,4	0,00
1.1.1.2.3.3.19.		LED panelové svetidlo stropné 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra	0	ks		53,5	0,00
1.1.1.2.3.3.20.		detto, ale 90 Ra	5	ks		87,2	436,00
ZLČ.20		Spolu bez DPH					-347,40
ZLČ.21		Slaboprúd TV+ŠK 6.a7.poschodie					
		3.poschodie					-3 657,59
1.1.1.1.4.2.4.	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					
1.1.1.1.4.2.4.1.		Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omlietku	-23	ks		5,2	-119,60
1.1.1.1.4.2.3.1.24.		Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	23	ks		1,17	26,91
1.1.1.1.4.2.4.2.		Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD, komplet	36	ks		8,4	302,40
1.1.1.1.4.2.4.3.		Montáž a inštalácia TV zásuvky	-13	ks		9,1	-118,30
1.1.1.1.4.2.4.4.		Zásuvka TV koncová	-13	ks		4,5	-58,50
1.1.1.1.4.2.4.5.		Zásuvka datová 1xRJ45 náhrada za SAT zásuvky	13	ks		9,3	120,90
1.1.1.1.4.2.4.6.		Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	-800	m		1,35	-1 080,00
1.1.1.1.4.2.4.7.		Rúrka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	-800	m		0,7	-560,00
1.1.1.1.4.2.4.8.		Kábel signálny uložený pevne JQ7Q 750 V 2x0,8	-480	m		0,73	-350,40
1.1.1.1.4.2.4.9.		Kábel koaxiálny VCE0Y 4,6/75	-480	m		1,85	-888,00
1.1.1.1.4.2.4.10.		Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, SE, 6 - od 3m, uloženého v lište	-300	m		2,53	-759,00
		S/FTP tienový kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogenový b2ca, s1 d1 a1	-300	m		0,58	-174,00
		6. a 7.poschodie					-3 344,70
1.1.1.2.3.2.10.		kábel koaxiálny B2ca-s1,d1,a1	-900	m		0,97	-873,00
1.1.1.2.3.2.11.		kábel satelitný	-50	m		0,58	-29,00
1.1.1.2.3.2.12.		kábel STP 4x2x0,6 cat6A B2ca-s1,d1,a1	-300	m		0,88	-264,00
1.1.1.2.3.2.13.		Patch kábel FOCC vysokovýkonný Cat6, Cat7, 24 AWG, RJ45 Ethernet	-300	m		0,97	-291,00
1.1.1.2.3.2.14.		detto, ale s prepáčkou ochranou typu 3	-6	ks		48,7	-292,20
1.1.1.2.3.2.15.		TV zásuvka polozapustená	-30	ks		14,6	-438,00
1.1.1.2.3.2.16.		datová zásuvka dvojité polozapustená 2xRJ45	-5	ks		19,5	-97,50
1.1.1.2.3.2.17.		Zásuvka datová 1xRJ45 náhrada za SAT zásuvky	30	ks		9,3	279,00
1.1.1.2.3.2.18.		switch pre 8 pc	-2	ks		189	-378,00
1.1.1.2.3.2.19.		zosilovač pre satelitný rozvod	-1	ks		315	-315,00
1.1.1.2.3.2.20.		rozbočovač pre satelitný rozvod	-2	ks		130	-260,00
1.1.1.2.3.2.21.		PVC rúrka 716 s vŕhacím drôtom	-787,76	m		0,49	-386,00
ZLČ.21		Spolu bez DPH					-7 002,29
ZLČ.22		VZT klimatizačné jednotky 6. a7.poschodie					
1.1.1.2.5.2.		Zariadenie č. 2 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 7.NP					
1.1.1.2.5.2.1.		Vnúťorná nástenná jednotka Panasonic ECOI, typ S-35MM1E5B, chladiaci výkon 3,5kW	1	ks		2178	2178
1.1.1.2.5.2.2.		refnet CZ-P680BK2BM	1	ks		273	273
1.1.1.2.5.2.3.		Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E5	-1	ks		1648	-1648
1.1.1.2.5.2.4.		Vnúťorná podstropná jednotka Panasonic, typ S-36S0PT3E	-1	ks		1316	-1316
1.1.1.2.5.2.5.		Potrúbný rozvodný systém	12	ks		31,2	374,4
1.1.1.2.5.3.		Zariadenie č. 3 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 8.NP					
1.1.1.2.5.3.1.		Vnúťorná nástenná jednotka Panasonic ECOI, typ S-22MM1E5B	-6	ks		1620	-9720
1.1.1.2.5.3.2.		Vnúťorná nástenná jednotka Panasonic ECOI, typ S-35MM1E5B, chladiaci výkon 3,5kW	1	ks		2178	2178
1.1.1.2.5.3.3.		refnet CZ-P224BK2BM	-5	ks		143,2	-716
1.1.1.2.5.3.4.		nástenný diaľkový ovládač CZ-RTCSB	-5	ks		213	-1065
1.1.1.2.5.3.5.		Potrúbný rozvodný systém	12	ks		47,85	574,2
1.1.1.2.5.3.6.		Montážne práce - prekládka KLM na 1.NP - vstup recepcia	1	kpl		350	350
1.1.1.2.5.3.7.		Čerpadlo pre odvod kondenzu podomietkové dodávka a montáž	2	kpl		226	452
1.1.1.2.5.4.		Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	9	kg		17,8	160,2
1.1.1.2.5.5.1.		Doprava	1	kpl		500	500
1.1.1.2.5.5.2.		Presun materiálu	1	kpl		300	300
1.1.1.2.5.5.3.		PPV	1	kpl		100	100
ZLČ.22		Spolu bez DPH					-7025,2
ZLČ.23		VZT - ventily 6. a7.poschodie					
1.1.1.2.5.1.		Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických zariadení na 7.NP a 8.NP - odvod vzduchu	1				
1.1.1.2.5.1.1.		Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio IT - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	-28	ks		245	-6860
1.1.1.2.5.1.2.		sada montáž do stropu	-28	ks		18,55	-519,4
1.1.1.2.5.1.3.		Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio T - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	-4	ks		205	-820
1.1.1.2.5.1.4.		Axiálny stenový ventilátor VENTS 100MAT (automat.žaluzia a timer)30-50m3/hod , 15 Pa, 30W, 230V	32	ks		63,8	2041,6
1.1.1.2.5.1.5.		Požiarna stenová klapka Cartridge 100	32	ks		83,2	2662,4
ZLČ.23		Spolu bez DPH					-3495,4
ZLČ.24		VZT-servopohony pre regulačné klapky					
nová PD PO		Zariadenie č. 1 - Havarijné vetranie CHÚC typu C (schodisko a chodby)					
1.4		Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x400-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: I M230A (prípadne plnohodnotná náhrada)	-7	ks		292,22	-2 045,51
PC 01.4		Uzatváracia regulačná klapka hranatá a klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x400-R servopohon s ovládaním s vratnou pružinou	7	ks		463,80	3 246,60
1.5		Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x315-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: I M230A (prípadne plnohodnotná náhrada)	-2	ks		273,16	-546,32
PC 01.5		Uzatváracia regulačná klapka hranatá a klapka hranatá so servopohonomnapr.: RK-800x315-R servopohon s ovládaním s vratnou pružinou	2	ks		451,30	902,60
1.6		Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-500x500-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: I M230A (prípadne plnohodnotná náhrada)	-1	ks		279,51	-279,51
PC 01.6		Uzatváracia regulačná klapka hranatá a klapka hranatá so servopohonom RK00x500-R servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	1	ks		442,80	442,80
nová PD PO		Zariadenie č. 4 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby južná strana)					
4.2A		Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 400; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz 1 ks napr.: I M230A-TP (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		192,50	192,50
PC 4.2A		Servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	1	ks		192,50	192,50
nová PD PO		Zariadenie č. 5 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby severná strana)					
5.1A		Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 500; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: I M230A-TP (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		0,00	0,00
PC 5.1A		Servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	1	ks		192,50	192,50
ZLČ.24		Spolu bez DPH					2 105,67

Zlč.25	Okna PO2-terasa2					
1.1.1.3.1.3.1.2.1.	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	7,2	m		2,15	15,48
1.1.1.3.1.3.1.2.3.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	2,5	m		9,6	24,00
1.1.1.3.1.3.1.2.4.	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	2,5	m		16,3	40,75
1.1.1.3.1.3.2.2.1.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	9,8	m		14,5	142,10
1.1.1.3.1.3.2.2.2.	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	9,8	m		1,32	12,94
1.1.1.3.1.3.2.2.3.	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	9,8	m		1,39	13,62
1.1.1.3.1.3.2.2.5.	PO2 - Plastové okno jednokrídlové 1200x1430	2	ks		168,5	337,00
1.1.1.3.2.3.2.3.7.	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	3	m2		8	24,00
1.1.1.3.2.3.2.3.8.	Žalúzie interierové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	3	m2		22,5	67,50
Zlč.25	Spolu bez DPH					677,39
Zlč.26	Zámočnícke konštrukcie					
1.časť	1.pavilon západná strana					
	Doplnenie horného kotvenia zvislých tieniacich prvkov po vyrezaní deliacich stien - Západná strana					
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	11,4		5,2	59,28
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním Platnička PS - 40 x 70 mm = 0,12 kg/ks x 49 ks (západná strana) + 46 ks (východná strana) - oceľ.konštr.so spracovaním, 11,4 kg	kg	11,4		3,75	42,75
1.1.1.3.1.2.2.2.	Kotevná skrutka s vyvrtaním otvoru	ks	95		8,65	821,75
	Mechanická kotva HST M10 x 90 mm s vyvrtaním otvoru					
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24		18	432,00
	Privarenie platničky o jstev. kotvenie - práca zvarača, 24 hod					
	Výmena skorodovaných spodných nožičiek na balkón. Zábradliach - Západná strana					
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8		18	144,00
	Demontáž 10 ks prehrdzavených spodných nožičiek Jaki 140/60/4, vysekanie nožičky z poteru a odrezanie od konštrukcie zábradlia (10 ks),8 hod.					
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním Doplnenie nových nožičiek zábradlia Jaki 140/60/4 - 0,25 m x 10 ks, 31,86 kg	kg	31,86		3,75	119,48
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12		18,00	216,00
	Privarenie nových nožičiek - práca zvarača, 12 hod.					
	Úprava jstev. zábradlia pre montáž HPL dosiek - Západná strana					
1.1.1.3.1.1.3.1.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32		18,00	576,00
	Odrezanie prečnievajúcich častí, výplň dutín PUR penou, tmelenie neuzatvorených koncov, 32 hod.					
	Výmena prehrdzaveného spodného profilu na balk.zábradlí 2.NP - Západná strana					
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	38,2		0,95	36,29
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním Oceľ.profil Jaki 140/60/4 mm dl. 3,00 m, 38,2kg	kg	38,2		3,75	143,25
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	38,2		5,20	198,64
1.pavilon západná strana	SPOLU ÚPRAVY NA BALK.ZÁBRADLIACH - ZÁPADNÁ STRANA (221,80 m) :					2 789,44
	2.789,44/221,8 m =12,58€/bm					
	Nadstavba schodiska:					3 352,34
	Vytvorenie podesty pre osadenie schodiskového ramena - Nadstavba vedľajšieho únikového schodiska					1 043,77
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním Oceľ.profil 2 ks U240 dl. 1,25 m + 4 ks P30 -150x240, kotvy	kg	100,9		3,75	378,38
1.1.1.3.1.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	100,9		5,20	524,68
1.1.1.3.1.1.2.5.2.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	5,92		7,52	44,52
1.1.1.3.1.1.2.5.3.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,92		3,43	20,31
1.1.1.4.1.1.2.2.	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	1,56		48,65	75,89
	Doplnková OK pre uchytenie presklených stien - Nadstavba vedľajšieho únikového schodiska					2 308,56
1.1.1.4.1.2.8.10.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	471		1,25	588,75
1.1.1.4.1.2.8.11.	Oceľová konštrukcia so spracovaním	kg	471		2,6	1 224,60
1.1.1.3.1.1.2.5.2.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	26,96		7,52	202,74
1.1.1.3.1.1.2.5.3.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	26,96		3,43	92,47
1.1.1.4.1.2.8.12.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1		200	200,00
	Oceľové rámy pod VZT jednotky - nová CHÚC					3 463,96
1.1.1.3.1.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	593,4		3,75	2 225,25
1.1.1.4.1.2.8.10.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	593,4		1,25	741,75
	Nátery - spolu					
1.1.1.3.1.1.2.5.2.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	27,12		7,52	203,94
1.1.1.3.1.1.2.5.3.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	27,12		3,43	93,02
	Presun hmôt					
1.1.1.4.1.2.8.12.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	kpl	1		200	200,00
	1.časť spolu bez DPH:					9 605,73

2. časť	Východná strana -predpoklad					11 779,11
PC	SPOLU ÚPRAVY NA BALK.ZÁBRADLIACH - VÝCHODNÁ STRANA : (PREDPOKLAD)	bm	399,2		12,58	5 021,94
	Výmena prehrdzaveného spodného profilu na balk.zábradií					
	jednotková cena podľa západnej strany					
	Výmena skorodovaného horného držiaka zvislých tieniacich prvkov (PREDPOKLAD VÝMENY 40% z 80 ks) - Východná strana					
1.1.1.3.2.1.2.1.5.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	80		0,95	76,00
	Demontáž ostat. doplnkov stavieb s hmotnosťou jedn. dielov konštrukcií do 50 kg - JÁKI 50/50/4 - 0,45 m x 5,53 kg/m = 2,5 kg/ks, spolu 80 kg					
1.1.1.3.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	80		3,75	300,00
	Oceľ. profil JÁKI 50/50/4 - 0,45 m x 5,53 kg/m = 2,5 kg/ks x 32 ks					
1.1.1.3.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	80		5,2	416,00
	Nové medzistienky logií - Východná strana (bez demontáže nepotrebných konštrukcií)					
1.1.1.3.2.2.7.5.	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	666,5		3,75	2 499,38
	Oceľ.profil JÁKI 60/40/3, náter - 5,2 m x 4,13 kg/m = 21,5 kg/ks x 31 ks, 666,5 kg					
1.1.1.3.2.2.7.4.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	666,5		5,20	3 465,80
Zlč.26	1. + 2. časť spolu bez DPH					21 384,85
17.1.2025	Dodatok č.3 spolu bez DPH					97 656,29